



POZNÁMKA

- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ MÍSY WC, PISOÁRY, UMYVADLA VČETNĚ BATERIÍ A NEPOTŘEBNÝCH ROZVODŮ ZTI V ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZÁVĚSNÝ PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM (NAPŘ. GEBERIT) WC NAPŘ. JIKA STANDARD, WC KOMPLET VČETNĚ NAPOJOVACÍ SADY A SEDÁTKA, PISOÁR (JIKA) SE SPLACHOVÁNÍM NA ČIDLO, UMYVADLO (JIKA) MIN Š. 500 MM KOMPLET VČETNĚ NAPOJOVACÍ SADY, STOJÁNKOVÉ PÁKOVÉ BATERIE, SIFONU A POD. ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU S MOŽNOSTÍ VLOŽENÍ DEZINF. TABLET.
- ODPADNÍ VODY ODVEDENY STÁVAJÍCÍM A NOVÝM POTRUBÍM PVC VE STĚNĚ A V PŘEDSTĚNĚ.
- PŘÍVOD VODY STÁVAJÍCÍ, OSADIT NOVÝ UZÁVÍRACÍ VENTIL PRO ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI.
- NOVÉ NAVRŽENÉ ROZVODY VĚST VE STĚNĚ A V PŘEDSTĚNĚ V KABINÁCH WC.
- V ÚKLIDOVÉ KOMOŘE OSADIT NOVOU NEREZOVOU NÁSTĚNNOU VÝLEVKU
- VŠECHNY INSTALACE PROVÉST PODLE PLATNÝCH NOREM A DOLOŽIT ZKOUŠKAMI TĚSNOSTI A REVIZEMI



0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA I.NP

PROJEKTANT	ING. MILAN ŠPERLICH		
MÍSTO	6. ZŠ ŠUMPERK, ŠUMAVSKÁ 21, 787 01 ŠUMPERK		
INVESTOR	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK		
ČÁST PROJEKTU	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ	TECHNICKÁ POMOC
NÁZEV PROJEKTU	6. ZŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH V 1.NP PAVILON "C" A VE 2.NP A 3.NP PAVILON "A"	DATUM	Č. ZAK.
		11/2020	40/2020
NÁZEV VÝKRESU	PAVILON "A"	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
	PŮDORYS 3.NP - SCHÉMA ZDRAVOTECHNIKA	1:50	D.1.1016