


VÝŘEZ PŮDORYSU SUTERÉNU

-navrhovaný stav



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
62a	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	8.28	KER. DLAŽBA PROTISKLUZ	KER. OBKLAD/ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	
62b	WC DÍVKY	10.61	KER. DLAŽBA PROTISKLUZ	KER. OBKLAD/ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	
63	ÚKLID	2.05	KER. DLAŽBA PROTISKLUZ	KER. OBKLAD/ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	
64a	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	4.88	KER. DLAŽBA PROTISKLUZ	KER. OBKLAD/ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	
64b	WC CHLAPCI	12.30	KER. DLAŽBA PROTISKLUZ	KER. OBKLAD/ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	
64c	WC KABINA	1.37	KER. DLAŽBA PROTISKLUZ	KER. OBKLAD/ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	

CELKEM :

39.49

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ETICS
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- V CELÉ PLOŠE PODLAHY ZNAČENÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE PROVEDENA VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY ZA NOVOU PROTISKLUZOVOU SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ ZA MOKRA VĚTŠÍ NEBO ROVNO 0,5 TYP ŠRAFY POUZE ILLUSTRACNÍ
- NOVÉ NAVRHOVANÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- PRŮČKA Z PÓROBENOVÝCH TVÁRNIC P2-500 TL. 100 mm, NA TENKOVrstvou LEPÍČÍ MALTU ELEMENTY VZT ZAŘÍZENÍ

LEGENDA PŘEKLADŮ



- 2xL60x60x6, délky 1200 mm; hmotnost 13 kg; 1 ks
- 2xL40x40x5, délky 1100 mm; hmotnost 6,6 kg; 3 ks
- 2xL40x40x5, délky 1000 mm; hmotnost 6,0 kg; 1 ks
- 2xL40x40x5, délky 900 mm; hmotnost 6,4 kg; 1 ks

POZNÁMKA

- 1 SOK PŘEDSTĚNA DO VÝŠKY 1,2 m, SOK DO VLHKÝCH PROSTOR TL. 15 mm HL. PŘEDSTĚNY 135 mm, CELKOVÁ TLOUŠTKA 150 mm, ROVNĚŽ OBLOŽIT KER. OBKLADEM
- 2 SPUST BUDE ODAZENA DO NOVÉ POHLOHY, PODLAHU NUTNO NOVĚ VYSPÁDOVAT
- 3 KAZETOVÝ PODHLED DLE SAMOSTATNÉHO VÝKRESU; S.V.=3000
- 4 STÁVAJÍCÍ PRŮČKY BUDE KVŮLI TRHLINÁM PŘEZDĚNA, NOVĚ BUDE Z PÓROBETONU
- 5 STÁVAJÍCÍ VPUST BUDE ZRUŠENA, VYSPÁDOVÁNÍ K VPUSTI BUDE VYROVNÁNO JENÁ SE O VÝŠKU CCA 60 mm
- 6 PŘECHOD PODHLAD ŘEŠIT NEREZOVOU LIŠTOU ŠÍŘKY 40 mm
- 7 REVIZNÍ DVÍŘKA DLE ZDRAVOTECHNIKY, ZAPRAVIT, DLE POTŘEBY PODCHYTIT NADPRAŽÍ
- 8 PROSTUP PRO VZT POTRUBÍ Ø190 mm - ŘEŠIT JÁDROVÝM VRTEM; HORNÍ LÍČ 150 mm POD STROPEM, PŘESNOU POLOHU KOORDINOVAT NA STAVBĚ, NAVAZUJÍCÍ POTRUBÍ BUDE PŘÍZNANÉ

- DOTČENÉ KONSTRUKCE BUDOU ZAPRAVENY, BUDOU VYMĚNĚNY STÁVAJÍCÍ OBKLADY A BUDE PROVEDENA NOVÁ PROTISKLUZOVÁ KER. DLAŽBA
- ZNAČENÉ STOPY BUDOU OPATŘENY KAZETOVÝM ZAVĚŠENÝM PODHLEDEM ŘEŠENÝM V SAMOSTATNÉM VÝKRESU
- HYGIENICKÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI BUDOU VYMALOVÁNY BÍLÝM NÁTĚREM VHODNÝM DO VLHKÝCH PROSTOR ODOLNÝM VŮČI PLÍSNĚM
- PŘED WC BUDE OSAZEN NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR,
- U UMYVADEL ZÁSOBNÍKY MÝDLA, PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ A KOŠ NA POUŽITÉ RUČNÍKY
- NÁROŽÍ KERAMICKÉHO OBKLADU BUDOU OPATŘENA PLASTOVÝMI ROHOVÝMI LIŠTAMI
- V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH SE NACHÁZEJÍ PŘÍZNANÁ SVISLÁ VEDENÍ TOPENÍ V IZOLACI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PLASTOVÉ FOLIE TATO VEDENÍ BUDOU CHRÁNĚNA PROTI UŠPINĚNÍ
- V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDEN HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM PODLAH S VYTAŽENÍM NA STĚNU DO VÝŠKY 200 mm

SCHEMA OBJEKTU:



Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil
Ing. Jiří Frys	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk		
Investor: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			
Stavba:	Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk - I. ETAPA		
Specializace:	D.1.1 architektonicko - stavební řešení		
Název výkresu:	VÝŘEZ PŮDORYSU SUTERÉNU, navrhovaný stav		
Formát	6A4		
Měřítko	1:50		
Datum	duben 2021		
Účel	DPS		
Číslo zakázky	21/28a		
Číslo výkresu:	Číslo paré:		



Jiří Frys - Stavební Projekce
LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL. 0042 215088, frysp@rypa.cz

Formát: 6A4
Měřítko: 1:50
Datum: duben 2021
Účel: DPS
Číslo zakázky: 21/28a

Číslo výkresu: Číslo paré:
D 04