

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení a kuchyněk v 1.NP-3.NP v budově Radnice, nám. Míru 1	Objednatel:	město Šumperk	IČ/DIČ:	00303461/CZ00303461
Druh stavby:	Zařízení pro vytápění	Projektant:	Ing. Jan Růžička	IČ/DIČ:	65498780/
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	96
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Vladimír Kulhavý	Datum:	8.7.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	78 766,87	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	32 466,13			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		589,00				
ZRN celkem		111 822,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	111 822,00
Základ 21%	111 822,00	DPH 21%	23 482,62	Celkem včetně DPH	135 305,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení a kuchyněk v 1.NP-3.NP v budově Radnice, nám. Míru 1	Doba výstavby:	Objednatel:	město Šumperk
Druh stavby:	Zařízení pro vytápění	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jan Růžička
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Vladimír Kulhavý	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:	8.7.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
U101		1.NP - m.č. 102	6 865,01	2 641,99	9 507,00	0,07
U101	73	Ústřední vytápění	70,00	0,00	70,00	0,00
U101	733	Rozvod potrubí	552,36	877,64	1 430,00	0,01
U101	734	Armatury	152,95	1 150,05	1 303,00	0,00
U101	735	Otopná tělesa	6 089,70	614,30	6 704,00	0,06
U102		2.NP - m.č. 201 a 202	32 314,75	14 584,25	46 899,00	0,24
U102	73	Ústřední vytápění	140,00	0,00	140,00	0,00
U102	733	Rozvod potrubí	17 738,04	10 990,96	28 729,00	0,11
U102	734	Armatury	305,89	2 312,11	2 618,00	0,00
U102	735	Otopná tělesa	14 130,81	1 281,19	15 412,00	0,13
U103		2.NP - m.č. 203	9 098,72	2 846,28	11 945,00	0,09
U103	73	Ústřední vytápění	70,00	0,00	70,00	0,00
U103	733	Rozvod potrubí	824,87	1 159,13	1 984,00	0,01
U103	734	Armatury	127,45	1 055,55	1 183,00	0,00
U103	735	Otopná tělesa	8 076,40	631,60	8 708,00	0,07
U104		3.NP - m.č. 301 a 302	21 364,17	10 041,83	31 406,00	0,24
U104	73	Ústřední vytápění	140,00	0,00	140,00	0,00
U104	733	Rozvod potrubí	6 736,47	6 059,53	12 796,00	0,05
U104	734	Armatury	356,89	2 501,11	2 858,00	0,01
U104	735	Otopná tělesa	14 130,81	1 481,19	15 612,00	0,18
U105		3.NP - m.č. 303	9 124,22	2 940,78	12 065,00	0,09
U105	73	Ústřední vytápění	70,00	0,00	70,00	0,00
U105	733	Rozvod potrubí	824,87	1 159,13	1 984,00	0,01
U105	734	Armatury	152,95	1 150,05	1 303,00	0,00
U105	735	Otopná tělesa	8 076,40	631,60	8 708,00	0,07

Celkem: 111 822,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení a kuchyněk v 1.NP-3.NP v budově Radnice, nám. Míru 1	Doba výstavby:	Objednatel: město Šumperk
Druh stavby:	Zařízení pro vytápění	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Jan Růžička
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 8.7.2022	Zpracoval: Ing. Vladimír Kulhavý

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
U101							6 865,01	2 641,99	9 507,00			0,07
U101 73 Ústřední vytápění							70,00	0,00	70,00			0,00
1	U101	730 a001VD	likvidace demontovaných částí včetně odvozu	t	0,10	700,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
U101 733 Rozvod potrubí							552,36	877,64	1 430,00			0,01
2	U101	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	3,00	29,00	11,15	75,85	87,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
3	U101	733 x001VD	napojení Cu potrubí na stávající ocelové potrubí	kus	2,00	290,00	232,00	348,00	580,00	0,00	0,00	
4	U101	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	1,00	450,00	264,91	185,09	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
5	U101	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	2,00	120,00	44,13	195,87	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
6	U101	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	1,00	9,00	0,17	8,83	9,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
7	U101	733 b001VD	mtz tubové izolace potrubí	m	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
8	U101	733 i001VD	návleková izolace TUBEX 15x20	m	1,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	
9	U101	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,01	1 900,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
U101 734 Armatury							152,95	1 150,05	1 303,00			0,00
10	U101	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	2,00	120,00	51,00	189,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
11	U101	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	1,00	95,00	3,95	91,05	95,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
12	U101	734 x006VD	svěrné spojky pro Cu 15x1,0	kus	2,00	49,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
13	U101	734 x007VD	termostatická hlavice Danfoss	kus	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
14	U101	734 x009VD	radiátorové šroubní RLV-KS 15 přímý Danfoss	kus	1,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	
15	U101	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
U101 735 Otopná tělesa							6 089,70	614,30	6 704,00			0,06
16	U101	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	0,02	0,05	RTS I / 2022
17	U101	735157262R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600	kus	1,00	6 500,00	6 089,70	410,30	6 500,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
18	U101	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,06	400,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
U102							32 314,75	14 584,25	46 899,00			0,24
U102 73 Ústřední vytápění							140,00	0,00	140,00			0,00
19	U102	730 a001VD	likvidace demontovaných částí včetně odvozu	t	0,20	700,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
U102 733 Rozvod potrubí							17 738,04	10 990,96	28 729,00			0,11
20	U102	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	12,00	29,00	44,60	303,40	348,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
21	U102	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	13,00	39,00	79,11	427,89	507,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
22	U102	733 x001VD	napojení Cu potrubí na stávající ocelové potrubí	kus	2,00	290,00	232,00	348,00	580,00	0,00	0,00	
23	U102	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	11,00	450,00	2 914,04	2 035,96	4 950,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
24	U102	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	21,00	900,00	14 374,72	4 525,28	18 900,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
25	U102	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	4,00	120,00	88,26	391,74	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
26	U102	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	32,00	9,00	5,31	282,69	288,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
27	U102	733 b001VD	mtz tubové izolace potrubí	m	32,00	6,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	
28	U102	733 i001VD	návleková izolace TUBEX 15x20	m	11,00	35,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	
29	U102	733 i004VD	návleková izolace TUBEX 28x25	m	21,00	90,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	
30	U102	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,11	1 900,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
U102 734 Armatury							305,89	2 312,11	2 618,00			0,00
31	U102	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	4,00	120,00	102,00	378,00	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
32	U102	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	2,00	95,00	7,89	182,11	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

33	U102	734 x006VD	svěrné spojky pro Cu 15x1,0	kus	4,00	49,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	
34	U102	734 x007VD	termostatická hlavice Danfoss	kus	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
35	U102	734 x009VD	radiátorové šroubní RLV-KS 15 přímý Danfoss	kus	2,00	420,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
36	U102	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	1 200,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	U102	735	Otopná tělesa				14 130,81	1 281,19	15 412,00		0,13	
37	U102	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	4,00	90,00	0,00	360,00	360,00	0,02	0,10	RTS I / 2022
38	U102	735157264R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	2,00	7 500,00	14 130,81	869,19	15 000,00	0,02	0,13	RTS I / 2022
39	U102	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,13	400,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	U103	2.NP - m.č. 203					9 098,72	2 846,28	11 945,00		0,09	
	U103	73	Ústřední vytápění				70,00	0,00	70,00		0,00	
40	U103	730 a001VD	likvidace demontovaných částí včetně odvozu	t	0,10	700,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
	U103	733	Rozvod potrubí				824,87	1 159,13	1 984,00		0,01	
41	U103	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	5,00	29,00	18,58	126,42	145,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
42	U103	733 x001VD	napojení Cu potrubí na stávající ocelové potrubí	kus	2,00	290,00	232,00	348,00	580,00	0,00	0,00	
43	U103	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	2,00	450,00	529,83	370,17	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
44	U103	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	2,00	120,00	44,13	195,87	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
45	U103	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	2,00	9,00	0,33	17,67	18,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
46	U103	733 b001VD	mtz tubové izolace potrubí	m	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	
47	U103	733 i001VD	návleková izolace TUBEX 15x20	m	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
48	U103	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,01	1 900,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	U103	734	Armatury				127,45	1 055,55	1 183,00		0,00	
49	U103	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	1,00	120,00	25,50	94,50	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
50	U103	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1,00	95,00	3,95	91,05	95,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
51	U103	734 x006VD	svěrné spojky pro Cu 15x1,0	kus	2,00	49,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
52	U103	734 x007VD	termostatická hlavice Danfoss	kus	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
53	U103	734 x009VD	radiátorové šroubní RLV-KS 15 přímý Danfoss	kus	1,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	
54	U103	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	U103	735	Otopná tělesa				8 076,40	631,60	8 708,00		0,07	
55	U103	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	0,02	0,05	RTS I / 2022
56	U103	735157268R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1200	kus	1,00	8 500,00	8 076,40	423,60	8 500,00	0,03	0,03	RTS I / 2022
57	U103	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,07	400,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	U104	3.NP - m.č. 301 a 302					21 364,17	10 041,83	31 406,00		0,24	
	U104	73	Ústřední vytápění				140,00	0,00	140,00		0,00	
58	U104	730 a001VD	likvidace demontovaných částí včetně odvozu	t	0,20	700,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
	U104	733	Rozvod potrubí				6 736,47	6 059,53	12 796,00		0,05	
59	U104	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	13,00	29,00	48,32	328,68	377,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
60	U104	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	6,00	39,00	36,51	197,49	234,00	0,00	0,02	RTS I / 2022
61	U104	733 x001VD	napojení Cu potrubí na stávající ocelové potrubí	kus	2,00	290,00	232,00	348,00	580,00	0,00	0,00	
62	U104	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	10,00	450,00	2 649,13	1 850,87	4 500,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
63	U104	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	6,00	900,00	3 679,59	1 720,41	5 400,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
64	U104	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	4,00	120,00	88,26	391,74	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
65	U104	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	16,00	9,00	2,65	141,35	144,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
66	U104	733 b001VD	mtz tubové izolace potrubí	m	16,00	6,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	
67	U104	733 i001VD	návleková izolace TUBEX 15x20	m	10,00	35,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
68	U104	733 i003VD	návleková izolace TUBEX 22x25	m	6,00	90,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	
69	U104	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,05	1 900,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	U104	734	Armatury				356,89	2 501,11	2 858,00		0,01	
70	U104	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	6,00	120,00	153,00	567,00	720,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
71	U104	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	2,00	95,00	7,89	182,11	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
72	U104	734 x006VD	svěrné spojky pro Cu 15x1,0	kus	4,00	49,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	
73	U104	734 x007VD	termostatická hlavice Danfoss	kus	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
74	U104	734 x009VD	radiátorové šroubní RLV-KS 15 přímý Danfoss	kus	2,00	420,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
75	U104	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	1 200,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

U104	735	Otopná tělesa				14 130,81	1 481,19	15 612,00		0,18	
76	U104	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	6,00	90,00	0,00	540,00	540,00	0,02	0,14 RTS I / 2022
77	U104	735157264R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	2,00	7 500,00	14 130,81	869,19	15 000,00	0,02	0,03 RTS I / 2022
78	U104	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,18	400,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	U105	3.NP - m.č. 303				9 124,22	2 940,78	12 065,00		0,09	
	U105	73	Ústřední vytápění			70,00	0,00	70,00		0,00	
79	U105	730 a001VD	likvidace demontovaných částí včetně odvozu	t	0,10	700,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	U105	733	Rozvod potrubí			824,87	1 159,13	1 984,00		0,01	
80	U105	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	5,00	29,00	18,58	126,42	145,00	0,00	0,01 RTS I / 2022
81	U105	733 x001VD	nápojení Cu potrubí na stávající ocelové potrubí	kus	2,00	290,00	232,00	348,00	580,00	0,00	0,00
82	U105	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	2,00	450,00	529,83	370,17	900,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
83	U105	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	2,00	120,00	44,13	195,87	240,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
84	U105	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	2,00	9,00	0,33	17,67	18,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
85	U105	733 b001VD	mtz tubové izolace potrubí	m	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
86	U105	733 i001VD	návrhová izolace TUBEX 15x20	m	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
87	U105	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,01	1 900,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	U105	734	Armatury			152,95	1 150,05	1 303,00		0,00	
88	U105	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	2,00	120,00	51,00	189,00	240,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
89	U105	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1,00	95,00	3,95	91,05	95,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
90	U105	734 x006VD	svěrné spojky pro Cu 15x1,0	kus	2,00	49,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
91	U105	734 x007VD	termostatická hlavice Danfoss	kus	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
92	U105	734 x009VD	radiátorové šroubní RLV-KS 15 přímý Danfoss	kus	1,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
93	U105	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
	U105	735	Otopná tělesa			8 076,40	631,60	8 708,00		0,07	
94	U105	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	0,02	0,05 RTS I / 2022
95	U105	735157268R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1200	kus	1,00	8 500,00	8 076,40	423,60	8 500,00	0,03	0,03 RTS I / 2022
96	U105	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,07	400,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
						Celkem:		111 822,00			

Poznámka: