

Ing. Ladislav Trčka PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ	STAVBA : SANACE VLHKÉHO ZDIVA III. ZŠ UL. 8.KVĚTNA 63 ŠUMPERK III. ETAPA - DOKONČENÍ SANACE	DATUM: 05-07/2022
	OBSAH : PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	POŘ.ČÍSLO: A.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

O B S A H :

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby : **Sanace vlhkého zdiva ZŠ ul. 8.května 63, Šumperk
III.etapa– dokončení sanace**
- členění stavby : III.etapa sanace –vstupní jihozápadní křídlo a boční jihovýchodní křídlo
- b) místo stavby : k.ú. Šumperk, st.p. 1048, budova s č.p.870 – stavba občanského vybavení
- c) předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

Provádění sanace vlhkého zdiva bylo povoleno stavebním povolením č.j.MUSP 42587/2007 ze dne 18.4. 2007 s nabytím právní moci dne 10.05.2007 (vydal MěÚ Šumperk, odbor výstavby) v rámci stavby „Schodiště do suterénu a stavební úpravy suterénu a šaten a sanace vlhkého zdiva objektu III.základní školy Šumperk , 8.května 63“

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- Název : Město Šumperk
IČ : 00303461
Adresa sídla : nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) zpracovatel dokumentace : Ing. Ladislav Trčka – PROINK, IČO 13617826
Hornická 198, Staré Město 788 32
- b) hlavní projektant stavby : Ing.Ladislav Trčka, ČKAIT 1200406
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
- c) projektanti jednotlivých částí PD : Ing.Ladislav Trčka, ČKAIT 1200406
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
- IZOLACE A SANACE ZDIVA - PRINS, s.r.o. IČO: 28591747
Čechova 969/19, 750 02 Přerov
- Ing. Kateřina Juránková, ČKAIT 1201506
autorizovaný inženýr pro technická prostředí staveb,
specializace technická zařízení
- Miroslav Pavelka, ČKAIT 1201328
autorizovaný technik v oboru technika prostředí
staveb, specializace elektrotechnická zařízení

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Kompletní sanace vlhkého zdiva objektu základní školy byla pro potřeby realizace rozdělena celkem do čtyř etap:

- I.etapa – severozápadní křídlo s šatnami
- II.etapa – atrium
- III.etapa – vstupní jihozápadní křídlo a boční jihovýchodní křídlo
- IV.etapa - zadní severovýchodní část – šatna a stravovací provoz

V současné době je dokončena I. a IV. etapa sanačních prací. II.etapa sanačních prací atria je prováděna po částech v rámci jednotlivých etap kromě konečných povrchových úprav soklového zdiva a konečné úpravy vnitřního prostoru atria. Tyto práce budou provedeny v rámci celkového dokončení povolených stavebních úprav objektu.

III.etapa sanace vstupního jihozápadního a bočního jihovýchodního křídla objektu včetně souvisejících stavebních prací nutných k jejímu provedení a zahrnuje:

- dokončení sanace vlhkého zdiva
- bourací práce nutné k dokončení stavebních úprav suterénu objektu
- přípravné stavební práce pro provedení nového přístupového schodiště do suterénu
- výměnu výplní okenních otvorů v sanované části objektu
- úpravy vnitřních instalací v sanované části objektu
- dokončení dílny a skladu údržby v suterénu objektu
- výměnu vstupního schodiště u hlavního vstupu do objektu
- výměnu dlažby ve vstupním vestibulu školy
- provedení odvětrávaného soklu na vstupním jihozápadním křídle
- související úpravy venkovních ploch

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- projektová dokumentace pro povolení stavby „Stavební úpravy budovy III.ZŠ ul.8.května 63 Šumperk“ vypracovaná firmou FORTEX-AGS, a.s.Šumperk v prosinci 2006
- zaměření stávajícího stavu (pasport stavby) vypracované firmou FORTEX-AGS, a.s.Šumperk v červenci 2007
- vlhkostní průzkum vypracovaný firmou IZOLACE A SANACE ZDIVA – PRINS, s.r.o. Přerov v květnu 2022
- vlastní zaměření stávajícího stavu a prohlídka stavby
- požadavky stavebníka