



SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SKLADBA POJÍŽDĚNÉ KONSTRUKCE (V1)

ASFALTOVÝ BETON - ACp11+	40 mm
SPLOJOVACÍ POSTŘÍK	0,3kg/m2
ASFALTOVÝ BETON - ACp16+	50 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	0,6 kg/m2
ŠTERKOCORT (0-63) - ŠDA	160 mm
ŠTERKOCORT (0-63) - ŠDB	210 mm
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. E <sub>bez</sub> = 45 MPa	

SKLADBA POCHOZÍ KONSTRUKCE (V2)

BETONOVÁ DLAŽBA - DL	60 mm
LOŽNÁ VRSTVA ŠTERKY 4-8 - L	30 mm
PODKLAD ZE ŠTERKOCORTU - ŠD	250 mm
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. E <sub>bez</sub> = 30 MPa	

LEGENDA:

LEGENDA PLOCH

- STAVEBNÍ OBJEKT
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOVÝ POVRCH (SKLADBA V1)
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA (SKLADBA V2) DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- BETONOVÁ DLAŽBA 500/500 mm
- BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA š. 250 mm
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

POZNÁMKA :

- PRŮBĚH TRASY DEŠŤOVÉ KANALIZACE SE POUŽE PŘEDPOKLÁDÁ. SKUTEČNOU TRASU JE NUTNO OVĚRIT SONDOU.
- NA VOZOVCE NEBUDE SKLADOVÁN VÝKOP. PO DOBU STAVBY BUDE SILNICE PRŮBĚŽNĚ UDRŽOVÁNA.
- V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA NOVÝ POVRCH BUDE FINÁLNÍ REZ VE STÁVAJÍCÍM ASFALTOVÉM POVRCHU PROVEDEN BEZPROSTŘEDNĚ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA VOZOVCE TAK, ABY BYLO ZABRÁNĚNO ZNEČIŠTĚNÍ A DEFORMACI NÁPOJNÉ HRANY STAVEBNÍ ČINNOSTI. PO PROVEDENÍ REZU BUDOU PŘIJATA TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY BYLO POŠKOZENÍ ZABRÁNĚNO.
- PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENY ZÁLIVKOU.
- PŘÍPOJENÍ BUDE PLYNULE NAVAZOVAT NA NIVELETU PŘÍLEHLÉ ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE. V PŘÍPADĚ PROPADU VOZOVKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ BUDE V RÁMCI STAVBY PŘÍPOJENÍ PROVEDENA OPRAVA NIVELETY VOZOVKY PO CELE DÉLCE PŘÍPOJENÍ NA ŠÍŘKU 1 m.
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU LEMOVÁNY BETONOVÝM CHODNÍKOVÝM OBRUBNÍKEM.

± 0,000 = + 324,640 m n.m. BPV						
ZOOP. PROJEKTANT		EV.Č.ČÁKAT	VYPRACOVAL		KRESLIL	<div>PROINK</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>Horňáčkova 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 585 238 127 e-mail: info@proink.cz</div>
ING.L. TRČKA		1200406	ING.L. TRČKA		ING.L. TRČKA	
MÍSTO STAVBY: ŠUMPERK		KRAJ: OLOMOUCKÝ				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠUMPERK		PARC. ČÍSLO: st.1048				
OBJEDNATEL: MĚSTO ŠUMPERK, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, ŠUMPERK				DATUM: 05-07-2022		
AKCE: SANACE VLHKÉHO ZDIVA III. ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk				Č. ZAKÁZKY: 2021-15		
III ETAPA - DOKONČENÍ SANACE				STUP. PROJEKTU: PROVEDENÍ STAVBY		
				MĚŘÍTKO: 1:100		
				VÝKRES ČÍSLO: PÁRE ČÍSLO:		
				D.1.1-b.12		
VENKOVNÍ ÚPRAVY						