

Smlouva o dílo č.

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou**

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic**

bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk**

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

ADAR Ing s.r.o.

se sídlem: **Školní 70, 790 65 Žulová**

IČO :**05931738**

DIČ: **CZ05931738**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Dominik Andrlé**

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: **Komerční Banka a.s. pobočka Jeseník**

číslo účtu: **115-4255740287/0100**

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Dodavatel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „**ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk - sanace vlhkého zdiva – III. etapa**“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Sanace vlhkého zdiva ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk, III. etapa“ zpracované Ing. Ladislavem Trčkou – Proink, [redacted] a výkazu výměr, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby.

Dodavatel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka dodavatele na realizace předmětu plnění zakázky.

Místem plnění je Základní škola ul. 8. května 63, Šumperk, st. p. č. 1048, k.ú. Šumperk

Při provádění předmětu plnění se dodavatel zavazuje k těmto činnostem:

Dodavatel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s dodávkou stavby souvisí.

Dodavatel se zavazuje dílo provést dle zadávacích podmínek, dle projektové dokumentace pro provádění stavby a vydaného stavebního povolení MěÚ Šumperk, odbor výstavby pod č.j. MUSP 42587/2007 ze dne 18.4. 2007 s nabytím právní moci ze dne 10.05.2007 na stavbu pod názvem „Schodiště do suterénu a stavební úpravy suterénu a šaten a sanace vlhkého zdiva objektu III. základní školy Šumperk, 8.května 63“

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a sanačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zadavatel zdůrazňuje, že dodavatel musí dodržet všechny technické a technologické postupy uvedené v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o práce v objektu základní školy a v blízkosti školy, je nutné hlučné práce provádět hlavně v odpoledních hodinách, v dopoledních hodinách po dohodě s vedením školy.

Dodavatel zajistí bezpečné přístupy do objektu školy pro žáky, rodiče, zaměstnance školy apod.

Dále je nutné ze strany dodavatele zajistit:

- na své náklady si zajistí zařízení staveniště a případné skládky, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (kopie vážních lístků),
- provádění denního úklidu staveniště,
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob,
- na své náklady zajištění čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě dodavatelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům
- zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla (např. el. energie, voda), jejich úhrada na náklady dodavatele.
- dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (2 pare),
- od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy,
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění - po skončení stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku. Při vedení stavebního deníku vést záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doložit tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele,

- poskytnutí záruk na celé dílo,
- odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem dodavateli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace pro provádění stavby.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : 11 800 000,- Kč

DPH 2 478 000,- Kč

Cena: 14 278 000,- Kč

(slovy:čtrnáctmilionůdvěstěsedmdesátosmtisíc korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- organizační a koordinační činnost
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Dodavatel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelům dodavateli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je dodavatel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelům.

Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo dodavatele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte dodavatel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji dodavatel uplatnil ve svých Výkazech výměr
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte dodavatel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji dodavatel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu dodavatele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je dodavatel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou společností v případě, že dodavatel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady dodavatele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost dodavatele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které dodavatel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Dodavatel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.

3. Dodavatel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou

souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.

7. Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude uhrazen po odstranění případných vad a nedodělků.

8. Při předání dokončené stavby předá dodavatel objednateli bankovní záruku ve výši 5 % smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností dodavatele v záruční době (např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu (tj. minimálně 5 let).

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.

10. Dodavatel je povinen u prací **v režimu přenesené daňové povinnosti** u kódu **CZ-CPA 41 až 43** uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je dodavatel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti.

Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Dodavatel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení dodavatele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

11. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Doba plnění

Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo
- b) termín zahájení stavebních prací: 17.10.2022
- c) dokončení výkopových prací včetně podřezání vnějších konstrukcí: 15.12.2022
- d) komplexní dokončení prací: 30.5.2023

Dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků.

7. Povinnosti dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se dodavatel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.

2. Dodavatel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.

3. Dodavatel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Dodavatel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

4. Dodavatel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí dodavatel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Dodavatel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Dodavatel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Dodavatel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Dodavatel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je dodavatel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce dodavatelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

6. Dodavatel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Dodavatel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.

7. Dodavatel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

8. Dodavatel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

9. Dodavatel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Dodavatel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

11. Dodavatel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnicích a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

12. Dodavatel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činností, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Dodavatel povede evidenci odpadů.

13. Dodavatel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.

14. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15. Dodavatel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je dodavatel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

16. Dodavatel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.

17. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
- b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
- c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště.

18. Dodavatel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.

20. Dodavatel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

21. V případě, že dodavatel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby,..) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je dodavatel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném

rozsahu uhradit objednateli, jakožto smluvní pokutu, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě k smluvní pokuty.

22. V případě, že dodavatel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit zhotoviteli pokutu za provedený přestupek.

23. Pokud vznikne působením dodavatele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je dodavatel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost dodavatel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady dodavatele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

24. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Dodavatel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

25. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl dodavatel ve své nabídce na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk - sanace vlhkého zdiva – III. etapa“, je dodavatel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je dodavatel doložit příslušnými doklady.

8. Staveniště

1. Dodavatel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem dodavatele.

2. Při předání a převzetí staveniště dodavatelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).

3. Dodavatel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je dodavatel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Dodavatel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Dodavatel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./7 této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.

5. Předané pracoviště (staveniště) bude dodavatelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

6. Dodavatel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Dodavatel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu dodavatel včetně případných škod, pokut apod.

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je dodavatel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod.

10. Dodavatel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud dodavatel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady dodavatele díla.

9. Kontrola

1. Dodavatel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má dodavatel právo v práci pokračovat. Pokud však dodavatel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady dodavatele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a dodavatel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že dodavatel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u dodavatele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany dodavatele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

10. Stavební deník

1. Dodavatel pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede dodavatel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele.

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se dodavatel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem dodavatel souhlasí. Dodavatel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Dodavatel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá dodavatel objednateli při předání díla.

2. Dodavatel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Dodavatel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání dodavatele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného

vyzvání dodavatelem. Zápis dodavatele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal dodavateli projektovou dokumentaci ve dvou pare. Zajištění dalších pare, potřebných pro práci dodavatele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí dodavatel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, dodavatel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.
2. Dodavatel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Dodavatel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

12. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Dodavatel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese dodavatel až do jeho převzetí objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese dodavatel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi dodavatelem a objednatel.
3. Připravenost díla k převzetí oznámí dodavatel objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Dodavatel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatel, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá dodavatel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je dodavatel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží dodavatel objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk. Pokud se při převjímk zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se dodavatel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatel nebo příslušným orgánem. Dodavatel na své náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk dokumentaci skutečného provedení ve 2 vyhotoveních.
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Dodavatel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla dodavatelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro převjímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

Ing. Dominik Andrlé

1. Stavbyvedoucí:

.....
jméno a příjmení

2. Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Dodavatel poskytuje objednateli na **stavební a montážní práce** záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá dodavatel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Dodavatel po dobu záruky díla zaručuje:

- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
- b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
- c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z objednatele na uživatele.

8. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u dodavatele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je dodavatel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Dodavatel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se dodavatel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, dodavatel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží dodavatel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady dodavatele. Odstranění vady v záruční době, objednatel, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči dodavateli.

9. Pokud dodavatel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 14-ti dnů nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na náklady dodavatele.

10. Je-li vada způsobena zaviněním dodavatele nebo jeho pracovníků, je dodavatel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

11. Objednatel může požadovat od dodavatele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je - li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelům nebo uživatelem.

13. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatelům, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

14. Odstoupení od smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 10 mil. Kč.

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. V případě odstoupení objednatele je dodavatel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

5. Dodavatel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

16. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude dodavatel v prodlení proti konečnému termínu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení objednatele s úhradou faktury delší, jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a dodavatel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti dodavatele, na niž se sankce vztahuje.

17. Poddodávky

1. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou dodavatel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Pokud dodavatel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí dodavatel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel dodavateli odsouhlasit.

3. Dodavatel smí zadat dílo nebo jeho část poddodatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. O této skutečnosti dodavatel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:

- přesné národně třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá dodavatel, jako by dílo prováděl sám.

18. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

4. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce dodavatele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

9. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele: <https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatel.html>. Odkaz na vstup do předmětného systému se nachází na internetové adrese: <https://oznamovatel.i3c.cz/>.

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

11. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

12. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

13. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4743/22 ze dne 15.9.2022.

Příloha: Nacenený výkaz výměr

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

V Žulové dne:

Ing. Dominik
Andrle

Digitálně podepsal
Ing. Dominik Andrle
Datum: 2022.10.07
13:28:41 +02'00'

.....
ADAR s.r.o.
Ing. Dominik Andrle
jednatel

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Základní škola 8.května Šumperk		Doba výstavby:		Objednatel: Město Šumperk					
Druh stavby:		Sanace vlhkého zdiva		Začátek výstavby:		Projektant: Ing.Ladislav Trčka - PROINK					
Lokalita:		Šumperk		Konec výstavby:		Zhotovitel: Dle výběrového řízení					
JKSO:		Zpracováno dne:		18.05.2022		Zpracoval: Ing.Ladislav Trčka					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11		Přípravné a přidružené práce				3 814,71	76 078,01	79 892,72		260,86	
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 19,5*1	m2	19,50	69,61	0,00	1 357,40	1 357,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 24,4	m2	24,40	65,40	0,00	1 595,76	1 595,76	0,14	3,37	RTS I / 2022
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu (ke zpětnému použití) 37,50	m2	43,40	58,09	0,00	2 521,11	2 521,11	0,23	9,77	RTS I / 2022
4	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 71,7	m2	71,70	63,21	0,00	4 532,16	4 532,16	0,36	25,45	RTS I / 2022
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 46,7	m	49,70	90,60	0,00	4 502,82	4 502,82	0,27	13,42	RTS I / 2022
6	11900100	Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí kanalizace, voda, plyn, elektřina, sdělovací vedení 1	kompl.	1,00	87,70	0,00	87,70	87,70	0,00	0,00	R položka
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 2	m	3,00	359,00	390,51	686,49	1 077,00	0,02	0,07	RTS I / 2022
8	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 6,5	m2	30,90	37,40	0,00	1 155,66	1 155,66	0,33	10,20	RTS I / 2022
9	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm 24,4	m2	249,40	59,00	0,00	14 714,60	14 714,60	0,55	137,17	RTS I / 2022
10	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm 71,7	m2	118,10	47,60	0,00	5 621,56	5 621,56	0,22	25,98	RTS I / 2022
11	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 71,7	m2	71,70	63,21	0,00	4 532,16	4 532,16	0,36	25,45	RTS I / 2022
12	113109315R00	Odstranění povrchu pl.do 50 m2, bet.prostý tl.15 cm 2,7	m2	9,20	724,00	0,00	6 660,80	6 660,80	0,36	3,31	RTS I / 2022
13	113109320R00	Odstranění povrchu pl.do 50 m2, bet.prostý tl.20 cm 6,5	m2	13,50	889,00	0,00	12 001,50	12 001,50	0,48	6,48	RTS I / 2022
14	119001411R00	Dočasné zajištění beton a plast. potrubí do DN 200 a převedení vody mimo výkop stávající dešťové svody 5*3,5	m	17,50	577,00	3 395,70	6 701,80	10 097,50	0,01	0,19	RTS I / 2022
15	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l 60	den	60,00	65,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
16	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min 30	h	30,00	184,50	28,50	5 506,50	5 535,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	103 615,84	103 615,84		0,00	
17	122201101T00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 s urovnáním a vyčištěním dna výkopu rozšíření výkopu v místě nového schodiště do 1PP (6,6*2,9*2,7)+(4,8*2,4*2,7)	m3	82,78	599,00	0,00	49 585,22	49 585,22	0,00	0,00	RTS I / 2022
18	122207119R00	Příplatek za lepvost hominy 3 82,78	m3	82,78	13,90	0,00	1 150,64	1 150,64	0,00	0,00	RTS I / 2022
19	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 3	m3	3,00	7 240,00	0,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
20	120901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách 2	m3	2,00	2 160,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
21	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách 2	m3	2,00	13 419,99	0,00	26 839,98	26 839,98	0,00	0,00	RTS I / 2022
13		Hloubené vykopávky				0,00	93 100,23	93 100,23		0,00	

22	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 <i>hornina 3</i> 374,51*0,125 26,17*0,125 12,25*0,4*0,45 1,2*0,4*0,45	1PP-generovaná výměra 1NP-generovaná výměra 1PP-základ.pasy v m.č. 0.05 1PP-základ.pas v m.č. 0.08	m3	52,51	1 773,00	0,00	93 100,23	93 100,23	0,00	0,00	RTS I / 2022
16	Přemístění výkopku						0,00	155 038,50	155 038,50	0,00	0,00	
23	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 52,51	výkopek z 1PP	m3	52,51	137,51	0,00	7 220,65	7 220,65	0,00	0,00	RTS I / 2022
24	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 82,78+52,51		m3	135,29	47,61	0,00	6 441,16	6 441,16	0,00	0,00	RTS I / 2015
25	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 135,29		m3	135,29	282,99	0,00	38 285,72	38 285,72	0,00	0,00	RTS I / 2015
26	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 135,29		m3	135,29	210,00	0,00	28 410,90	28 410,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
27	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 135,29		t	135,29	552,00	0,00	74 680,08	74 680,08	0,00	0,00	RTS I / 2022
18	Povrchové úpravy terénu						0,00	13 950,12	13 950,12	0,00	0,00	
28	181201102R00	Úprava zemní pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním 196,95+44,81		m2	241,76	33,81	0,00	8 173,91	8 173,91	0,00	0,00	RTS I / 2022
29	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 99,47+40,39		m2	139,86	35,90	0,00	5 020,97	5 020,97	0,00	0,00	RTS I / 2022
30	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 99,47+40,39		m2	139,86	5,40	0,00	755,24	755,24	0,00	0,00	RTS I / 2022
27	Základy						103 436,24	98 559,90	201 996,14	46,09		
31	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 2,365*0,78*0,5*3+1,865*0,5*0,5*3+1,365*0,4*0,5*3 1,2*0,4*0,5 2,55 4,43	vstupní schodiště vnitřní základ m.č.0.08 Z2--š.40cm (nový vstup do budoucích šaten) Z3--š.50cm (nový vstup do budoucích šaten)	m3	12,20	4 840,00	52 895,57	6 152,43	59 048,00	2,53	30,81	RTS I / 2022
32	274321311R00	Železobeton základových překladů C 16/20 0,83+0,13		m3	0,96	4 840,01	4 160,35	486,06	4 646,41	2,53	2,42	RTS I / 2022
33	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 3,33*6+0,5*1,365*3 13*0,9+2,8*2+0,5*2,4 (2,8+12,25)*0,1	vstupní schodiště Z2,Z3 schodiště vstup šatna venkovní část Z2-místn.č.0.05+místn.č.0.08	m2	42,03	1 613,00	17 812,33	49 982,06	67 794,39	0,04	1,65	RTS I / 2022
34	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 42,03		m2	42,03	136,51	0,00	5 737,52	5 737,52	0,00	0,00	RTS I / 2022
35	274321321R00	Železobeton základových překladů C 20/25 0,83 0,13	Z6 překlad 400/300mm Z7 překlad 300/300mm	m3	0,96	2 980,01	2 575,60	285,21	2 860,81	2,53	2,42	RTS I / 2022
36	274354111R00	Bednění základových překladů zřízení (2,18+1,43+2*1,65)*(0,4+2*0,3)+0,4*0,3*2 1,4*(0,3*3)+0,3*0,3*2	Z6 překlad 400/300mm Z7 překlad 300/300mm	m2	8,59	1 695,01	376,88	14 183,25	14 560,14	0,00	0,00	RTS I / 2022
37	274354211R00	Bednění základových překladů odstranění 8,59		m2	8,59	136,51	0,00	1 172,62	1 172,62	0,00	0,00	RTS I / 2022
38	274361821R00	Výztuž základ. pasů a překladů z betonářské oceli 10505 (R) 250kg/m3 betonu 0,96*0,250		t	0,24	55 010,00	10 043,98	3 158,42	13 202,40	1,02	0,25	RTS I / 2022
39	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 6,61*0,15 8,50*0,15	D1 D3 (desky D2, D4 zahmuty v podkladní beton.mazanině)	m3	2,26	2 980,01	6 063,40	671,43	6 734,82	2,53	5,71	RTS I / 2022
40	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 8,1*0,15	D1	m2	1,22	847,00	207,03	826,31	1 033,34	0,04	0,05	RTS I / 2022
41	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 1,22		m2	1,22	136,51	0,00	166,54	166,54	0,00	0,00	RTS I / 2022
42	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) 150kg/m3 betonu 0,99*0,15	D1	t	0,15	55 140,00	6 296,99	1 974,02	8 271,00	1,02	0,15	RTS I / 2022
43	277311116R00	Beton základ. pilířů prostý C16/20 0,54 0,48	Z4 Z5	m3	1,02	2 899,99	2 718,07	239,92	2 957,99	2,59	2,64	RTS I / 2022
44	277354111R00	Bednění základových pilířů zřízení 5,0*1,95 4,0+2,15	pilíř Z5 pilíř Z4	m2	15,90	695,01	286,04	10 764,62	11 050,66	0,00	0,00	RTS I / 2022
45	277354211R00	Bednění základových pilířů odstranění 15,9		m2	15,90	136,51	0,00	2 170,51	2 170,51	0,00	0,00	RTS I / 2022
46	274999	Výrobní dokumentace výztuže základových konstrukcí 1		soub	1,00	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	R položka
31	Zdi podpěrné a volné						164 232,45	72 806,84	237 039,28	34,95		

47	310239211R00	Zazdívká, dozdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC 1,03*2,05*0,80 0,21*2,05*0,60 1,12*2,05*0,95 1,13*2,05*0,60 1,01*2,70*1,05	m3	8,38 1,69 0,26 2,18 1,39 2,86	6 525,00	36 257,51	18 421,99	54 679,50	1,84	15,43	RTS I / 2022
48	317941123T00	Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků č.14 - 22 (2,2*7+1,55*4+1,65*13+1,8*2+1,95*1+1,75*4+1,9*10)*17,9/1000	t	1,34 1,34	10 500,01	29,37	14 040,64	14 070,01	0,02	0,02	RTS I / 2022
49	13380630	Tyč průřezu l.c.160, jakost oceli S235 74,6*17,9/1000 ;ztrátě 8%; 0,1072	t	1,45 1,34 0,11	48 990,00	71 035,50	0,00	71 035,50	1,00	1,45	RTS I / 2022
50	317234410R00	Výzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC překlady z ocel.válc.nosníků 1,89	m3	1,89	7 055,01	7 034,22	6 299,75	13 333,97	1,82	3,44	RTS I / 2022
51	317121021RU1	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 100 x 11,5 x 7,1 cm 1	kus	1,00	376,99	255,52	121,47	376,99	0,02	0,02	RTS I / 2022
52	317121021RU2	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 125 x 11,5 x 7,1 cm 1	kus	1,00	443,99	322,52	121,47	443,99	0,03	0,03	RTS I / 2022
53	319211332R00	Fabion ze zátěžové malty malty v koutu podlahy r 50 mm 159,1	m	1,00 159,10	163,01	10 573,78	15 361,11	25 934,89	0,00	0,23	RTS I / 2022
54	311112140RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárníc betonem C 16/20 2,2*2,1+2,1*2 0,5*(2,09+0,42)*3 1,49*0,75+1,65*0,75+1,45*0,43	m2	15,57 8,82 3,77 2,98	1 970,00	20 609,59	10 063,31	30 672,90	0,90	14,01	RTS I / 2022
55	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) stěny z tvárníc ztraceného bednění - prům výztuže 12mm, 15kg/m2 stěny 15,57*0,015	t	0,23	55 170,01	9 498,86	3 190,25	12 689,10	1,02	0,23	RTS I / 2022
56	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 8 cm, nopová fólie stěny schodiště nového vstupu do 1PP	m2	11,39	1 085,00	7 783,09	4 575,06	12 358,15	0,01	0,08	RTS I / 2022
57	711823129RT4	3,61+5,55+0,87+1,36 Dod.+mont.ukončovací lišty k nopové fólii (výška nopu 8mm) včetně dodávky lišty GUTTA N černá 10x50 2,4+4,8+1,49+3,1	m	11,39 11,79	122,50	832,48	611,80	1 444,28	0,00	0,01	RTS I / 2022
34	Stěny a příčky					12 884,97	4 596,10	17 481,07	0,98		
58	342248140R00	Příčky z keramických tvárníc P+D na tenkovrstvou maltu, tl. 80 mm 3,305*1,865-2,175*1 3,405*0,95 3,405*2,03-2,175*0,8	m2	12,39 3,99 3,23 5,17	1 343,00	12 622,74	4 017,03	16 639,77	0,08	0,96	RTS I / 2022
59	342941115R00	Připojení přiček kotvou vloženou při zdění vč.dodávky kotvy 3,405*2+3,305*2	m	13,42	62,69	262,23	579,07	841,30	0,00	0,01	RTS I / 2022
43	Schodiště					79 905,50	27 700,90	107 606,40	4,69		
60	434191423.01	Osazení stupňů žulových do lože z MC tl.do 50mm 7,2+6+4,8+3,6+4,8	m	26,40 26,40	1 271,00	5 853,50	27 700,90	33 554,40	0,03	0,91	R položka
61	58345110.01	Žulový schodišť.stupeň plný - průřez 330/180, slezské jemnozrnná světle šedá žula, pemrlovaný povrch 26,4 celková délka stuhů	ks	26,40	2 805,00	74 052,00	0,00	74 052,00	0,14	3,78	R položka
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					5 432,96	3 219,02	8 651,98	5,30		
62	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 doplnění vnějšího vstupního schodiště 2,1	m3	2,10 2,10	4 119,99	5 432,96	3 219,02	8 651,98	2,53	5,30	RTS I / 2022
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					81 357,45	12 807,84	94 165,29	187,93		
63	564851112RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm 168,99+52,7*0,25	m2	182,16	187,00	29 027,21	5 036,71	34 063,92	0,37	67,03	RTS I / 2022
64	564861112RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm 182,16+73,97*0,2	m2	182,16 196,95	241,00	41 174,32	6 290,63	47 464,95	0,48	95,13	RTS I / 2022
65	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm 44,81	m2	196,95 44,81	282,00	11 155,92	1 480,50	12 636,42	0,58	25,77	RTS I / 2022
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					122 981,09	88 365,54	211 346,63	40,47		
66	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2 99,16+60,18+9,65	m2	168,99	646,50	62 659,07	46 592,97	109 252,04	0,13	21,91	RTS I / 2022
67	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2 169	m2	169,00	8,21	1 186,37	201,12	1 387,49	0,00	0,08	RTS I / 2022
68	573111111R00	Postřik živičný infiltr. z emulze. 0,80kg/m2	m2	169,00	26,40	3 912,35	549,25	4 461,60	0,01	0,95	RTS I / 2022

69	577131111RT3	169 Betón asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 169	m2	169,00 169,00	569,50	55 223,30	41 022,20	96 245,50	0,10	17,53	RTS I / 2022
59				Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)		4 327,02	17 663,33	21 990,35	2,97		
70	596215020T00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě tl. 30 mm zpětná montáž, předpoklad 10% nová dlažba 43,4	m2	43,40	462,99	2 430,44	17 663,33	20 093,77	0,06	2,41	RTS I / 2022
71	59245110	Dlažba zámková betonová 20x10x6 cm přírodní 43,4*0,1	m2	43,40 4,34 4,34	437,00	1 896,58	0,00	1 896,58	0,13	0,56	RTS I / 2022
61				Úprava povrchů vnitřní		1 742,62	14 001,10	15 743,73	1,16		
72	612421626R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hladká 6,3	m2	6,30	542,50	448,24	2 969,51	3 417,75	0,04	0,28	RTS I / 2022
73	612421637R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková nové zdivo 12,39*2-6,3	m2	6,30 18,48	666,99	1 294,38	11 031,59	12 325,98	0,05	0,88	RTS I / 2022
62				Úprava povrchů vnější		24 233,30	11 805,49	36 038,79	2,59		
74	602011105R00	Postřík stěn sanační dle WTA pod zavěšený obklad 55,4	m2	57,15	15,30	468,99	405,41	874,40	0,01	0,36	RTS I / 2022
75	602011121RT3	Omlítka jádrová sanační jímací sůl vyrovnávací prům tl. vrstvy 30mm vyrovnání podkladu pod zavěšený obklad 55,4 0,35*0,25*20	m2	55,40 1,75 57,15	615,30	23 764,31	11 400,08	35 164,40	0,04	2,23	RTS I / 2022
63				Podlahy a podlahové konstrukce		374 803,79	171 736,16	546 539,95	186,32		
76	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 hubený beton pod podkladní beton.mazaninou tl. 50mm 389,57*0,05 26,2*0,05	m3	20,79	4 610,00	59 098,35	36 743,55	95 841,90	2,53	52,49	RTS I / 2022
77	631313611R00	Podkladní mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 tl. 10cm 374,51*0,1 26,17*0,1	m3	19,48 1,31 40,07	4 655,00	130 137,84	56 388,01	186 525,85	2,53	101,18	RTS I / 2022
78	631313621R00	Podkladní mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 tl. 10cm 17,29*0,1	m3	37,45 2,62 1,73	4 785,00	5 861,45	2 416,60	8 278,05	2,53	4,37	RTS I / 2022
79	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí - podkl.beton mazanina průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm 389,57*0,0033*1,1 26,17*0,0033*1,1 (6,61+8,5)*0,0033*1,1	t	1,73 1,55	53 620,00	71 366,28	11 744,72	83 111,00	1,07	1,65	RTS I / 2022
80	771111131.1	Vyplnění dilatačních spár podlah tmelem 9,8	m	1,41 0,09 0,05 9,80	107,99	0,00	1 058,30	1 058,30	0,00	0,00	R položka
81	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm 2*2,05+5,7	m	9,80 9,80	250,00	757,64	1 692,36	2 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
82	632443321R00	Potěr cementový lité do vlhkých prostor min. tř.C30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm 82,07 111,96 26,2	m2	220,23 82,07 111,96 26,20	581,49	100 575,48	27 486,07	128 061,54	0,11	24,47	RTS I / 2022
83	632443322R00	Potěr cementový lité do vlhkých prostor min. tř.C30, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm 82,07+111,97	m2	194,04 194,04	33,30	5 801,82	659,71	6 461,53	0,01	2,16	RTS I / 2022
84	632441491.001	Broušení cement.litých potěrů - podklad pod epoxid.nátěr 111,97	m2	111,97 111,97	287,50	0,00	32 191,38	32 191,38	0,00	0,00	R položka
85	632451064.001	Provedení vyrovnávacího potěru ze SMS , min. 25 MPa, tl. do 40 mm včetně dodávky potěru 3,7	m2	3,70	692,00	1 204,94	1 355,46	2 560,40	0,00	0,00	R položka
64				Výplně otvorů		13 586,76	20 001,21	33 587,97	0,51		
86	642944121T00	Dodatečné osazení ocelových zárubní plochy do 2,5 m2 zazděním 4	kus	4,00 4,00	3 020,99	764,33	11 319,63	12 083,96	0,05	0,21	RTS I / 2022
87	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 1 1	kus	2,00 1,00 1,00	2 951,00	123,50	5 778,50	5 902,00	0,02	0,04	RTS I / 2022
88	55333001	Zárubeň ocelová pro dveře s polodrážkou 110/1970/900 L, P 5	kus	5,00 5,00	1 552,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,01	0,05	R položka
89	5533300540	Zárubeň ocelová pro dveře s polodrážkou 110/1970/700 L, P 1	kus	1,00 1,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,01	0,01	R položka
90	642990001	Dočasná dřev výplň otvoru s dveřmi (plocha výplně vč dveří 4,03m2) přesná specifikace viz výpis výplň otvorů - T010 1	kompl	1,00 1,00	6 290,01	3 386,93	2 903,08	6 290,01	0,20	0,20	R položka

711	Izolace proti vodě					117 182,60	62 192,48	179 375,08		2,95
91	711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 154,9*0,15 11,4	Napojení hydroizolací stěny nového vstupu do 1PP	m2	34,63	274,99	799,26	8 723,65	9 522,90	0,00	0,03 RTS II / 2020
92	711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 194,03 26,2 6,2	1PP generovaná výměra 1NP generovaná výměra pod stěnami nového vstupu do 1PP	m2	226,43	236,99	4 238,77	49 422,87	53 661,65	0,00	0,19 RTS I / 2022
93	62852264 Těžký hydroizolační asfalt pás z modifikovaného asfaltu SBS s vložkou z polyester.rohože- min.tl. pásu 4,mm 226,43 34,63 ;ztratiné 15%; 39,159	vodorovná svislá	m2	300,22	174,50	52 388,39	0,00	52 388,39	0,00	1,29 RTS I / 2022
94	62852263 Těžký hydroizolační asfalt pás z modifikovaného asfaltu SBS s vložkou ze skelné tkaniny- min.tl. pásu 4,mm 226,43 34,63 ;ztratiné 15%; 39,159	vodorovná svislá	m2	300,22	185,50	55 690,81	0,00	55 690,81	0,00	1,35 RTS I / 2022
95	711112002RT1 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci 154,9*0,15 11,4		m2	34,63	35,40	146,17	1 079,73	1 225,90	0,00	0,01 RTS II / 2020
96	711111001RT1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci 226,43		m2	226,43	13,10	0,00	2 966,23	2 966,23	0,00	0,00 RTS I / 2022
97	11163160 Lak asfaltový izolační ALP-penetrační (226,43+34,63)*0,3/1000		T	0,08 0,08	48 990,00	3 919,20	0,00	3 919,20	1,00	0,08 RTS II / 2020
713	Izolace tepelné					71 292,24	21 860,14	93 152,39		0,46
98	713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky do 100 mm vč.dodávky 159,1 22,76	1PP generovaná výměra 1NP generovaná výměra	m	181,86 159,10 22,76	29,30	611,05	4 717,45	5 328,50	0,00	0,00 RTS I / 2022
99	713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci 194,03 26,20	1PP generovaná výměra 1NP generovaná výměra	m2	220,23 194,03 26,20	41,50	0,00	9 139,55	9 139,55	0,00	0,00 RTS I / 2022
100	28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm (194,03+26,2)*0,08 ;ztratiné 3%; 0,5286		m3	18,15 17,62 0,53	3 800,00	68 970,00	0,00	68 970,00	0,03	0,45 RTS I / 2022
101	713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie 194,03 26,2	1PP generovaná výměra 1NP generovaná výměra	m2	220,23 194,03 26,20	44,11	1 711,20	8 003,15	9 714,35	0,00	0,00 RTS I / 2022
764	Konstrukce klempířské					16 555,45	19 324,55	35 880,00		0,36
102	764715900 Dočasně zastřešení vstupu do 1.PP -krytina z l trapéz plechu, dřev kce-trámky 100/100mm 33,5m+střešní latě 40/60mm 52m kompletní dod.+mont kce vč oplechování zdí (RŠ 330mm, dl.8,5m) 24		m2	24,00 24,00	1 495,00	16 555,45	19 324,55	35 880,00	0,02	0,36 R položka
766	Konstrukce truhlářské					74 510,00	4 248,05	78 758,05		0,47
103	766661112R00 Montáž dveří do ocel.zárubně,otevíravých 1kf.do 0,8 m 1	1PP	kus	1,00 1,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00 RTS I / 2022
104	55345502 Dveře vnitřní, plné s otočným křídlem 70x197cm, včetně kování a doplňků; přesná specifikace viz výpis výplní otvorů - T009 1	1PP	kus	1,00 1,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,07	0,07 R položka
105	766661122R00 Montáž dveří do ocel.zárubně,otevíravých 1kf.nad 0,8 m 5	1PP	kus	5,00 5,00	712,01	0,00	3 560,05	3 560,05	0,00	0,00 RTS I / 2022
106	55345503 Dveře vnitřní, plné s otočným křídlem 90x197cm, včetně kování a doplňků; přesná specifikace viz výpis výplní otvorů - T008 5	1PP	kus	5,00 5,00	12 400,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,08	0,40 R položka
766VD	Konstrukce truhlářské					86 766,01	32 796,45	119 562,46		0,81
107	766620.1 Dod.+mont. okno plastové 1křídlové, 78x65 cm OS s automatickým systémem větrání (např GECCO) T001a vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; 5	1PP	ks	5,00 5,00	5 094,02	18 654,16	6 815,94	25 470,10	0,04	0,18 R položka
108	766620.2 Dod.+mont. okno plastové 1křídlové, 78x65 cm S s pákovým/lankovým ovládáním T001b vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; 3	1PP	ks	3,00 3,00	5 094,02	10 948,34	4 333,72	15 282,06	0,04	0,11 R položka
109	766620.3 Dod.+mont. okno plastové 1křídlové, 97,5x65 cm OS s automatickým systémem větrání (např GECCO) T002 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; 3	1PP	ks	3,00 3,00	5 094,02	11 304,54	3 977,52	15 282,06	0,04	0,11 R položka
110	766620.4 Dod.+mont. okno plastové 1křídlové, 80x80 cm OS s automatickým systémem větrání (např GECCO) T003 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; 1	1PP	ks	1,00 1,00	5 294,02	3 896,99	1 397,03	5 294,02	0,04	0,04 R položka
111	766620.5 Dod.+mont. okno plastové 1křídlové, 81x55 cm S s pákovým/lankovým ovládáním T004 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	1PP	ks	1,00 1,00	5 294,02	3 792,73	1 501,29	5 294,02	0,04	0,04 R položka

112	766620.6	1 Dod.+mont. okno plastové 1křídlové, 79x45 cm OS s automatickým systémem větrání (např GECCO) T005 vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	1PP ks	1,00 1,00	5 294,02	3 792,73	1 501,29	5 294,02	0,04	0,04	R položka
113	766620.7	1 Dod.+mont. okno plastové 1křídlové, 79x35 cm fix T006 přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	1PP ks	1,00 1,00	5 294,02	3 529,35	1 764,67	5 294,02	0,04	0,04	R položka
114	766620.8	1 Dod.+mont. okno plastové 1křídlové, 78x70 cm OS s automatickým systémem větrání (např GECCO) T007a vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	1PP ks	1,00 4,00	5 294,02	15 587,95	5 588,13	21 176,08	0,04	0,14	R položka
115	766620.9	4 Dod.+mont. okno plastové 1křídlové, 78x70 cm S s pákovým/lankovým ovládáním T007b vč.kování a doplňků, přesná specifikace viz výpis výplní otvorů;	1PP ks	4,00 4,00	5 294,02	15 259,23	5 916,85	21 176,08	0,04	0,14	R položka
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		4,00		74 733,24	44 452,93	119 186,17		0,84	
116	767134802.01	Demontáž oplechování stěna zastřešení plechy šroubovanými vč demont.dveří přístřešek vstupu do sklepa 4,1*1,5 1,45*2,05+(2,05*3,1)/2	m2	12,30 6,15 6,15	85,60	0,00	1 052,88	1 052,88	0,01	0,11	R položka
117	767135821.01	Demontáž nosného roštu roštu zastřešení vstupu do sklepa 12,3	m2	12,30 12,30	91,29	0,00	1 122,87	1 122,87	0,01	0,13	R položka
118	767221009	Demontáž a zpětná montáž zábradlí vstup.schodiště 2*(1,4+1)	m	4,80 4,80	114,01	29,19	518,06	547,25	0,00	0,00	R položka
119	767221.008	Demontáž a zpětné montáž ocel.madla schodiště 1PP-1NP, dl.madla 4,45m vč.nátěru 2x syntetika 2v1 1	kompl.	1,00	114,01	14,25	99,76	114,01	0,00	0,00	R položka
120	767425900	Dod.+mont křížového závěsného roštu pro zavěšený obklad v množ. nosníků (svislý, vodorovný) na 1 m2, 6,5 m prvky roštu z pozink.plechu tl.1,5 mm RŠ 70mm, vč uchycení na stěnu 55,32	m2	55,32 55,32	641,01	19 700,37	15 760,30	35 460,67	0,00	0,01	R položka
121	767425901	Dod.+mont. závěsného obkladu z kameninových neglazovaných dlaždic rozměru 190x240x9mm , váha 1,46kg/ks 2,3+26,5+22,2+1,4+0,65*2+0,81*2	m2	55,32 55,32	641,01	30 005,19	5 455,49	35 460,67	0,00	0,01	R položka
122	767425903	Dod.+mont. úpravy ostění a vnějších rohů závěsného.kamenin.obkladu do hl.250mm vč.uchycení a tvarovek 0,35*20+1,45+1,2+1,0*4	m	13,65 13,65	641,01	4 680,12	4 069,67	8 749,79	0,01	0,14	R položka
123	767425903	Dod.+mont. horního ukončující prvku z kamenin neglazovaného prvku vč.uchycení a tvarovky uloženo se sklonem min.3% od obvodové stěny 43,6	m	43,60	641,01	20 304,13	7 643,91	27 948,04	0,01	0,44	R položka
124	767450.001	Demontáž a zpětná montáž čistící zóny 2ks (1ks 0,6x 1,7m; 1ks 0,5x 0,8m) 3	hod	43,60 3,00 3,00	2 910,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	R položka
771		Podlahy z dlaždic				153 584,62	100 386,53	253 971,15		4,64	
125	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 82,07 3,7+22,6+1	m2	109,37 82,07 27,30	52,60	2 914,69	2 838,17	5 752,86	0,00	0,02	RTS I / 2022
126	771212117R00	Kladení dlažby keramické do flexibil.TM, vel. do 600x600 mm vč dodávky flexibil.tmele tř.C2TE 82,07 3,7	m2	85,77 82,07 3,70	654,00	0,00	56 093,58	56 093,58	0,00	0,00	RTS I / 2022
127	597642240	Dlažba keramická neglazovaná, kalibrovaná 600x600x9 mm 82,07+3,7 88,95*0,1 18,36*0,1 ;ztrátne 15%; 14,475	m2	110,97 85,77 8,89 1,84 14,47	892,00	98 985,24	0,00	98 985,24	0,02	2,02	R položka
128	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm vč.dodávky flexibil.tmele tř.C2TE 83,15 5,8	m	88,95 83,15 5,80	132,99	938,42	10 891,04	11 829,46	0,00	0,03	RTS I / 2022
129	771130211.001	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm vč.dodávky flexibil.tmele tř.C2TE 2*17*(0,17+0,37)	m	18,36 32,20	195,50	255,77	3 333,61	3 589,38	0,00	0,00	R položka
130	771445014.001	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.150 mm - zapuštěný vč.dodávky flexibil.tmele tř.C2TE 32,2	m	32,20 27,20	132,99	339,71	3 942,57	4 282,28	0,00	0,01	R položka
131	771541010.001	Montáž podlah hutných replika histor.dlažby 17x17cm tl.1,5cm do tmele vč dodávky flexibil.tmele tř.C2TE 26,2 1	m2	32,20 27,20	639,00	2 199,94	15 180,86	17 380,80	0,06	1,73	R položka
132	597642900	Replika historické dlažby -ručně sypaná celoprobarvená slinutá, ostře pálená secesní dlažba 170x170x15mm 26,2*0,7 32,2*0,17 ;ztrátne 15%; 3,5715	m2	27,38 18,34 5,47 3,57	1 637,00	44 821,06	0,00	44 821,06	0,03	0,82	R položka
133	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem vč dodávky silikonu	m	143,70	58,11	3 129,79	5 220,62	8 350,41	0,00	0,01	RTS I / 2022

	83,2+4,2 5,8+32,14 18,36	1PP 1NP schodiště		87,40 37,94 18,36								
134 998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 4,643		t	4,64 4,64	622,00	0,00	2 886,08	2 886,08	0,00	0,00	RTS I / 2022	
772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene						8 910,92	4 993,17	13 904,08	0,27		
135 772501140T00	Montáž dlažby z kamene, pravoúhlé desky, do 30 mm 1,8	vstup podesta	m2	1,80 1,80	3 835,99	1 911,62	4 993,17	6 904,78	0,12	0,22	RTS I / 2022	
136 58384900	Deska žulová tl.30mm max rozměr 60/60 cm, slezské jemnozrná světle šedá žula, pemřovaný povrch (ztratiné 10%) 1,8 :ztratiné 10%; 0,18		m2	1,98 1,80 0,18	3 535,00	6 999,30	0,00	6 999,30	0,03	0,05	R položka	
781	Obklady (keramické)						6 755,62	4 759,22	11 514,83	0,27		
137 781642240.001	Obklad parapet obkl.hutné, kameninové neglazované okapnice 190x320*18mm do tmele, vč.vyrovnnání podkladu do 30mm vč.dodávky flexibil.tmele tř C2TE a hmoty pro vyrovnání 0,65*10		m	6,50	302,00	1 504,36	458,64	1 963,00	0,01	0,09	R položka	
138 781475120T00	Montáž obkladu keramického, vnitřních stěn 300x600 mm, do tmele vč.dodávky flexibil.tmele tř.C2TE (0,5*2+0,65*2+0,95*2)*1,5		m2	6,50 6,30	805,01	883,00	4 188,56	5 071,56	0,01	0,03	RTS I / 2022	
139 597813747	Obkládačka keramická min.rozměr 300x 300mm 6,3 :ztratiné 15%; 0,945		m2	6,30 7,24 6,30 0,94	589,00	4 264,36	0,00	4 264,36	0,02	0,14	R položka	
140 781479705RT3	Připl.za barevnou spárovací hmotu - plošně 6,3		m2	6,30 6,30	16,50	103,90	0,05	103,95	0,00	0,00	RTS I / 2022	
141 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 0,176		t	0,18 0,18	622,00	0,00	111,96	111,96	0,00	0,00	RTS I / 2022	
782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene						5 318,30	461,78	5 780,08	0,14		
142 782131130R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 1 a 2 cm obložení čela hlavního vstupu u schodiště 0,16*2		m2	0,32 0,32	1 719,00	88,30	461,78	550,08	0,03	0,01	RTS I / 2022	
143 58385774.A	Deska obkladová žula pemřovaná tl. 2 cm vyřiznuto z rozměru 360x580mm-atypický tvar 2		ks	2,00 2,00	2 615,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,06	0,13	R položka	
783	Nátěry						51 990,93	32 456,82	84 447,75	0,07		
144 783851223.001	Nátěr epoxidový betonových podlah (penetrace+dvojnásobný nátěr) - epoxid 2K paropropustný m.č.0.02 19,1 72,21 20,66		m2	111,97 19,10 72,21 20,66	453,50	33 609,32	17 169,08	50 778,40	0,00	0,05	R položka	
145 783851226.1	Nátěr epoxidový -soklik v=80mm 70,4	1PP generovaná výměra	m	70,40 70,40	453,50	17 737,25	14 189,15	31 926,40	0,00	0,02	R položka	
146 783222130RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x - zárubně, stávající madlo 2v1 na železo 6,06 0,9*0,9 2		m2	8,87 6,06 0,81 2,00	196,50	644,36	1 098,60	1 742,96	0,00	0,00	RTS I / 2020	
784	Malby						16 393,02	58 259,21	74 652,23	0,23		
147 784390020R00	Příplatek k malbě, schodiště 7,45+21	schody 1PP-1NP	m2	28,45 28,45	5,80	0,00	165,01	165,01	0,00	0,00	RTS I / 2022	
148 784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x 719,26		m2	719,26 719,26	23,20	4 588,89	12 097,94	16 686,83	0,00	0,05	RTS I / 2022	
149 784195312R00	Malba omítek směsí tekutou, bílá, bez penetrace, 2 x (stěna, strop); otěr za mokra -tř.3 18,48 47,54 599 7,45 3,67	štukové omítky špalety oken, dveří a sešíkmené parapety stěny sanační omítky strop m.č.0.13 strop m.č.1.04	m2	676,14 18,48 47,54 599,00 7,45 3,67	69,10	10 987,27	35 734,01	46 721,27	0,00	0,15	RTS I / 2022	
150 784195112R00	Malba směsí tekutou bílá, bez penetrace, 2 x nástřik stropů povrch stropů- hrubší pohledový beton 46,57 19,10 1,85 72,21 33,64 20,66		m2	194,03 46,57 19,10 1,85 72,21 33,64 20,66	57,10	816,87	10 262,25	11 079,11	0,00	0,03	RTS I / 2022	
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových						7 446,34	2 525,31	9 971,65	6,25		
151 871313121RU3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 DN 150 17,5		m	17,50	345,50	5 484,68	561,58	6 046,25	0,00	0,05	RTS I / 2022	
152 175101101RT2	Obsyp potrubí pískem 0-4mm-dešťová kanalizace s dodáním pisku frakce 0 - 4 mm 17,5*0,5*0,25	dopojování a opravy dešťové kanalizace	m3	2,19 2,19	1 144,00	1 189,24	1 316,12	2 505,36	1,70	3,72	RTS II / 2020	
153 451573111".01	Lože pod potrubí z písku 0-4 mm tl.0,15m-dešťová kanalizace		m3	2,19 1,31	1 084,00	772,42	647,62	1 420,04	1,89	2,48	R položka	

[illegible]

175	965042241R2	1,9*3,34*0,125 (33,51-7,95*2,01)*0,125 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	20,11	3 155,00	0,00	63 447,05	63 447,05	2,20	44,24	RTS I / 2022
176	965042241R3	32,65*0,2 47,25*0,2 6,475*3,19*0,2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm (1,36*3,34+3,245*3,0)*0,225 7,65*2,01*0,25	m3	7,05	2 600,00	0,00	18 330,00	18 330,00	2,20	15,51	RTS I / 2022
177	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 23	kus	23,00	23,89	0,00	549,47	549,47	0,00	0,00	RTS I / 2022
178	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 7	kus	23,00	9,00	0,00	162,90	162,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
179	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 1	kus	2,00	1,00	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	RTS I / 2022
180	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 23	m2	23,00	456,99	1 853,56	8 657,21	10 510,77	0,07	1,56	RTS I / 2022
181	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 8	m2	23,00	8,00	248,72	3 035,28	3 284,00	0,08	0,62	RTS I / 2022
182	965081723.001	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 30% ke zpětnému použití 26,17 1	m2	27,17	27,91	0,00	758,31	758,31	0,05	1,22	R položka
183	965081802R00	Bourání soklíků z dlažeb tl.do 2,5cn 32,17	m	26,17	32,17	0,00	1 154,90	1 154,90	0,01	0,27	RTS I / 2022
184	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm obezdívka kanalizace 2*(0,38*2+0,1)*2,1	m2	32,17	3,61	63,83	564,28	628,10	0,32	1,15	RTS I / 2022
185	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC 9,93*0,19 2,88*0,3 3,33*0,3	m3	3,61	858,00	127,31	3 090,19	3 217,50	1,80	6,75	RTS I / 2022
186	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 0,8+1,1*8 (4,25+ 0,9*2)+(3,65+1,3*2)+(3,05+1,0*2)+2,45*2	m	31,85	255,00	0,00	8 121,75	8 121,75	0,07	2,23	RTS I / 2022
187	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,4*(3,5+1,1)*1 0,4*(1,5*2+4,2)*1,5	m3	22,25	3 540,00	0,00	21 806,40	21 806,40	2,00	12,32	RTS I / 2022
188	962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého 0,3*(3,5+1,1)*2,5	m3	4,32	2 775,00	134,31	9 439,44	9 573,75	2,20	7,60	RTS I / 2022
189	965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem 3,7*0,05 1,8*0,08	m3	3,45	4 730,00	0,00	1 513,60	1 513,60	2,20	0,70	RTS I / 2022
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					9 325,32	354 882,83	364 208,15	134,14		
190	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. do 60 cm, MC 1,25*2,405*0,6 0,45*2,405*0,6+0,3*1,25*0,6 1,36*2,405*0,6	m3	4,63	2 300,00	224,23	10 424,77	10 649,00	1,95	9,04	RTS I / 2022
191	971035681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. do 90 cm, MC 1,15*2,355*0,8 1,25*2,405*0,9 1,56*2,405*0,9 (1,5*2,405*0,9)*2 1,8*2,34*0,9	m3	18,54	2 785,00	655,76	50 978,14	51 633,90	1,95	36,18	RTS I / 2022
192	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm 2,2*6+1,55*5+1,65*6+1,65*4*2+1,8*2+1,95*1+2,2*2+1,75*4+1,9*6*2	m	83,80	337,00	0,00	28 240,60	28 240,60	0,07	5,45	RTS I / 2022
193	975043121R00	Jednofad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m 3,3	m	83,80	652,00	693,03	1 458,57	2 151,60	0,02	0,08	RTS I / 2022
194	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 1,65*2 2,1*2*4+2,1+2,6 3,0*2*2	m	3,30	549,99	7 752,30	12 487,33	20 239,63	0,02	0,87	RTS I / 2022
195	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (4,51+1,95+1,95)*2,25 4,75*0,4	m2	3,30	119,50	0,00	2 487,99	2 487,99	0,07	1,42	RTS I / 2022
196	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,00	155,51	0,00	9 223,30	9 223,30	0,09	5,28	RTS I / 2022

	26,4+22,2+0,63*1,0+0,8*1+0,75*1,0+0,6*1,0 0,81+7,12	pohled čelní pohled-boční-nový vstup do šaten		51,38 7,93							
197 978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 172,86 60,99 126,3 73,58 78,79 101,26 53,48 113,60 28,35 106,61 58,59 42,27 11,18 17,9*0,15 15,25 16,51 48,06	m.č.0.01+0.14 generovaná výměra m.č.0.02+0,03 generovaná výměra m.č.0.04 generovaná výměra m.č.0.05 generovaná výměra m.č.0.06 generovaná výměra m.č.0.07 generovaná výměra m.č.0.08 generovaná výměra m.č.0.09 generovaná výměra m.č.0.13 generovaná výměra m.č.0.14 generovaná výměra m.č.0.15 generovaná výměra m.č.0.16 generovaná výměra m.č.0.17 generovaná výměra m.č.1.01 soklík m.č.1.03 generovaná výměra m.č.1.04 generovaná výměra prostory uvnitř ostění sklepních oken	m2	1 110,37 172,86 60,99 126,30 73,58 78,79 101,26 53,48 113,60 28,35 106,61 58,59 42,27 11,18 2,69 15,25 16,51 48,06	94,30	0,00	104 707,89	104 707,89	0,05	51,08	RTS I / 2022
198 978015291R00	Otlučení omítek vnějších MC v složit.1-4 do 100 % 59,4 235,2 97,83 23,6*0,9	omítka pod venkovními obklady rubová izolace -uliční (viz sanace) rubová izolace-dvorní (viz sanace) sokl-dvorní část	m2	413,67 59,40 235,20 97,83 21,24	72,49	0,00	29 986,94	29 986,94	0,06	24,41	RTS I / 2022
199 973031824R00	Vysekání kapes pro zavazání zdí tl. 30 cm 4*2,05*3 2,05*2 2,7*4		m	39,50 24,60 4,10 10,80	221,00	0,00	8 729,50	8 729,50	0,01	0,36	RTS I / 2022
200 980001	Odstranění stávajícího ukončení obkladu soklu z extr.polystyrénu vč oplechování v celk dl.13,5m--pomocný stavební dělník		h	6,00	137,86	0,00	827,16	827,16	0,00	0,00	R položka
201 979096211R00	2*3 Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	předpoklad 2 pracovníci á 3 hod	t	6,00 562,46	112,00	0,00	62 995,52	62 995,52	0,00	0,00	RTS I / 2022
202 979096221R00	562,46 Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	betony, cihly	t	562,46 562,35 562,35	57,50	0,00	32 335,13	32 335,13	0,00	0,00	RTS I / 2022
98	Demolice					11,39	448,51	459,90		0,33	
203 981512113R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý (0,9*0,35*0,23)*2	vstupní schodiště	m3	0,14 0,14	3 285,01	11,39	448,51	459,90	2,38	0,33	RTS I / 2022
H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	326 908,54	326 908,54		0,00	
204 998300.001	Přesun hmot, opravy komunikací a zpevněných ploch povrch živičný a dlážděný 266,21		t	266,21 266,21	1 228,01	0,00	326 908,54	326 908,54	0,00	0,00	RTS I / 2022
H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	119 451,07	119 451,07		0,00	
205 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 296,03		t	296,03 296,03	403,51	0,00	119 451,07	119 451,07	0,00	0,00	RTS I / 2022
S	Přesuny suti					0,00	684 313,14	684 313,14		0,00	
206 979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 582,39/3*2 4 8	stavební část profese elektro profese ZTI, plyn, UTI, VZT	t	400,26 388,26 4,00 8,00	400,99	0,00	160 500,26	160 500,26	0,00	0,00	RTS I / 2022
207 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku. 582,39 4 8	stavební část profese elektro provese ZTI, plyn, UT, VZT	t	594,39 582,39 4,00 8,00	243,99	0,00	145 025,22	145 025,22	0,00	0,00	RTS I / 2022
208 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5x (celkem 6 km) 5*594,39		t	2 971,95 2 971,95	17,09	0,00	50 790,63	50 790,63	0,00	0,00	RTS I / 2022
209 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 594,39		t	594,39 594,39	341,51	0,00	202 990,13	202 990,13	0,00	0,00	RTS I / 2022
210 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (3x) 3*594,39		t	1 783,17 1 783,17	38,10	0,00	67 938,78	67 938,78	0,00	0,00	RTS I / 2022
211 979990107.01	Poplatek za uložení suti - směsné stavební a demoliční suti bez obsahu nebezpečných látek skupina odpadu 170904		t	38,69	1 475,01	0,00	57 068,14	57 068,14	0,00	0,00	R položka
Celkem:							5 120 657,00				

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Základní škola 8.května Šumperk		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:	Sanace vlhkého zdiva		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK
Lokalita:	Šumperk		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
Zpracoval:	Ing.Ladislav Trčka		Zpracováno dne:	18.05.2022	Zpracováno dne:	18.05.2022
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	3 814,71	76 078,01	79 892,72	260,86
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	103 615,84	103 615,84	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	93 100,23	93 100,23	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	155 038,50	155 038,50	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	13 950,12	13 950,12	0,00
	27	Základy	103 436,24	98 559,90	201 996,14	46,09
	31	Zdi podpěrné a volné	164 232,45	72 806,84	237 039,28	34,95
	34	Stěny a příčky	12 884,97	4 596,10	17 481,07	0,98
	43	Schodiště	79 905,50	27 700,90	107 606,40	4,69
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku	5 432,96	3 219,02	8 651,98	5,30
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	81 357,45	12 807,84	94 165,29	187,93
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	122 981,09	88 365,54	211 346,63	40,47
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)	4 327,02	17 663,33	21 990,35	2,97
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 742,62	14 001,10	15 743,73	1,16
	62	Úprava povrchů vnější	24 233,30	11 805,49	36 038,79	2,59
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	374 803,79	171 736,16	546 539,95	186,32
	64	Výplně otvorů	13 586,76	20 001,21	33 587,97	0,51
	711	Izolace proti vodě	117 182,60	62 192,48	179 375,08	2,95
	713	Izolace tepelné	71 292,24	21 860,14	93 152,39	0,46
	764	Konstrukce klempířské	16 555,45	19 324,55	35 880,00	0,36
	766	Konstrukce truhlářské	74 510,00	4 248,05	78 758,05	0,47
	766VD	Konstrukce truhlářské	86 766,01	32 796,45	119 562,46	0,81
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	74 733,24	44 452,93	119 186,17	0,84
	771	Podlahy z dlaždic	153 584,62	100 386,53	253 971,15	4,64
	772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene	8 910,92	4 993,17	13 904,08	0,27
	781	Obklady (keramické)	6 755,62	4 759,22	11 514,83	0,27
	782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene	5 318,30	461,78	5 780,08	0,14
	783	Nátěry	51 990,93	32 456,82	84 447,75	0,07
	784	Malby	16 393,02	58 259,21	74 652,23	0,23
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	7 446,34	2 525,31	9 971,65	6,25
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný	60 508,11	43 309,67	103 817,78	34,65
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	19 738,00	38 710,00	58 448,00	0,62
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	927,00	68 036,10	68 963,10	0,23
	96	Bourání konstrukcí	2 427,73	272 619,04	275 046,77	187,08
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 325,32	354 882,83	364 208,15	134,14

98	Demolice	11,39	448,51	459,90	0,33
H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	326 908,54	326 908,54	0,00
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	119 451,07	119 451,07	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	684 313,14	684 313,14	0,00
Celkem:				5 120 657,00	

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Základní škola 8.května Šumperk	Objednatel:	Město Šumperk	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Sanace vlhkého zdiva	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	211
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Ladislav Trčka	Datum:	18.05.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 083 310,31	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0	
	Montáž	1 822 578,53	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0	
PSV	Dodávky	683 992,95	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0	
	Montáž	383 193,29				Provozní vlivy	0	
"M"	Dodávky	9 812,44				Ostatní	0	
	Montáž	4 099,06				NUS z rozpočtu	0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 133 670,79						
ZRN celkem		5 120 657,37	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 120 657,37
Základ 21%	5 120 657,37	DPH 21%	1 075 338,05	Celkem včetně DPH	6 195 995,42

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Dominik Andrle
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Digitálně podepsal
Ing. Dominik Andrle
Datum: 2022.10.07
13:29:16 +02'00'

Poznámka:

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby:	Sanace vlhkého zdiva III.ZŠ ul.8.května 63Šumperk	Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby a účel:	Stavební úpravy, opravy a udržovací práce	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK, Staré Město
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Ing.Ladislav Trčka	Zpracováno dne:	27.07.2022
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1.	Stavební část		5 120 657,37
2.	Zrakovotechnika, plyn, vytápění, vzduchotechnika		691 560,72
3.	Sílonoproudá elektroinstalace		590 452,70
4.	Sanace		5 670 724,83
	ZRN celkem		11 482 942,92
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
1.	Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění - oplocení, hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; spotřebované energie; provádění bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi		257 057,08
2.	Územní vlivy - čištění komunikací		30 000,00
	VRN celkem		287 057,08
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)			
1.	Dokumentace skutečného provedení (vnitřní instalace)		30 000,00
	ORN celkem		30 000,00
	Cena celkem (bez DPH)		11 800 000,00
	DPH 21%		2 478 000,00
	Celková cena (včetně DPH)		14 278 000,00

Ing. Dominik
Andrle

Digitálně podepsal
Ing. Dominik Andrle
Datum: 2022.10.07
13:30:07 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-2022
Stavba: ZŠ Hluchák - III.etapa

KSO:
Místo: Sumperk

Zadavatel:

Uchazeč:
ADAR ing s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 05931738
DIČ: CZ05931738

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	691 560,72
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	691 560,72	145 227,75
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	836 788,47
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Ing. Dominik
Andrle

Digitálně podepsal
Ing. Dominik Andrle
Datum: 2022.10.07
13:30:21 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24-2022		
Stavba:	ZŠ Hluchák - III.etapa		
Místo:	Šumperk	Datum:	15. 8. 2022
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	ADAR ing s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		691 560,72	836 788,47
D.1.4.1.1	ZTI	384 823,12	465 635,98
D.1.4.1.2	UT	203 389,31	246 101,07
D.1.4.1.3	PLYN	58 996,29	71 385,51
D.1.4.1.4	VZT	44 352,00	53 665,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.1 - ZTI

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

384 823,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	384 823,12	21,00%	80 812,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

465 635,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Dominik
Andrle

Digitálně podepsal
Ing. Dominik Andrle
Datum: 2022.10.07
13:30:35 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.1 - ZTI

Místo:

Šumperk

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

384 823,12

HSV - Práce a dodávky HSV

109 368,20

1 - Zemní práce

81 660,00

8 - Trubní vedení

27 708,20

PSV - Práce a dodávky PSV

167 411,82

713 - Izolace tepelné

2 208,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

120 185,27

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23 094,56

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 923,99

M - Práce a dodávky M

4 043,10

23-M - Montáže potrubí

4 043,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

104 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.1 - ZTI

Místo:

Šumperk

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

384 823,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 368,20

D 1

Zemní práce

81 660,00

71	K	131213101	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,000	500,00	1 000,00
90	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,600	1 635,83	15 704,00
105	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,500	1 390,00	22 935,00
73	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,400	554,00	9 639,60
74	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	34,800	600,00	20 880,00
75	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,700	222,00	1 931,40
76	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	17,400	550,00	9 570,00

D 8

Trubní vedení

27 708,20

86	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	5 030,00	5 030,00
87	K	894812208	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X	kus	1,000	5 430,00	5 430,00
84	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	2 640,00	5 280,00
88	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užitnutí šachtové roury	kus	2,000	94,10	188,20
89	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	2,000	5 890,00	11 780,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

167 411,82

D 713

Izolace tepelné

2 208,00

91	M	iz 125	izolace potrubí 125 x 13 mm	m	15,000	90,00	1 350,00
6	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	15,000	57,20	858,00

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

120 185,27

104	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	40,000	126,00	5 040,00
103	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	30,000	177,00	5 310,00
7	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	50,000	442,00	22 100,00
8	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	35,000	609,00	21 315,00
85	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	50,000	1 130,00	56 500,00
11	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	4,000	482,00	1 928,00
14	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,000	834,00	834,00
15	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	3,000	464,00	1 392,00
16	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	84,20	84,20
18	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	139,00	139,00
24	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	457,00	457,00
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	93,000	26,50	2 464,50
26	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	50,000	34,70	1 735,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	1,118	793,00	886,57
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				23 094,56
97	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	100,000	74,20	7 420,00
28	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	359,00	2 872,00
30	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	12,000	524,00	6 288,00
33	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	8,000	102,00	816,00
34	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	12,000	179,00	2 148,00
36	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	228,00	456,00
37	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitěm	kus	2,000	220,00	440,00
39	K	722221134F	ventil výtakový G 1/2" rohový s filtrem	soubor	2,000	215,00	430,00
54	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	61,60	1 232,00
55	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	48,60	972,00
56	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,029	709,00	20,56
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				21 923,99
95	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 100,00	6 100,00
96	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00
93	K	725531101-1	Elektrický ohřívač průtokový 2 kW	soubor	1,000	8 960,00	8 960,00
62	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	2 260,00	2 260,00
67	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,053	830,00	43,99
D M			Práce a dodávky M				4 043,10
D 23-M			Montáže potrubí				4 043,10
101	K	230050002	Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm	kg	48,462	50,00	2 423,10
102	M	Hitly	kotevní prvky	kus	18,000	90,00	1 620,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				104 000,00
98	K	HZS1301-2	Hodinová zúčtovací sazba montér- přípomoc , demontáž stávajících zařízení dmt zařízení,opětovná mnt hydrantu atp.	hod	48,000	500,00	24 000,00
100	K	HZS2212-1	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný -dopojení na stávající rozvody vč. mat, přeložky potrubí	hod	100,000	500,00	50 000,00
69	K	HZS2491-3	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.vč. zapravení	hod	60,000	500,00	30 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.2 - UT

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

203 389,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	203 389,31	21,00%	42 711,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

246 101,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Dominik
Andrle

Digitálně podepsal
Ing. Dominik Andrle
Datum: 2022.10.07
13:30:56 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.2 - UT

Místo:

Šumperk

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

203 389,31

PSV - Práce a dodávky PSV

121 389,31

713 - Izolace tepelné	29 552,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	3 222,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20 929,31
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 334,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	65 352,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	82 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt: D.1.4.1.2 - UT

Místo: Šumperk

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 203 389,31

D PSV Práce a dodávky PSV 121 389,31

D 713 Izolace tepelné 29 552,00

1	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	160,000	47,70	7 632,00
2	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm	m	40,000	70,00	2 800,00
4	M	28377063	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm	m	40,000	112,00	4 480,00
5	M	28377065	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm	m	80,000	133,00	10 640,00
7	M	283771350	páska samolepící 20 m	kus	8,000	500,00	4 000,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 3 222,00

36	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
37	K	732320815	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 500 do 1000 l	kus	2,000	692,00	1 384,00
38	K	732324815	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 500 do 1000 l	kus	2,000	299,00	598,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 20 929,31

29	K	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	20,000	1 020,00	20 400,00
17	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	20,000	17,60	352,00
18	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,119	1 490,00	177,31

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 334,00

35	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	60,000	38,90	2 334,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 65 352,00

31	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	60,000	113,00	6 780,00
19	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	300,000	6,64	1 992,00
20	K	783614651	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	300,000	20,50	6 150,00
21	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	300,000	21,20	6 360,00
22	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	300,000	39,90	11 970,00
33	K	783624141	Základní jednonásobný akrylátový nátěr litinových otopných těles	m2	60,000	127,00	7 620,00
34	K	783627147	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr litinových otopných těles	m2	60,000	256,00	15 360,00
32	K	783652141	Tmelení litinových otopných těles polyesterovým tmelem	m2	60,000	152,00	9 120,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 82 000,00

23	K	HZS1301-2	Hodinová zúčtovací sazba montér- přípomoc , demontáž stávajících izolací vč. likvidace dmt zařízení,opětovná mnt otopných těles, nádrží	hod	64,000	500,00	32 000,00
26	K	HZS2222-4	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný- dopojení na stávající soustavy UT vč. materiálů	hod	64,000	500,00	32 000,00
27	K	HZS2491-1	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy vč. chrániček, zaprvavení,atp.	hod	12,000	500,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	HZS3112-1	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA	hod	24,000	500,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.3 - PLYN

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 996,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 996,29	21,00%	12 389,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 385,51

Projektant

Zpracovatel

Ing.
Dominik
Andrle

Digitálně podepsal
Ing. Dominik Andrle
Datum: 2022.10.07
13:31:16 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.3 - PLYN

Místo:

Šumperk

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 996,29

HSV - Práce a dodávky HSV

36 654,71

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

25 449,91

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 204,80

M - Práce a dodávky M

6 341,58

23-M - Montáže potrubí

6 341,58

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.3 - PLYN

Místo:

Šumperk

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 996,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 654,71

D 723

Zdravotnicka - vnitřní plynovod

25 449,91

19	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	12,000	870,00	10 440,00
33	K	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN přes 50 do 80	m	10,000	139,00	1 390,00
2	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	10,000	816,00	8 160,00
3	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	2,000	850,00	1 700,00
20	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 480,00	1 480,00
9	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
12	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,117	683,00	79,91

D 783

Dokončovací práce - nátěry

11 204,80

13	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	80,000	6,64	531,20
21	K	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	12,000	13,10	157,20
22	K	783601755	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	2,000	19,10	38,20
23	K	783601775	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	8,000	25,10	200,80
14	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	80,000	20,50	1 640,00
24	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	12,000	39,40	472,80
25	K	783614671	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	2,000	56,30	112,60
26	K	783614681	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	8,000	78,30	626,40
15	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	80,000	21,20	1 696,00
27	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	12,000	40,40	484,80
28	K	783615571	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	2,000	58,10	116,20
29	K	783615581	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	8,000	81,30	650,40
16	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	80,000	39,90	3 192,00
30	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	12,000	41,50	498,00
31	K	783617641	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	2,000	59,70	119,40
32	K	783617661	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	8,000	83,60	668,80

D M

Práce a dodávky M

6 341,58

D 23-M

Montáže potrubí

6 341,58

34	K	230050002	Montáž uložení příšroubováním DN přes 25 do 50 mm	kg	48,462	90,00	4 361,58
35	M	Hilly	kotevní prvky	kus	18,000	110,00	1 980,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

16 000,00

17	K	HZS2491-3	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.	hod	8,000	500,00	4 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	HZS4212-2	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista- revize plynových zařízení, zkoušky, předávací dokumentace	hod	24,000	500,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.4 - VZT

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 352,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 352,00	21,00%	9 313,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 665,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Dominik
Andrle

Digitálně podepsal
Ing. Dominik Andrle
Datum: 2022.10.07
13:31:36 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.4 - VZT

Místo:

Šumperk

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 352,00

PSV - Práce a dodávky PSV

34 064,00

751 - Vzduchotechnika

34 064,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 288,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hluchák - III.etapa

Objekt:

D.1.4.1.4 - VZT

Místo:

Šumperk

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 352,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

34 064,00

D 751

Vzduchotechnika

34 064,00

1	M	ax 250	axiální ventilátor DN 250, Q=1215 m3/hod	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
2	M	PER250	žaluziová klapka DN 250	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	751111014	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 400 mm	kus	1,000	513,00	513,00
4	M	RV 100	radiální ventilátor na omítku se zpětnou klapkou DN 100, V=107 m3/hod	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
5	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	241,00	241,00
10	M	VM100	fasádní mřížka DN 100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
13	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,000	254,00	254,00
6	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	8,000	882,00	7 056,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

10 288,00

7	K	HZS1301-1	Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení	hod	12,000	500,00	6 000,00
12	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	536,00	4 288,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7220703

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

IČ:

05931738

DIČ:

CZ05931738

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

590 452,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	590 452,70	123 995,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

714 447,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7220703

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Místo: Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Uchazeč: ADAR ing s.r.o. Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

590 452,70 714 447,77

D1.4.4	Elektroinstalace	590 452,70	714 447,77	STA
NNV-SPL	Vnitřní silnoproudé rozvody - Společné náklady ostatní	109 180,60	132 108,53	Soupis
NNV-KBD	Vnitřní silnoproudé rozvody - Kabely, rošty rozváděče - Demontáže + zpětné montáže	107 742,00	130 367,82	Soupis
NNV-KBN	Vnitřní silnoproudé rozvody - Kabely a ukončení - Nové rozvody	39 074,50	47 280,15	Soupis
NNV-RZ	Vnitřní silnoproudé rozvody - Rozváděče	126 664,00	153 263,44	Soupis
NNV-SV	Vnitřní silnoproudé rozvody - Svítidla	161 738,00	195 702,98	Soupis
NNV-VPD	Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Demontáž + zpětná montáž	12 367,60	14 964,80	Soupis
NNV-VPN	Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Nové rozvody	33 686,00	40 760,06	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-SPL - Vnitřní silnoproudé rozvody - Společné náklady ostatní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IC:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

IC:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Cena bez DPH

109 180,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 180,60	21,00%	22 927,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

132 108,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-SPL - Vnitřní silnoproudé rozvody - Společné náklady ostatní

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

109 180,60

PSV - Práce a dodávky PSV

24 200,60

741-FIR-PU27 - Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m	3 717,40
741-PCA-AA10 - CYA 10 zžl - pospojení	4 830,00
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2	2 371,60
741-UKC-A010 - Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm2	697,60
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu	12 584,00

M - Práce a dodávky M

16 100,00

46-M-ODZ-PQ05 - Vnitrostaveništní přesun suti - 1 podlaží (t). Hmotnost suti cca 1,8 t/ 1m3	0,00
46-M-ODZ-PW05 - Odvoz suti včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost suti cca 1,8 t/ 1m3	1 500,00
46-M-PRU-AA05 - Průraz cihelným zdivem - otvor do 150x150 mm	3 000,00
46-M-RYH-CH35 - Vysekání rýhy do betonu šíře 3cm, hloubky 3cm	1 700,00
46-M-RYH-CH25 - Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm	9 900,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

68 880,00

HZS-ITP-AA01 - Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu	5 740,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	14 350,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	14 350,00
HZS-IMS-AA01 - Výrobní dokumentace pro realizaci stavby	17 220,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	17 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt: D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis: **NNV-SPL - Vnitřní silnoproudé rozvody - Společné náklady ostatní**

Místo: Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Uchazeč: ADAR ing s.r.o. Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 109 180,60

D PSV Práce a dodávky PSV 24 200,60

D 741-FIR-PU27 Požární kabelová ucpávka 0.01m2 ve stěnovém průchodu do tloušťky 0,3m 3 717,40

591	K	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210290862								

592	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	2,000	11,70	23,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741128002								

593	K	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepáček z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm	m2	0,020	11 700,00	234,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920052								

594	M	59081026	zátky protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 107mm	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D 741-PCA-AA10 CYA 10 zřl - pospojení 4 830,00

605	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	60,000	45,50	2 730,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120301								

606	M	ELT10.049.056	Vodič H07V-K 10 Z/ZL (CYA 10 zřl) [EAN 8591043682121]	M	60,000	35,00	2 100,00	FIREMNÍ
-----	---	---------------	---	---	--------	-------	----------	---------

D 741-UKC-A002 Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2 2 371,60

66	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	98,000	24,20	2 371,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130001								

D 741-UKC-A010 Ukončení vodiče Cu, Al do 10mm2 697,60

214	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	16,000	43,60	697,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130005								

D 749-PSM-AA01 Montážní práce podružného a spojovacího materiálu 12 584,00

422	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	16,000	474,00	7 584,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2231								

423	M	PSM7220703-02-NNM	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství, rychleschnoucí tmely apod	SET	1,000	5 000,00	5 000,00	FIREMNÍ
-----	---	-------------------	--	-----	-------	----------	----------	---------

D M Práce a dodávky M 16 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M-ODZ-PQ05 Vnitrostaveništní přesun suti - 1 podlaží (t). Hmotnost suti cca 1,8 t/ 1m3							0,00	
597	K	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,000	900,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469971111						
598	K	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	0,000	900,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469971121						
D 46-M-ODZ-PW0: Odvoz suti včetně naložení do vzdálenosti 15 km (m3). Hmotnost suti cca 1,8 t/ 1m3							1 500,00	
600	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,100	5 000,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469972111						
601	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,100	5 000,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469972121						
599	K	469973111	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,100	5 000,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469973111						
D 46-M-PRU-AA05 Průraz cihelným zdíkem - otvor do 150x150 mm							3 000,00	
603	K	468081311	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081311						
604	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081312						
D 46-M-RYH-CH35 Vysekání rýhy do betonu šíře 3cm, hloubky 3cm							1 700,00	
596	K	468101111	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,000	85,00	1 700,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101111						
D 46-M-RYH-CH25 Vysekání rýhy do zděného zdiva šíře 5cm, hloubky 5cm							9 900,00	
428	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	110,000	90,00	9 900,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468101412						
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							68 880,00	
D HZS-ITP-AA01 Nastavení systému, oživení a uvedení do provozu							5 740,00	
595	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	10,000	574,00	5 740,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232						
D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby							14 350,00	
582	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	25,000	574,00	14 350,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232						
D HZS-REV-AA01 Vyhotovení výchozí revize							14 350,00	
429	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	25,000	574,00	14 350,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211						
D HZS-IMS-AA01 Výrobní dokumentace pro realizaci stavby							17 220,00	
577	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	30,000	574,00	17 220,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232						
D HZS-SKU-AA01 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu							17 220,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
590	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	30,000	574,00	17 220,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-KBD - Vnitřní silnoproudé rozvody - Kabely, rošty rozváděče - Demontáže + zpětné montáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Cena bez DPH

107 742,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 742,00	21,00%	22 625,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 367,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk
Objekt: D1.4.4 - Elektroinstalace
Soupis:

NNV-KBD - Vnitřní silnoproudé rozvody - Kabely, rošty rozváděče - Demontáže + zpětné montáže

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Datum: 23. 8. 2022
Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.
Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 107 742,00

PSV - Práce a dodávky PSV 107 742,00

741-BPC-AA08 - Žlaby kabelové děrované POZINK, kotvení na stěnu, rozteč 1,2m	65 968,00
749-SNV-AA02 - Hygrostat a přepínač otáček 0-1-2	3 890,00
741-POP-A002 - Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.08 - Rozváděč, zdroj, lišty	3 444,00
741-POP-A003 - Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.09 - Kabely do roštu	2 870,00
741-POP-A004 - Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.09 - Kabely do roštu, rozváděč	6 888,00
741-POP-A005 - Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.14 - Kabely do roštu, rozváděč	6 888,00
741-POP-A006 - Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.16 - Rošt, kabely do roštu, rozváděč, zásuvková skříň	9 184,00
741-POP-A007 - Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.15 - Kabely do zdiva	1 722,00
741-POP-A008 - Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.02 - Kabely do roštu, přemístění krabic	6 888,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk
Objekt: D1.4.4 - Elektroinstalace
Soupis:

NNV-KBD - Vnitřní silnoproudé rozvody - Kabely, rošty rozváděče - Demontáže + zpětné montáže

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Datum: 23. 8. 2022
Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.
Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 742,00

D PSV Práce a dodávky PSV

107 742,00

D 741-BPC-AA08 Žlaby kabelové děrované POZINK, kotvení na stěnu, rozteč 1,2m

65 968,00

605	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	112,000	189,00	21 168,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741910412								
607	M	PVL09HGSRW53	Žlab kabelový, ocelový, děrovaný, pozink 50x50 (ŠxV), včetně podpěr a příslušenství	M	41,000	400,00	16 400,00	FIREMNÍ
609	M	PVL09HGSRW55	Žlab kabelový, ocelový, děrovaný, pozink 100x50 (ŠxV), včetně podpěr a příslušenství	M	28,000	400,00	11 200,00	FIREMNÍ
610	M	PVL09HGSRW61	Žlab kabelový, ocelový, děrovaný, pozink 250x100 (ŠxV), včetně podpěr a příslušenství a stínící přepážkou	M	43,000	400,00	17 200,00	FIREMNÍ

D 749-SNV-AA02 Hygrostat a přepínač otáček 0-1-2

3 890,00

603	K	741310232	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5B-časových	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310232								
604	M	PVL935627	Sada k ventilátoru - přepínač otáček a nástěnný hygrostat pro 230V do 50W	KS	1,000	3 500,00	3 500,00	FIREMNÍ

D 741-POP-A002 Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.08 - Rozváděč, zdroj, lišty

3 444,00

596	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	6,000	574,00	3 444,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232								

D 741-POP-A003 Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.09 - Kabely do roštu

2 870,00

597	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	5,000	574,00	2 870,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232								

D 741-POP-A004 Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.09 - Kabely do roštu, rozváděč

6 888,00

598	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	12,000	574,00	6 888,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232								

D 741-POP-A005 Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.14 - Kabely do roštu, rozváděč

6 888,00

599	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	12,000	574,00	6 888,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232								
D 741-POP-A006 Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.16 - Rošt, kabely do roštu, rozváděč, zásuvková skříň							9 184,00	
600	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	16,000	574,00	9 184,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232								
D 741-POP-A007 Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.15 - Kabely do zdiva							1 722,00	
601	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	3,000	574,00	1 722,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232								
D 741-POP-A008 Demomontáž a zpětná montáž místnost 0.02 - Kabely do roštu, přemístění krabic							6 888,00	
602	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	12,000	574,00	6 888,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3232								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-KBN - Vnitřní silnoproudé rozvody - Kabely a ukončení - Nové rozvody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IC:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

IC:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Cena bez DPH

39 074,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 074,50	21,00%	8 205,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 280,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-KBN - Vnitřní silnoprůdové rozvody - Kabely a ukončení - Nové rozvody

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 074,50

PSV - Práce a dodávky PSV

39 074,50

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

39 074,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt: D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis: **NNV-KBN - Vnitřní silnoproudé rozvody - Kabely a ukončení - Nové rozvody**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Datum: 23. 8. 2022

Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 074,50

D PSV Práce a dodávky PSV 39 074,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 39 074,50

591	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	349,000	37,00	12 913,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015					
		VV	17 "místnost 0.08"		17,000			
		VV	36 "místnost 0.04"		36,000			
		VV	296 "chodby a ostatní"		296,000			
		VV	Součet		349,000			
594	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	292,000	38,80	11 329,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016					
		VV	12 "místnost 0.04"		12,000			
		VV	280 "Chodby a ostatní"		280,000			
		VV	Součet		292,000			
593	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	349,000	17,90	6 247,10	CS ÚRS 2022 02
		VV	17 "místnost 0.08"		17,000			
		VV	36 "místnost 0.04"		36,000			
		VV	296 "chodby a ostatní"		296,000			
		VV	Součet		349,000			
592	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	292,000	29,40	8 584,80	CS ÚRS 2022 02
		VV	12 "místnost 0.04"		12,000			
		VV	280 "Chodby a ostatní"		280,000			
		VV	Součet		292,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-RZ - Vnitřní silnoproudé rozvody - Rozváděče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IC: 05931738

DIČ: CZ05931738

IC: 29380995

DIČ: CZ29380995

IC: 29380995

DIČ: CZ29380995

Cena bez DPH

126 664,00

DPH základní
snížená

Základ daně
126 664,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 599,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

153 263,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-RZ - Vnitřní silnoproudé rozvody - Rozváděče

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

126 664,00

PSV - Práce a dodávky PSV

126 664,00

HZS-SES-RR03 - Rozváděče RS01 a RS03 - Sestavení, propojení a oživení

126 664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt: D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis: **NNV-RZ - Vnitřní silnoproudé rozvody - Rozváděče**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Datum: 23. 8. 2022

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 664,00

PSV Práce a dodávky PSV

126 664,00

HZS-SES-RR03 Rozváděče RS01 a RS03 - Sestavení, propojení a oživení

126 664,00

355	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210102								
356	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	16,000	474,00	7 584,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2231								
603	M	PVL987EG	Domovní rozváděč pro zapuštěnou montáž - do zdiva, 4 řady přístrojů, 96 TE, IP30/20, tř. ochr. I, dveře a skříň z ocelového plechu, bílý, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, 770x590x134 (VxŠxH)	KS	2,000	45 000,00	90 000,00	FIREMNÍ
533	M	PVL7211202A-KSZ-RH01	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	KS	1,000	2 000,00	2 000,00	FIREMNÍ
534	M	PVL7211202A-SB1-RH01	Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství	KS	1,000	3 000,00	3 000,00	FIREMNÍ
571	M	PVLIIIDHG6688	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 3-pólový, Ith=63AA, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,000	2 500,00	2 500,00	FIREMNÍ
604	M	ELT10.847.665	L1-L2-L3-N - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro síť TN-C-S 400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 μs), Up(5kA)=920V (8/20 μs), Imax=50kA	KS	1,000	1 000,00	1 000,00	FIREMNÍ
605	M	ELT10.655.753	Jistič modulový 25A/3/B, 3-pólový, In=25A, charakteristika B, Ik=20kA	KS	1,000	1 500,00	1 500,00	FIREMNÍ
551	M	ELT10.060.473	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/6A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=6A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	1,000	1 500,00	1 500,00	FIREMNÍ
552	M	ELT10.060.031	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	3,000	1 500,00	4 500,00	FIREMNÍ
577	M	ELT10.059.994	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA	KS	6,000	1 500,00	9 000,00	FIREMNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-SV - Vnitřní silnoproudé rozvody - Svítidla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IC: 05931738

DIČ: CZ05931738

IC: 29380995

DIČ: CZ29380995

IC: 29380995

DIČ: CZ29380995

Cena bez DPH

161 738,00

DPH základní
snížená

Základ daně

161 738,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

33 964,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

195 702,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt: D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis: **NNV-SV - Vnitřní silnoproudé rozvody - Svítidla**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Datum: 23. 8. 2022

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

161 738,00

PSV - Práce a dodávky PSV

161 738,00

741-PVL-NS05 - Nouzová svítidla	74 120,00
741-EGL-KP10 - E1 - Svítidlo koupelnové, LED 10W, IP44, tř.ochr. II	3 172,00
741-PVL-KK02 - E2 - Svítidlo interiérové liniové stropní se zdrojem LED	81 270,00
741-OSM-1321 - S3 - Přemístění svítidel - Demontáž a zpětná montáž	3 176,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt: D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis: **NNV-SV - Vnitřní silnoproudé rozvody - Svítidla**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Datum: 23. 8. 2022

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 738,00

D PSV Práce a dodávky PSV

161 738,00

D 741-PVL-NS05 Nouzová svítidla

74 120,00

584	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	8,000	265,00	2 120,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372021

585	M	ONCONTECEE1 E101M	Svítidlo N1 - Nouzové svítidlo nástěnné, s vyznačeným směrem úniku (piktogramem), přisazené, doba svícení 1 hodina, dohledová vzdálenos 25m, IP20, dohledová vzdálenos, 10-35°C, 277x125x32 mm	KS	8,000	9 000,00	72 000,00	FIREMNÍ
-----	---	-------------------	--	----	-------	----------	-----------	---------

D 741-EGL-KP10 E1 - Svítidlo koupelnové, LED 10W, IP44, tř.ochr. II

3 172,00

593	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	1,000	172,00	172,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370002

594	M	RJSEG-97966	Svítidlo koupelnové, se zdrojem LED přisazené, těleso ocel, hliník chrom, stínítko plastové čiré, 10 W/1300 lm, 3000 K, IP44, tř. ochr. II. L=595mm, V=80mm, H=65mm	KS	1,000	3 000,00	3 000,00	FIREMNÍ
-----	---	-------------	---	----	-------	----------	----------	---------

D 741-PVL-KK02 E2 - Svítidlo interiérové liniové stropní se zdrojem LED

81 270,00

481	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	14,000	265,00	3 710,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372021

482	M	ELURAV 12DQO3k2830	Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř. ochr. 1, IP20, 30W, 4600 lm, 3000K, Ra > 80, 73 x 72,5 x 1170 mm (Š x V x D), přisazené	KS	14,000	5 540,00	77 560,00	FIREMNÍ
-----	---	--------------------	---	----	--------	----------	-----------	---------

D 741-OSM-1321 S3 - Přemístění svítidel - Demontáž a zpětná montáž

3 176,00

600	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000	397,00	1 588,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372022

601	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000	397,00	1 588,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-VPD - Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Demontáž + zpětná montáž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Cena bez DPH

12 367,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 367,60	21,00%	2 597,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 964,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-VPD - Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Demontáž + zpětná montáž

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Datum: 23. 8. 2022

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 367,60

PSV - Práce a dodávky PSV

7 367,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

7 367,60

M - Práce a dodávky M

5 000,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk
 Objekt: D1.4.4 - Elektroinstalace
 Soupis:

NNV-VPD - Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Demontáž + zpětná montáž

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Datum: 23. 8. 2022
 Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.
 Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 367,60

D PSV Práce a dodávky PSV

7 367,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

7 367,60

616	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310001 1 "místnost 0.04"	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV					1,000			
617	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310021 2 "místnost 0.04"	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV					2,000			
627	K	741311865	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311865 1 "místnost 0.08"	kus	1,000	27,00	27,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV					1,000			
620	K	741313073	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313073 10 "místnost 0.04"	kus	10,000	208,00	2 080,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV					10,000			
621	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313082 10 "místnost 0.04"	kus	10,000	199,00	1 990,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV					10,000			
625	K	741313201	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 2P+PE 16 A https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313201 5 "místnost 0.04"	kus	5,000	131,00	655,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV					5,000			
622	K	741313202	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 2P+PE 32 A https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313202 1 "místnost 0.04"	kus	1,000	137,00	137,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV					1,000			
615	K	741313813	Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí normální do 10 A šroubové připojení do 2 svorek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313813 1 "místnost 0.04"	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV					1,000			
618	K	741313815	Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí normální do 10 A šroubové připojení přes 2 svorky do 4 svorek	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313815 2 "místnost 0.04"	2,000				
628	K	741315825	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	1,000	26,60	26,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741315825 1 "místnost 0.08"	1,000				
624	K	741316845	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	10,000	75,90	759,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741316845 10 "místnost 0.04"	10,000				
619	K	741316863	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 2P+PE	kus	10,000	91,80	918,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741316863 10 "místnost 0.04"	10,000				
D M			Práce a dodávky M					
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
626	K	228260102	Demontáž krabicové rozvodky acidur se 3 vývody	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/228260102 10 "místnost 0.04"	10,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-VPN - Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Nové rozvody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ADAR ing s.r.o.

Projektant:

PVLK PROJECT s.r.o.

Zpracovatel:

PVLK PROJECT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IC:

05931738

DIČ:

CZ05931738

IČ:

29380995

DIČ:

CZ29380995

IC:

29380995

DIČ:

CZ29380995

Cena bez DPH

33 686,00

DPH základní
snížená

Základ daně

33 686,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 074,06

0,00

Cena s DPH

v CZK

40 760,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt:

D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis:

NNV-VPN - Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Nové rozvody

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 686,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 409,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud

11 594,80

741-KRA-HN14 - Krabice na povrch do 5x2,5mm², IP66, venkovní, UV odolná

4 185,00

741-KRA-HN21 - Krabice na povrch do 5x 1,5-16mm², IP66, pro vnitřní použití

6 630,00

M - Práce a dodávky M

11 276,20

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

11 276,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Objekt: D1.4.4 - Elektroinstalace

Soupis: **NNV-VPN - Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Nové rozvody**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ADAR ing s.r.o.

Datum: 23. 8. 2022

Projektant: PVLK PROJECT
s.r.o.

Zpracovatel: PVLK PROJECT
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 686,00

D PSV Práce a dodávky PSV 22 409,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 594,80

643	K	741310271	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových kloubových, otočných nebo ovládaných pomocí táhel, bez zapojení vodičů spínačů nebo přepínačů 100 A	kus	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310271
VV 1 "místnost 0.15"

1,000

620	K	741313073	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	12,000	208,00	2 496,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313073

VV 2 "místnost 0.14"
VV 2 "místnost 0.01"
VV 2 "místnost 0.09"
VV 1 "místnost 0.08"
VV 2 "místnost 0.05"
VV 1 "místnost 0.15"
VV 1 "místnost 0.02"
VV 1 "místnost 0.03"
VV Součet

2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,000

633	K	741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	15,000	176,00	2 640,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310042

VV 1 "místnost 0.07"
VV 2 "místnost 0.09"
VV 5 "místnost 0.01"
VV 1 "místnost 0.14"
VV 1 "místnost 0.08"
VV 2 "místnost 0.15"
VV 2 "místnost 0.02"
VV 1 "místnost 0.03"
VV Součet

1,000
2,000
5,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
15,000

638	M	34555240	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	12,000	148,00	1 776,00	CS ÚRS 2022 02
-----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

VV 2 "místnost 0.14"
VV 2 "místnost 0.01"
VV 2 "místnost 0.09"
VV 1 "místnost 0.08"
VV 2 "místnost 0.05"

2,000
2,000
2,000
1,000
2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "místnost 0.15"		1,000			
	VV		1 "místnost 0.02"		1,000			
	VV		1 "místnost 0.03"		1,000			
	VV		Součet		12,000			
639	M	35811473	zásuvka chráněná zapuštěná s víčkem 16A - 3pól, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	268,00	268,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "místnost 0.05"		1,000			
634	M	34539001R1	přístroj spínače číslo 6 šroubové svorky	kus	14,000	90,00	1 260,00	FIREMNÍ
	VV		1 "místnost 0.07"		1,000			
	VV		2 "místnost 0.09"		2,000			
	VV		5 "místnost 0.01"		5,000			
	VV		1 "místnost 0.14"		1,000			
	VV		1 "místnost 0.08"		1,000			
	VV		2 "místnost 0.15"		2,000			
	VV		2 "místnost 0.02"		2,000			
	VV		Součet		14,000			
637	M	34539001R2	přístroj spínače číslo 7 šroubové svorky	kus	4,000	100,00	400,00	FIREMNÍ
	VV		2 "místnost 0.01"		2,000			
	VV		2 "místnost 0.14"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
640	M	34539001R3	přístroj spínače číslo 5 šroubové svorky	kus	1,000	110,00	110,00	FIREMNÍ
	VV		1 "místnost 0.05"		1,000			
644	M	34539001R4	přístroj spínače automatický, pohybový, do krabice pod omítku, kompletní včetně přístroje a krytky	kus	1,000	120,00	120,00	FIREMNÍ
	VV		1 "místnost 0.03"		1,000			
635	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	18,000	42,70	768,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "místnost 0.07"		1,000			
	VV		2 "místnost 0.09"		2,000			
	VV		7 "místnost 0.01"		7,000			
	VV		3 "místnost 0.14"		3,000			
	VV		1 "místnost 0.08"		1,000			
	VV		2 "místnost 0.15"		2,000			
	VV		2 "místnost 0.02"		2,000			
	VV		Součet		18,000			
641	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,000	53,00	53,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "místnost 0.05"		1,000			
645	M	35826001R	relé instalační 230V, doběhové, k ventilátoru, do krabice	kus	1,000	80,00	80,00	
	VV		1 "místnost 0.03"		1,000			
642	M	34536398	spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky	kus	1,000	565,00	565,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "místnost 0.15"		1,000			
636	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	28,000	24,40	683,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "místnost 0.07"		1,000			
	VV		4 "místnost 0.09"		4,000			
	VV		7 "místnost 0.01"		7,000			
	VV		5 "místnost 0.14"		5,000			
	VV		2 "místnost 0.08"		2,000			
	VV		2 "místnost 0.05"		2,000			
	VV		3 "místnost 0.15"		3,000			
	VV		3 "místnost 0.02"		3,000			
	VV		1 "místnost 0.03"		1,000			
	VV		Součet		28,000			
625	K	741313201	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 2P+PE 16 A	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313201						
	VV		1 "místnost 0.05"		1,000			

D 741-KRA-HN14 Krabice na povrch do 5x2,5mm2, IP66, venkovní, UV odolná

4 185,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
650	K	741112112	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 6 mm2	kus	5,000	362,00	1 810,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112112					
651	M	ELT10.973.977	Krabice na povrch, plastová, venkovní, UV odolná, s předlisy pro kabelové vývody, 104x104x70mm, IP66, 5-pólová svorkovnice 1,5 - 2,5 mm2	KS	5,000	115,00	575,00	FIREMNÍ
652	M	ELT10.030.771	Kabelová vývodka plastová, IP66, pro předlisy M20, těsnící rozsah Ø 6,5-13,5 mm, závit ISO M 20 x 1,5	KS	20,000	90,00	1 800,00	FIREMNÍ
D 741-KRA-HN21			Krabice na povrch do 5x 1,5-16mm2, IP66, pro vnitřní použití					6 630,00
646	K	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 10 kg	kus	5,000	249,00	1 245,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210121					
647	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	50,000	60,20	3 010,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130006					
648	M	SHPDK2516A	Krabice na povrch, plastová, vnitřní, s předlisy pro kabelové vývody, 250x205x112mm, IP66, 5-pólová svorkovnice 6 - 16 mm2	KS	5,000	115,00	575,00	FIREMNÍ
649	M	SHPAKM32	Kabelová vývodka plastová, IP66, pro předlisy M25, těsnící rozsah Ø 15-21 mm, závit ISO M 32 x 1,5	KS	20,000	90,00	1 800,00	FIREMNÍ
D M			Práce a dodávky M					11 276,20
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					11 276,20
630	K	220260025	Montáž krabice včetně upevnění krabice, vytvoření potřebných otvorů pro trubky, vodiče, zavičkování typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka	kus	36,000	55,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220260025					
	VV		1 "místnost 0.07"		1,000			
	VV		4 "místnost 0.09"		4,000			
	VV		9 "místnost 0.01"		9,000			
	VV		5 "místnost 0.14"		5,000			
	VV		5 "místnost 0.05"		5,000			
	VV		3 "místnost 0.08"		3,000			
	VV		3 "místnost 0.15"		3,000			
	VV		3 "místnost 0.02"		3,000			
	VV		3 "místnost 0.03"		3,000			
	VV		Součet		36,000			
629	K	220260102	Montáž krabicové rozvodky včetně upevnění, úpravy otvoru, zavedení vodičů do krabice, utěsnění otvorů, zapojení vodičů na vřstavenou svorkovnici, odvíčkování a zavičkování se 3 vývody	kus	52,000	55,00	2 860,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220260102					
	VV		10 "místnost 0.04"		10,000			
	VV		13 "místnost 0.14"		13,000			
	VV		23 "místnost 0.01"		23,000			
	VV		6 "místnost 0.09"		6,000			
	VV		Součet		52,000			
627	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	52,000	93,40	4 856,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		10 "místnost 0.04"		10,000			
	VV		13 "místnost 0.14"		13,000			
	VV		23 "místnost 0.01"		23,000			
	VV		6 "místnost 0.09"		6,000			
	VV		Součet		52,000			
631	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	31,000	14,60	452,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		1 "místnost 0.07"		1,000			
	VV		4 "místnost 0.09"		4,000			
	VV		9 "místnost 0.01"		9,000			
	VV		5 "místnost 0.14"		5,000			
	VV		2 "místnost 0.08"		2,000			
	VV		2 "místnost 0.05"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		3 "místnost 0.15"	3,000		
			VV		3 "místnost 0.02"	3,000		
			VV		2 "místnost 0.03"	2,000		
			VV		Součet	31,000		
632	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	6,000	14,20	85,20	CS ÚRS 2022 02
			VV		1 "místnost 0.07"	1,000		
			VV		3 "místnost 0.05"	3,000		
			VV		1 "místnost 0.08"	1,000		
			VV		1 "místnost 0.03"	1,000		
			VV		Součet	6,000		
628	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	168,000	6,20	1 041,60	CS ÚRS 2022 02
			VV		30 "místnost 0.04"	30,000		
			VV		39 "místnost 0.14"	39,000		
			VV		69 "místnost 0.01"	69,000		
			VV		18 "místnost 0.09"	18,000		
			VV		9 "místnost 0.05"	9,000		
			VV		3 "místnost 0.08"	3,000		
			VV		Součet	168,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 7220703
 Stavba: Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk

Datum: 23. 8. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1.4.4/ NNV-SPL Vnitřní silnoproudé rozvody - Společné náklady ostatní			
PVLK001	Šířka výkopu 0,35m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 174 kg	t	0,173
	0,35*0,3*1650*0,001		0,173
	Součet		0,173
PVLK005	Šířka výkopu 0,5m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 248 kg	t	0,248
	0,5*0,3*1650*0,001		0,248
	Součet		0,248
D1.4.4/ NNV-KBD Vnitřní silnoproudé rozvody - Kabely, rošty rozváděče - Demontáže + zpětné montáže			
PVLK001	Šířka výkopu 0,35m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 174 kg	t	0,173
	0,35*0,3*1650*0,001		0,173
	Součet		0,173
PVLK005	Šířka výkopu 0,5m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 248 kg	t	0,248
	0,5*0,3*1650*0,001		0,248
	Součet		0,248
D1.4.4/ NNV-KBN Vnitřní silnoproudé rozvody - Kabely a ukončení - Nové rozvody			
PVLK001	Šířka výkopu 0,35m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 174 kg	t	0,173
	0,35*0,3*1650*0,001		0,173
	Součet		0,173
PVLK005	Šířka výkopu 0,5m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 248 kg	t	0,248
	0,5*0,3*1650*0,001		0,248
	Součet		0,248
D1.4.4/ NNV-RZ Vnitřní silnoproudé rozvody - Rozváděče			
PVLK001	Šířka výkopu 0,35m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 174 kg	t	0,173
	0,35*0,3*1650*0,001		0,173
	Součet		0,173
PVLK005	Šířka výkopu 0,5m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 248 kg	t	0,248

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,5*0,3*1650*0,001		0,248
	Součet		0,248
D1.4.4/ NNV-SV Vnitřní silnoproudé rozvody - Svítidla			
PVLK001	Šířka výkopu 0,35m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 174 kg	t	0,173
	0,35*0,3*1650*0,001		0,173
	Součet		0,173
PVLK005	Šířka výkopu 0,5m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 248 kg	t	0,248
	0,5*0,3*1650*0,001		0,248
	Součet		0,248
D1.4.4/ NNV-VPD Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Demontáž + zpětná montáž			
PVLK001	Šířka výkopu 0,35m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 174 kg	t	0,173
	0,35*0,3*1650*0,001		0,173
	Součet		0,173
PVLK005	Šířka výkopu 0,5m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 248 kg	t	0,248
	0,5*0,3*1650*0,001		0,248
	Součet		0,248
D1.4.4/ NNV-VPN Vnitřní silnoproudé rozvody - Spínače, zásuvky, krabice - Nové rozvody			
PVLK001	Šířka výkopu 0,35m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 174 kg	t	0,173
	0,35*0,3*1650*0,001		0,173
	Součet		0,173
PVLK005	Šířka výkopu 0,5m, vrstva písk. lože 0,3 m = 0,105 m3, t.j. při hmotnosti 1650 kg na 1m3 cca 248 kg	t	0,248
	0,5*0,3*1650*0,001		0,248
	Součet		0,248

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	24711	Šumperk - Základní škola	
Objekt:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk	
Rozpočet:	01	Sanace vlhkého zdiva	
Objednatel:	Městský úřad Šumperk náměstí Míru 364/1 787 01 Šumperk	IČO: 00303461 DIČ: CZ00303461	
Zhotovitel:	Ing. Dominik Andrle	Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrle Datum: 2022.10.07 13:32:33 +02'00'	IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 693 621,50
PSV			819 753,33
MON			157 350,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 670 724,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 670 724,83 CZK
Základní DPH	21 %		1 190 852,21 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		6 861 577,04 czk	
v _____ dne _____			
Ing. Dominik Andrle		Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrle Datum: 2022.10.07 13:34:46 +02'00'	
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			819 728,25	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			147 944,21	3

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			520 402,75	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 681 088,22	30
8	Trubní vedení	HSV			117 374,08	2
S01	Prorážení otvorů	HSV			44 004,00	1
SA	Sanace	HSV			1 363 079,99	24
711	Izolace proti vodě	PSV			819 753,33	14
M21	Elektromontáže	MON			157 350,00	3
Cena celkem					5 670 724,83	100

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1		Zemní práce	819 728,25					
1	132201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	540,85500	82,50	44 620,54	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 540,85500		540,85500				
2	139601102R0	Výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	540,85500	465,00	251 497,58	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		uliční strana : (17,5*3,15*1,5)+(25,5*3,0*1,5)+(28,4*3,3*1,5)+(5,8*0,9*1,5)+(5,1*0,9*1,5) dvorní strana : (12,8*2,7*1,5)+(22,2*2,85*1,5)+(30,65*0,9*1,5)		352,73250				
				188,12250				
3	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	540,85500	137,51	74 372,97	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 540,85500		540,85500				
4	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	540,85500	47,61	25 750,11	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 540,85500		540,85500				
5	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100	m3	540,85500	182,99	98 971,06	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 540,85500		540,85500				
6	175101201R0	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 hutnění na 96%PS	m3	467,79500	525,01	245 597,05	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 540,85500-		467,79500				
7	199000002R0	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	73,06000	687,00	50 192,22	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 73,06		73,06000				
8	583418034R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Olomoucký kraj	t	42,56000	674,97	28 726,72	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		106,4*0,5*0,5*1,6		42,56000				
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání	147 944,21					
9	211971110R0	Opláštění travivodu z geotextilie o sklonu do 1 :	m2	159,60000	37,81	6 034,48	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		106,4*1,5		159,60000				
10	212312111R0	Lože travivodu z betonu prostého	m3	5,32000	3 820,00	20 322,40	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.						
		106,4*0,5*0,1		5,32000				
11	212755114RX	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	106,40000	191,50	20 375,60	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Uliční strana : 17,5+25,5+28,4		71,40000				
		Dvorní strana : 12,8+22,2		35,00000				
12	289970111R0	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	159,60000	113,00	18 034,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 159,60000 159,60000

13	721176223R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2	m	16,00000	932,00	14 912,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	------------	------------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. napojení drenážního systému do stávajících
jímek v suterénu
5,0+6,0+5,0 16,00000

14	212759111	Provedení jádrových vrtů přes konstrukce obvodového zdiva pro instalaci drenážního systému	kpl	1,00000	3 556,02	3 556,02	Vlastní	Indiv
15	219991111S0	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod	m2	214,27500	301,99	64 708,91	Vlastní	Indiv

Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s přesahem min. 100mm a svislým vytažením na stěnu do úrovně -20mm pod okapový chodník. Dodávka - třírozměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostorového extrudovaného drenážního jádra na obou stranách opatřeného filtrační geotextilií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9.

Uliční strana : 77,2*1,5 115,80000
Dvorská strana : 65,65*1,5 98,47500

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	520 402,75
--------------	--------------------------------------	-------------------

16	311419812R0	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie	m2	388,13250	1 285,00	498 750,26	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------	------------	------------

uliční strana : 262,71750
(17,5*3,15*1,5)+(25,5*3,0)+(28,4*3,3)+(5,8*0,9)+(5,1*0,9)
dvorní strana : (12,8*2,7)+(22,2*2,85)+(30,65*0,9) 125,41500

17	711823129R0	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	147,95000	90,10	13 330,30	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	------------	------------

uliční strana : 17,5+25,5+28,4+5,8+5,1 82,30000
dvorní strana : 12,8+22,2+30,65 65,65000

18	283424102R	Lišta ukončovací Gutta N černá dl. 2 m 10x50	kus	73,97500	112,50	8 322,19	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	------------	--	-----	----------	--------	----------	------------	------------

Uliční strana : (17,5+25,5+28,4+5,8+5,1)/2 41,15000
Dvorní strana : (12,8+22,2+30,65)/2 32,82500

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní	1 681 088,22
---------------	-------------------------------	---------------------

19	601015103R0	Postřik stěn a stropů vápenný ručně	m2	598,98000	15,30	9 164,39	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	-------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	----------	------------	------------

Včetně pomocného lešení.
Šatny : 15,0+6,3 21,30000
Chodba : (22,9*3,15)+(6,9*3,15) 93,87000

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Serverovna : 2,7*3,15		8,50500				
		Kotelna : (5,0*0,40)+(10,5*3,55)		39,27500				
		Místnost hlavní uzávěry : 17,4*3,15		54,81000				
		Chodba v 1.NP : 13,3*1,0		13,30000				
		m.č. 0.01 : 63,6*3,15		200,34000				
		m.č. 0.02 : 14,5*3,15		45,67500				
		m.č. 0.03 : 2,9*3,15		9,13500				
		m.č. 0.04 : 35,8*3,15		112,77000				
20	602022122R0	Podhoz sanační, jímající sůl, vyrovnávací	m2	598,98000	15,30	9 164,39	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 598,98000		598,98000				
21	610411129R0	Nástřík roztokem " Esco - Fluat "	m2	598,98000	94,70	56 723,41	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		první vrstva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 598,98000		598,98000				
22	610411129R0	Nástřík roztokem " Esco - Fluat "	m2	598,98000	94,70	56 723,41	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		druhá vrstva						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 598,98000		598,98000				
23	612421637R0	Omítka vnitřní zdiva, sanační, štuková, tl. 2,0 mm	m2	646,52000	666,99	431 222,37	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 598,98000		598,98000				
		Špalety oken, dveří a zešíkmené parapety : 90,66		47,54000				
24	612472121R0	Omítka vnitřní tepelně-izolační, tl. 3,0 cm, vč. kotvícího postříku, vyrovnání podkladu, jádrové vrstvy	m2	47,54000	2 650,01	125 981,48	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Špalety oken a dveří, zešíkmené parapety						
		Serverovna : (1,6*1,3)+(1,0*1,8)		3,88000				
		Kotelna : (4,8*1,3)+(3,0*1,8)		11,64000				
		Místnost hlavní uzávěry : (1,6*1,3)+(1,2*1,8)		4,24000				
		m.č. 0.01 : (3,4*1,3)+(2,0*1,8)		8,02000				
		m.č. 0.02 : (1,6*1,3)+(1,2*1,8)		4,24000				
		m.č. 0.04 : (6,4*1,3)+(4,0*1,8)		15,52000				
25	R-01	Desinfekce prostor proti plísním aktivním ozónem	m3	1 814,34500	50,00	90 717,25	Vlastní	Indiv
		kompletní výměra suterénních prostor						
		558,26*3,25						

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	San. odsol.2	Snížení salinity zdiva propařováním	m2	1 066,09500	10,05	10 714,25	Vlastní	Indiv
		Satny : 15,0+6,3		21,30000				
		Chodba : (22,9*3,15)+(6,9*3,15)		93,87000				
		Serverovna : (2,7*3,15)+(1,6*1,3)+(1,0*1,8)		12,38500				
		Kotelna :		50,91500				
		(5,0*0,40)+(10,5*3,55)+(4,8*1,3)+(3,0*1,8)						
		Místnost hlavní uzávěry :		59,05000				
		(17,4*3,15)+(1,6*1,3)+(1,2*1,8)						
		Chodba v 1.NP : 13,3*1,0		13,30000				
		m.č. 0.01 : (63,6*3,15)+(3,4*1,3)+(2,0*1,8)		208,36000				
		m.č. 0.02 : (14,5*3,15)+(1,6*1,3)+(1,2*1,8)		49,91500				
		m.č. 0.03 : 2,9*3,15		9,13500				
		m.č. 0.04 : (35,8*3,15)+(6,4*1,3)+(4,0*1,8)		128,29000				
		m.č. 0.05 : (23,8*3,15)+(1,6*1,3)+(1,0*1,8)		78,85000				
		m.č. 0.06+0.07 :		176,27000				
		(49,8*3,15)+(3,2*1,3)+(4,8*1,3)+(2,0*1,8)+(3,0*1,8)						
		m.č. 0.08 : 16,4*3,15		51,66000				
		m.č. 0.09 : (29,7*3,15)+(6,8*1,3)+(4,0*1,8)		109,59500				
		m.č. 0.11 : 1,6*2,0		3,20000				
27	612430032RA	Sanační porézní omítka, vápennná, tl. 2,5 cm, vysoké zasolení	m2	598,98000	1 486,99	890 677,27	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 598,98000		598,98000				
Díl 8		Trubní vedení				117 374,08		
28	212759010	Napojení drenážního systému na stávající kanalizaci	ks	4,00000	1 556,02	6 224,08	Vlastní	Indiv
29	894431232RA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná	kus	13,00000	8 550,00	111 150,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.tř.zatížení min.B125						
		Uliční strana : 5,0		5,00000				
		Dvorní strana : 8,0		8,00000				
Díl S01		Prorážení otvorů				44 004,00		
30	970031018R0	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm	m	5,00000	1 698,00	8 490,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

0,925+0,925+1,05+1,05+1,05 5,00000

31	970031035R0	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm , pro katody systému elektroosmózy (1ks / 1,0bm)	m	18,00000	1 973,00	35 514,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------	------------	------------

Standardní provedení je hloubka 1,0m pro instalaci 1ks katody, hlubší výtvy viz. výkaz výměr

Díl SA		Sanace	1 363 079,99					
32	281604111R0	Injektáž vápenným mlékem pro aktivizaci dodatečné horizontální izolace	m2	57,43100	2 835,00	162 816,89	RTS 22/ II	RTS 22/ II

4,7*0,36 1,69200
11,4*1,00 11,40000
4,6*0,90 4,14000
4,0*1,00 4,00000
7,1*1,00 7,10000
6,4*0,83 5,31200
7,0*0,67 4,69000
5,3*0,70 3,71000
4,6*0,76 3,49600
0,7*0,54 0,37800
2,6*0,35 0,91000
0,7*0,49 0,34300
4,8*1,10 5,28000
2,1*1,40 2,94000
2,4*0,85 2,04000

33	319300017RT	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojné fólie kamenné a smíšené zdivo tloušťky	m	139,90000	6 150,00	860 385,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	-----------	----------	------------	------------	------------

16,65+24,1+5,6+18,3+4,5+4,7+2,0+3,5+4,0+15,5
+7,3+9,45+24,3 139,90000

34	281606211.SA	Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=16-18 mm	m2	57,43100	1 000,00	57 431,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-------

4,7*0,36 1,69200
11,4*1,00 11,40000
4,6*0,90 4,14000
4,0*1,00 4,00000
7,1*1,00 7,10000

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,4*0,83		5,31200				
		7,0*0,67		4,69000				
		5,3*0,70		3,71000				
		4,6*0,76		3,49600				
		0,7*0,54		0,37800				
		2,6*0,35		0,91000				
		0,7*0,49		0,34300				
		4,8*1,10		5,28000				
		2,1*1,40		2,94000				
		2,4*0,85		2,04000				
35	281606214.T0	Nízkotlaká jednořadá chemická injektáž zdiva, svislé přechody, vrtý d=12mm osově do 100-120mm infúzní clona křemičitan alkalického kovu (silikonát) spotřeba min. 15kg/m2	m2	23,49000	2 000,00	46 980,00	Vlastní	Indiv
		infúzní clona křemičitan alkalického kovu (silikonát) spotřeba min. 15kg/m2						
		(0,75+1,0+1,0+0,7)*1,0		3,45000				
		(1,05+1,05+0,95+1,15+1,15+1,05)*3,0		19,20000				
		(1,05+1,05)*0,4		0,84000				
36	281606215.T0	Zpětná výplň vrtů po dvouřadě chemické injektáží. v celé hloubce vrtu nesmršlivou maltou	m2	57,43100	1 000,00	57 431,00	Vlastní	Indiv
		4,7*0,36		1,69200				
		11,4*1,00		11,40000				
		4,6*0,90		4,14000				
		4,0*1,00		4,00000				
		7,1*1,00		7,10000				
		6,4*0,83		5,31200				
		7,0*0,67		4,69000				
		5,3*0,70		3,71000				
		4,6*0,76		3,49600				
		0,7*0,54		0,37800				
		2,6*0,35		0,91000				
		0,7*0,49		0,34300				

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

4,8*1,10 5,28000
2,1*1,40 2,94000
2,4*0,85 2,04000

37	281606215.TO	Provedení injektáže vápennou výplňovou maltou s trassem pro stabilizaci vyplnění kaveren a spár, vrtv d=16-18mm osově 300mm	m2	57,43100	1 100,00	63 174,10	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	---------	-------

4,7*0,36 1,69200
11,4*1,00 11,40000
4,6*0,90 4,14000
4,0*1,00 4,00000
7,1*1,00 7,10000
6,4*0,83 5,31200
7,0*0,67 4,69000
5,3*0,70 3,71000
4,6*0,76 3,49600
0,7*0,54 0,37800
2,6*0,35 0,91000
0,7*0,49 0,34300
4,8*1,10 5,28000
2,1*1,40 2,94000
2,4*0,85 2,04000

38	281606214.TO	Nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrtv d=12mm osově 150mm, řady 80mm na sebou infúzní clona křemičitan alkalického kovu (silikonát) spotřeba min. 22kg/m2	m2	57,43100	2 000,00	114 862,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	---------	-------

4,7*0,36 1,69200
11,4*1,00 11,40000
4,6*0,90 4,14000
4,0*1,00 4,00000
7,1*1,00 7,10000
6,4*0,83 5,31200
7,0*0,67 4,69000
5,3*0,70 3,71000

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,6*0,76		3,49600				
		0,7*0,54		0,37800				
		2,6*0,35		0,91000				
		0,7*0,49		0,34300				
		4,8*1,10		5,28000				
		2,1*1,40		2,94000				
		2,4*0,85		2,04000				

Díl 711	Izolace proti vodě	819 753,33
----------------	---------------------------	-------------------

39	612451121R0	Pordrovnání zdiva, omítka hladká zatřená, pro aplika stěrek	m2	595,69250	356,00	212 066,53	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Uliční strana :		235,15500				
		(17,5*3,15)+(25,5*3,00)+(28,4*3,30)+(5,8*0,9)+(5,1*0,9)						
		Dvorní strana :		125,41500				
		(12,8*2,70)+(22,2*2,85)+(30,65*0,9)						
		Chodba : (8,6*3,15)+(12,1*0,30)+(6,9*0,30)		32,79000				
		Šatna : 2,0*0,30		0,60000				
		Serverovna : 2,7*0,30		0,81000				
		Kotelna : 15,5*0,40		6,20000				
		Hlavní uzávěry : (9,5*0,30)+(6,5*3,15)		23,32500				
		m.č. 0.01 : (30,1*3,15)+(28,8*0,30)		103,45500				
		m.č. 0.02 : (4,5*3,15)+(10,0*0,30)		17,17500				
		m.č. 0.03 : (1,95*3,15)+(0,95*0,30)		6,42750				
		m.č. 0.04 : 35,8*0,30		10,74000				
		m.č. 0.05 : 23,8*0,30		7,14000				
		m.č. 0.06 + 0.07 : 49,8*0,30		14,94000				
		m.č. 0.08 : 8,7*0,30		2,61000				
		m.č. 0.09 : 29,7*0,30		8,91000				
40	711212000R0	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč. dod.	m2	595,69250	58,90	35 086,29	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 595,69250		595,69250				
41	711212002R0	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, tl. 2,0 mm vnitřní plochy a u dodatečných izolací	m2	235,12250	518,99	122 026,23	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dvouvrstvá						
		Chodba : (8,6*3,15)+(12,1*0,30)+(6,9*0,30)		32,79000				
		Šatna : 2,0*0,30		0,60000				
		Serverovna : 2,7*0,30		0,81000				
		Kotelna : 15,5*0,40		6,20000				
		Hlavní uzávěry : (9,5*0,30)+(6,5*3,15)		23,32500				
		m.č. 0.01 : (30,1*3,15)+(28,8*0,30)		103,45500				
		m.č. 0.02 : (4,5*3,15)+(10,0*0,30)		17,17500				
		m.č. 0.03 : (1,95*3,15)+(0,95*0,30)		6,42750				
		m.č. 0.04 : 35,8*0,30		10,74000				
		m.č. 0.05 : 23,8*0,30		7,14000				
		m.č. 0.06 + 0.07 : 49,8*0,30		14,94000				
		m.č. 0.08 : 8,7*0,30		2,61000				
		m.č. 0.09 : 29,7*0,30		8,91000				
42	711212002RT	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka bitumen, zesílení v místě řezu a injektáží proti tlakové vodě s výztuží vnější	m2	33,66000	966,00	32 515,56	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		(17,5+25,5+28,4+5,8+12,8+22,2)*0,30		33,66000				
43	711212129R0	Stěrka hydroizol.dvousložková, bitumenová 2k, tl. 3,0 mm po vnějším obvodu k nepodsklepené 2 stěrkové vrstvy.	m2	360,57000	956,99	345 061,88	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Uliční strana : (17,5*3,15)+(25,5*3,0)+(28,4*3,3)+(5,8*0,9)+(5,1*0,9)		235,15500				
		Dvorní strana : (8,6+12,1+2,7+16,5+9,5+6,5+30,1+28,8+14,5+2,9+35,8+23,8+49,8+8,7+29,7)*0,3		125,41500				
44	711212015RT	Stěrka hydroizolační silikátová vyztužená ,aplikace hladítkem, zesílení v místě řezu a injektáží proti tlakové vodě vnitřní detail	m2	84,00000	869,01	72 996,84	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		(8,6+12,1+2,7+16,5+9,5+6,5+30,1+28,8+14,5+2,9+35,8+23,8+49,8+8,7+29,7)*0,3		84,00000				
Díl M21 Elektromontáže					157 350,00			
45	R - 2101	Vysoušení extrémně zvlhlého zdiva nad 10% hm.vl. topnými sál.panely se snížením na hodnotu cca 7 5% hm. vlhkosti	m3	31,00000	500,00	15 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mikrovl. technol. v kombinaci s topnými sál. panely - vysoušení zdiva na cca 7% hm. vlhkosti, měření vlhkosti gravimetrickou metodou popř. mikrovlnnou technologií						
46	R - 2102	Snížení relativní vlhkosti vnitřního prostředí (po odstranění omítek) kondenzačními odvlhčovači vč. obsluhy, montáže a demontáže osazení kondenzačních (při teplotě > 15°C) popř. adsorpčních odvlhčovačů (při teplotě < 15°C) s výkonem každé jednotky pro cca 300 m3 odvlhčovaného prostoru, obsluha pro manipulaci, náklady na spotřebovanou el. energii při provozu, napojení do stávající sítě s měřením spotřeby	den	300,00000	150,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
47	R - EL. 1001	D+M mírné drátové elektroosmózy - řídicí jednotka systému elektroosmózy Dodávka, montáž a uvedení do provozu řídicí jednotky systému mírné drátové elektroosmózy. Výstupní hodnoty ŘJ - napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V, záznam údajů (průtok proudu v mA, počítadlo provozních hodin), napojení na síťový rozvod 230V/50Hz (zřízení přívodního kabelu napájení není součástí dodávky)	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
48	R - EL. 1002	D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení kladné pásové elektrody (ANODY) Síťová elektroda (anoda + pól) - pás ze skelných vláken potažený vodivým plastem vysoký 25-30cm, kontaktní vodič titan, popř. titan stříbro (3:4). Instalace na zdivo zbavené stávajících omítek vč. spárování, po předchozím podrovnáním maltou vápenné báze (standard Knauf MV 1), krytí kontaktní maltou s vodivou směsí. 2,5+8,1+5,8+16,3+6,0+6,5+6,5+5,1	bm	56,80000	500,00	28 400,00	Vlastní	Indiv
49	R - EL. 1003	D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení záporné tyčové elektrody (KATODY) Zemní elektroda (katoda -pól) - tyčové elektrody na bázi grafitu v délce 450-650mm průměru min 20mm, osová rozteč do 4,5m (není li projektem stanoveno jinak), provozované napětí 1,4V. Položka zahrnuje, instalaci katody do vývrtu a její zalití kontaktním lakem na bázi grafitu, vč. dodávky laku. Vývrt (hl.1,0m/1ks) není součástí položky a je oceněn v oddíle prorážení otvorů.	ks	18,00000	500,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
50	R - EL. 1004	D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení systému vč. dodávky systémových vodičů a těsněných spojů 1,0+0,3+1,5+0,3+1,9+0,3+0,3+0,95+0,95+1,2+1,	bm	9,90000	500,00	4 950,00	Vlastní	Indiv
51	R - EL. 1005	Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové elektroosmózy	ks	8,00000	100,00	800,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24711	Šumperk - Základní škola
O:	01	Základní škola, 8. května 63, Šumperk
R:	01	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	R - EL. 1006	Kontrolní bod pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování, systémem mírné (drátové) elektroosmózy.	ks	3,00000	1 233,33	3 700,00	Vlastní	Indiv

Zřízení vývodu katodového a anodového okruhu s vyvedením přes svorkovnici uloženou v podomítkové krabičce, vč. dodávky a usazení el. krabičky a souvisejících propojovacích vedení a těsněných spojí.

Cena za 1 pozici ve 3 výškových úrovních, součástí zhotovení je provedení zaměření výchozí vlhkosti se záznamem v protokolu.

Celkem	5 670 724,83
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání