

Pracoviště: Jesenická 31  
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic  
Oddělení: investic  
Tel.: (+420) 583 388 111  
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:  
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00  
Naše čj.: MUSP 132734/2022  
Naše sp. zn.: 127266/2022 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová  
Tel.: (+420) 583 388 357  
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz  
Datum: 25. 11. 2022

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa

#### Dotaz č. 1:

Dle projektové dokumentace je celková výměra položky číslo 24 a 25 na SO 110 Chodníky 104 m. Ve VV je pouze 52 m. (52 stupňů x 2 m = 104 m)  
Žádáme zadavatele o opravu VV.

#### **Odpověď:**

U položky 24 bylo upraveno množství pro osazování stupňů.

24	K	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	104,000
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434121426">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434121426</a>		
		VV	"délka stupňů x počet stupňů "2*(10+16+10+16)		104,000
		VV	Součet		104,000

U položky 25 byla upravena jednotka.

25	M	59373757-1	stupeň schodišťový nosný ŽB 2000x350x150 mm	kus	52,000
----	---	------------	---	-----	--------

**Dotaz č. 2:**

Překlep v položce číslo 31 na SO 110 Chodníky "v místě podzemních kontejnerů" má být 35 m2.

31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60 mm přírodní	m2	1 027,140
	VV		"chodník" 1007		1 007,000
	VV		"v místě podzemních kontejnerů" š5		
	VV		Součet		1 007,000
	VV		1007*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 027,140

Žádáme zadavatele o opravu VV.

**Odpověď:**

Položka byla upravena.

31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60 mm přírodní	m2	1 062,840
	VV		"chodník" 1007		1 007,000
	VV		"v místě podzemních kontejnerů"35		35,000
	VV		Součet		1 042,000
	VV		1042*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 062,840

**Dotaz č. 3:**

- v části rozpočtu SO 200 u položky č. 20 není uvedeno množství;

**Odpověď:**

Bylo doplněno množství 3 m2

20	K	953312125	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	3,000
----	---	-----------	--	----	-------

**Dotaz č. 4:**

- v části rozpočtu SO 800 u položky č. 32, 33 a 38 není měrná jednotka;

**Odpověď:**

Byla doplněna jednotka „Kus“.

32	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 v rovině, sv.1:5 viz kap.2.4 v tz- tabulka rostlin - stromy	Kus	38,00
33	183102215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 ve svahu 1:2 viz kap.2.4 v tz- tabulka rostlin - stromy	Kus	5,00
38	183204112R00	Výsadba trvalek viz kap.2.4 v tz- tabulka rostlin - traviny	Kus	30,00
				30

**Dotaz č. 5:**

- v části rozpočtu SO 110 u položky č. 37 je uvedeno kompozitní zábradlí, ale položka č. 36 i Technická zpráva uvádí, že má být zábradlí ocelové;

**Odpověď:**

Položka byla vyměněna za odpovídající položku.

37	M	63126080_R00	ocelové zábradlí výška 1,1 m, výška madla 0,9 m, povrchová úprava pozink + nátěr	m	165,000
	VV		"u bezbariérového chodníku" 69		69,000
	VV		"u schodiště" 7+12+7+12		38,000
	VV		"nad opěrnou stěnou" 58		58,000
	VV		Součet		165,000

**Dotaz č. 6:**

- v části rozpočtu SO 101 položka č. 42 - prosíme o specifikaci žlabu, v PD specifikace chybí;

**Odpověď:**

Položka byla nahrazena položkou s odpovídajícím popisem.

42	K	935113211-R	Osazení odvodňovacího betonového žlabu 500x680x60 mm s krycím roštem žlabu vč. dodávky žlabu a krycího roštu	m	3,000
----	---	-------------	--	---	-------

Jedná se o žlab příkopový překrytý roštem. Rošt bude odpovídat šířce prefabrikátu vybrané žlabovky 500x680x60mm.

Referenční obrázek:

**Dotaz č. 7:**

- v části rozpočtu SO 301 položka 85 je uvedena jako litinová mříž na uliční vpusti, ale ve výkresu C.3.2.05 je uvedena mříž plastová M-500D;

**Odpověď:**

Zveřejňujeme upravený výkres. Jedná se o litinovou mříž. Rozpočet platí.

**Dotaz č. 8:**

- v části SO 901 - ve výkresu č. C.7.2.1 je nakreslená dvojitá uliční vpust' - jedná se o vpusti z části SO 101 nebo se jedná o další vpusti?

**Odpověď:**

Jedná se o vpusti z části 101. Vpusti označení UV2+3.

**Dotaz č. 9:**

Byl vznesen požadavek na úpravu stožárů v rámci SO 600 a úprava rozpočtu.

**Odpověď:**

Upraveny výkresy C5.2.1, C5.2.2. a C5.2.4.  
Změněn list rozpočtu pro SO 600.

Zveřejňujeme opravený výkaz výměr.

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **5.12.2022 ve 14.00 hod.**

Ing. Pavel Volf  
vedoucí odboru strategického rozvoje,  
územního plánování a investic