

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- ZP 1 KERAMICKÁ VÝLEVKA, STACIONÁRNÍ, PÁKOVÁ BATERIE
- ZP 2 KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
- ZP 3 UMYVADLO, PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE
- ZP 4 VPUST, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 5 PODLAHOVÁ VPUST
- ZP 6 ZAHRADNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL
- ZP 7 DĚTSKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽKOVÝM SPLACHOVAČEM
- ZP 8 DĚTSKÉ UMYVADLO - BATERIE 1 VTK
- ZP 9 DĚTSKÝ PISOÁR
- ZP 10 KONDENZAČNÍ SIFON
- ZP 11 PŘIPOJENÍ PRO PRAČKU/SUŠIČKU
- ZP 12 SMĚŠOVACÍ VENTIL (SM) - PRO CENTRÁLNÍ MÍSENÍ VODY NA TEPLOTU 40°C (MAX 45°C)
- ZP 13 KUCH. LINKA + DŘEZ S PÁKOVOU BATERIÍ A ODKAPÁVAČEM + UMYVADLO + DOPOJENÍ NA MYČKU
- ZP 14 SPRCHOVÁ VANÍČKA 900x900, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 15 VPUST, TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SESTAVA S HLAVOVOU I RUČNÍ SPRCHOU

PODROBNÝ POPIS - VIZ VÝPIS PRVKŮ  
SOUČÁSTI PD JE TAKÉ VYBAVENÍ - VIZ VÝPIS VYBAVENÍ

LEGENDA KANALIZACE



- 01 OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ SLAŠKOVÉ KANALIZACE
- 1 OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- ZP OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PODROBNÝ POPIS VIZ DALŠÍ STUPĚŇ PD
- X

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ - PPHT
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODPADNÍ POTRUBÍ - PPHT
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODHUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - PP AKU

KANALIZACE BUDE PROVEDENA POMOCÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ DN 40-150.  
SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT MIN. 3‰ (1% V PŘÍPADĚ ODVODU KONDENZÁTU).  
V OBJEKTU NEDOŠLO KE ZMĚNĚ POČTU ŽÁKU ANI PERSONÁLU. MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH  
SLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD SE NEMĚNÍ.  
STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU ZACHOVÁNY V JEJICH PŮVODNÍCH POZICÍCH A  
VYMĚNĚNY ZA NOVE POTRUBÍ - PŘEDPOKLAD PVC HT DN 150.

LEGENDA ZNAČENÍ - HT POTRUBÍ - UVNITŘ OBJEKTU

- HTB - KOLÉNO
- HTEA - ODBŘČKA
- HTEM - HRDLOVÉ POTRUBÍ
- HTR - REDUKCE
- ČK - ČISTIČ KUS
- VH - VĚTRACÍ HLAVICE (DOPOJENO NA STÁVAJÍCÍ)
- PH - PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICE



		Akce: <b>MŠ Zadradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky</b>	
Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Leselínská 626/24 719 00, Olomouc IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891	Kontakt zhotovitele: <a href="http://www.asaexpert.cz">http://www.asaexpert.cz</a> e-mail: <a href="mailto:info@asaexpert.cz">info@asaexpert.cz</a> tel-fax: 588 110 035
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Podpis: tel: 728 574 665 Ing. Veronika Černošková Vypracoval: Podpis: Ing. Radek Spurný Autorizovaný inženýr projektu: Kontroloval: Ing. Jan Lampa Ing. Jan Lampa Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby	Č. zakázky: 23/131 Datum: březen 2024 Formát: 840/594 Část:	Objednatel: <b>Město Šumperk</b> nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461
Datum:	Výkres: <b>ROZVINUTÝ ŘEZ - KANALIZACE</b>	Měřítko: <b>C. x D.1.4.1.b-07</b>	