

Položka - aktualizace cen pro r. 2024	Mn. celkem	Mn. (rovina)	Mn. (1:5-1:2)	Mn. (nad 1:2)	Mj.	Opakování	JC (rovina)	AKTUALIZACE JC (rovina 1:5)	JC (1:5-1:2)	AKTUALIZACE - JC (1:5-1:2)	JC (nad 1:2)	AKTUALIZACE - JC (nad 1:2)	
VEGETAČNÍ BODOVÉ PRVKY													
Keř solitérní (typ: 10200 – 10206)		1276	37	2	ks								
Odstranění suchých a poškozených částí	1315	1276	37	2	ks	1							
Průklest keře	1315	1276	37	2	ks	1							
Mobilní zeleň (typ: 10300 – 10302)	96	80	16	0	ks								
Doplnění substrátu do hloubky 10cm	96	80	16	0	ks	1							
Dosadba chybějících letniček a dvouletek (do 50-ti % ztrát)	96	80	16	0	ks	1							
Hnojení minerálním hnojivem 70g NPK/m2	96	80	16	0	ks	1							
Odplevelení s nakypřením + ošetření dřevin	96	80	16	0	ks	2							
Výsadba letniček, dvouletek	96	80	16	0	ks	1							
Zálivka rostlin 10 l/ks	96	80	16	0	ks	48							
Zrušení výsadeb letniček a dvouletek	96	80	16	0	ks	1							
CELKEM VEGETAČNÍ BODOVÉ PRVKY					ks								
VEGETAČNÍ PLOŠNÉ PRVKY													
Živý plot tvarovaný (typy: 20100, 20101, 20102, 20103)	13293	13093		45	m2								
Doplnění mulče tl. 10 cm (50% všech tvarovaných živých plotů)	6647	6547	78	23	m2	1							
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů (30% všech tvarovaných živých plotů)	4387	4321	51	15	m2	1							
Tvarovací řez živých plotů (povrch)	39879	39279	465	135	m2	2							
Zmlazení keřů (10% z plochy tvarovaných živých plotů)	1329	1309	16	5	m2	1							
Keřové plochy (typy: 20201 – 20203, 20301 – 20304, 20306, 20401, 20402)	33629	29333	3703		m2								
Doplnění mulče tl. 10 cm (10% všech keřů)	3363	2933	370	59	m2	1							
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů (30% všech keřových ploch)	10089	8800	1111	178	m2	1							
Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez (týká se 30% všech keřových ploch)	10089	8800	1111	178	m2	1							
Keřové plochy s podrostem trávniku (typy: 20311, 20313)	471	471	0	0	m2								
Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty	471	471	0	0	m2	3							
Ruderální plochy, nálety a nárosty (typy: 20500 - 20502, 21200, 21202, 21300, 21301)	4332	1489	2814	29	m2								
Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty	4332	1489	2814	29	m2	3							
Popínavky (typ: 20600)		170		0	m2								
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů	185	170	15	0	m2	2							
Záhony (typy: 20800, 20801, 20803, 20805)	1633		42	0	m2								
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů, včetně odstranění odkvetlých částí	1633	1591	42	0	m2	3							
Zálivka rostlin 10 l/m2	1633	1591	42	0	m2	24							
Jarní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu – upřesní správce)	1633	1591	42	0	m2	1							
Záhony růží (typ: 20900)		471	84	0	m2								
Doplnění mulče tl. 10 cm (10% všech keřů)	56	47	8	0	m2	1							
Jarní řez (4 ks/m2)	555	471	84	0	m2	1							
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů, včetně odstranění zbytků květů	555	471	84	0	m2	2							
Vypletí bez odkopávky + odstranění odkvetlých částí	555	471	84	0	m2	1							

Předzahrádky (typy: 21002)	12345	9203	3013	129	m2	
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů, včetně odstranění odkvetlých částí	12345	9203	3013	129	m2	3
Zálivka rostlin 10 l/m2	12345	9203	3013	129	m2	5
Jarní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu – upřesní správce)	12345	9203	3013	129	m2	1
Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez (týká se 10% předzahrádek)	1235	920	301	13	m2	1
Skupina stromů s podrostem trávníku (typy: 21700 – 21703)	25519	11744	13775	0	m2	
Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty	25519	11744	13775	0	m2	3
CELKEM VEGETAČNÍ PLOŠNÉ PRVKY					m2	
TRÁVNÍKY						
Parkový (typ: 50200) – 1. IT	92093	87701	4028	364	m2	
Jarní vyhrabání	92093	87701	4028	364	m2	1
Pokosení trávníku se sběrem	92093	87701	4028	364	m2	6
Pokosení trávníku s mulčováním	92093	87701	4028	364	m2	5
Podzimní vyhrabání	92093	87701	4028	364	m2	2
Luční (typ: 50300) – 2. IT	561815	513924	41244	6647	m2	
Jarní vyhrabání	561815	513924	41244	6647	m2	1
Pokosení trávníku se sběrem	561815	513924	41244	6647	m2	5
Pokosení trávníku s mulčováním	561815	513924	41244	6647	m2	3
Podzimní vyhrabání	561815	513924	41244	6647	m2	1
Extenzivní (typ: 50500) – 3. IT	41837		8529	2177	m2	
Jarní vyhrabání	41837	31131	8529	2177	m2	1
Pokosení trávníku se sběrem	41837	31131	8529	2177	m2	3
Pokosení trávníku s mulčováním	41837	31131	8529	2177	m2	2
Podzimní vyhrabání	41837	31131	8529	2177	m2	2
CELKEM TRÁVNÍKY	695745				m2	
TECHNICKÉ PLOŠNÉ PRVKY						
Kašna (typ: 40202)	4	4	0	0	ks	
Oprava a seřizování	4	4	0	0	ks	5
Úklid odpadků a listí	4	4	0	0	ks	85
Dětské hřiště (typ: 40400)	3006	3006	0	0	m2	
Vizuální kontrola	3006	3006	0	0	m2	240
Provozní kontrola	3006	3006	0	0	m2	28
Cesty v parcích (typ: 60200, 60201, povrch dlážděný a živý) (typ: 60200, 60201, povrch dlážděný a živý)	5458	5458	0	0	m2	
Úklid komunikace – zametání včetně likvidace odpadu - (letní údržba)	5458	5458	0	0	m2	10
Chemické odstranění nežádoucí zeleně	5458	5458	0	0	m2	2
Úklid sněhu a zmrázek včetně posypu inertním materiálem a jeho uklizení – (zimní údržba)	5458	5458	0	0	m2	8
CELKEM TECHNICKÉ PLOŠNÉ PRVKY						
TECHNICKÉ BODOVÉ PRVKY						
Lavička (typ: 30401)			0	0	ks	

Nátěry a opravy (20 % z celkového množství)	63	63	0	0	ks	1							
CELKEM TECHNICKÉ BODOVÉ PRVKY													
CELKEM – bez DPH													7 028 251,77 Kč
DPH – 21 %													1 475 932,87 Kč
CELKEM – VČETNĚ DPH													8 504 184,64 Kč

Specifikace	Mn. celkem	Mj.											
Mulč včetně dopravy	1006	m3											
Substrát na doplnění	10	m3											
Hnojivo - NPK	7	kg											
Voda	1055	m3											
Dovoz vody	1055	m3											
CELKEM - specifikace - bez DPH					428 407 Kč								
DPH - 21 %					89 966 Kč								
CELKEM - specifikace - včetně DPH					518 373 Kč								

CELKEM - VŠE - BEZ DPH												7 456 659,22 Kč
DPH - 21 %												1 565 898,44 Kč
CELKEM - VŠE - VČETNĚ DPH												9 022 557,66 Kč