


PŮDORYS
M 1:50



ŘEZ 1
M 1:50





SCHÉMA KOTVENÍ
M 1:10



VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ:

OZN.	POPIS	DÉLKA PRVKU [m]	HMOTNOST PRVKU[t]	POČET [ks]	DÉLKA CELKEM [m]	HMOTNOST CELKEM [t]
F.1	SLOUP SHS 100/5	2,160	0,032	8	17,280	0,254
F.2a	PRŮVLAK SHS 100/5	2,250	0,033	1	2,250	0,033
F.2b	PRŮVLAK SHS 100/5	2,450	0,036	1	2,450	0,036
F.2c	PRŮVLAK SHS 100/5	2,400	0,035	1	2,400	0,035
F.2d	PRŮVLAK SHS 100/5	2,150	0,032	1	2,150	0,032
F.2e	PRŮVLAK SHS 100/5	1,500	0,022	1	1,500	0,022
F.2f	PRŮVLAK SHS 100/5	2,300	0,034	1	2,300	0,034
F.2g	PRŮVLAK SHS 100/5	2,965	0,044	1	2,965	0,044
F3	PATNÍ PLECH 250/250/10 mm	-	0,005	8	-	0,039
F4	KOTEVNÍ PLECH 80/100/10 mm	-	0,001	22	-	0,014
CELKOVÁ HMOTNOST						0,543

POZNÁMKA:

- SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ A PLECHŮ
- ROZMĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘESNĚ ZMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDLOŽÍ ZHOTOVITEL VZORKY MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ.
- KOTEVNÍ MATERIÁL, DODÁVKA, MONTÁŽ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOUČÁSTÍ DODÁVKY.
- DOKUMENTACE JE PROVEDENA V PODROBNOSTI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x KRYCÍ NÁTĚR, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (RAL 7016).
- KOTVY A PATNÍ PLECH BUDOU OCHRÁNĚNY OBETONOVÁNÍM Z BETONU C20/25

± 0,000 = + 234,640 m n.m. BPV

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz	
ING.L.TRČKA	1200406	ING.L.TRČKA	ING.J.TRČKA		
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ		DATUM :	08/2023
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK		PARC. ČÍSLO : st.1048		Č.ZAKÁZKY	2021-15
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, ŠUMPERK				STUP.PROJEKTU:	DPS
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY III.ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU				MĚŘÍTKO :	1:50
OBSAH : OCELOVÁ KONSTRUKCE KRYTÉHO SCHODIŠTĚ				VÝKRES ČÍSLO : D.1.2-b.02	PARÉ ČÍSLO :