

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/014
Stavba: Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Přumhor spol. s r.o., Rapotín 824

IC: 47153903
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Zpracováno dle URS Praha 2024/I - uvedená cena je orientační
Zhotovitel (stavby) podrobně prostudoval rozsah projektu a prověřil položky a výměry uvedené ve výkazu výměr. Tento soupis výkonů je

Cena bez DPH			5 010 833,61
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 010 833,61	1 052 275,06
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 063 108,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/014

Místo:

Datum:16. 4. 2024

Stavba:Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 010 833,61	6 063 108,67	
2024/014/a	Bourací práce	541 677,49	655 429,76	STA
2024/014/b	Stavební a konstrukční řešení	3 359 016,93	4 064 410,49	STA
2024/014/c	Vytápění	266 396,79	322 340,12	STA
2024/014/d	Elektroinstalace	661 742,40	800 708,30	STA
2024/014/e	VRN	182 000,00	220 220,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku
Objekt: 2024/014/a - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Přumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IC: 47153903
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			541 677,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	541 677,49	21,00%	113 752,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	655 429,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Objekt:

2024/014/a - Bourací práce

Místo:

Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	541 677,49
HSV - Práce a dodávky HSV	233 771,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 891,36
8 - Trubní vedení	320,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 551,97
997 - Přesun sutě	126 915,88
998 - Přesun hmot	92,46
PSV - Práce a dodávky PSV	307 905,78
766 - Konstrukce truhlářské	872,45
767 - Konstrukce zámečnické	189 428,93
771 - Podlahy z dlaždic	34 217,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 387,51
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	81 999,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Objekt:

2024/014/a - Bourací práce

Místo:

Datum:

16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							541 677,49	
D HSV Práce a dodávky HSV							233 771,71	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 891,36	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	58,500	134,90	7 891,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001								
Poznámka k položce: Pozn. 15 – všechny zděné konstrukce, které jsou ve styku s odstraňovanými prvky či konstrukcemi budou začištěny a připraveny na novou výmalbu.								
Množství je orientační dle PD a fotodokumentace. Případně bude doměřeno na místě.								
VV Zděné konstrukce na styku s odstraňovanými prvky - pozn. 15								
VV 3,25*18 58,500								
VV Součet 58,500								
D 8 Trubní vedení							320,04	
2	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	320,04	320,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102211								
VV Demontáž ocelového poklopu vč. rámu 620x620 mm								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							98 551,97	
3	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	37,373	92,72	3 465,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031013								
Poznámka k položce: Pozn. 9 – vybourání příčky z dutinových cihel, příčka bude vybourána až na úroveň stávající HI, tl. 150 mm, výška 3050 mm, délka 13 m.								
VV Vybourání příčky z dutinových cihel - pozn. 9								
VV (1,8+0,225+0,15+0,46+3,475+2,39+0,15+2+1,1+0,9+0,705)*3,								
VV 05-0,7*2,1-0,9*2,1 37,373								
VV Součet 37,373								
4	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	9,333	86,61	808,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133								
Poznámka k položce: Pozn. 4 - vybourání obezdívky kolem střešních svodů. Konstrukce z CPP, 390x390 mm, výška 3050 mm. Celkové 2 ks.								
VV Vybourání obezdívky kolem střešních svodů - pozn. 4								
VV (0,39*4+0,34*2+0,41*2)*3,05 9,333								
VV Součet 9,333								
5	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,438	2 125,83	3 056,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141								
Poznámka k položce: Pozn. 12 – vybourání části betonové roznášecí vrstvy kvůli realizaci instalace zapuštěné čistící zóny, výška odstraněné betonové vrstvy je cca 50 mm, plocha cca 7 m2 .								
P Předpokládá se betonová mazanina bez výztuže. Případné zjištění výztuže v mazanině bude nahlášeno a doceněno v rámci víceprací.								
Pozn. 13 – vybourání roznášecí betonové vrstvy podlahy až na úroveň stávající HI, pod nově budovanými příčkami, v šíři navržené konstrukce. Délka 43,5 m.								
VV Vybourání části betonové mazaniny v tl. 50 mm pro novou čistící zónu - pozn. 12								
VV 7*0,05 0,350								
VV Vybourání betonové mazaniny až po HI pod nové příčky (š. 250mm, tl. 100 mm)								
VV 43,5*0,25*0,1 1,088								
VV Součet 1,438								
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	545,000	118,84	64 768,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111								
Poznámka k položce: Pozn. 10 – odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. keramické dlažby včetně lepidla. Před realizací nové nášlapné vrstvy bude betonová roznášecí vrstva začištěna a vysáta. Pokud se po odstranění keramické dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, bude svolání KD a dále bude řešeno dle doporučení projektanta.								
VV Odstranění stávající dlažby vč. lepidla - pozn. 10								
VV 545 545,000								
VV Součet 545,000								
7	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,758	232,68	641,74	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455 Poznámka k položce: Pozn. 8 – demontáž vnitřních dveří vč. ocelových zárubní, <800x1970 mm, 2 ks. Demontáž vnitřních dveří - pozn. 8 0,6*1,97+0,8*1,97 Součet								
8	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	11,170	76,29	852,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311111 Poznámka k položce: Pozn. 12 – vybourání části betonové roznášecí vrstvy kvůli realizaci instalace zapuštěné čistící zóny, výška odstraněné betonové vrstvy je cca 50 mm, plocha cca 7 m2. Předpokládá se betonová mazanina bez výztuže. Případné zjištění výztuže v mazanině bude nahlášeno a doceněno v rámci víceprací. Vybourání části betonové mazaniny v tl. 50 mm pro novou čistící zónu - pozn. 12 3,58*2+(1,705+0,3)*2 Součet								
9	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	87,000	130,22	11 328,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112 Poznámka k položce: Pozn. 13 – vybourání roznášecí betonové vrstvy podlahy až na úroveň stávající HI, pod nově budovanými příčkami, v šíři navržené konstrukce. Délka 43,5 m. Vybourání betonové mazaniny až po HI pod nové příčky (tl. 100 mm) 43,5*2 Součet								
10	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	470,770	24,78	11 665,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141 Poznámka k položce: Stávající strop bude očištěn a zbaven všech nesoudržných částí, v případě nutnosti bude zapraven. Procento potřebné plochy je odhadem, skutečnost se může lišit a bude v případě potřeby upravena. Stávající strop po pohledem M.č. 115 523,87 M.č. 116 4,05 M.č. 117 4,05 Odečet otvorů - světlíky -1*1,7*36 Součet								
11	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	30,500	64,43	1 965,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191 Poznámka k položce: Pozn. 14 – odstranění omítky či jejích nestabilních částí na přičce mezi šatnami a chodbou, délka 10 m (počítáno s oběma stranami), výška 3,05 m. Příčka mezi šatnami a chodbou (oboustranně) - pozn. 14 10*3,05 Součet								
							126 915,88	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	50,468	534,59	26 979,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211								
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	50,468	161,24	8 137,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 211,232	7,04	8 526,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 VV 50,468*24								
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	50,468	1 650,00	83 272,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
							92,46	
16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,088	1 050,66	92,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001								
							307 905,78	
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 766 Konstrukce truhlářské								
17	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	9,240	90,38	835,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411821								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		P	<i>Poznámka k položce: Pozn. 7 – demontáž současných krytů otopných těles – prvek z ocelových jáklů a dřevěných prken přišroubovaný do zdi. Celkový počet 10 ks.</i>					
		VV	<i>Nejedná se o palubky, ale o prkna!</i>					
		VV	Demontáž současných krytů otopných těles - pozn. 7					
		VV	1,7*0,6*2		2,040			
		VV	1,5*0,6*8		7,200			
		VV	Součet		9,240			
18	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	18,69	37,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
		VV	Demontáž vnitřních dveří - pozn. 8					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				189 428,93	
19	K	767114815	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 15 m2	m2	126,013	349,39	44 028,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114815					
		P	<i>Poznámka k položce: Pozn. 3 – odstranění prosklené dělicí příčky mezi chodbou a šatnami – rám z ocelových „L“ profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na ocelovou nosnou konstrukci – sloupky a nosníky, budou odřezané spoje zabroušeny a zahlazeny. Výška konstrukce je 2850 mm, délka je 14,25 m.</i>					
			<i>Pozn. 6 – odstranění dělicí coplitové příčky mezi šatnami a chodbou vč. kotvicích prvků. Délka konstrukce je 28 m (5x 5,6 m), výška 3,050 m.</i>					
		VV	Odstranění prosklené dělicí příčky mezi chodbou a šatnami - pozn. 3					
		VV	(3,45*4+0,15*3)*2,85		40,613			
		VV	Odstranění dělicí coplitové příčky - pozn. 6					
		VV	5*5,6*3,05		85,400			
		VV	Součet		126,013			
20	K	767122812	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	507,759	249,27	126 570,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767122812					
		P	<i>Poznámka k položce: Pozn. 1 - Konstrukce z ocelových jáklů a pletiva. Ocelové stojny budou odřezány pod úroveň dlažby tak, aby tyto místa bylo možné zalít samonivelační hmotou. Celkový počet šatních kójí je 27. Výška konstrukce od země je 2100 mm.</i>					
			<i>Pozn. 2 - Odstranění střední dělicí konstrukce – konstrukce z ocelových jáklů a pletiva. V místech, kde šatní kóje navazují na ocelovou nosnou konstrukci - sloupky, budou odřezané spoje zabroušeny a zahlazeny. Ocelové stojny budou odřezány pod úroveň dlažby tak, aby tyto místa bylo možné zalít samonivelační hmotou. Výška konstrukce od země je 2100 mm, délka je 32,8m.</i>					
		VV	Odstranění konstrukce šatních kójí - pozn. 1					
		VV	1. část					
		VV	(1,4+2,1+2,1*10*2+2,15*2+3,55*12)*2,1		194,040			
		VV	2. část					
		VV	(2,195*2+2,1*13*2+2,15*2+3,55*15)*2,1		244,734			
		VV	Mezisoučet		438,774			
		VV	Odstranění střední dělicí konstrukce - pozn. 2					
		VV	(2,85*11+0,15*10)*2,1		68,985			
		VV	Mezisoučet		68,985			
		VV	Součet		507,759			
21	K	767991911.R1	Ostatní opravy - zabroušení a zahlazeni	kpl	17,000	1 000,00	17 000,00	
		P	<i>Poznámka k položce: Pozn. 2 – odstranění střední dělicí konstrukce – konstrukce z ocelových jáklů a pletiva. V místech, kde šatní kóje navazují na ocelovou nosnou konstrukci - sloupky, budou odřezané spoje zabroušeny a zahlazeny. Ocelové stojny budou odřezány pod úroveň dlažby tak, aby tyto místa bylo možné zalít samonivelační hmotou. Výška konstrukce od země je 2100 mm, délka je 32,8m.</i>					
			<i>Pozn. 3 – odstranění prosklené dělicí příčky mezi chodbou a šatnami – rám z ocelových „L“ profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na ocelovou nosnou konstrukci – sloupky a nosníky, budou odřezané spoje zabroušeny a zahlazeny. Výška konstrukce je 2850 mm, délka je 14,25 m.</i>					
			<i>Cena je odborným odhadem, skutečnost se může lišit v závislosti na množství a pracnosti.</i>					
		VV	Střední dělicí konstrukce - pozn. 2					
		VV	12		12,000			
		VV	Prosklená příčka mezi chodbou a šatnami - pozn. 3					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		17,000			
22	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	59,069	30,88	1 823,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801					
		P	<i>Poznámka k položce: Pozn. 7 – demontáž současných krytů otopných těles – prvek z ocelových jáklů a dřevěných prken přišroubovaný do zdi. Celkový počet 10 ks.</i>					
		VV	Demontáž současných krytů otopných těles - pozn. 7					
		VV	Ocelová konstrukce - jekl 30x30x2 mm (dimenze je odhadem) - 1,68 kg/bm					
		VV	(0,25*4+1,7*1+0,6*2)*2*1,68		13,104			
		VV	(0,18*4+1,5*1+0,6*2)*8*1,68		45,965			
		VV	Součet		59,069			
23	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,004	1 577,23	6,31	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767121					
D 771			Podlahy z dlaždic					
				34 217,70				
24	K	771473810.R1	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných k dalšímu použití	m	18,800	50,00	940,00	
	VV		Odstranění keramického soklu chodeb					
	VV		M.č. 114					
	VV		8	8,000				
	VV		M.č. 119					
	VV		10,8	10,800				
	VV		Součet	18,800				
25	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	537,500	59,22	31 832,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 10 – odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. keramické dlažby včetně lepidla. Před realizací nové nášlapné vrstvy bude betonová rozšásecí vrstva začistěna a vysáta. Pokud se po odstranění keramické dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, bude svolán KD a dále bude řešeno dle doporučení projektanta. Celková plocha odstraňované dlažby je 545 m2. V místnostech 114 (chodba) a 119 (chodba) bude dlažba odstraněna tak, aby se dala znovu využít pro doplnění stávající plochy v rámci realizace nových příček. Tzn. v případě místnosti 114 (chodba) bude takto odstraněno a očištěno cca 1 m2. V případě místnosti 119 (chodba) bude takto odstraněno a očištěno cca 6,5 m2.					
	VV		Odstranění stávající dlažby vč. lepidla - pozn. 10					
	VV		545	545,000				
	VV		Odečet odstranění dlažby pro další použití					
	VV		M.č. 114					
	VV		-1	-1,000				
	VV		M.č. 119					
	VV		-6,5	-6,500				
	VV		Součet	537,500				
26	K	771573810.R1	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených k dalšímu použití	m2	8,500	170,00	1 445,00	
	P		Poznámka k položce: Pozn. 10 – odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. keramické dlažby včetně lepidla. Před realizací nové nášlapné vrstvy bude betonová rozšásecí vrstva začistěna a vysáta. Pokud se po odstranění keramické dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, bude svolán KD a dále bude řešeno dle doporučení projektanta. Celková plocha odstraňované dlažby je 545 m2. V místnostech 114 (chodba) a 119 (chodba) bude dlažba odstraněna tak, aby se dala znovu využít pro doplnění stávající plochy v rámci realizace nových příček. Tzn. v případě místnosti 114 (chodba) bude takto odstraněno a očištěno cca 1 m2. V případě místnosti 119 (chodba) bude takto odstraněno a očištěno cca 7,5 m2.					
	VV		Cena je odborným odhadem, skutečnost se může lišit.					
	VV		Odstranění dlažby pro další použití - pozn. 10					
	VV		M.č. 114					
	VV		1	1,000				
	VV		M.č. 119					
	VV		7,5	7,500				
	VV		Součet	8,500				
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
				1 387,51				
27	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	12,106	114,61	1 387,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806807					
	P		Poznámka k položce: M. č. 119 – sloupy budou zbaveny olejového nátěru výšky 1200 mm tak, aby bylo možno aplikovat penetraci a následně novou výmalbu. "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "M.č. 119, do v. 1,2 m "(1,950+1,815*4+0,878)*1,2 VV0001					
	VV			12,106				
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
				81 999,19				
28	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čistěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B	m2	333,094	208,29	69 379,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121141					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 16 – všechny ocelové nosné konstrukce budou očištěny, zbaveny nestabilních nátěrů, odmaštěny a připraveny na nátěr nový. 37 ks sloup (v=2,85), nosník 295,5 m. Všechny ocelové nosné konstrukce - pozn. 16 Sloupy, pr. 150 mm, v. 2850 mm, 37 ks 2*3,14*0,15*2,85*37 Příčný nosník/průvlak: 14 400mm / 150mm / 250mm (d/š/v), 13 ks (0,15*2+0,25*2)*14,4*13 Krajní podélný nosník/průvlak - dole: 30 000mm / 450mm / 50mm (d/š/v) (0,45*2+0,05*2)*30*1 středový podélný nosník/průvlak: 36 000mm / 150mm / 50mm (d/š/v) (0,15*2+0,05*2)*36*1 krajní podélný nosník/průvlak - nahoře: 30 000mm / ve stěně (odhad 250 mm)/ 250mm (d/š/v) (0,25*2+0,25*2)*30*1 průvlaky/ nosníky nad dveřmi - 2x: 6 000mm / 150mm / 250mm (d/š/v) (0,15*2+0,25*2)*6*2 Součet					
	VV			99,334				
	VV			149,760				
	VV			30,000				
	VV			14,400				
	VV			30,000				
	VV			9,600				
	VV			333,094				
29	K	789121240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním	m2	333,094	37,89	12 619,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121240					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozn. 16 – všechny ocelové nosné konstrukce budou očištěny, zbaveny nestabilních nátěrů, odmaštěny a připraveny na nátěr nový. 37 ks sloup (v=2,85), nosník 295,5 m.</i>					
VV			Všechny ocelové nosné konstrukce - pozn. 16					
VV			Sloupy, pr. 150 mm, v. 2850 mm, 37 ks					
VV			2*3,14*0,15*2,85*37		99,334			
VV			Příčný nosník/průvlak: 14 400mm / 150mm / 250mm (d/š/v), 13 ks					
VV			(0,15*2+0,25*2)*14,4*13		149,760			
VV			Krajní podélný nosník/průvlak - dole: 30 000mm / 450mm / 50mm (d/š/v)					
VV			(0,45*2+0,05*2)*30*1		30,000			
VV			středový podélný nosník/průvlak: 36 000mm / 150mm / 50mm (d/š/v)					
VV			(0,15*2+0,05*2)*36*1		14,400			
VV			krajní podélný nosník/průvlak - nahoře: 30 000mm / ve stěně (odhad 250 mm) / 250mm (d/š/v)					
VV			(0,25*2+0,25*2)*30*1		30,000			
VV			průvlaky/ nosníky nad dveřmi - 2x: 6 000mm / 150mm / 250mm (d/š/v)					
VV			(0,15*2+0,25*2)*6*2		9,600			
VV			Součet		333,094			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku
Objekt:
2024/014/b - Stavební a konstrukční řešení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IC: 47153903
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		3 359 016,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 359 016,93	21,00%	705 393,56
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 064 410,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Objekt:

2024/014/b - Stavební a konstrukční řešení

Místo:

Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 359 016,93
HSV - Práce a dodávky HSV		184 007,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 630,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		74 908,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		96 157,93
998 - Přesun hmot		1 310,43
PSV - Práce a dodávky PSV		3 175 009,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		28 665,18
713 - Izolace tepelné		1 103,67
763 - Konstrukce suché výstavby		1 004 424,18
766 - Konstrukce truhlářské		15 369,60
767 - Konstrukce zámečnické		200 608,48
771 - Podlahy z dlaždic		480 021,44
776 - Podlahy povlakové		1 020 378,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		54 371,22
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		370 067,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku					
Objekt:		2024/014/b - Stavební a konstrukční řešení					
Místo:					Datum: 16. 4. 2024		
Zadavatel:					Projektant:		
Uchazeč:		Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 359 016,93

D HSV			Práce a dodávky HSV			184 007,72		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			11 630,45		
1	K	340201119	Příplatek za zaoblení zděných příček i přízdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m2	10,800	95,43	1 030,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340201119					
P			Poznámka k položce: Pozn. 2 – realizace zděné příčky z pórobetonových tvárnic v oblouku, příčka bude zděná z klasických přímých tvárnic a po té bude zbroušena do požadovaného oblouku, nová část příčky bude propojena se stávající konstrukcí buď pomocí ozubu či pomocí ocelových spon kladených do ložných spár, příčka bude založena na stávající HI					
VV			Příčka mezi m.č. 114 a 115 - pozn. 2					
VV			3,375*3,2					
VV			Součet					
2	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	10,800	922,31	9 960,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
P			Poznámka k položce: Pozn. 2 – realizace zděné příčky z pórobetonových tvárnic v oblouku, příčka bude zděná z klasických přímých tvárnic a po té bude zbroušena do požadovaného oblouku, nová část příčky bude propojena se stávající konstrukcí buď pomocí ozubu či pomocí ocelových spon kladených do ložných spár, příčka bude založena na stávající HI.					
VV			Příčka mezi m.č. 114 a 115 - pozn. 2					
VV			3,375*3,2					
VV			Součet					
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,400	99,82	638,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
P			Poznámka k položce: Pozn. 2 – realizace zděné příčky z pórobetonových tvárnic v oblouku, příčka bude zděná z klasických přímých tvárnic a po té bude zbroušena do požadovaného oblouku, nová část příčky bude propojena se stávající konstrukcí buď pomocí ozubu či pomocí ocelových spon kladených do ložných spár, příčka bude založena na stávající HI					
VV			Příčka mezi m.č. 114 a 115 - pozn. 2					
VV			3,2*2					
VV			Součet					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			74 908,91		
4	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	470,770	94,09	44 296,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325411					
P			Poznámka k položce: Stávající strop bude očištěn a zbaven všech nesoudržných částí, v případě nutnosti bude zapraven. Procento potřebné plochy je odhadem, skutečnost se může lišit a bude v případě potřeby upravena.					
VV			M.č. 115					
VV			523,87					
VV			M.č. 116					
VV			4,05					
VV			M.č. 117					
VV			4,05					
VV			Odečet otvorů - světlíky					
VV			-1*1,7*36					
VV			Součet					
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	48,459	50,58	2 450,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz skladby S1, S2.					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"Skladba S1					
VV			"3,375*2,9*2					
VV			"Skladba S2					
VV			"(3,275+1,705)*2,9*2					
VV			VV0008					
6	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	48,459	211,22	10 235,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz skladby S1, S2.					
VV			Skladba S1 a S2					
VV			VV0008					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	48,459				
7	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	48,459	268,58	13 015,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612341121					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz skladby S1, S2.					
VV			Skladba S1 a S2					
VV			VV0008					
VV			Součet					
					48,459			
					48,459			
8	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,548	4 686,01	2 567,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125					
P			Poznámka k položce: V místě kontaktu podlahového souvrství s novými svislými konstrukcemi - příčkami, bude stávající rozlišovací betonová vrstva dobetonována vhodnou betnovou směsí; tato dobetonávka bude od svislých konstrukcí oddílatována pásy z lehčeného polyethylénu o tl. 10-15 mm - viz PD Množství mazaniny je orientační a závisí na přesnosti vybourání rýh pro nové příčky na stavbě.□ Místa po odstraněných ocelových stojnách budou zapraveny vhodnou betonovou směsí. Dobetonování prostoru mezi stávající betonovou vrstvou a novými příčkami (š. 2x 50mm, hl. 100 mm) 43,5*0,05*2*0,1 Zapravení míst po odstraněných betonových stojnách (odhad max. 150x150x100 mm) 0,15*0,15*0,1*50 Součet					
					0,435			
					0,113			
					0,548			
9	K	634112114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	87,000	26,93	2 343,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112114					
P			Poznámka k položce: V místě kontaktu podlahového souvrství s novými svislými konstrukcemi - příčkami, bude stávající rozlišovací betonová vrstva dobetonována vhodnou betnovou směsí; tato dobetonávka bude od svislých konstrukcí oddílatována pásy z lehčeného polyethylénu o tl. 10-15 mm - viz PD Dobetonování prostoru mezi stávající betonovou vrstvou a novými příčkami (š. 2x 50mm, hl. 100 mm) 43,5*2 Součet					
					87,000			
					87,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					96 157,93
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	605,700	46,43	28 121,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			15,52+523,87+4,05*2+58,21					
VV			Součet					
					605,700			
					605,700			
11	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	605,700	79,04	47 876,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV			15,52+523,87+4,05*2+58,21					
VV			Součet					
					605,700			
					605,700			
12	K	953171021	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	182,47	182,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171021					
P			Poznámka k položce: Pozn. 5 - rám čistící zóny a revizní šachty budou osazeny před realizací samonivelační stěrky tak, aby licovaly s horní úrovní nášlapné vrstvy Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvek Z3) PSV prvek Z3 - Rám a poklop revizní šachty 620x620 mm (rám 720x720 mm) - pozn. 5 1 Součet					
					1,000			
					1,000			
13	M	55241049.R1	poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 720x720mm vstup 620x620mm	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků.					
14	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000	134,17	536,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
P			Poznámka k položce: 6kg práškový hasicí schopností 21A, 183B (6HJ)					
15	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	4,000	1 110,00	4 440,00	CS ÚRS 2024 01
D 998			Presun hmot					1 310,43
16	K	998011001	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	5,705	229,70	1 310,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					3 175 009,21
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					28 665,18
17	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V	m2	543,250	6,74	3 659,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711191001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podrobněji viz skladba P1a, 1b, 2, 3</i>					
VV			Doložení původní dlažby vč. soklu - pozn. 1 - Skladba P3					
VV			M.č. 114					
VV			1		1,000			
VV			M.č. 118					
VV			7,5		7,500			
VV			Mezisoučet		8,500			
VV			Čistící zóna - skladba P2					
VV			6,25		6,250			
VV			Mezisoučet		6,250			
VV			Kaučuková podlaha - skladba P1a					
VV			M.č. 115, 116, 117					
VV			510		510,000			
VV			Mezisoučet		510,000			
VV			Kaučuková podlaha - skladba P1b					
VV			M.č. 115					
VV			18,5		18,500			
VV			Mezisoučet		18,500			
VV			Součet		543,250			
18	M	58585113	adhezni mstsek suchá smšs polymercementová pro hladké a nenásákové povrchy	kg	597,575	41,20	24 620,09	CS ÚRS 2024 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spotřeba: 1 - 2 kg/m2, tl. 0,7 - 1,5 mm</i>					
VV			543,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		597,575			
19	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,598	644,08	385,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101								
D		713	Izolace tepelné				1 103,67	
20	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	2,434	84,79	206,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713411111								
VV			Tepelná izolace dešťových svodů, tl. 100 mm, v. 3,1 m, 2 ks					
VV			2*3,14*0,0625*3,1*2		2,434			
VV			Součet		2,434			
21	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2	2,677	333,00	891,44	CS ÚRS 2024 01
VV			2,434*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,677			
22	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,008	730,24	5,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101								
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 004 424,18	
23	K	763111458	Pracka ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 57 dB	m2	14,736	1 584,00	23 341,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111458								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Celá konstrukce bude mít následující parametry:</i> <i>Zvuková neprůzvučnost: Dle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky, dle tab. 4 – hlučné prostory; bude mít příčka vzduchovou neprůzvučnost Rw ≥ 52 dB.</i> <i>Požární odolnost: EI30DP1</i> <i>Podrobněji viz TZ a skladby konstrukcí S3a, S3b, S4 a S5</i>					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"Skladba S3b					
VV			"5,590*3,2					
VV			"Odečet otvorů skladba S3b					
VV			"-(0,8*1,97*2)					
VV			VV0006		14,736			
24	K	763111458.R1	Příčka ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, příčka tl. 200 mm, profil 2x 50	m2	4,865	1 562,00	7 599,13	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111458								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Celá konstrukce bude mít následující parametry:</i> <i>Zvuková neprůzvučnost: Dle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky, dle tab. 4 – hlučné prostory; bude mít příčka vzduchovou neprůzvučnost Rw ≥ 52 dB.</i> <i>Požární odolnost: EI30DP1</i> <i>Podrobněji viz TZ a skladby konstrukcí S3a, S3b, S4 a S5</i>					
VV			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			"Skladba S4					
VV			"1,497*3,25					
VV			VV0007		4,865			
25	K	763111462	Příčka ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB	m2	91,006	1 683,00	153 163,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111462								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Celá konstrukce bude mít následující parametry:</i> <i>Zvuková neprůzvučnost: Dle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky, dle tab. 4 – hlučné prostory; bude mít příčka vzduchovou neprůzvučnost $R_w \geq 52$ dB.</i> <i>Požární odolnost: EI30DP1</i> <i>Podrobněji viz TZ a skladby konstrukcí S3a, S3b, S4 a S5</i>					
	P							
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Skladba S3a					
	VV		"(0,375+1,298+0,674+0,698)*3,25					
	VV		"(1,697+1,697)*3,5					
	VV		"(1,497+0,499*2+2,046*2)*3,25*4					
	VV		"Skladba S3a - odečet oken					
	VV		"-(2,05*0,8*10)					
	VV		VV0005		91,006			
26	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	47,492	242,00	11 493,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111720					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bude koordinováno s dodavatelem atypických truhlářských prvků.</i> <i>"Množství určené pomocí aplikace Výměry.</i> <i>"Výztuhy SDK příček pro kotvení nábytku</i> <i>"M.č. 115 (skladba S3a) - 1 úroveň kotvení</i> <i>"0,978+6,588+6,588*4</i> <i>"M.č. 116 (skladba S3a) - 2 úrovně kotvení</i> <i>"3,393*2</i> <i>"M.č. 117 (skladba S3a) - 2 úrovně kotvení</i> <i>"3,394*2</i> <i>VV0011</i>		47,492			
27	K	763121483	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, R_w do 28 dB, stěna tl. 127,5 mm, profil 100	m2	5,548	935,00	5 187,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121483					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Celá konstrukce bude mít následující parametry:</i> <i>Zvuková neprůzvučnost: Dle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky, dle tab. 4 – hlučné prostory; bude mít příčka vzduchovou neprůzvučnost $R_w \geq 52$ dB.</i> <i>Požární odolnost: EI30DP1</i> <i>Podrobněji viz TZ a skladby konstrukcí S3a, S3b, S4 a S5</i>					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Skladba S5					
	VV		"(0,978+0,729)*3,25					
	VV		VV0004		5,548			
28	K	763131411.R1	Podhled ze sádrokartonových desek - dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD bez opláštění	m2	516,860	352,00	181 934,72	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozn. 6 – označené světlíky (celkem 3 ks), které jsou v kolizi s novým rastrem světel budou zakryty podhledem.</i> <i>Pozn. 7 – v severní části šatny podél oken bude v rámci podhledu zbudován instalační kanál pro vedení kabeláže elektroinstalace tak, aby bylo možné bez kolizně projít pod příčnými nosníky. Tento bude zhotoven ze stejného systému jako podhled a bude mít šířku 500 mm a výšku 350 mm od úrovně stávajícího stropu, respektive 100 mm od spodní úrovně příčných nosníků.</i> <i>Podhled bude tvořit nadpraží okna, tzn. podhledová deska bude přetažena přes nadpraží okna.</i> <i>Deska podhledu bude přetažena přes spodní hranu svislé části světlíku.</i>					
	P							
	VV		M.č. 115		523,87			
	VV		523,87					
	VV		M.č. 116		4,05			
	VV		4,05					
	VV		M.č. 117		4,05			
	VV		4,05					
	VV		Odečet otvorů - světlíky (celkem 36 ks, ale 3 ks se zakrývají)					
	VV		-1*1,7*33		-56,100			
	VV		Instalační kanál pro vedení kabeláže (š. 500 mm, v. 100 mm) - započítává se pouze plocha výškového skoku (v. 100 mm, dl. 33 m)					
	VV		33*0,1		3,300			
	VV		Nadpraží nových oken (hl. 100 mm)					
	VV		2,05*0,1*10		2,050			
	VV		Světlíky (v. 200 mm) - rozměr 1000x1700 mm, 33 ks					
	VV		(1*2+1,7*2)*0,2*33		35,640			
	VV		Součet		516,860			
29	K	763135101.R1	Podhled z velkoplošných desek z dřevěné vlny pojené magnezitem 1200x600x25, vlna tloušťky 1mm. Provedení hrany s rovnou podélnou a čelní hranou.	m2	516,860	1 091,20	563 997,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: mechanicky kotveno k nosnému roštu barevnost desek bude provedena dle knihy interiérových standardů - bílá; před dodáním na stavbu bude materiál vyzkorkován a odsouhlasen projektantem Detailní specifikace viz Skladba ST1 a Kniha interiérových standardů. Pozn. 6 – označené světlíky (celkem 3 ks), které jsou v kolizi s novým rastrovým světlem budou zakryty podhledem. Pozn. 7 – v severní části šatny podél oken bude v rámci podhledu zbudován instalační kanál pro vedení kabeláže elektroinstalace tak, aby bylo možné bez kolizí projít pod příčnými nosníky. Tento bude zhotoven ze stejného systému jako podhled a bude mít šířku 500 mm a výšku 350 mm od úrovně stávajícího stropu, respektive 100 mm od spodní úrovně příčných nosníků. Podhled bude tvořit nadpraží okna, tzn. podhledová deska bude přetažena přes nadpraží okna. Deska podhledu bude přetažena přes spodní hranu vislé části světlíku.</i>					
		VV	M.č. 115					
		VV	523,87		523,870			
		VV	M.č. 116					
		VV	4,05		4,050			
		VV	M.č. 117					
		VV	4,05		4,050			
		VV	Odečet otvorů - světlíky (celkem 36 ks, ale 3 ks se zakrývají)					
		VV	-1*1,7*33		-56,100			
		VV	Instalační kanál pro vedení kabeláže (š. 500 mm, v. 100 mm) - započítává se pouze plocha výškového skoku (v. 100 mm, dl. 33 m)					
		VV	33*0,1		3,300			
		VV	Nadpraží nových oken (hl. 100 mm)					
		VV	2,05*0,1*10		2,050			
		VV	Světlíky (v. 200 mm) - rozměr 1000x1700 mm, 33 ks					
		VV	(1*2+1,7*2)*0,2*33		35,640			
		VV	Součet		516,860			
30	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311					
		P	<i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvek Z1). Dveře D1 800x1970 mm (záрубеň/stavební otvor 900x2020 mm) - PSV prvek Z1</i>					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
31	M	55331590	záрубеň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 837,00	3 674,00	CS ÚRS 2024 01
		P	<i>Poznámka k položce: S, SH, SP</i>					
32	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	2,000	1 767,27	3 534,54	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181421					
		VV	Dveře D1 800x1970 mm (záрубеň/stavební otvor 900x2020 mm)					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
33	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m	m	16,000	665,50	10 648,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763182313					
		P	<i>Poznámka k položce: Pouze ostění, parapet bude tvořen parapetní deskou a nadpraží bude tvořeno v rámci podhledu.</i>					
		VV	Okno O1 2050x800 mm (8 ks)					
		VV	0,8*2*8		12,800			
		VV	Okno O2 2050x800 mm (2 ks)					
		VV	0,8*2*2		3,200			
		VV	Součet		16,000			
34	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	8,757	4 400,00	38 530,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301					
	D	766	Konstrukce truhlářské				15 369,60	
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	472,16	944,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001					
		P	<i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvek D1). Dveře D1 800x1970 mm (záрубеň/stavební otvor 900x2020 mm)</i>					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
36	M	61162086	dveře jednokřídla dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	4 360,00	8 720,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	20,500	96,85	1 985,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
		P	<i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků.</i>					
		VV	Okno O1 2050x800 mm (8 ks)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,05*8		16,400			
	VV		Okno O2 2050x800 mm (2 ks)					
	VV		2,05*2		4,100			
	VV		Součet		20,500			
38	M	61140077	parapet plastový vnitřní š 150mm	m	20,500	180,00	3 690,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Potřebné rozměry budou určeny na stavbě.					
39	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,055	544,37	29,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				200 608,48	
40	K	767001R1	PSV prvek Z4 - opláštění ocelového sloupu a dešťového svodu	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce: Pozn. 8 – stávající dešťové svody budou nově opláštěné atypickým zámečnickým prvkem z ocelového plechu, tento bude nesen ocelovou podkonstrukcí, v rámci tohoto prvku budou také realizována revizní dvířka. Před realizací tohoto prvku bude stávající dešťový svod prohlédnut a na základě prohlídky bude rozhodnuto, zda tento bude ponechán či vyměněn za nový (výměna svodu bude případně doceněna, není součástí rozpočtu). Přesná specifikace viz výpis PSV prvků - prvek Z4.					
41	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	11,455	58,95	675,27	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 5 - rám čistící zóny a revizní šachty budou osazeny před realizací samonivelační stěrky tak, aby lícovaly s horní úrovní nášlapné vrstvy. Podrobná specifikace viz skladba P2 a kniha interiérových standardů a výpis PSV výrobků.					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Skladba P2 - pozn. 5, PSV prvek Z2					
	VV		"11,455					
	VV		VV0001		11,455			
42	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	12,601	379,00	4 775,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		11,455*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,601			
43	K	767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	6,250	67,37	421,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 4 – úroveň podlahy v rámci čistící zóny bude provedena tak, aby bylo možné osadit čistící zónu o tloušťce 16 mm a tato byla v jedné úrovni s horní úrovní navazující nášlapné vrstvy. Podrobná specifikace viz skladba P2 a kniha interiérových standardů.					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Skladba P2 - pozn. 4					
	VV		"6,250					
	VV		VV0002		6,250			
44	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	6,875	3 500,00	24 062,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,875			
45	K	767620223	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	16,400	521,58	8 553,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620223					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků.					
	VV		Okno O1 2050x800 mm (10 ks)					
	VV		2,05*0,8*10		16,400			
	VV		Součet		16,400			
46	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	16,400	8 650,00	141 860,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,322	807,40	259,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic				480 021,44	
48	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	14,750	8,58	126,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 1 – v místnostech 114 a 118 bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná dlažba vč. soklu, v místnosti 114 se jedná o 1,0 m2/ a v místnosti 118 o 7,5 m2/					
			Podrobně viz skladba P2, 3					
	VV		Doložení původní dlažby vč. soklu - pozn. 1					
	VV		M.č. 114					
	VV		1		1,000			
	VV		M.č. 118					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Mezisoučet		8,500			
	VV		Čistící zóna					
	VV		6,25		6,250			
	VV		Mezisoučet		6,250			
	VV		Součet		14,750			
49	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,500	50,03	425,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Pozn. 1 – v místnostech 114 a 118 bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná dlažba vč. soklu, v místnosti 114 se jedná o 1,0 m2/ a v místnosti 118 o 7,5 m2/ Podrobné viz skladba P2, 3					
		P						
		VV	Doložení původní dlažby vč. soklu - pozn. 1					
		VV	M.č. 114					
		VV	1		1,000			
		VV	M.č. 118					
		VV	7,5		7,500			
		VV	Součet		8,500			
50	K	771151026	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	543,250	862,40	468 498,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151026					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Pozn. 1 – v místnostech 114 a 118 bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná dlažba vč. soklu, v místnosti 114 se jedná o 1,0 m2/ a v místnosti 118 o 7,5 m2/ Podrobné viz skladba P1a, P1b, P2, P3 Samonivelační vyhlazovací vlákny vyztužená stěrka určená na problematické podklady, pro tloušťky vrstvy od 3 do 40 mm, skládající se ze speciálních druhů cementu s rychlým průběhem tuhnutí a hydratace, syntetických vláken, tříděného křemíčitého písku, pryskyřic a speciálních přísad. Výška vyrovnávací vrstvy je orientační a bude určena dle rovinatosti podkladu a případně doceněna. Pokud se po odstranění keramické dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, které by mohly narušit celistvost vyrovnávací vrstvy, bude na tyto místa aplikován epoxidová nebo polyesterová pryskyřice. V případě závažnějších defektů (jako je celková nesoudržnost stávající roznášecí vrstvy) bude svolán KD a dále postupováno dle doporučení projektanta - tyto opravy nejsou součástí, v případě jejich potřeby budou do rozpočtu doplněny a doceněny.					
		VV	Doložení původní dlažby vč. soklu - pozn. 1 - skladba P3					
		VV	M.č. 114					
		VV	1		1,000			
		VV	M.č. 118					
		VV	7,5		7,500			
		VV	Mezisoučet		8,500			
		VV	Čistící zóna - skladba P2					
		VV	6,25		6,250			
		VV	Mezisoučet		6,250			
		VV	Kaučuková podlaha - skladba P1a					
		VV	M.č. 115, 116, 117					
		VV	510		510,000			
		VV	Mezisoučet		510,000			
		VV	Kaučuková podlaha - skladba P1b					
		VV	M.č. 115					
		VV	18,5		18,500			
		VV	Mezisoučet		18,500			
		VV	Součet		543,250			
51	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	18,800	79,11	1 487,23	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Pozn. 1 – v místnostech 114 a 118 bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná dlažba vč. soklu, v místnosti 114 se jedná o 1,0 m2/ a v místnosti 118 o 7,5 m2/ Podrobné viz skladba P3					
		VV	Doložení původní dlažby vč. soklu - pozn. 1					
		VV	M.č. 114					
		VV	8		8,000			
		VV	M.č. 118					
		VV	10,8		10,800			
		VV	Součet		18,800			
52	K	771574421	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 35 do 45 ks/m2	m2	8,500	503,72	4 281,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574421					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Pozn. 1 – v místnostech 114 a 118 bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná dlažba vč. soklu, v místnosti 114 se jedná o 1,0 m2/ a v místnosti 118 o 7,5 m2/ Podrobné viz skladba P3					
		VV	Doložení původní dlažby vč. soklu - pozn. 1					
		VV	M.č. 114					
		VV	1		1,000			
		VV	M.č. 118					
		VV	7,5		7,500			
		VV	Součet		8,500			
53	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	13,911	373,95	5 202,01	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101					
		D 776	Podlahy povlakové				1 020 378,01	
54	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	528,500	44,96	23 762,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111111					
		VV	Kaučuková podlaha - skladba P1a					
		VV	M.č. 115, 116, 117					
		VV	510		510,000			
		VV	Mezisoučet		510,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Kaučuková podlaha - skladba P1b					
	VV		M.č. 115					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Mezisoučet		18,500			
	VV		Součet		528,500			
55	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	1 057,000	10,89	11 509,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		Kaučuková podlaha - skladba P1a					
	VV		M.č. 115, 116, 117					
	VV		510*2		1 020,000			
	VV		Mezisoučet		1 020,000			
	VV		Kaučuková podlaha - skladba P1b					
	VV		M.č. 115					
	VV		18,5*2		37,000			
	VV		Mezisoučet		37,000			
	VV		Součet		1 057,000			
56	K	776261111	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů	m2	528,500	285,88	151 087,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776261111					
			Poznámka k položce:					
			Podrobnější specifikace viz skladby P1a, P1b a kniha interiérových standardů.					
	P		Kaučuková povlaková krytina z vulkanizovaného přírodního a syntetického kaučuku + příměsí minerálů (žulové chipsy) o tl. 2mm, bez obsahu PVC, umělých změkčovadel, plasticidů a aditiv.					
			Akrylové disperzní lepidlo pro lepení kaučukových krytin v pásech a dílcích - systémové řešení s nášlapnou vrstvou.					
	VV		Kaučuková podlaha - skladba P1a					
	VV		M.č. 115, 116, 117					
	VV		510		510,000			
	VV		Mezisoučet		510,000			
	VV		Kaučuková podlaha - skladba P1b					
	VV		M.č. 115					
	VV		18,5		18,500			
	VV		Mezisoučet		18,500			
	VV		Součet		528,500			
57	M	27251015.R1	podlahovina kaučuková tl 2mm, šedá/růžová	m2	581,350	1 395,34	811 181,51	
	VV		528,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		581,350			
58	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	122,590	85,34	10 461,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
			Poznámka k položce:					
			Podrobnější specifikace viz skladby P1a, P1b a kniha interiérových standardů.					
	P		Kaučuková povlaková krytina z vulkanizovaného přírodního a syntetického kaučuku + příměsí minerálů (žulové chipsy) o tl. 2mm, bez obsahu PVC, umělých změkčovadel, plasticidů a aditiv.					
			Akrylové disperzní lepidlo pro lepení kaučukových krytin v pásech a dílcích - systémové řešení s nášlapnou vrstvou.					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"M.č. 115					
	VV		"(47,016+15,033+36,479)					
	VV		"2*3,14*0,075*11					
	VV		"1,948*2					
	VV		"M.č. 116					
	VV		"7,499					
	VV		"M.č. 117					
	VV		"7,486					
	VV		VV0003		122,590			
59	M	28342165.R1	lišta podlahová systémová pro kaučukovou podlahovou krytinu	m	125,042	86,34	10 795,62	
	VV		122,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		125,042			
60	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	4,148	380,81	1 579,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				54 371,22	
61	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	447,526	5,50	2 461,39	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Skladba S1					
	VV		"3,375*2,9*2					
	VV		"Skladba S2					
	VV		"(1,702+3,112)*2,9*2					
	VV		"Skladba S3a					
	VV		"(6,588+3,393+2,696+6,588*4)*2,9					
	VV		"(6,588+3,393+2,696+6,588*4)*3,1					
	VV		"Odečet plochy oken skladba S3a					
	VV		"-(2,05*0,8*10*2)					
	VV		"Skladba S3b					
	VV		"5,590*2,9*2					
	VV		"Odečet plochy dveří skladba S3b					
	VV		"-(0,8*1,97*2*2)					
	VV		"Skladba S4					
	VV		"1,5*2,9*2					
	VV		"Skladba S5					
	VV		"1,827*2,9					
	VV		"Stávající stěny - m.č. 115					
	VV		"(0,999+1,902*3+1,403+15,033+27,769+9,277)*2,9					
	VV		"Odečet oken a dveří m.č. 115					
	VV		"-(1,5*1,5*11,000+0,53*1,5*2,000+2*2,5*1)					
	VV		"Stávající stěny - m.č. 116					
	VV		"0,799*2,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Stávající stěny - m.č. 117					
	VV		"0,799*2,9					
	VV		"Stávající stěny - m.č. 118					
	VV		"(1,228+0,500*4+0,225)*3,1					
	VV		VV0009		447,526			
62	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	447,526	27,50	12 306,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101 Poznámka k položce: Před aplikací výmaltby budou všechny povrchy napenetrovány vhodnou penetrací. Podrobná specifikace viz Kniha interiérových standardů a skladby S1, S2, S3a, S3b, S4 a S5.					
	P							
	VV		VV0009		447,526			
	VV		Součet		447,526			
63	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	447,526	88,00	39 382,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101 Poznámka k položce: Celý vnitřní prostor místností 115, 116 a 117 bude opatřen vnitřní výmalbou – omyvatelná matná barva s vysokou krycí schopností a s vysokou bělostí, vhodná do zvláště namáhaných prostor jako je právě školní šatna. Příčka dotčená stavebními úpravami v místnosti 114 bude taktéž opatřena výmalbou, nicméně tato bude vycházet z navazujících částí stěn, které stavebními úpravami nebudou dotčeny, tzn., cca do výšky 1,2 m bude stěna natřena béžovou barvou, výše pak bílou. Typ a barva výmalby budou odpovídat současně používaným standardům v rámci budovy. Podrobná specifikace viz Kniha interiérových standardů a skladby S1, S2, S3a, S3b, S4 a S5.					
	P							
	VV		VV0009		447,526			
	VV		Součet		447,526			
64	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	10,026	22,00	220,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211163 Poznámka k položce: Celý vnitřní prostor místností 115, 116 a 117 bude opatřen vnitřní výmalbou – omyvatelná matná barva s vysokou krycí schopností a s vysokou bělostí, vhodná do zvláště namáhaných prostor jako je právě školní šatna. Příčka dotčená stavebními úpravami v místnosti 114 bude taktéž opatřena výmalbou, nicméně tato bude vycházet z navazujících částí stěn, které stavebními úpravami nebudou dotčeny, tzn., cca do výšky 1,2 m bude stěna natřena béžovou barvou, výše pak bílou. Typ a barva výmalby budou odpovídat současně používaným standardům v rámci budovy. Podrobná specifikace viz Kniha interiérových standardů a skladby S1, S2, S3a, S3b, S4 a S5.					
	P							
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Skladba S1, S2					
	VV		"M.č. 114, do v. 1,2 m					
	VV		"(3,275+3,375+1,705)*1,2					
	VV		VV0010		10,026			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				370 067,43	
65	K	789325211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm	m2	333,094	121,00	40 304,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325211 Poznámka k položce: Stávající nosná ocelová rámová konstrukce bude pečlivě prohlédnuta a dále ošetřena dle ČSN EN ISO 8501 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. (viz "Bourací práce") Poté bude konstrukce opatřena základním nátěrem a dále pak povrchovým nátěrem splňujícím následující požadavky: V rámci stavebních úprav bude proveden nátěr sloupů a průvlaků pro zajištění požární odolnosti minimálně R30DP1. Pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí mohou být použity intumescentní nátěry které budou použity u nezabudovaných konstrukcí, kde bude možná jejich kontrola a obnova. Zároveň musí být zajištěn okolo konstrukce volný prostor pro naplnění nátěru. Požadovaná požární odolnost není vyšší než 45min (vyhovující dle ČSN 73 0810 čl.4.12 b) 1). Prokázaná životnost nátěru bude doložena montážní organizací (minimálně 10 let). Detailní informace viz Kniha interiérových standardů.					
	P							
	VV		Všechny ocelové nosné konstrukce					
	VV		Sloupy, pr. 150 mm, v. 2850 mm, 37 ks					
	VV		2*3,14*0,15*2,85*37		99,334			
	VV		Příčný nosník/průvlak: 14 400mm / 150mm / 250mm (d/š/v),					
	VV		13 ks					
	VV		(0,15*2+0,25*2)*14,4*13		149,760			
	VV		Krajní podélný nosník/průvlak - dole: 30 000mm / 450mm /					
	VV		50mm (d/š/v)					
	VV		(0,45*2+0,05*2)*30*1		30,000			
	VV		středový podélný nosník/průvlak: 36 000mm / 150mm / 50mm					
	VV		(d/š/v)					
	VV		(0,15*2+0,05*2)*36*1		14,400			
	VV		krajní podélný nosník/průvlak - nahore: 30 000mm / ve stěně					
	VV		(odhad 250 mm)/ 250mm (d/š/v)					
	VV		(0,25*2+0,25*2)*30*1		30,000			
	VV		průvlaky/ nosníky nad dveřmi - 2x: 6 000mm / 150mm /					
	VV		250mm (d/š/v)					
	VV		(0,15*2+0,25*2)*6*2		9,600			
	VV		Součet		333,094			
66	K	789327135	Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový rozpouštědlový, funkční tloušťky přes 350 do 500 µm	m2	333,094	990,00	329 763,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789327135					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Stávající nosná ocelová rámová konstrukce bude pečlivě prohlédnuta a dále ošetřena dle ČSN EN ISO 8501 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. (viz "Bourací práce")</i> <i>Poté bude konstrukce opatřena základním nátěrem a dále pak povrchovým nátěrem splňujícím následující požadavky:</i> <i>V rámci stavebních úprav bude proveden nátěr sloupů a průvlaků pro zajištění požární odolnosti minimálně R30DP1. Pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí mohou být použity intumescentní nátěry které budou použity u nezabudovaných konstrukcí, kde bude možná jejich kontrola a obnova. Zároveň musí být zajištěn okolo konstrukce volný prostor pro naplnění nátěru. Požadovaná požární odolnost není vyšší než 45min (vyhovující dle ČSN 73 0810 čl.4.12 b) 1). Prokázaná životnost nátěru bude doložena montážní organizací (minimálně 10 let). Detailní informace viz Kniha interiérových standardů.</i> <i>V rozpočtu a výkazu výměr daná třída a sila protipožárního nátěru je odborným odhadem. Skutečnost je nutno posoudit odborníkem na tyto nátěry tak, aby nátěr splňoval výše uvedené požadavky, především požární odolnost R30DP1.</i>					
VV			Všechny ocelové nosné konstrukce					
VV			Sloupy, pr. 150 mm, v. 2850 mm, 37 ks					
VV			2*3,14*0,15*2,85*37		99,334			
VV			Příčný nosník/průvlak: 14 400mm / 150mm / 250mm (d/š/v), 13 ks					
VV			(0,15*2+0,25*2)*14,4*13		149,760			
VV			Krajní podélný nosník/průvlak - dole: 30 000mm / 450mm / 50mm (d/š/v)					
VV			(0,45*2+0,05*2)*30*1		30,000			
VV			středový podélný nosník/průvlak: 36 000mm / 150mm / 50mm (d/š/v)					
VV			(0,15*2+0,05*2)*36*1		14,400			
VV			krajní podélný nosník/průvlak - nahoře: 30 000mm / ve stěně (odhad 250 mm)/ 250mm (d/š/v)					
VV			(0,25*2+0,25*2)*30*1		30,000			
VV			průvlaky/ nosníky nad dveřmi - 2x: 6 000mm / 150mm / 250mm (d/š/v)					
VV			(0,15*2+0,25*2)*6*2		9,600			
VV			Součet		333,094			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku
Objekt: 2024/014/c - Vytápění

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IC: 47153903
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		266 396,79	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 396,79	21,00%	55 943,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		322 340,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Objekt:

2024/014/c - Vytápění

Místo:

Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	266 396,79
733 - Rozvod potrubí	32 163,99
734 - Armatury	4 761,00
735 - Otopná tělesa	157 806,01
767 - Konstrukce zámečnické	4 986,00
783 - Nátěry	52 826,01
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 853,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Objekt:

2024/014/c - Vytápění

Místo:

Datum:

16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

266 396,79

D		733	Rozvod potrubí		32 163,99			
1	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	18,000	26,28	472,97	
2	K	733111103	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	27,000	292,08	7 886,04	
3	K	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	18,000	104,95	1 889,05	
4	K	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	27,000	21,53	581,25	
5	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,750	316,11	553,19	
6	K	911 T00	Hzs - zednické výpomoci	hod	16,000	545,37	8 725,93	

P		Poznámka k položce: - drobné stavební úpravy, související s úpravami přípojek radiátorů - vysekání drážek a prostupů						
7	K	928 T00	Hzs - Ochranný dozor po skončení svářečských prací	hod	24,000	502,32	12 055,56	

D		734	Armatury		4 761,00			
8	K	734200821	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	36,000	73,73	2 654,35	
9	K	734209113	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	36,000	58,27	2 097,62	
10	K	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,190	47,52	9,03	

D		735	Otopná tělesa		157 806,01			
11	K	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	84,150	37,88	3 187,84	
	VV		1x 13/500/160:					
	VV		1*13*0,255		3,315			
	VV		8x 22/500/160:					
	VV		8*22*0,255		44,880			
	VV		6x 16/500/160:					
	VV		6*16*0,255		24,480			
	VV		3x 15/500/160:					
	VV		3*15*0,255		11,475			
	VV		Součet		84,150			
12	K	735127110	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	48,195	57,29	2 760,91	
	VV		1x 13/500/160:					
	VV		1*13*0,255		3,315			
	VV		8x 22/500/160:					
	VV		8*22*0,255		44,880			
	VV		Součet		48,195			
13	K	735128110	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	48,195	54,76	2 639,05	
	VV		1x 13/500/160:					
	VV		1*13*0,255		3,315			
	VV		8x 22/500/160:					
	VV		8*22*0,255		44,880			
	VV		Součet		48,195			
14	K	735179110	Montáž otopných těles koupelnových a designových	kus	5,000	1 069,74	5 348,72	
15	K	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	48,195	14,32	690,23	
	VV		1x 13/500/160:					
	VV		1*13*0,255		3,315			
	VV		8x 22/500/160:					
	VV		8*22*0,255		44,880			
	VV		Součet		48,195			
16	K	735192911	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	48,195	28,64	1 380,45	
	VV		1x 13/500/160:					
	VV		1*13*0,255		3,315			
	VV		8x 22/500/160:					
	VV		8*22*0,255		44,880			
	VV		Součet		48,195			
17	K	735291800	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	45,000	14,70	661,40	
18	K	735419115	Montáž konvektorů na hmoždinky délky 1600 mm	soubor	5,000	347,41	1 737,06	
19	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	84,150	24,02	2 021,55	
	VV		1x 13/500/160:					
	VV		1*13*0,255		3,315			
	VV		8x 22/500/160:					
	VV		8*22*0,255		44,880			
	VV		6x 16/500/160:					
	VV		6*16*0,255		24,480			
	VV		3x 15/500/160:					
	VV		3*15*0,255		11,475			
	VV		Součet		84,150			
20	K	735-02	Designový radiátor vertikální K11V 2000.514	kus	5,000	15 634,71	78 173,56	
21	K	735-05	Nástěnný konvektor-vestavba do stěny 090.060.15	kus	4,000	12 343,19	49 372,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,240	1 558,73	1 932,83	
23	K	913 T00	Hzs - topná zkouška	hod	24,000	329,15	7 899,64	
D 767			Konstrukce zámečnické	4 986,00				
24	K	767998105	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,000	104,49	3 134,60	
P			<i>Poznámka k položce: Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)</i>					
25	K	553429852083	Doplnkové kce. slozene z ocel.mat.	kg	30,000	60,49	1 814,77	
26	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,740	49,49	36,63	
D 783			Nátěry	52 826,01				
27	K	783125530	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2	30,000	440,00	13 199,90	
28	K	783201811	Odstranění nátěrů z litin. radiátorů oškrábáním	m2	48,960	220,00	10 771,12	
	VV		2x 8/500/160:					
	VV		2*8*0,255		4,080			
	VV		8x 22/500/160:					
	VV		8*22*0,255		44,880			
	VV		Součet		48,960			
29	K	783324340	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	48,960	495,00	24 235,02	
	VV		2x 8/500/160:					
	VV		2*8*0,255		4,080			
	VV		8x 22/500/160:					
	VV		8*22*0,255		44,880			
	VV		Součet		48,960			
30	K	783401811	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	24,000	55,00	1 319,99	
31	K	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	30,000	110,00	3 299,98	
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot	13 853,78				
32	K	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,071	550,00	1 139,05	
33	K	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	8,283	330,00	2 733,39	
34	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m	t	2,071	440,00	911,24	
35	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,283	440,00	3 644,52	
36	K	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km	t	2,071	550,00	1 139,05	
P			<i>Poznámka k položce: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.</i>					
37	K	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	28,990	110,00	3 188,90	
38	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	2,071	530,00	1 097,63	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku
Objekt: 2024/014/d - Elektroinstalace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IC: 47153903
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		661 742,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	661 742,40	21,00%	138 965,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		800 708,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Objekt:

2024/014/d - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	661 742,40
D1 - Materiál	482 501,80
D2 - Práce	179 240,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Objekt:

2024/014/d - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

661 742,40

D	D1	Materiál					482 501,80	
1	K	Pol1	Rozvodnice Eaton BF-U-2/48-C pod omítku	ks	1,000	5 634,20	5 634,20	
2	K	Pol2	Hlavní vypínač Eaton IS-40/3	ks	1,000	1 070,30	1 070,30	
3	K	Pol3	Svodič přepětí Eaton SPBT12-280/4 T1+T2 (B+C)	ks	1,000	4 419,80	4 419,80	
4	K	Pol4	PL7-B6/1 Jistič	ks	1,000	434,50	434,50	
5	K	Pol5	PFL7-10/1N/B/003 proudový chránič s jističem	ks	8,000	1 910,70	15 285,60	
6	K	Pol6	PFL7-16/1N/B/003 proudový chránič s jističem	ks	1,000	1 707,20	1 707,20	
7	K	Pol7	Impulsní relé Eaton Z-S230/S	ks	1,000	975,70	975,70	
8	K	Pol8	Spínač schodišťový TLK Eaton	ks	1,000	1 941,50	1 941,50	
9	K	Pol9	Instalační stykač SCH230/1/25-20 Eaton	ks	3,000	1 008,70	3 026,10	
10	K	Pol10	Krabice pod omítku KU68-1901	ks	19,000	7,70	146,30	
11	K	Pol11	Víčko ke krabici KU68	ks	3,000	7,70	23,10	
12	K	Pol12	5519A-A02357 Zásuvka chráněná s clonkami	ks	6,000	126,50	759,00	
13	K	Pol13	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového	ks	2,000	102,30	204,60	
14	K	Pol14	3559-A06345 Přístroj spínače střídavého	ks	2,000	143,00	286,00	
15	K	Pol15	3559-A07345 Přístroj spínače křížového	ks	1,000	157,30	157,30	
16	K	Pol16	3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího	ks	4,000	113,30	453,20	
17	K	Pol17	3901A-B10 B Rámeček jednonásobný	ks	2,000	25,30	50,60	
18	K	Pol18	3901A-B20 B Rámeček dvojnásobný vodorovný	ks	4,000	45,10	180,40	
19	K	Pol19	3901A-B30 B Rámeček trojnásobný vodorovný	ks	2,000	63,80	127,60	
20	K	Pol20	3558A-A651 B Kryt vypínače	ks	9,000	39,60	356,40	
21	K	Pol21	5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační	ks	1,000	69,30	69,30	
22	K	Pol22	5014A-B1017 Masky nosná	ks	1,000	28,60	28,60	
23	K	Pol23	Keystone LEXI net Cat 5e UTP	ks	1,000	117,70	117,70	
24	K	Pol24	Instalační kabel CAT5E UTP	m	18,000	22,00	396,00	
25	K	Pol25	Svítilno vestavné liniové, 230V/22,2W; 1703 mm x 98 mm x 84 mm	ks	56,000	3 880,80	217 324,80	
26	K	Pol26	Svítilno přisazené kruhové, 230V/30,6W; Ø 800 mm x 65 mm	ks	1,000	5 365,80	5 365,80	
27	K	Pol27	Protipanické osvětlení	ks	31,000	4 990,70	154 711,70	
28	K	Pol28	Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ"	m	56,000	125,40	7 022,40	
29	K	Pol29	Držák DZM 3/100 "GZ"	ks	150,000	45,10	6 765,00	
30	K	Pol30	Spojka SUM 1 "GZ"	ks	32,000	56,10	1 795,20	
31	K	Pol31	Spojka SZM 1 "GZ"	ks	56,000	15,40	862,40	
32	K	Pol32	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm	m	694,000	27,50	19 085,00	
33	K	Pol33	1-CXKE (H)-R-O 3x1,5 mm	m	192,000	27,50	5 280,00	
34	K	Pol34	1-CXKE (H)-R-J 3x2,5 mm	m	98,000	40,70	3 988,60	
35	K	Pol35	Sádru stavební	kg	15,000	12,10	181,50	
36	K	Pol36	Vodič H07V-U 6,00 žlutozelená	m	5,000	22,00	110,00	
37	K	Pol37	Pomocný materiál 6%	ks	1,000	22 158,40	22 158,40	

D	D2	Práce					179 240,60	
38	K	Pol38	Vysekání kapsy a usazení rozváděče	ks	1,000	1 436,60	1 436,60	
39	K	Pol39	Osazení a zapojení rozváděče	ks	1,000	4 537,50	4 537,50	
40	K	Pol40	Montáž žlabu MERKUR 2	m	56,000	302,50	16 940,00	
41	K	Pol41	Sekání drážek	m	19,000	101,20	1 922,80	
42	K	Pol42	Roztažení kabelu	m	984,000	55,00	54 120,00	
43	K	Pol43	Vysekání kapsy, zapojení vypínače, zásuvky	ks	16,000	267,30	4 276,80	
44	K	Pol44	Vyřezání kapsy vestavného svítidla	ks	57,000	282,70	16 113,90	
45	K	Pol45	Vyřezání kapsy protipanického svítidla	ks	31,000	251,90	7 808,90	
46	K	Pol46	Usazení a zapojení svítidla	ks	88,000	655,60	57 692,80	
47	K	Pol47	Režijní náklady	ks	1,000	9 350,00	9 350,00	
48	K	Pol48	Výchozí revizní zpráva	ks	1,000	5 041,30	5 041,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku
Objekt:
2024/014/e - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Přumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IC: 47153903
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			182 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 000,00	21,00%	38 220,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	220 220,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Objekt:

2024/014/e - VRN

Místo:

Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	182 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	182 000,00
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady	182 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební pravy šaten 1. Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku

Objekt: 2024/014/e - VRN

Místo: Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 182 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 182 000,00

D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady 182 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	%	1,000	182 000,00	182 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000

Poznámka k položce:

P Cena zahrnuje kompletní vedlejší rozpočtové náklady na stavbu včetně úklidu a uvedení prostor a ploch před budovou školy do původního stavu.