


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/038
Stavba: Foyer ZŠ Šumperk



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Přumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Zpracováno dle URS Praha 2024/II - uvedená cena je orientační
Zhotovitel (stavby) podrobně prostudoval rozsah projektu a prověřil položky a výměry uvedené ve výkazu výměr. Tento soupis výkonů je pouze informativní, dodavatel je povinen veškeré výměry přepočítat na základě projektové dokumentace.

Cena bez DPH			1 684 804,83
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 684 804,83	Výše daně 353 809,01
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 038 613,84



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/038

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum:31. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 684 804,83	2 038 613,84	
2024/038/a	Bourací práce	142 420,88	172 329,26	STA
2024/038/b	Architektonicko stavební a konstrukční řešení	917 883,94	1 110 639,57	STA
2024/038/c	VZT	168 802,02	204 250,44	STA
2024/038/d	Vytápění	173 071,99	209 417,11	STA
2024/038/e	Elektroinstalace	230 626,00	279 057,46	STA
2024/038/f	VRN	52 000,00	62 920,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Foyer ZŠ Šumperk
Objekt:
2024/038/a - Bourací práce

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824
IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 420,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 420,88	21,00%	29 908,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 172 329,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk
Objekt: 2024/038/a - Bourací práce

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum: 31. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	142 420,88
HSV - Práce a dodávky HSV	89 794,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 784,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 519,03
997 - Přesun sutě	44 165,43
998 - Přesun hmot	325,64
PSV - Práce a dodávky PSV	52 626,58
713 - Izolace tepelné	98,34
766 - Konstrukce truhlářské	3 688,31
767 - Konstrukce zámečnické	36 246,77
771 - Podlahy z dlaždic	2 946,60
772 - Podlahy z kamene	9 646,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk
Objekt: 2024/038/a - Bourací práce

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum: 31. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 142 420,88

HSV Práce a dodávky HSV 89 794,30

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 784,20

1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	69,298	184,59	12 791,79	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001
Poznámka k položce:
Pozn. 1 - Odstranění prosklené dělicí příčky mezi zádveřím a vstupní halou - rám z ocelových "L" profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na nosnou zděnou konstrukci, bude tato zapravena, respektive zhotovena příprava na osazení nového prvku. Výška konstrukce je 2500 mm, délka je 3,6 m.
Pozn. 2 - Odstranění prosklené dělicí příčky mezi zádveřím a vstupní halou - rám z ocelových "L" profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na nosnou zděnou konstrukci, bude tato zapravena, respektive zhotovena příprava na osazení nového prvku. Výška konstrukce je 2500 mm, délka je 4,8 m.
Pozn. 3 - Odstranění prosklené dělicí příčky mezi zádveřím a místností školníka - rám z ocelových "L" profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na nosnou zděnou konstrukci, bude tato zapravena, respektive zhotovena příprava na osazení nového prvku. Výška konstrukce je 3100 mm, délka je 2,7 m.
Pozn. 4 - Odstranění prosklené dělicí příčky v rámci vstupní haly - rám z ocelových "L" profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na nosnou zděnou konstrukci, bude tato zapravena. V místě, kde je příčka kotvená k podlahové konstrukci, bude tato také zapravena (resp. Kamenná dlažba zde může být nahrazena neporušenými dlaždicemi). Výška konstrukce je 3100 mm, délka je 5,7 m.
Pozn. 14 - Všechny zděné konstrukce, které jsou ve styku s odstraňovanými prvky či konstrukcemi budou začištěny, zapraveny a připraveny na novou výmalbu.
Nové kee pozn. 9 - otvory v obvodové stěna pro nasávání a výdech vzduchu pro místnost 113 budou po realizaci utěsněny, začištěny a zapraveny především ze strany exteriéru. Míru začištění je pak nutno koordinovat s vybranými krycími mřížkami/protidešťovými žaluziemi (viz část VZT).
Nové kee - pozn. 10 - Stěny po realizaci okenních otvorů a osazení výplní budou zapraveny jak s exteriéru, tak interiéru. Z exteriéru bude dle potřeby doplněn kontaktní zateplovací systém. Barevnost fasády bude zachována.
Nové kee - pozn. 11 - Stěna po realizaci otvoru pro skleněnou příčku bude po osazení plastového prvku začištěna a vyspravena, zejména pak ostění a nadpraží otvoru.
Zděné konstrukce na styku s odstraňovanými
Pozn. 1
2,5*2+3,5 8,500
Pozn. 2
2,5*2+4,8 9,800
Pozn. 3
3,1*2+2,7 8,900
Pozn. 4
3,1*2+5,7 11,900
Mezisoučet 39,100
Pozn. 14 - zapravení po bourání mimo pozn. 1 - 4
Bourání dle pozn. 8
3,1*2+4 10,200
Bourání dle pozn. 15 + nové kee pozn. 11
2,5*2+2 7,000
Bourání dle pozn. 16 + nové kee pozn. 10
(2*2+0,7*2)*2 10,800
Mezisoučet 28,000
Začištění VZT otvorů - Nové kee - pozn. 9
2*3,14*0,175*2 2,198
Mezisoučet 2,198
Součet 69,298

2	K	622215122	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2	kus	2,000	297,06	594,12	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622215122
Poznámka k položce:
Nové kee pozn. 9 - otvory v obvodové stěna pro nasávání a výdech vzduchu pro místnost 113 budou po realizaci utěsněny, začištěny a zapraveny především ze strany exteriéru. Míru začištění je pak nutno koordinovat s vybranými krycími mřížkami/protidešťovými žaluziemi (viz část VZT).
Zapravení okolo výdechů VZT mřížek - nové kee - pozn. 9
2 2,000
Součet 2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	622215123	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	8,000	549,79	4 398,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622215123 Poznámka k položce: Nové kce - pozn. 10 - Stěny po realizaci okenních otvorů a osazení výplní budou zapraveny jak s exteriéru, tak interiéru. Z exteriéru bude dle potřeby doplněn kontaktní zateplovací systém. Běvnost fasády bude zachována. Zapravení okolo nových oken O1 - nové kce - pozn. 10 4*2 Součet					
P								
VV								
VV								
VV								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	962031133	Bourání příček nebo přizdivků z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	12,400	149,24	1 850,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133 Poznámka k položce: Pozn. 8 - Vybourání příčky z dutinových cihel, příčka bude vybourána až na úroveň stávající HI, tl. 150 mm, výška 3100 mm, délka 4 m. Vybourání příčky tl. 150 mm - pozn. 8 3,1*4 Součet					
P								
VV								
VV								
VV								
5	K	962032112	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,500	697,96	1 046,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032112 Poznámka k položce: Pozn. 15 - Vybourání otvoru pro dveře do budoucí multifunkční místnosti v nosné stěně mezi místnostmi 111 a 113. Výška otvoru je 2500 mm, délka je 2 m. Vybourání otvoru pro dveře, tl. 300 mm - pozn. 15 2*2,5*0,3 Součet					
P								
VV								
VV								
VV								
6	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,213	3 712,35	790,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141 Poznámka k položce: Pozn. 12 - Vybourání roznášecí betonové vrstvy podlahy až na úroveň stávající HI, pod nově budovanými příčkami, v šíři navržené konstrukce - 150 mm. Délka 8,5 m. Šířka takto připravené rýhy bude taková, aby bylo možno zajistit správné provedení detailu paty příčky a navázání na stávající podlahovou konstrukci. Vybourání roznášecí betonové vrstvy až po HI pod novou příčku, předpokládaná tl. 100 mm, š. 250 mm - pozn. 12 8,5*0,25*0,1 Součet					
P								
VV								
VV								
VV								
7	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	33,000	176,24	5 816,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111 Poznámka k položce: Pozn. 9 - Odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. keramické dlažby vč. lepidla. Před realizací nové nášlapné vrstvy bude betonová roznášecí vrstva zbroušena, začistěna a vysáta. Pokud se po odstranění keramické dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, bude svolán KD a dále bude řešeno dle doporučení projektanta. Celková plocha odstraňované dlažby je 20 m2. Pozn. 10 - Odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. kamenné dlažby vč. lepidla a části roznášecí betonové vrstvy tak, aby bylo možné osazení zapuštěné čistící zóny (úroveň bude odpovídat dnu současných čistících zón). Část kamenné dlažby bude odstraněna tak, aby bylo možné využít zachované dlaždice jako náhradu na místa s defekty apod. Před realizací nové podlahové skladby bude betonová roznášecí vrstva zbroušena, začistěna a vysáta. Pokud se po odstranění kamenné dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, bude svolán KD a dále bude řešeno dle doporučení projektanta. Celková plocha odstraňované dlažby je 13 m2. Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - pozn. 9 20 Odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. kamenné dlažby, předpokládaný úběr 20 mm - pozn. 10 13 Součet					
P								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
8	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,773	439,73	779,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 Poznámka k položce: Pozn. 7 - Demontáž vnitřních dveří vč. ocelových zárubní, 900x1970 mm, 1 ks. Demontáž vnitřních dveří 900x1970 mm - pozn. 7 0,9*1,97*1 Součet					
P								
VV								
VV								
VV								
9	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,260	1 689,63	2 128,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651 Poznámka k položce: Pozn. 16 - Vybourání otvoru pro okna do budoucího prostoru pro školníka v obvodové stěně s kontaktním zateplením fasády. Výška otvoru je 700 mm, výška parapetu 1800 mm, délka je 2 m. Celkem vybourány 2 otvory. Vybourání otvoru pro okna, tl. 450 mm - pozn. 16 2*0,7*0,45*2					
P								
VV								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			1,260		
10	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	1,130	10 155,40	11 475,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151129 Poznámka k položce: Pozn. 17 - Realizace prostupu pro vedení potrubí VZT z budoucí multifunkční místnosti, d = 350 mm. Celkem budou realizovány 2 prostupy. Realizace prostupu pro vedení potrubí VZT, D = 350 mm - pozn. 17 0,565*2					
P						1,130		
VV						1,130		
VV						1,130		
VV			Součet			1,130		
11	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,000	213,57	3 630,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311112 Poznámka k položce: Pozn. 12 - Vybourání rozmnášecí betonové vrstvy podlahy až na úroveň stávající HI, pod nově budovanými příčkami, v šíři navržené konstrukce - 150 mm. Délka 8,5 m. Šířka takto připravené rýhy bude taková, aby bylo možno zajistit správné provedení detailu paty příčky a navázání na stávající podlahovou konstrukci. Vybourání rozmnášecí betonové vrstvy až po HI pod novou příčku, předpokládána tl. 100 mm - pozn. 12 8,5*2					
P						17,000		
VV						17,000		
VV						17,000		
VV			Součet			17,000		
D 997			Přesun sutě				44 165,43	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,959	1 133,29	15 819,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,959	184,69	2 578,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	335,016	8,17	2 735,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 13,959*24					
VV						335,016		
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,959	1 650,00	23 032,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot				325,64	
16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,164	1 985,59	325,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				52 626,58	
D 713			Izolace tepelné				98,34	
17	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	2,800	35,12	98,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130853 Poznámka k položce: Pozn. 16 - Vybourání otvoru pro okna do budoucího prostoru pro školníka v obvodové stěně s kontaktním zateplením fasády. Výška otvoru je 700 mm, výška parapetu 1800 mm, délka je 2 m. Celkem vybourány 2 otvory. Vybourání otvoru pro okna, tl. 120 mm - pozn. 16 2*0,7*2					
P						2,800		
VV						2,800		
VV						2,800		
VV			Součet			2,800		
D 766			Konstrukce truhlářské				3 688,31	
18	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	26,350	98,34	2 591,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411812 Poznámka k položce: Pozn. 5 - Demontáž dřevěného obložení stěny a dřevěné konstrukce, které zakrývají otopná tělesa ve vstupní hale (vč. nosného roštu). Výška konstrukce je 3100 mm, délka je 8,5 m. Demontáž dřevěného obložení stěny a dřevěné konstrukce - pozn. 5 3,1*8,5					
P						26,350		
VV						26,350		
VV						26,350		
VV			Součet			26,350		
19	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	26,350	40,74	1 073,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411822 Poznámka k položce: Pozn. 5 - Demontáž dřevěného obložení stěny a dřevěné konstrukce, které zakrývají otopná tělesa ve vstupní hale (vč. nosného roštu). Výška konstrukce je 3100 mm, délka je 8,5 m. Demontáž dřevěného obložení stěny a dřevěné konstrukce - pozn. 5 3,1*8,5					
P						26,350		
VV						26,350		
VV						26,350		
VV			Součet			26,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	23,42	23,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 7 - Demontáž vnitřních dveří vč. ocelových zárubní, 900x1970 mm, 1 ks.					
	VV		Demontáž vnitřních dveří 900x1970 mm - pozn. 7		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
D		767	Konstrukce zámečnické				36 246,77	
21	K	767114812	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 6 do 9 m2	m2	15,870	887,43	14 083,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114812					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 1 - Odstranění prosklené dělicí příčky mezi zádveřím a vstupní halou - rám z ocelových "L" profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na nosnou zděnou konstrukci, bude tato zapravena, respektive zhotovena příprava na osazení nového prvku. Výška konstrukce je 2500 mm, délka je 3,5 m.					
	VV		Pozn. 3 - Odstranění prosklené dělicí příčky mezi zádveřím a místností školníka - rám z ocelových "L" profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na nosnou zděnou konstrukci, bude tato zapravena, respektive zhotovena příprava na osazení nového prvku. Výška konstrukce je 3100 mm, délka je 2,7 m.					
	VV		Odstranění prosklené dělicí příčky mezi zádveřím a vstupní halou - pozn. 1		7,500			
	VV		2,5*3					
	VV		Odstranění prosklené dělicí příčky mezi zádveřím a místností školníka - pozn. 3		8,370			
	VV		3,1*2,7		8,370			
	VV		Součet		15,870			
22	K	767114813	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 9 do 12 m2	m2	12,000	810,16	9 721,91	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114813					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 2 - Odstranění prosklené dělicí příčky mezi zádveřím a vstupní halou - rám z ocelových "L" profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na nosnou zděnou konstrukci, bude tato zapravena, respektive zhotovena příprava na osazení nového prvku. Výška konstrukce je 2500 mm, délka je 4,8 m.					
	VV		Odstranění prosklené dělicí příčky mezi zádveřím a vstupní halou - pozn. 2		12,000			
	VV		2,5*4,8		12,000			
	VV		Součet		12,000			
23	K	767114815	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 15 m2	m2	17,670	660,30	11 667,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114815					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 4 - Odstranění prosklené dělicí příčky v rámci vstupní haly - rám z ocelových "L" profilů, jednoduché zasklení. V místech, kde prosklená příčka navazuje na nosnou zděnou konstrukci, bude tato zapravena. V místě, kde je příčka kotvená k podlahové konstrukci, bude tato také zapravena (resp. Kamenná dlažba zde může být nahrazena neporušenými dlaždicemi). Výška konstrukce je 3100 mm, délka je 5,7 m.					
	VV		Odstranění prosklené dělicí příčky v rámci vstupní haly - pozn. 4		17,670			
	VV		3,1*5,7		17,670			
	VV		Součet		17,670			
24	K	767531811	Demontáž vstupních čistících zón rohoží kovových nebo plastových	m2	3,240	42,15	136,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531811					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 11 - Odstranění stávající ocelové čistící rohože vč. jejího rámu, 2 ks, cca 3,5 m2					
	VV		Odstranění stávající ocelové čistící rohože - pozn. 11		3,240			
	VV		1,8*0,9*2		3,240			
	VV		Součet		3,240			
25	K	767531821	Demontáž vstupních čistících zón rámu zapuštěných nebo náběhových	m	10,800	59,01	637,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531821					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 11 - Odstranění stávající ocelové čistící rohože vč. jejího rámu, 2 ks, cca 3,5 m2					
	VV		Odstranění stávající ocelové čistící rohože - pozn. 11		10,800			
	VV		(1,8*2+0,9*2)*2		10,800			
	VV		Součet		10,800			
D		771	Podlahy z dlaždic				2 946,60	
26	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	21,915	32,31	708,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810					
	P		Poznámka k položce: Pozn. 9 - Odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. keramické dlažby vč. lepidla. Před realizací nové nášlapné vrstvy bude betonová rozlišovací vrstva zbroušena, začistěna a vysáta. Pokud se po odstranění keramické dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, bude svolán KD a dále bude řešeno dle doporučení projektanta. Celková plocha odstraňované dlažby je 20 m2.					
	VV		*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		*Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - pozn. 9					
	VV		*(13,314+2,151+6,450)					
	VV		VV0001		21,915			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	20,000	111,92	2 238,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810 Poznámka k položce: Pozn. 9 - Odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. keramické dlažby vč. lepidla. Před realizací nové nášlapné vrstvy bude betonová roznášecí vrstva zbroušena, začistěna a vysáta. Pokud se po odstranění keramické dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, bude svolán KD a dále bude řešeno dle doporučení projektanta. Celková plocha odstraňované dlažby je 20 m2.					
	P							
	VV		Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - pozn. 9					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	772	Podlahy z kamene				9 646,56	
28	K	772423812	Demontáž obkladu soklů z kamenných desek k dalšímu použití lepených rovných	m	1,000	184,98	184,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772423812 Poznámka k položce: Pozn. 13 - Ve vstupní hale (m.č. 113) a v zádveři (m.č. 112) bude v místech vybourání podkladu pro zakládání nové příčky kamenná dlažba odstraněna tak, aby se dala znovu využít pro doplnění stávající plochy v rámci realizace nových příček. Tzn. v případě místnosti 113 bude takto odstraněno a očištěno cca 3 m2. V případě místnosti 112 bude takto odstraněno a očištěno cca 0,75 m2. Kamenný obklad soklu bude také znovu využit.					
	P		Odstranění dlažby pod novou příčku v m.č. 112 a 113 - pozn. 13					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	772524812	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů lepených	m2	16,750	390,09	6 534,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772524812 Poznámka k položce: Pozn. 10 - Odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. kamenné dlažby vč. lepidla a části roznášecí betonové vrstvy tak, aby bylo možné osazení zapuštěné čistící zóny (úroveň bude odpovídat dnu současných čistících zón). Část kamenné dlažby bude odstraněna tak, aby bylo možné využít zachované dlaždice jako náhradu na místa s defekty apod. Před realizací nové podlahové skladby bude betonová roznášecí vrstva zbroušena, začistěna a vysáta. Pokud se po odstranění kamenné dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, bude svolán KD a dále bude řešeno dle doporučení projektanta. Celková plocha odstraňované dlažby je 13 m2.					
	P		Pozn. 13 - Ve vstupní hale (m.č. 113) a v zádveři (m.č. 112) bude v místech vybourání podkladu pro zakládání nové příčky kamenná dlažba odstraněna tak, aby se dala znovu využít pro doplnění stávající plochy v rámci realizace nových příček. Tzn. v případě místnosti 113 bude takto odstraněno a očištěno cca 3 m2. V případě místnosti 112 bude takto odstraněno a očištěno cca 0,75 m2. Kamenný obklad soklu bude také znovu využit.					
	VV		Odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. kamenné dlažby - pozn. 10					
	VV		13		13,000			
	VV		Odstranění dlažby pod novou příčku v m.č. 112 a 113 - pozn. 13					
	VV		3+0,75		3,750			
	VV		Součet		16,750			
30	K	772991442	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od lepidla	m2	16,850	173,74	2 927,51	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991442 Poznámka k položce: Pozn. 10 - Odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. kamenné dlažby vč. lepidla a části roznášecí betonové vrstvy tak, aby bylo možné osazení zapuštěné čistící zóny (úroveň bude odpovídat dnu současných čistících zón). Část kamenné dlažby bude odstraněna tak, aby bylo možné využít zachované dlaždice jako náhradu na místa s defekty apod. Před realizací nové podlahové skladby bude betonová roznášecí vrstva zbroušena, začistěna a vysáta. Pokud se po odstranění kamenné dlažby v betonové dlažbě najdou praskliny či jiná místa s defekty, bude svolán KD a dále bude řešeno dle doporučení projektanta. Celková plocha odstraňované dlažby je 13 m2.					
	P		Pozn. 13 - Ve vstupní hale (m.č. 113) a v zádveři (m.č. 112) bude v místech vybourání podkladu pro zakládání nové příčky kamenná dlažba odstraněna tak, aby se dala znovu využít pro doplnění stávající plochy v rámci realizace nových příček. Tzn. v případě místnosti 113 bude takto odstraněno a očištěno cca 3 m2. V případě místnosti 112 bude takto odstraněno a očištěno cca 0,75 m2. Kamenný obklad soklu bude také znovu využit.					
	VV		Odstranění nášlapné vrstvy podlahy, tj. kamenné dlažby - pozn. 10					
	VV		13		13,000			
	VV		Odstranění dlažby pod novou příčku v m.č. 112 a 113 - pozn. 13					
	VV		3+0,75		3,750			
	VV		Sokl - pozn. 13					
	VV		0,5*2*0,1		0,100			
	VV		Součet		16,850			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Foyer ZŠ Šumperk
Objekt:
2024/038/b - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824
IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 917 883,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	917 883,94	21,00%	192 755,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 110 639,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Foyer ZŠ Šumperk

Objekt:

2024/038/b - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

Místo:

Datum:

31. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	917 883,94
HSV - Práce a dodávky HSV	23 219,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 944,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 045,00
997 - Přesun sutě	929,84
998 - Přesun hmot	300,16
PSV - Práce a dodávky PSV	894 664,04
763 - Konstrukce suché výstavby	270 596,59
764 - Konstrukce klempířské	1 777,45
766 - Konstrukce truhlářské	323 829,87
767 - Konstrukce zámečnické	178 203,11
771 - Podlahy z dlaždic	36 822,02
772 - Podlahy z kamene	13 534,77
776 - Podlahy povlakové	42 973,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 926,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk
Objekt: 2024/038/b - Architektonicko stavební a konstrukční řešení
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum: 31. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							917 883,94	
d HSV Práce a dodávky HSV							23 219,90	
d 3 Svislé a kompletní konstrukce							15 944,90	
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,318	10 491,72	3 336,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121					
VV			Překlady "a" - IPE 120					
VV			2,5*4*3*0,0106					
VV			Součet					
					0,318			
					0,318			
2	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,334	32 600,00	10 888,40	CS ÚRS 2024 02
VV			0,318*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
					0,334			
3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,800	955,63	1 720,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381					
VV			Překlady z ocelových nosníků IPE 120					
VV			2,5*0,12*2*3					
VV			Součet					
					1,800			
					1,800			
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 045,00	
4	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	3,000	181,94	545,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
P			Poznámka k položce:					
			6kg práškový hasicí schopností 21A, 183B (6HJ)					
5	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	1 110,00	3 330,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	973031325	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	6,000	361,53	2 169,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031325					
VV			Kapsy pro překlady z ocelových nosníků IPE 120					
VV			2*3					
VV			Součet					
					6,000			
					6,000			
d 997 Přesun sutě							929,84	
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,348	641,32	223,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,348	184,69	64,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,352	8,17	68,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			0,348*24					
					8,352			
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,348	1 650,00	574,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
d 998 Přesun hmot							300,16	
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,718	418,05	300,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
d PSV Práce a dodávky PSV							894 664,04	
d 763 Konstrukce suché výstavby							270 596,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	763111417.R1	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	25,156	1 584,00	39 847,10	
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Skladba S3a					
	VV		"(6,001+2,349)*3,225-0,9*1,97		25,156			
	VV		VV0002					
13	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	17,098	242,00	4 137,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111720					
			Poznámka k položce:					
	P		Pozn. 5 - V místech, kde bude nutné kotvit regály do konstrukce SDK příček, bude nutné doplnit konstrukci příček pomocí systémových podkonstrukcí, nosných profilů či výdřev! Nutno koordinovat s dodavatelem regálů!					
			Pozn. 6 - V místech, kde bude nutné kotvit otopná tělesa do konstrukce SDK příček, bude nutné doplnit konstrukci příček pomocí systémových podkonstrukcí, nosných profilů či výdřev! Nutno koordinovat s dodavatelem otopných těles!					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Ztužení SDK příčky pro kotvení dalších prvků (nábytku apod.)					
	VV		"M.č. - kotvení regálů - 2 úrovně kotvení - pozn. 5					
	VV		"(5,848+0,602+0,599)*2					
	VV		"M.č. - kotvení otopných těles - 1 úroveň kotvení - pozn. 6					
	VV		"1,500*2		17,098			
	VV		VV0003					
14	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	3,225	501,60	1 617,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111722					
	VV		SDK příčka					
	VV		3,225		3,225			
	VV		Součet		3,225			
15	K	763131411.R1	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD bez opláštění	m2	140,760	352,00	49 547,52	
			Poznámka k položce:					
	P		Pozn. 8 - podhled v místnosti 111b bude proveden tak, aby bylo možné otevírat křídla oken, tzn., hrana podhledu bude končit cca 900 mm od vnitřního líc obvodové stěny (bude ověřeno a určeno na stavbě dle otevřeného křídla okna). Mezera mezi stropem a podhledem ze strany od oken bude zaklopena stejným materiálem, ze kterého bude zhotoven podhled.					
	VV		M.č. 111a, 111b, 112a a 113					
	VV		141,9-5,7*0,2		140,760			
	VV		Součet		140,760			
16	K	763131731.R1	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) bez opláštění	m	5,700	67,54	384,98	
			Poznámka k položce:					
	P		Pozn. 8 - podhled v místnosti 111b bude proveden tak, aby bylo možné otevírat křídla oken, tzn., hrana podhledu bude končit cca 900 mm od vnitřního líc obvodové stěny (bude ověřeno a určeno na stavbě dle otevřeného křídla okna). Mezera mezi stropem a podhledem ze strany od oken bude zaklopena stejným materiálem, ze kterého bude zhotoven podhled.					
	VV		Podhled - čelo - m.č. 111b - pozn. 8					
	VV		5,7		5,700			
	VV		Součet		5,700			
17	K	763135101.R1	Podhled z velkoplošných desek z dřevěné vlny pojené magnezitem 1200x600x25, vlna tloušťky 1mm. Provedení hrany s rovnou podélnou a čelní hranou.	m2	140,760	1 091,20	153 597,31	
			Poznámka k položce:					
	P		mechanicky kotveno k nosnému roštu barevnost desek bude provedena dle knihy interiérových standardů - bílá; před dodáním na stavbu bude materiál vyzkoušen a odsouhlasen projektantem					
			Detailní specifikace viz Skladba ST1 a Kniha interiérových standardů.					
			Pozn. 8 - podhled v místnosti 111b bude proveden tak, aby bylo možné otevírat křídla oken, tzn., hrana podhledu bude končit cca 900 mm od vnitřního líc obvodové stěny (bude ověřeno a určeno na stavbě dle otevřeného křídla okna). Mezera mezi stropem a podhledem ze strany od oken bude zaklopena stejným materiálem, ze kterého bude zhotoven podhled.					
	VV		M.č. 111a, 111b, 112a a 113					
	VV		141,9-5,7*0,2		140,760			
	VV		Součet		140,760			
18	K	763164651.R1	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	6,750	1 078,00	7 276,50	
			Poznámka k položce:					
	P		Pozn. 7 - Konstrukce nadpraží mezi místnostmi 112a a 111a (resp. mezi 111a a 113) je řešena z tenkostěnných ocelových profilů a opláštěná SDK deskami. Konstrukce nadpraží je provedena tak, aby do ní bylo možné kotvit prosklené příčky. Úroveň spodní hrany nadpraží je ve stejné výšce jako navazující nadpraží, tzn., úroveň spodní hrany nadpraží je 2500 mm od úrovně podlahy.					
	VV		Nadpraží okenních otvorů - pozn. 7					
	VV		Nadpraží prvků P2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,7*(0,4*2+0,45)		3,375			
	VV		Nadpraží prvku P3					
	VV		2,7*(0,4*2+0,45)		3,375			
	VV		Součet		6,750			
19	K	763172332.R1	Montáž dvířek pro konstrukce z desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 1400 x 800 mm	kus	1,000	660,00	660,00	
	VV		Prvek Z3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	M	59030744.R1	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1400x800mm bez opláštění	kus	1,000	550,00	550,00	
	P		Poznámka k položce: Opláštění revizních dvířek je součástí dodávky podhledu.					
21	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvek Z1).					
	VV		Ocelová zárubeň Z1 (pro dveře D1) - 900x1970 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	55331596	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 299,00	2 299,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,000	1 375,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181421					
	VV		Dveře D1 900x1970 mm (zárubeň/stavební otvor 1000x2020 mm)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,927	4 400,00	8 478,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763301					
	D	764	Konstrukce klempířské				1 777,45	
25	K	764226403.R1	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 230 mm	m	4,000	443,00	1 772,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvek K1).					
	VV		Klempířský prvek K1					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,003	1 817,81	5,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				323 829,87	
27	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	21,680	1 060,25	22 986,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622116					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvky P1 - P5). Pro uplnění ceny nutno poptat u dodavatele. Reálná cena se může lišit.					
	VV		Proskená příčka P1 - 900x2500 mm					
	VV		0,9*2,5*1-0,8*2,05		0,610			
	VV		Proskená příčka P2 - 2700x2500 mm					
	VV		2,7*2,5*1-0,9*2,05		4,905			
	VV		Proskená příčka P3 - 2700x2500 mm					
	VV		2,7*2,5*1-0,9*2,05		4,905			
	VV		Proskená příčka P4 - 2000x2500 mm					
	VV		2*2,5*1-0,9*2,05		3,155			
	VV		Proskená příčka P5 - 4800x2500 mm					
	VV		4,8*2,5*1-1,9*2,05		8,105			
	VV		Součet		21,680			
28	M	61140045	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	21,680	1 650,40	35 780,67	CS ÚRS 2024 02
29	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,800	1 226,18	3 433,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622131					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvek O1).					
	VV		Okno O1 - 2000x700 mm					
	VV		2*0,7*2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
30	M	61140052	okno plastové otevírací/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,800	12 778,84	35 780,75	CS ÚRS 2024 02
31	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 429,51	1 429,51	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002 Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvek D1). Dveře D1 - 900x1970 mm 1 Součet								
32	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 859,11	6 859,11	CS ÚRS 2024 02
33	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	4,000	5 703,47	22 813,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660411 Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvky P1 - P4). Pro upřesnění ceny nutno poptat u dodavatele. Reálná cena se může lišit. Plastový prvek P1 1 Plastový prvek P2 1 Plastový prvek P3 1 Plastový prvek P4 1 Součet								
34	M	61140504	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	7,175	16 871,19	121 050,79	CS ÚRS 2024 02
			Plastový prvek P1 1*0,8*2,05		1,640			
			Plastový prvek P2 1*0,9*2,05		1,845			
			Plastový prvek P3 1*0,9*2,05		1,845			
			Plastový prvek P4 1*0,9*2,05		1,845			
			Součet		7,175			
35	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	6 290,18	6 290,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660451 Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz výpis PSV prvků (prvky P5). Pro upřesnění ceny nutno poptat u dodavatele. Reálná cena se může lišit. Plastový prvek P5 1 Součet								
36	M	61140510	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,895	16 871,19	65 713,29	CS ÚRS 2024 02
			Plastový prvek P5 1*1,9*2,05		3,895			
			Součet		3,895			
37	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,114	1 519,00	1 692,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101 D 767 Konstrukce zámečnické								
38	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	17,400	98,34	1 711,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121 Poznámka k položce: Pozn. 2 - Úroveň podlahy v rámci čistící zóny bude provedena tak, aby bylo možné osadit hliníkovou čistící zónu o tloušťce 22 mm a tato byla v jedné úrovni s horní úrovní navazující nášlapné vrstvy. Pozn. 3 - Rám čistící zóny bude osazen před realizací samonivelační stěrky tak, aby licoval s horní úrovní nášlapné vrstvy, mezera mezi profilem rámu a stávající dlažbou bude vyplněna vhodným pružným tmelem. Podrobná specifikace viz skladba P2 a kniha interiérových standardů. Čistící zóna - skladba P2, pozn. 2 a 3 5,5*2+2,95*2+0,125*4 Součet								
39	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	19,140	379,00	7 254,06	CS ÚRS 2024 02
			17,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		19,140			
40	K	767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	15,830	112,39	1 779,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531215 Poznámka k položce: Pozn. 2 - Úroveň podlahy v rámci čistící zóny bude provedena tak, aby bylo možné osadit hliníkovou čistící zónu o tloušťce 22 mm a tato byla v jedné úrovni s horní úrovní navazující nášlapné vrstvy. Pozn. 3 - Rám čistící zóny bude osazen před realizací samonivelační stěrky tak, aby licoval s horní úrovní nášlapné vrstvy, mezera mezi profilem rámu a stávající dlažbou bude vyplněna vhodným pružným tmelem. Podrobná specifikace viz skladba P2 a kniha interiérových standardů. Čistící zóna - skladba P2, pozn. 2 a 3 15,83 Součet								
41	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	17,413	9 600,00	167 164,80	CS ÚRS 2024 02
			15,83*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,413			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,248	1 185,13	293,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101								
D		771	Podlahy z dlaždic	36 822,02				
43	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	19,330	11,62	224,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011								
P			Poznámka k položce: Pozn. 1 - V místnostech 111b, 112a a 112b bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná kamenná dlažba vč. soklu, v místnosti 111b se jedná o 1,5 m2 (1 m2 + 0,5 m2), v místnosti 112a o 0,5 m2 a v 112b o 1,5 m2 (bude použita vybouraná a očištěná dlažba z 111a). Pozn. 2 - Úroveň podlahy v rámci čistící zóny bude provedena tak, aby bylo možné osadit hliníkovou čistící zónu o tloušťce 22 mm a tato byla v jedné úrovni s horní úrovní navazující nášlapné vrstvy. Pozn. 3 - Rám čistící zóny bude osazen před realizací samonivelační stěrky tak, aby licoval s horní úrovní mášlapné vrstvy, mezera mezi profilem rámu a stávající dlažbou bude vyplněna vhodným pružným tmelem. Podrobná specifikace viz skladba P2 a P3 a kniha interiérových standardů.					
VV			Doložení stávající kamenné dlažby vč. soklu - pozn. 1 - skladba P3					
VV			1,5+0,5+1,5					
VV			Čistící zóna - skladba P2, pozn. 2 a 3					
VV			15,83					
VV			Součet					
44	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	15,830	55,61	880,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011								
P			Poznámka k položce: Pozn. 2 - Úroveň podlahy v rámci čistící zóny bude provedena tak, aby bylo možné osadit hliníkovou čistící zónu o tloušťce 22 mm a tato byla v jedné úrovni s horní úrovní navazující nášlapné vrstvy. Pozn. 3 - Rám čistící zóny bude osazen před realizací samonivelační stěrky tak, aby licoval s horní úrovní mášlapné vrstvy, mezera mezi profilem rámu a stávající dlažbou bude vyplněna vhodným pružným tmelem. Podrobná specifikace viz skladba P2 a kniha interiérových standardů.					
VV			Čistící zóna - skladba P2, pozn. 2 a 3					
VV			15,83					
VV			Součet					
45	K	771151026	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	40,750	862,40	35 142,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151026								
P			Poznámka k položce: Pozn. 2 - Úroveň podlahy v rámci čistící zóny bude provedena tak, aby bylo možné osadit hliníkovou čistící zónu o tloušťce 22 mm a tato byla v jedné úrovni s horní úrovní navazující nášlapné vrstvy. Pozn. 3 - Rám čistící zóny bude osazen před realizací samonivelační stěrky tak, aby licoval s horní úrovní mášlapné vrstvy, mezera mezi profilem rámu a stávající dlažbou bude vyplněna vhodným pružným tmelem. Podrobná specifikace viz skladba P1, P2 a P3 a kniha interiérových standardů.					
VV			Doložení stávající kamenné dlažby vč. soklu - pozn. 1 - skladba P3					
VV			1,5+0,5+1,5					
VV			Čistící zóna - skladba P2, pozn. 2 a 3					
VV			15,83					
VV			Skladba P1 - m.č. 113					
VV			21,42					
VV			Součet					
46	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,044	550,22	574,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101								
D		772	Podlahy z kamene	13 534,77				
47	K	772421135	Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. přes 50 do 70 mm	m	15,497	271,06	4 200,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772421135								
P			Poznámka k položce: Pozn. 1 - V místnostech 111b, 112a a 112b bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná kamenná dlažba vč. soklu, v místnosti 111b se jedná o 1,5 m2 (1 m2 + 0,5 m2), v místnosti 112a o 0,5 m2 a v 112b o 1,5 m2 (bude použita vybouraná a očištěná dlažba z 111a). Podrobná specifikace viz skladba P3 a kniha interiérových standardů.					
VV			*Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
VV			*Doložení stávající kamenné dlažby vč. soklu - pozn. 1					
VV			*8,800+8,497-0,9*2					
VV			VV0001					
48	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 15 do 30 mm	m2	3,500	756,68	2 648,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772521240								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Pozn. 1 - V místnostech 111b, 112a a 112b bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná kamenná dlažba vč. soklu, v místnosti 111b se jedná o 1,5 m2 (1 m2 + 0,5 m2), v místnosti 112a o 0,5 m2 a v 112b o 1,5 m2 (bude použita vybouraná a očištěná dlažba z 111a). Podrobná specifikace viz skladba P3 a kniha interiérových standardů. VV VV VV Doložení stávající kamenné dlažby vč. soklu - pozn. 1 - skladba P3 1,5+0,5+1,5 Součet 3,500 3,500					
49	K	772523941	Výměna pravoúhlé desky v dlažbě z tvrdých kamenů velikosti přes 10 ks/m2 kladené do lepidla, tl. do 30 mm	kus	20,000	188,04	3 760,72	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772523941 Poznámka k položce: Pozn. 4 - Nášlapná vrstva podlahy bude v místě demontované vnitřní prosklené příčky prohlédnuta a místa s defektem budou opravena (bude použita vybouraná a očištěná dlažba z místnosti 111a). Oprava dlažby v místě demontované příčky - pozn. 4 (plocha je odborným odhadem, nutno posoudit na stavbě, případně bude množství dopočteno/odpočteno) VV VV VV 20 Součet 20,000 20,000					
50	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,500	73,21	256,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991111 Poznámka k položce: Pozn. 1 - V místnostech 111b, 112a a 112b bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná kamenná dlažba vč. soklu, v místnosti 111b se jedná o 1,5 m2 (1 m2 + 0,5 m2), v místnosti 112a o 0,5 m2 a v 112b o 1,5 m2 (bude použita vybouraná a očištěná dlažba z 111a). Podrobná specifikace viz skladba P3 a kniha interiérových standardů. VV VV VV Doložení stávající kamenné dlažby vč. soklu - pozn. 1 - skladba P3 1,5+0,5+1,5 Součet 3,500 3,500					
51	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem	m	15,497	141,11	2 186,81	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991115 Poznámka k položce: Pozn. 1 - V místnostech 111b, 112a a 112b bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná kamenná dlažba vč. soklu, v místnosti 111b se jedná o 1,5 m2 (1 m2 + 0,5 m2), v místnosti 112a o 0,5 m2 a v 112b o 1,5 m2 (bude použita vybouraná a očištěná dlažba z 111a). Podrobná specifikace viz skladba P3 a kniha interiérových standardů. VV VV VV Doložení soklu - pozn. 1 VV0001 Součet 15,497 15,497					
52	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní	m2	3,500	22,03	77,10	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991411 Poznámka k položce: Pozn. 1 - V místnostech 111b, 112a a 112b bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná kamenná dlažba vč. soklu, v místnosti 111b se jedná o 1,5 m2 (1 m2 + 0,5 m2), v místnosti 112a o 0,5 m2 a v 112b o 1,5 m2 (bude použita vybouraná a očištěná dlažba z 111a). Podrobná specifikace viz skladba P3 a kniha interiérových standardů. VV VV VV Doložení stávající kamenné dlažby vč. soklu - pozn. 1 - skladba P3 1,5+0,5+1,5 Součet 3,500 3,500					
53	K	772991431	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně	m2	3,500	100,09	350,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991431 Poznámka k položce: Pozn. 1 - V místnostech 111b, 112a a 112b bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná kamenná dlažba vč. soklu, v místnosti 111b se jedná o 1,5 m2 (1 m2 + 0,5 m2), v místnosti 112a o 0,5 m2 a v 112b o 1,5 m2 (bude použita vybouraná a očištěná dlažba z 111a). Podrobná specifikace viz skladba P3 a kniha interiérových standardů. VV VV VV Doložení stávající kamenné dlažby vč. soklu - pozn. 1 - skladba P3 1,5+0,5+1,5 Součet 3,500 3,500					
54	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,092	593,93	54,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772101 Poznámka k položce: Pozn. 1 - V místnostech 111b, 112a a 112b bude v místech kontaktu s novými svislými konstrukcemi doložena stávající očištěná kamenná dlažba vč. soklu, v místnosti 111b se jedná o 1,5 m2 (1 m2 + 0,5 m2), v místnosti 112a o 0,5 m2 a v 112b o 1,5 m2 (bude použita vybouraná a očištěná dlažba z 111a). Podrobná specifikace viz skladba P3 a kniha interiérových standardů. VV VV VV Doložení stávající kamenné dlažby vč. soklu - pozn. 1 - skladba P3 1,5+0,5+1,5 Součet 3,500 3,500					
D 776			Podlahy povlakové				42 973,85	
55	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	21,420	17,60	376,99	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311 Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz skladba P1 a kniha interiérových standardů. VV VV VV Skladba P1 - m.č. 113 21,42 Součet 21,420 21,420					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	21,420	30,80	659,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112								
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz skladba P1 a kniha interiérových standardů.					
VV			Skladba P1 - m.č. 113					
VV			21,42		21,420			
VV			Součet		21,420			
57	K	776261111	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů	m2	21,420	422,40	9 047,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776261111								
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz skladba P1 a kniha interiérových standardů. kaučuková povlaková krytina z vulkanizovaného přírodního a syntetického kaučuku + příměsí minerálů (žulové chipsy) o tl. 2mm, bez obsahu PVC, umělých změkčovačů, plasticidů a aditiv.					
VV			Skladba P1 - m.č. 113					
VV			21,42		21,420			
VV			Součet		21,420			
58	M	27251015.R1	podlahovina kaučuková tl 2mm, světle šedá	m2	23,562	1 208,89	28 483,87	
VV			21,42*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		23,562			
59	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	13,222	126,50	1 672,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111								
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz skladba P1 a kniha interiérových standardů. kaučuková povlaková krytina z vulkanizovaného přírodního a syntetického kaučuku + příměsí minerálů (žulové chipsy) o tl. 2mm, bez obsahu PVC, umělých změkčovačů, plasticidů a aditiv.					
VV			Skladba P1 - m.č. 113					
VV			17,922-2-2,7		13,222			
VV			Součet		13,222			
60	M	28342165.R1	lišta podlahová systémová pro kaučukovou podlahovou krytinu	m	13,486	107,80	1 453,79	
VV			13,222*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		13,486			
61	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,171	7 479,93	1 279,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776101								
D			784	Dokončovací práce - malby a tapety			26 926,38	
62	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	222,532	5,50	1 223,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001								
VV			Strop m.č. 112b					
VV			13,74		13,740			
VV			Strop m.č. 111b					
VV			5,7*0,9		5,130			
VV			Mezisosoučet		18,870			
VV			Stěny v m.č. 111a					
VV			22,5*2,9-2,7*2,5*2-3*2,5*2-4,8*2,5*2		12,750			
VV			Stěny v m.č. 111b					
VV			41,72*2,9+(0,9*2+5,7)*0,2-2,1*2,1*2-1,8*2,5*2-1,45*2,5*2-1*2,5-3*2,5-4,8*2,5-2*2,5		70,418			
VV			Stěny v m.č. 112a					
VV			12,74*2,9-0,9*1,97-2*0,7-3,5*2,5-2,7*2,5-1*2,5		15,773			
VV			Stěny v m.č. 112b					
VV			16,4*3,1-2*0,7-0,9*1,97		47,667			
VV			Stěny v m.č. 113					
VV			17,922*2,9-2,7*2,5-2*2,5		40,224			
VV			Ostění a nadpraží oken O1					
VV			(2+0,7*2)*0,45*2		3,060			
VV			Ostění a nadpraží plastových prvků P1 - P5					
VV			(1+2,5*2)*0,3		1,800			
VV			(2,7+2,5*2)*0,45*2		6,930			
VV			(2+2,5*2)*0,3		2,100			
VV			(4,8+2,5*2)*0,3		2,940			
VV			Mezisosoučet		203,662			
VV			Součet		222,532			
63	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	222,532	27,50	6 119,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101								
P			Poznámka k položce: Před aplikací výmalby budou všechny povrchy napenetrovány vhodnou penetrací. Podrobná specifikace viz Kniha interiérových standardů a skladba S3a.					
VV			Strop m.č. 112b					
VV			13,74		13,740			
VV			Strop m.č. 111b					
VV			5,7*0,9		5,130			
VV			Mezisosoučet		18,870			
VV			Stěny v m.č. 111a					
VV			22,5*2,9-2,7*2,5*2-3*2,5*2-4,8*2,5*2		12,750			
VV			Stěny v m.č. 111b					
VV			41,72*2,9+(0,9*2+5,7)*0,2-2,1*2,1*2-1,8*2,5*2-1,45*2,5*2-1*2,5-3*2,5-4,8*2,5-2*2,5		70,418			
VV			Stěny v m.č. 112a					
VV			12,74*2,9-0,9*1,97-2*0,7-3,5*2,5-2,7*2,5-1*2,5		15,773			
VV			Stěny v m.č. 112b					
VV			16,4*3,1-2*0,7-0,9*1,97		47,667			
VV			Stěny v m.č. 113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,922*2,9-2,7*2,5-2*2,5		40,224			
	VV		Ostění a nadpraží oken O1					
	VV		(2+0,7*2)*0,45*2		3,060			
	VV		Ostění a nadpraží plastových prvků P1 - P5					
	VV		(1+2,5*2)*0,3		1,800			
	VV		(2,7+2,5*2)*0,45*2		6,930			
	VV		(2+2,5*2)*0,3		2,100			
	VV		(4,8+2,5*2)*0,3		2,940			
	VV		Mezisoučet		203,662			
	VV		Součet		222,532			
64	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	222,532	88,00	19 582,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101 Poznámka k položce: Celý vnitřní prostor místností 111a, 111b bude opatřen vnitřní výmalbou - omyvatelná matná barva s vysokou krycí schopností a s vysokou bělostí, vhodná do zvláště namáhaných prostor jako je právě foyer základní školy. Strop bude výmalbou opatřen v místnosti 112b a v části místnosti 111b (pás u oken, kde nebude podhled realizován), jinde výmalba stropu realizována nebude, jelikož strop bude nově zakryt podhledem a výmalba tak není nutná. Nová dělicí příčka mezi místnostmi 112a a 112b respektive 112b a 111b bude takéž opatřena vnitřní výmalbou (viz výše). Typ a barva výmalby budou odpovídat současně používaným standardům v rámci budovy. Před aplikací výmalby budou všechny povrchy napenetrovány vhodnou penetrací. Podrobná specifikace viz Kniha interiérových standardů a skladba S3a					
	P							
	VV		Strop m.č. 112b					
	VV		13,74		13,740			
	VV		Strop m.č. 111b					
	VV		5,7*0,9		5,130			
	VV		Mezisoučet		18,870			
	VV		Stěny v m.č. 111a					
	VV		22,5*2,9-2,7*2,5*2-3*2,5*2-4,8*2,5*2		12,750			
	VV		Stěny v m.č. 111b					
	VV		41,72*2,9+(0,9*2+5,7)*0,2-2,1*2,1*2-1,8*2,5*2-1,45*2,5*2-1*2,5-3*2,5-4,8*2,5-2*2,5		70,418			
	VV		Stěny v m.č. 112a					
	VV		12,74*2,9-0,9*1,97-2*0,7-3,5*2,5-2,7*2,5-1*2,5		15,773			
	VV		Stěny v m.č. 112b					
	VV		16,4*3,1-2*0,7-0,9*1,97		47,667			
	VV		Stěny v m.č. 113					
	VV		17,922*2,9-2,7*2,5-2*2,5		40,224			
	VV		Ostění a nadpraží oken O1					
	VV		(2+0,7*2)*0,45*2		3,060			
	VV		Ostění a nadpraží plastových prvků P1 - P5					
	VV		(1+2,5*2)*0,3		1,800			
	VV		(2,7+2,5*2)*0,45*2		6,930			
	VV		(2+2,5*2)*0,3		2,100			
	VV		(4,8+2,5*2)*0,3		2,940			
	VV		Mezisoučet		203,662			
	VV		Součet		222,532			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Foyer ZŠ Šumperk
Objekt:
2024/038/c - VZT

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Poznámka : Drážky a prostupy jsou dodávka stavby a nejsou součástí dodávky!

Cena bez DPH 168 802,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 802,02	21,00%	35 448,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 204 250,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk
Objekt: 2024/038/c - VZT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum: 31. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	168 802,02
D1 - Zařízení č. 1 - Řízené větrání HERNY	168 802,02
D2 - Kruhové potrubí	20 505,01
D3 - Doplnkový materiál	20 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk
Objekt: 2024/038/c - VZT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum: 31. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem168 802,02

D1Zařízení č. 1 - Řízené větrání HERNY168 802,02

1	K	1.01	VZT podstropní jednotka s rotačním rekuperátorem dle technických parametrů v rámci tabulky výkonů ve standardu: DOMEKT-R-400-F-L1- F7/M5-C6M-L/A (stranové provedení zkontrolovat znovu na stavbě)	ks	1,000	84 391,93	84 391,93	
2	K	Pol1	SB5 - sada silenblok (4ks)	ks	1,000	190,30	190,30	
3	K	Pol2	Čidlo CO2 "NL-ECO-CO2" - prostorové, výstup 0-10 V + relé ON/OFF	ks	1,000	6 231,50	6 231,50	
4	K	Pol3	Dotykový ovladač CPA -slonová kost	ks	1,000	8 011,29	8 011,29	
5	K	1.02	Uzavírací těsná klapka průměru 200mm + servopohon CM230	ks	2,000	4 266,90	8 533,79	
6	K	1.03	Difuzory TFF s nastavitelnou čelní deskou - TFF 160-SW	ks	4,000	405,90	1 623,60	
7	K	1.04	Plenum box THOR-160-160	ks	2,000	1 788,60	3 577,20	
8	K	1.05	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	ks	2,000	3 025,00	6 050,00	
9	K	1.06	S-VPF 350x350/ø200 - sání-výfuk přechod fasádní	ks	2,000	2 098,80	4 197,60	
10	K	1.07	SONOULTRA 200/50 mm tlumič hluku flexibilní	ks	2,000	2 484,90	4 969,80	

D2Kruhové potrubí20 505,01

11	K	Pol4	SPIRO 160 spiropotrubí	bm	3,000	251,90	755,70	
12	K	Pol5	SPIRO 200 spiropotrubí	bm	3,000	316,80	950,40	
13	K	Pol6	SONOFLEX MO 160 ohebná Al hadice	bm	4,000	169,40	677,60	
14	K	Pol7	SONOFLEX MO 203 ohebná Al hadice	bm	5,000	238,70	1 193,49	
15	K	Pol8	TERMOFLEX 50 HYGIENIC 203 hygienická Al hadice	bm	6,000	617,10	3 702,58	
16	K	Pol9	SEMIFLEX 160/3 PROFI ohebná Al hadice	bm	3,000	157,30	471,90	
17	K	Pol10	OBJLG 90° 200/200 odbočka jednostranná s těsněním	ks	2,000	644,60	1 289,19	
18	K	Pol11	PROL 200/160 přechod osový krátký	ks	4,000	160,60	642,40	
19	K	Pol12	SN - Spojka vnější 160	ks	6,000	67,10	402,60	
20	K	Pol13	SV - Spojka vnitřní 160	ks	4,000	67,10	268,40	
21	K	Pol14	SN - Spojka vnější 200	ks	7,000	72,60	508,20	
22	K	Pol15	SV - Spojka vnitřní 200	ks	4,000	72,60	290,40	
23	K	Pol16	SVG 200 spojka vnitřní s těsněním	ks	4,000	154,00	616,00	
24	K	Pol17	ISOFLEX G 2x19 izolační rohož	m2	2,000	1 416,79	2 833,59	
25	K	Pol18	Objímka 160 bez gumy	ks	2,000	127,60	255,20	
26	K	Pol19	Objímka 200 bez gumy	ks	10,000	149,60	1 495,99	
27	K	Pol20	Objímka 250 kovová bez gumy	ks	6,000	187,00	1 121,99	
28	K	Pol21	Objímka 315 kovová bez gumy	ks	6,000	229,90	1 379,39	
29	K	Pol22	prokabelování čidla CO2	kpl	1,000	1 649,99	1 649,99	

D3Doplňkový materiál20 520,00

30	K	Pol23	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,000	2 743,32	2 743,32	
31	K	Pol25	Doprava, přesuny	kpl	1,000	6 035,29	6 035,29	
32	K	Pol26	IKČ, zaregulování, oživení jednotky VZT	kpl	1,000	8 778,61	8 778,61	
33	K	Pol27	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	548,66	548,66	
34	K	Pol28	Zaregulování zařízení	hod	1,000	1 645,99	1 645,99	
35	K	Pol29	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	768,13	768,13	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Foyer ZŠ Šumperk
Objekt:
2024/038/d - Vytápění

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 071,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 071,99	21,00%	36 345,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 209 417,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk

Objekt: 2024/038/d - Vytápění

Místo:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	173 071,99
733 - Rozvod potrubí	19 405,18
734 - Armatury	3 372,34
735 - Otopná tělesa	107 094,68
767 - Konstrukce zámečnické	2 963,95
783 - Nátěry	34 452,88
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	5 782,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk

Objekt: 2024/038/d - Vytápění

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum: 31. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							173 071,99	
D 733 Rozvod potrubí							19 405,18	
1	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	10,000	22,44	224,44	
2	K	733111103	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	15,000	249,49	3 742,28	
3	K	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	10,000	89,64	896,44	
4	K	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	15,000	12,26	183,89	
5	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,750	190,71	333,75	
6	K	911 T00	Hzs - zednické výpomoci	hod	8,000	465,84	3 726,76	
Poznámka k položce: - drobné stavební úpravy, související s úpravami přípojek radiátorů - vysekání drážek a prstů								
7	K	928 T00	Hzs - Ochranný dozor po skončení svářečských prací	hod	24,000	429,07	10 297,62	
D 734 Armatury							3 372,34	
8	K	734200821	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	12,000	86,49	1 037,86	
9	K	734209101	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/4	kus	6,000	24,88	149,25	
10	K	734209113	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	12,000	68,35	820,17	
11	K	734211112	Ventily odvzdušňovací o.t. těles V 4320, G 1/4"	kus	6,000	73,21	439,23	
12	K	734261223	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2	kus	6,000	153,24	919,43	
13	K	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,190	33,66	6,40	
D 735 Otopná tělesa							107 094,68	
14	K	735000912	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	6,000	101,37	608,22	
15	K	735111310	Tělesa otopná litinová +zákl.nátěr, 350/160	m2	14,800	5 332,69	78 923,88	
16	K	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	29,685	28,22	837,66	
17	K	735119140	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	5,550	1 109,31	6 156,65	
18	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	3,456	28,22	97,52	
19	K	735127110	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	30,010	42,67	1 280,58	
20	K	735128110	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	35,560	40,79	1 450,43	
21	K	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	35,560	10,67	379,35	
22	K	735191914	Montáž otop.těles z použitých litinových článků	m2	9,250	804,14	7 438,30	
23	K	735192911	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	20,760	21,34	442,93	
24	K	735291800	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	20,000	10,95	218,96	
25	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	33,141	17,89	593,05	
26	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,240	1 057,83	1 311,71	
27	K	913 T00	Hzs - topná zkouška	hod	24,000	306,48	7 355,44	
D 767 Konstrukce zámečnické							2 963,95	
28	K	767998105	Montáž atypických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	15,000	116,46	1 746,92	
Poznámka k položce: Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dřevěné objímky, závitové tyče, brzděcí, vruty...)								
29	K	553429852083	Doplňkové kce. složene z ocel.mat.	kg	15,000	79,68	1 195,26	
30	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,740	29,42	21,77	
D 783 Nátěry							34 452,88	
31	K	783125530	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2	1,500	490,36	735,54	
32	K	783201811	Odstranění nátěrů z litin. radiátorů oškrábáním	m2	20,760	612,95	12 724,91	
33	K	783324340	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	35,560	490,36	17 437,30	
34	K	783401811	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	2,000	612,95	1 225,91	
35	K	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	19,000	122,59	2 329,22	
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							5 782,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,773	612,95	473,81	
37	K	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	3,094	367,77	1 137,89	
38	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m	t	0,773	490,36	379,05	
39	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,094	490,36	1 517,18	
40	K	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km	t	0,773	612,95	473,81	
P <i>Poznámka k položce:</i> Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakaikulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.								
41	K	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10,828	122,59	1 327,41	
42	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,773	612,95	473,81	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Foyer ZŠ Šumperk
Objekt:
2024/038/e - Elektroinstalace

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824
IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 626,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 626,00	21,00%	48 431,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 279 057,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Foyer ZŠ Šumperk

Objekt:

2024/038/e - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

31. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	230 626,00
D1 - Materiál	135 082,20
D2 - Práce	95 543,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk
Objekt: 2024/038/e - Elektroinstalace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum: 31. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 230 626,00

D1		Materiál		135 082,20				
1	K	Pol30	Rozvodnice Eaton BF-U-2/48-C pod omítku	ks	1,000	5 634,20	5 634,20	
2	K	Pol31	PFL7-10/1N/B/003 proudový chránič s jističem	ks	2,000	1 909,60	3 819,20	
3	K	Pol32	PFL7-16/1N/B/003 proudový chránič s jističem	ks	2,000	1 708,30	3 416,60	
4	K	Pol33	LFN-16-2-030B-K proudový chránič	ks	1,000	10 231,10	10 231,10	
5	K	Pol34	PL7-B16/3 jistič	ks	1,000	919,60	919,60	
6	K	Pol35	Propojovací lišta Z-GV-10/3P-3TE In=63A	ks	1,000	784,30	784,30	
7	K	Pol36	Krabice pod omítku KU68-1901	ks	32,000	7,70	246,40	
8	K	Pol37	5519A-A02357 Zásuvka chráněná s clonkami	ks	17,000	126,50	2 150,50	
9	K	Pol38	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového	ks	2,000	102,30	204,60	
10	K	Pol39	3559-A06345 Přístroj spínače střídavého	ks	8,000	143,00	1 144,00	
11	K	Pol40	3559-A07345 Přístroj spínače křížového	ks	6,000	157,30	943,80	
12	K	Pol41	3901A-B10 B Rámeček jednonásobný	ks	13,000	25,30	328,90	
13	K	Pol42	3901A-B20 B Rámeček dvojnásobný vodorovný	ks	10,000	45,10	451,00	
14	K	Pol43	3558A-A651 B Kryt vypínače	ks	17,000	39,60	673,20	
15	K	Pol44	5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační	ks	1,000	69,30	69,30	
16	K	Pol45	5014A-B1017 Masky nosná	ks	1,000	28,60	28,60	
17	K	Pol46	Keystone LEXI net Cat 5e UTP	ks	1,000	117,70	117,70	
18	K	Pol47	Ohebná elektroinstalační trubka PVC MONOFLEX 20 mm	m	4,000	4,40	17,60	
19	K	Pol48	Instalační kabel CAT5E UTP	m	76,000	22,00	1 672,00	
20	K	Pol49	Svítlidlo liniové přisazené, IP65, 18W - DP LDV	ks	3,000	1 267,20	3 801,60	
21	K	Pol50	Svítlidlo liniové závěsné, IP20, 92W - K3	ks	1,000	5 068,80	5 068,80	
22	K	Pol51	Svítlidlo liniové závěsné, IP20, 64W - I1	ks	2,000	4 408,80	8 817,60	
23	K	Pol52	Svítlidlo liniové vestavné s emergency modulem, IP44, 72W - I2/A,B	ks	8,000	5 900,40	47 203,20	
24	K	Pol53	Žlab MERKUR 2 100/50 "GZ"	m	58,000	125,40	7 273,20	
25	K	Pol54	Držák DZM 3/100 "GZ"	ks	120,000	44,00	5 280,00	
26	K	Pol55	Spojka SUM 1 "GZ"	ks	32,000	56,10	1 795,20	
27	K	Pol56	Spojka SZM 1 "GZ"	ks	80,000	15,40	1 232,00	
28	K	Pol57	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm	m	197,000	27,50	5 417,50	
29	K	Pol58	1-CXKE (H)-R-O 3x1,5 mm	m	132,000	27,50	3 630,00	
30	K	Pol59	1-CXKE (H)-R-J 3x2,5 mm	m	107,000	40,70	4 354,90	
31	K	Pol60	Sádra stavební	kg	15,000	12,10	181,50	
32	K	Pol61	Vodič H07V-U 6,00 žlutozelená	m	24,000	22,00	528,00	
33	K	Pol62	Pomocný materiál 6%	ks	1,000	7 646,10	7 646,10	

D2		Práce		95 543,80				
34	K	Pol63	Výsekání kapsy a usazení rozváděče	ks	1,000	1 436,60	1 436,60	
35	K	Pol64	Osazení a zapojení rozváděče	ks	1,000	4 537,50	4 537,50	
36	K	Pol65	Montáž žlabu MERKUR 2	m	60,000	302,50	18 150,00	
37	K	Pol66	Sekání drážek	m	72,000	101,20	7 286,40	
38	K	Pol67	Roztažení kabelu	m	512,000	55,00	28 160,00	
39	K	Pol68	Výsekání kapsy, zapojení vypínače, zásuvky	ks	32,000	267,30	8 553,60	
40	K	Pol69	Usazení a zapojení svítidla	ks	14,000	655,60	9 178,40	
41	K	Pol70	Demontáž staré elektroinstalace, posunutí zvonku, kamery, rozhlasu	ks	1,000	6 050,00	6 050,00	
42	K	Pol71	Režijní náklady	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	
43	K	Pol72	Výchozí revizní zpráva	ks	1,000	5 041,30	5 041,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Foyer ZŠ Šumperk
Objekt:
2024/038/f - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 000,00	21,00%	10 920,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 62 920,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk
Objekt: 2024/038/f - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum: 31. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	52 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 000,00
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady	52 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Foyer ZŠ Šumperk
Objekt: 2024/038/f - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824

Datum: 31. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

1	K	010001000	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,000	52 000,00	52 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000
Poznámka k položce:
Cena zahrnuje kompletní vedlejší rozpočtové náklady na stavbu včetně
úklidu a uvedení prostor a ploch před budovou školy do původního
stavu.

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024/038
Stavba: Foyer ZŠ Šumperk

Datum: 31. 10. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
2024/038/a	Bourací práce		
VV0001	B - sokl keram. dlažba		21,915
	Odstranění nášlapné vrstvy podlahy - pozn. 9		0,000
	(13,314+2,151+6,450)		21,915
Použití figury:			
771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	21,915
2024/038/b	Architektonicko stavební a konstrukční řešení		
VV0001	Dlažba - sokl doložení		15,497
	Doložení stávající kamenné dlažby vč. soklu - pozn. 1		0,000
	8,800+8,497-0,9*2		15,497
Použití figury:			
772421135	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl přes 50 do 70 mm	m	15,497
772991115	Spárování kamenných dlažeb silikonem	m	15,497
VV0002	SDK příčka, tl. 150 mm, 2x12,5 mm		25,156
	Skladba S3a		0,000
	(6,001+2,349)*3,225-0,9*1,97		25,156
Použití figury:			
763111417.R1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s akustickou izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	25,156
VV0003	Vyztužení SDK příčky		17,098
	Ztužení SDK příčky pro kotvení dalších prvků (nábytku apod.)		0,000
	M.č. ... - kotvení regálů - 2 úrovně kotvení - pozn. 5		0,000
	(5,848+0,602+0,599)*2		14,098
	M.č. ... - kotvení otopných těles - 1 úroveň kotvení - pozn. 6		0,000
	1,500*2		3,000
Použití figury:			
763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	17,098

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST