

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE parkovací dům Finská

Objekt:

Fotovoltaika na stěně objektu

Místo:

Finská, 787 01 Šumperk

Katastrální území:

Dolní Temenice [764442]

Zadavatel:

Město Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Uchazeč:

MC elektro, s.r.o.

Projektant:

Solar gods s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

303461

DIČ:

CZ00303461

IC:

27775968

DIČ:

CZ27775968

IC:

17331501

DIČ:

CZ17331501

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

566 463,00

DPH: základní
snižená

Základ daně

566 463,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

118 957,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

685 420,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE parkovací dům Finská

Objekt:

Fotovoltaika na stěně objektu

Místo:

Dolní Temenice [764442]

Zadavatel:

Město Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk

Uchazeč:

MC elektro, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Solar gods s.r.o., Na
Folimance 2155/15,
120 00 Praha

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

566 463,00

D1 - FOTOVOLTAIKA :

566 463,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FVE parkovací dům Finská
Objekt: Fotovoltaika na stěně objektu
Místo: Dolní Temenice [764442]
Zadavatel: Město Šumperk, Náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Uchazeč: MC elektro, s.r.o.

Datum:
Projektant: Solar gods s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 566 463,00

FVE :								
1			Fotovoltaiky panel 450 Wp, max. 1920 x 1134 mm (Trina Solar TSM-450NEG9R.28 Vertex S+)	ks	51,000	1 800,00	91 800,00	R položka
2			Optimizér	ks	51,000	850,00	43 350,00	R položka
2a			Monitoring + cloud optimizéru	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	R položka
3			Invertor, min. 15 kW	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	R položka
4			Baterie, min. 22 kWh	ks	1,000	184 533,00	184 533,00	R položka
5			Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-AC	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	R položka
6			Rozvaděč fotovoltaiky RFVE-DC	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	R položka
7			Přepětové ochrany u panelů	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	R položka
8			Úprava stávajícího rozvaděče pro připojení FVE	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R položka
9			Plechový box pro umístění technologie	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
10			Elektro práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	R položka
11			Podpůrná konstrukce AL pro 51 panelů	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	R položka
12			Instalace konstrukce a FV panelů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	R položka
13			DC kabel H1ZZZZ-K6	m	180,000	16,00	2 880,00	R položka
14			AC kabel	m	5,000	300,00	1 500,00	R položka
15			Kabel ochranného pospojení	m	180,000	20,00	3 600,00	R položka
16			Kabelové žlaby plné s víkem	m	70,000	20,00	1 400,00	R položka
17			Pomocný elektro materiál	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
18			Revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	R položka
19			Pronájem a stavba lešení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	R položka

Poznámka k položce:
Typy a délky kabelů se mohou měnit, upřesní dodavatel komponentů.
Do délky kabelů není započítán prořez.
Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající.
Pokud Zhotovitel shledá nezbytné nutným doplnit další položky do výkazu výměr,
pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel
přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce.
Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace,
tzn. příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr.