



PŮDORYS STŘECHY

- B2 - ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY A DALŠÍCH PRVKŮ FASÁDY
B4 - ODSTRANĚNÍ VŠECH VRSTEV STÁVAJÍCÍHO KZS CELKOVÉ TL. 90mm AŽ NA PEVNÝ PODKLAD (PŘEDPOKLAD VČETNĚ PŮVODNÍ OMÍTKY)
B15 - ODBOURÁNÍ ŽELEZOBET. ZÁKRYTOVÉ DESKY KOMÍNU O TL. CCA 100mm
A ČÁSTÍ 2ks ŠAMOTOVÝCH KOMÍNOVÝCH VLOŽEK VYSTUPUJÍCÍCH NAD KOMÍN
B16 - ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉHO TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE (ZDIVO Z CIHEL CDm TL. 250mm + 50mm HERAKLIT ZE VNITŘ, STŘECHA: FOLIE mPVC, GEOTEXTILIE, ASF. LEPENKA, CEM. POTĚR 30mm, PLYNOSILIKÁT VE SPÁDU TL. CCA DO 150mm, ASF. LEPENKA, STROPNÍ PANEL PZD 150mm, OPLECHOVÁNÍ ATIK Z PZ PLECHU, OKAPOVÝ ŽLAB 120mm A SVOD pr.100mm, OCELOVÉ DVEŘE S PLECHOVOU VÝPLNÍ, PLECHOVÁ STŘÍŠKA, VNITŘNÍ VYBAVENÍ - DO INTERIÉRU
NEBYLO MOŽNO VSTOUPIT, PROTOŽE DVEŘE BYLY ZAPRAVENY STÁVAJÍCÍ FOLIOVOU HI Z mPVC STŘECHY
- PŘEDPOKLAD BETONOVÝ PODSTAVEC+ 2ks EXPENZNÍ NÁDOBY, PODLAHA Z BETONOVÉ MAZANINY TL. 100mm, VĚTRACÍ MŘÍŽKA).Při 2ks EXPENZNÍ NÁDOBY, PODLAHA Z BETONOVÉ MAZANINY TL. 100mm, VĚTRACÍ PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT BRÁN ZŘETEL NA STATICKOU STRÁNKU PONECHÁVANÉHO TĚLESA KOMÍNU !!!
B18 - ODSTRANĚNÍ SYSTÉMOVÉHO POKLOPU VÝLEZU NA STŘECHU

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	<div>FRYS</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div> <div>JIRÍ FRYŠ - STAVEBNÍ PROJEKCE LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL.583 215988, frys@frys.cz</div>	
ing. Monika Tomanová	ing. Monika Tomanová	ing. Monika Tomanová		
<i>Tomanová</i>	<i>Tomanová</i>	<i>Tomanová</i>		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk			
Investor: Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk			Formát	2A4
Stavba: <div>MŠ Jeremenkova, Šumperk</div> <div>- rekonstrukce pavilonu A</div>			Měřítko	1:100
			Datum	11/2024
			Účel	DPS
			Číslo zakázky	24/44a
Specializace: <div>D.1.1 Architektonicko - stavební řešení</div>			Číslo výkresu: <div>B04</div>	Číslo paré:
Název výkresu: <div>STŘECHA - BOURACÍ PRÁCE</div>				