


REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodnikLezaky
Stavba: Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk



KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 7.7.2025

Zadavatel:
Město Šumperk

IC:
DIČ:

Uchazeč:
BOPROSTA s.r.o.

IC: 08202885
DIČ: CZ08202885

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			423 455,24
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	423 455,24	88 925,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			512 380,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ChodnikLezaky	Datum:	07.07.2025
Stavba:	Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Místo:	Šumperk	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Uchazeč:	BOPROSTA s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		423 455,24	512 380,84
SO 01	Oprava chodníku	423 455,24	512 380,84
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	105 649,92	127 836,40
SO 101	Chodník	290 537,32	351 550,16
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	4 768,00	5 769,28
SO 1000	Ostatní náklady	12 500,00	15 125,00
SO 1020	VRN	10 000,00	12 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
BOPROSTA s.r.o.

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08202885
DIČ: CZ08202885

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			105 649,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 649,92	21,00%	22 186,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			127 836,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Ležáky, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice stávajícího chodníku

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

BOPROSTA s.r.o.


Datum:

07.07.2025

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 649,92

HSV - Práce a dodávky HSV

105 649,92

1 - Zemní práce

40 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 190,00

997 - Přesun sutě

57 199,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo: Šumperk Datum: 07.07.2025
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 105 649,92

D HSV Práce a dodávky HSV 105 649,92

D 1 Zemní práce 40 260,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	135,000	75,00	10 125,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
VV		4			4,000			
3	K	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	135,000	90,00	12 150,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	182,000	75,00	13 650,00	CS ÚRS 2024 02
VV		91+91			182,000			
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	91,000	45,00	4 095,00	CS ÚRS 2024 02
VV		91			91,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 190,00

6	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	91,000	90,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"kolem řádku" 91			91,000			

D 997 Přesun sutě 57 199,92

7	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	10,600	250,00	2 650,00	CS ÚRS 2024 02
VV		4*0,06*2,5+10			10,600			
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	141,920	45,00	6 386,40	CS ÚRS 2024 02
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	425,760	17,00	7 237,92	CS ÚRS 2024 02
VV		141,92*3 'Přepočtené koeficientem množství			425,760			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	141,920	30,00	4 257,60	CS ÚRS 2024 02
11	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	82,520	250,00	20 630,00	CS ÚRS 2024 02
VV		141,92-59,4			82,520			
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,400	270,00	16 038,00	CS ÚRS 2024 02
VV		59,4			59,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 101 - Chodník

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
BOPROSTA s.r.o.

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08202885
DIČ: CZ08202885

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			290 537,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	290 537,32	21,00%	61 012,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			351 550,16
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: BOPROSTA s.r.o.

Datum: 07.07.2025
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		290 537,32
HSV - Práce a dodávky HSV		289 925,32
1 - Zemní práce		7 872,80
4 - Vodorovné konstrukce		264,00
5 - Komunikace pozemní		96 849,20
8 - Trubní vedení		19 375,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		128 785,75
997 - Přesun sutě		498,53
998 - Přesun hmot		36 279,54
PSV - Práce a dodávky PSV		612,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		612,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk Datum: 07.07.2025
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 290 537,32

D HSV Práce a dodávky HSV 289 925,32

D 1 Zemní práce 7 872,80

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,920	900,00	1 728,00	CS ÚRS 2024 02
VV 4*0,6*0,8					1,920			
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,920	120,00	230,40	CS ÚRS 2024 02
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,920	220,00	422,40	CS ÚRS 2024 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,840	270,00	1 036,80	CS ÚRS 2024 02
VV 1,92*2 'Přepočtené koeficientem množství					3,840			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,920	15,00	28,80	CS ÚRS 2024 02
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,680	220,00	369,60	CS ÚRS 2024 02
VV 4*0,6*0,7					1,680			
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,360	380,00	1 276,80	CS ÚRS 2024 02
VV 1,68*2 'Přepočtené koeficientem množství					3,360			
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím ručně	m2	139,000	20,00	2 780,00	CS ÚRS 2024 02
VV 131+2+2+4					139,000			

D 4 Vodorovné konstrukce 264,00

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,240	1 100,00	264,00	CS ÚRS 2024 02
VV 4*0,6*0,1					0,240			

D 5 Komunikace pozemní 96 849,20

10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	135,000	180,00	24 300,00	CS ÚRS 2024 02
VV 131+2+2					135,000			
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,100	500,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
VV 2*1,05					2,100			
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazety	m2	2,060	300,00	618,00	CS ÚRS 2024 02
VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					2,060			
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	131,000	260,00	34 060,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	133,620	260,00	34 741,20	CS ÚRS 2024 02
VV 131*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					133,620			

D 8 Trubní vedení 19 375,50

18	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,393	3 500,00	1 375,50	CS ÚRS 2024 02
VV 0,25*0,25*3,14*1*2					0,393			
20	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2024 02

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					128 785,75	
34	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000	180,00	16 380,00	CS ÚRS 2024 02
VV		91		91,000				
35	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,455	750,00	341,25	CS ÚRS 2024 02
VV		91*0,1*0,05		0,455				
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000	275,00	25 025,00	CS ÚRS 2024 02
37	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	91,000	120,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000	275,00	25 025,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,740	3 000,00	38 220,00	CS ÚRS 2024 02
VV		91*0,1*0,2		1,820				
VV		91*0,3*0,2		5,460				
VV		91*0,3*0,2		5,460				
VV		Součet		12,740				
40	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	91,000	90,00	8 190,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	91,000	45,00	4 095,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	9,100	45,00	409,50	CS ÚRS 2024 02
VV		91*0,1		9,100				

D 997		Přesun sutě					498,53	
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,275	60,00	76,50	CS ÚRS 2024 02
45	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,825	17,00	65,03	CS ÚRS 2024 02
VV		1,275*3 *Přepočtené koeficientem množství		3,825				
46	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,275	30,00	38,25	CS ÚRS 2024 02
47	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,275	250,00	318,75	CS ÚRS 2024 02

D 998		Přesun hmot					36 279,54	
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	164,907	220,00	36 279,54	CS ÚRS 2024 02

D PSV		Práce a dodávky PSV					612,00	
-------	--	---------------------	--	--	--	--	--------	--

D 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					612,00	
49	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,012	1 000,00	12,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
BOPROSTA s.r.o.

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08202885
DIČ: CZ08202885

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 768,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 768,00	21,00%	1 001,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			5 769,28
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Ležáky, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

BOPROSTA s.r.o.

Datum:

07.07.2025

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 768,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 768,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 768,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk Datum: 07.07.2025
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 768,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 768,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 768,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
VV					"Z4a" 6 6,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
VV					"A15" 2 2,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	168,000	6,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 02
VV					"Z4a" 6*4*7 168,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	6,00	336,00	CS ÚRS 2024 02
VV					"A15" 2*4*7 56,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
VV					"B20a" 2 2,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	56,000	6,00	336,00	CS ÚRS 2024 02
VV					"B20a" 2*4*7 56,000			
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
VV					"Z4a" 6 6,000			
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	6,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 02
VV					"Z4a" 6*4*7 168,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
BOPROSTA s.r.o.

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08202885
DIČ: CZ08202885

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 500,00	21,00%	2 625,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			15 125,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Ležáky, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

BOPROSTA s.r.o.

Datum:

07.07.2025

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 500,00

OST - Ostatní

12 500,00

O01 - Ostatní

12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk Datum: 07.07.2025
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 500,00	
D		OST	Ostatní				12 500,00	
D		O01	Ostatní				12 500,00	
1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
VV			1		1,000			
2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
BOPROSTA s.r.o.

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08202885
DIČ: CZ08202885

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 000,00	21,00%	2 100,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			12 100,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Ležáky, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

BOPROSTA s.r.o.


Datum:

07.07.2025

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Ležáky ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk Datum: 07.07.2025
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02