

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Lidická 75, Šumperk - byt č.3	Objednatel:	město Šumperk	IČO/DIČ:	00303461/CZ00303461
Druh stavby:	Zařízení pro vytápění	Projektant:	Ing. Jan Růžička	IČO/DIČ:	65498780/
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	REOP MVS s.r.o. - Voznica Milan	IČO/DIČ:	05362202
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	35
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Růžička	Datum:	02.09.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	153 068,66	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	23 171,34			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	12 920,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		840,00				
ZRN celkem		190 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	190 000,00	DPH 12%	22 800,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	190 000,00
		Celkem včetně DPH	212 800,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Lidická 75, Šumperk - byt č.3	Doba výstavby:		Objednatel:	město Šumperk	
Druh stavby:	Zařízení pro vytápění	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Jan Růžička	
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Zpracoval:	Ing. Jan Růžička	Zpracováno dne:		Zpracováno dne:		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	731	Kotelny	96 250,84	7 401,16	103 652,00	0,07
	733	Rozvod potrubí	17 945,12	24 882,88	42 828,00	0,05
	734	Armatury	7 578,70	1 500,30	9 079,00	0,01
	735	Otopná tělesa	31 294,00	3 147,00	34 441,00	0,15
			Celkem:		190 000,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:				Lidická 75, Šumperk - byt č.3				Doba výstavby:				Objednatel: město Šumperk			
Druh stavby:				Zařízení pro vytápění				Začátek výstavby:				Projektant: Ing. Jan Růžička			
Lokalita:				Šumperk				Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:								Zpracováno dne:				Zpracoval: Ing. Jan Růžička			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
								96 250,84	7 401,16	103 652,00	116 090,24	0,07			
1		731	Kotelny												
		731249311R00	Montáž závěsných kotlů bez TUV, odtah do komína	soubor	1,00	4 100,00	12	367,54	3 732,46	4 100,00	4 592,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
2		731 c006VD	plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 26CS/1-5 ecoTec plus 2,7-21 kW (26 kW TV)	sestava	1,00	59 300,00	12	59 300,00	0,00	59 300,00	66 416,00	0,05	0,05		
3		731 c002VD	prostorový termostat sensoROOM	soubor	1,00	2 100,00	12	2 100,00	0,00	2 100,00	2 352,00	0,02	0,02		
4		731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	1,00	5 150,00	12	4 524,09	625,91	5 150,00	5 768,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
5		731412252R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m	kus	14,00	2 050,00	12	26 217,95	2 482,05	28 700,00	32 144,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
6		731412265R00	T-kus revizní 87° 80/125 mm PP	kus	1,00	3 900,00	12	3 741,26	158,74	3 900,00	4 368,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
7		998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,07	6 000,00	12	0,00	402,00	402,00	450,24	0,00	0,00	RTS I / 2025	
								17 945,12	24 882,88	42 828,00	47 967,36	0,05			
8		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	16,00	500,00	12	4 453,71	3 546,29	8 000,00	8 960,00	0,00	0,01	RTS I / 2025	
9		733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	6,00	590,00	12	2 110,90	1 429,10	3 540,00	3 964,80	0,00	0,01	RTS I / 2025	
10		733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	20,00	650,00	12	8 239,08	4 760,92	13 000,00	14 560,00	0,00	0,02	RTS I / 2025	
11		733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	4,00	170,00	12	133,58	546,42	680,00	761,60	0,00	0,00	RTS I / 2025	
12		733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	42,00	29,00	12	26,42	1 191,58	1 218,00	1 364,16	0,00	0,00	RTS I / 2025	
13		733 b001VD	mtz tubové izolace potrubí	m	42,00	4,00	12	0,00	168,00	168,00	188,16	0,00	0,00		
14		733 i001VD	návrková izolace TUBEX 15x20	m	16,00	40,00	12	640,00	0,00	640,00	716,80	0,00	0,00		
15		733 i002VD	návrková izolace TUBEX 18x20	m	6,00	45,00	12	270,00	0,00	270,00	302,40	0,00	0,00		
16		733 i003VD	návrková izolace TUBEX 22x25	m	20,00	75,00	12	1 500,00	0,00	1 500,00	1 680,00	0,00	0,00		
17		733 x006VD	zámečnické konstrukce pro rozvod UT	soubor	1,00	800,00	12	571,43	228,57	800,00	896,00	0,00	0,00		
18		222619131R00	Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy	kus	1,00	12 920,00	12	0,00	12 920,00	12 920,00	14 470,40	0,00	0,00	RTS I / 2025	
19		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,05	2 000,00	12	0,00	92,00	92,00	103,04	0,00	0,00	RTS I / 2025	
								7 578,70	1 500,30	9 079,00	10 168,48	0,01			
20		734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	3,00	350,00	12	625,46	424,54	1 050,00	1 176,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
21		734243122R00	Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 20	kus	1,00	850,00	12	709,12	140,88	850,00	952,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
22		734293222R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 20	kus	1,00	410,00	12	271,08	138,92	410,00	459,20	0,00	0,00	RTS I / 2025	
23		734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00	180,00	12	241,19	118,81	360,00	403,20	0,00	0,00	RTS I / 2025	
24		734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací DN 15	kus	2,00	295,00	12	501,25	88,75	590,00	660,80	0,00	0,00	RTS I / 2025	
25		734 x007VD	termostatická hlavice Danfoss	kus	3,00	350,00	12	933,33	116,67	1 050,00	1 176,00	0,00	0,00		
26		734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	4,00	121,00	12	17,27	466,73	484,00	542,08	0,00	0,00	RTS I / 2025	
27		734 x009VD	radiátorové šroubní RLV-K 15 rohový Danfoss	kus	3,00	360,00	12	1 080,00	0,00	1 080,00	1 209,60	0,00	0,00		
28		734 x038VD	armatura HM DN15 rohová bílá (připojení OT) vč. term. hlavice	kus	1,00	3 200,00	12	3 200,00	0,00	3 200,00	3 584,00	0,00	0,00		
29		998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	1 000,00	12	0,00	5,00	5,00	5,60	0,00	0,00	RTS I / 2025	
								31 294,00	3 147,00	34 441,00	38 573,92	0,15			
30		735157566R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00	6 500,00	12	5 922,49	577,51	6 500,00	7 280,00	0,03	0,03	RTS I / 2025	
31		735157570R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00	8 100,00	12	7 421,10	678,90	8 100,00	9 072,00	0,05	0,05	RTS I / 2025	
32		735157670R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00	9 200,00	12	8 512,40	687,60	9 200,00	10 304,00	0,06	0,06	RTS I / 2025	
33		735171134R00	Těleso trubkové Koralux Linear Comfort-M KLTM, v. 1820 mm, dl. 600 mm	kus	1,00	5 500,00	12	4 949,43	550,57	5 500,00	6 160,00	0,02	0,02	RTS I / 2025	
34		735 x026VD	elektrická topná tyč s regulátorem Z-KTERH-1000-10	kus	1,00	4 800,00	12	4 488,58	311,42	4 800,00	5 376,00	0,00	0,00		
35		998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,16	2 200,00	12	0,00	341,00	341,00	381,92	0,00	0,00	RTS I / 2025	
								Celkem:		190 000,00	212 800,00				

Poznámka: