


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25z/017b
Stavba: Stavební úpravy šaten a foyer ZŠ Dr. E. Beneše



KSO:
Místo: 1. ZŠ Šumperk

CC-CZ:
Datum: 2. 6. 2025

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PRUMHOR, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
UYO architekti s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			655 291,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	655 291,82	137 611,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	792 903,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25z/017b		
Stavba:	Stavební úpravy šaten a foyer ZŠ Dr. E. Beneše		
Místo:	1. ZŠ Šumperk	Datum:	2. 6. 2025
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	UYO architekti s. r. o.
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		655 291,82	792 903,10
2025_006_01	VCP komplet beton	655 291,82	792 903,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten a foyer ZŠ Dr. E. Beneše
Objekt: 2025_006_01 - VCP komplet beton

Místo: 1.ZŠ Šumperk Datum: 2. 6. 2025
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: UYO architekti s. r. o.
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 655 291,82

D HSV Práce a dodávky HSV 736 072,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 353 504,23

23	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	46,176	4 768,50000	220 190,26
26	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	46,176	1 207,00000	55 734,43
24	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	46,176	341,70000	15 778,34
25	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	46,176	1 275,00000	58 874,40
22	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	108,000	27,10000	2 926,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 620,46

1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	43,460	2 125,83163	92 388,64
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-545,000	118,84069	-64 768,18

D 997 Přesun sutě 240 443,05

4	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	95,612	534,58720	51 112,95
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	95,612	161,24430	15 416,89
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 294,688	7,03948	16 153,41
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	95,612	1 650,00000	157 759,80

D 998 Přesun hmot 114 504,28

8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	108,983	1 050,66182	114 504,28
---	---	-----------	--	---	---------	-------------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV -80 780,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 154 291,81

14	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	543,250	14,45000	7 849,96
15	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,212	57 035,00000	12 091,42
16	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	10,000	27,54000	275,40
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	57 035,00000	228,14
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	543,250	119,00000	64 646,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	62833158OV	pás asfaltový natavitelný modifikovaný s vložkou ze skleněné tkaniny tl 4,0mm - SKLOARD SBS 15	m2	633,158	146,20000	92 567,70
33	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	10,000	136,00000	1 360,00
34	M	62833158OV	pás asfaltový natavitelný modifikovaný s vložkou ze skleněné tkaniny tl 4,0mm - SKLOARD SBS 15	m2	12,210	146,20000	1 785,10
29	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	-543,250	6,73710	-3 659,93
30	M	58585113	adhezní můstek suchá směs polymercementová pro hladké a nenasáklivé povrchy	kg	-597,575	41,20000	-24 620,09
31	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,744	644,08034	1 767,36
D 771 Podlahy z dlaždic							-235 072,01
32	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	543,250	55,50500	30 153,09
13	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	543,250	380,80000	206 869,60
12	K	771151026	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	-543,250	862,40000	-468 498,80
35	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	-9,616	373,94970	-3 595,90