



Smlouva o dílo č. SML/2026/0018/RUI

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), v jeho platném znění.


1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou
ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru rozvoje území města, investic a komunálních služeb
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

BBP Stavby s.r.o.

se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
IČO : 03875199
DIČ: CZ03875199
Zastoupená:
ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Bláťákem, Ph.D.**, jednatelem a **Michalem Pruskem**, jednatelem
ve věcech technických: **Ing. Jakubem Bláťákem, Ph.D.**, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1988110297/0100
tel: 
e-mail: 
Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

Objednatel požádal o podporu ze Státního fondu podpory investic v programu Dostupné nájemní bydlení, výzva č. 1/DB/2024. Pravidla poskytovatele jsou dostupná na URL: [Dokumenty a metodické pokyny k výzvě č. 1/DB/2024 - SFPI](#) Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v odpovídajícím rozsahu seznámil.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit (změnit) smluvní či platební podmínky na základě přiznané dotace a dotovaného úvěru.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Bytový dům Šumperk - Temenice“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Bytový dům Šumperk – Temenice“ zpracované společností masparti s.r.o., Nádražní 1790/22, Šternberk, architektonicko – stavební řešení vypracováno společností GROBER PROJECT s.r.o., část stavebně konstrukční řešení společností [REDAKCE] část zdravotně technických instalací (vč. přípojky kanalizace a vodovodu) a vytápění [REDAKCE] část vzduchotechnika a chlazení [REDAKCE], část silnoproud, fotovoltaický systém, zařízení slaboproudých rozvodů a veřejné osvětlení [REDAKCE] komunikace a zpevněné plochy [REDAKCE] a výkazu výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky.

Místem plnění jsou parc. č. 919/2, 919/11, 954 v k.ú. Dolní Temenice, st. p. 15/2, 16/2, 16/6, 16/7, 18/1, 18/10, 18/12, 18/13, 1275/1, 1275/19, 1275/20, 1275/21, 1275/22, 1275/27, 1334, 1377/8 v k. ú. Horní Temenice.

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:

- projekt musí být realizován v souladu se zásadami DNHS (zásady „významně nepoškožovat“ životní prostředí), metodický pokyn je dostupný zde: Dokumenty a metodické pokyny k výzvě č. 1/DB/2024 - SFPI
- nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Plán nakládání se stavebním odpadem bude součástí stavebního deníku. Součástí předání díla bude závěrečná Zpráva DNSH a závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Identifikaci odpadu předloží zhotovitel a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.
- provozování zařízení staveniště a následná likvidace vlastního zařízení po dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu,
- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné),

- veškerá vytěžená nekontaminovaná svrchní vrstva půdy bude využita při terénních úpravách na řešeném pozemku
- provádění denního úklidu staveniště,
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob,
- zajištění čištění a údržba komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě zhotovitelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům,
- zpracování zimních opatření při realizaci stavby,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla (např. el. energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele,
- zajištění výrobní dokumentace – viz. projektová dokumentace – Souhrnná technická zpráva,
- dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (2 pare) a digitální podobě,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,
- stavební a montážní práce,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně (el. revize,),
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy,
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. (příloha č. 12 vyhlášky) - po skončení stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku. Při vedení stavebního deníku vést záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doložit tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele,
- předložení všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu,
- uvedení do provozu,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- servis a odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH :	66 402 149,62 Kč
DPH 21%	1 009 255,83 Kč
DPH 12%	7 391 540,34 Kč
Cena vč. DPH:	<u>74 802 945,79 Kč</u>

(slovy cena bez DPH: šedesát šest milionů čtyři sta dva tisíc sto čtyřicet devět korun českých a šedesát dva haléřů).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;

- f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou společností v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatelům. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí faktury bude i fotodokumentace provedených prací.

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání

fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.

7. Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude uhrazen po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění případných vad a nedodělků.

8. Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele v záruční době (např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu (tj. minimálně 5 let).

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.

10. Zhotovitel je povinen u prací **v režimu přenesené daňové povinnosti** u kódu **CZ-CPA 41 až 43** uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

11. Každá faktura bude opatřena textem: „Název projektu: *Bytový dům Šumperk Temenice* registrační číslo projektu: *28000131*“.

12. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) **předání a převzetí staveniště:** předpoklad do 2.3.2026
- b) **do 16 týdnů od předání staveniště** musí být finanční limit prostavěnosti min. 2 mil Kč bez DPH
- c) **hrubá stavba vč. střešní krytiny:** do 35 týdnů od předání staveniště
- d) **do 60 týdnů od předání staveniště** musí být finanční limit prostavěnosti min. 70% celkové nabídkové ceny díla bez DPH
- e) **dokončení realizace předmětu plnění vč. dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu:** do 90 týdnů od předání staveniště
- f) **venkovní úpravy a uvedení veškerých ploch dotčených stavební činností do původního stavu:** do 5 týdnů od předání dokončeného díla

Termín dokončení realizace předmětu plnění bude prodloužen o každý den, o který bude pozdější předání staveniště než 2.3.2026.

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků.

Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2 % smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná ještě min. 1 měsíc po termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů a postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů.

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

16. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
- b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
- c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště.

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termíny plnění, technické parametry stavby, ...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce nebo povinnost vrátit poskytnuté dotační prostředky, příp. budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční

prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, jakožto smluvní pokutu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě k smluvní pokuty.

22. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit zhotoviteli pokutu za provedený přestupek.

23. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu do 14 dnů od uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude pojištění díla a to ve výši minimálně 50% smluvní ceny díla bez DPH. Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy o dílo, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Pojištění předmětu veřejné zakázky musí být platné po celou dobu výstavby – až do předání díla objednateli.

24. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

26. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Bytový dům Šumperk – Temenice“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady.

27. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu 10 let od ukončení projektu. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Záписы budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabráňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu dle článku 7./7 této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a

v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

10. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele.

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii

každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve čtyřech pare. Zajištění dalších pare, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

12. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatel.

3. Připravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatel, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk. Pokud se při převjímk zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatel nebo příslušným orgánem.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

10. Součástí předání díla mj. bude:

- Zpráva DNHS
- vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.
- dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů) nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření).
- Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (2 pare)
- Dokumentace skutečného provedení ve formátu pro vydání kolaudačního souhlasu a dokumentace skutečného provedení v BIM
- „Evidenční karta výsadby“, která bude obsahovat druh dřeviny, počet ks, velikost, původ a rostlinolékařský pas, místo výsadby (č. parcely) a fotodokumentaci po provedení výsadby

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí:

jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli na **stavební a montážní práce, okna, dveře, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla a spotřebiče kuchyňských linek** záruku v délce 60 měsíců a záruku na **dodané výrobky** – záruka dle výrobců, minimálně však 2 roky ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
- b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
- c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z objednatele na správce objektu.

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.

9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 14 dnů nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na náklady zhotovitele.

10. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

11. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.

13. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

14. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje možnost odstoupení od smlouvy bez sankcí v případě nepřiznání podpory ze SFPI.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

15. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu i dílčímu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny díla vč.DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

16. Poddodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen vůči poddodavatelům zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek se zhotovitelem a zajistit řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.
3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.
4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatel. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatel písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:
 - přesné národné třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
 - přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádětI při odsouhlasení poddodavatele objednatel odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

17. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatel postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
9. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatel: <https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatele.html> Odkaz na vstup do předmětného systému se nachází na internetové adrese: <https://oznamovatel.i3c.cz/>.
10. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Po jejím oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran elektronické vyhotovení smlouvy (smlouvu v archivním formátu PDF/A-2) s platností originálu opatřeného za obě smluvní strany

kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných smlouvu podepsat a kvalifikovanými časovými razítky.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, dnem uveřejnění v registru smluv.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

13. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3639/25 ze dne 15.12.2025.

Příloha: č. 1 Naceněný Výkaz výměr
č. 2 Věcný a finanční harmonogram

V Šumperku

V Praze

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

.....
BBP Stavby s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0622024/rev2
Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2



KSO:
Místo: Horní Temenice

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			66 402 149,62
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 805 980,16	1 009 255,83
	12,00%	61 596 169,46	7 391 540,34
Cena s DPH v CZK			74 802 945,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0622024/rev2

Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2

Místo: Horní Temenice

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč:

Datum: 12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		66 402 149,62	74 802 945,79
SO 01	SO 01 - Bytový dům („A + „B)	57 369 870,68	64 254 255,16
SO 01A	SO 01A - Bytový dům A	28 259 236,48	31 650 344,86
A.1	Architektonicko stavební řešení	18 964 493,56	21 240 232,79
A.2	Zdravotechnické instalace	2 101 077,44	2 353 206,73
A.3	Vytápění	1 904 994,82	2 133 594,20
A.4	Elektroinstalace	4 945 930,50	5 539 442,16
A.4.1	Sílnoproud	3 569 612,15	3 997 965,61
KT	Kabelové trasy	1 500 978,33	1 681 095,73
LPS	Uzemnění, hromosvod	262 985,40	294 543,65
RBx	Rozvaděč RBx	31 083,36	34 813,36
RE	Rozvaděč RE	158 063,36	177 030,96
ROS	Rozvaděč ROS	18 934,72	21 206,89
RVT	Rozvaděč RVT	55 883,30	62 589,30
SP	Sílnoproudé instalace	718 786,32	805 040,68
SV	Svítlidla	822 897,36	921 645,04
A.4.2	Slaboproud	889 679,95	996 441,54
DT	Domácí telefon	115 727,01	129 614,25
KT	KT - Kabelové trasy	412 399,69	461 887,65
SK	Strukturovaná kabeláž	236 030,23	264 353,86
STA	Společná televizní anténa	125 523,02	140 585,78
A.4.3	Fotovoltaický systém	486 638,40	545 035,01
KT	Kabelové trasy	39 583,51	44 333,53
RD-C	Rozvaděč RD-C	12 134,30	13 590,42
R-PVS	Rozvaděč R-PVS	32 617,31	36 531,39
RVT	Rozvaděč RVT	45 537,86	51 002,40
SP	Sílnoproudé instalace	356 765,42	399 577,27
A.5	Vzduchotechnika	342 740,16	383 868,98
SO 01B	SO 01B - Bytový dům B	29 110 634,20	32 603 910,30
B.1	Architektonicko stavební řešení	19 710 510,59	22 075 771,86
B.2	Zdravotechnické instalace	2 235 489,20	2 503 747,90
B.3	Vytápění	2 009 409,92	2 250 539,11
B.4	Elektroinstalace	4 774 089,61	5 346 980,36
B.4.1	Sílnoproud	3 565 910,24	3 993 819,47
KT	Kabelové trasy	1 490 195,55	1 669 019,02
LPS	Uzemnění, hromosvod	255 164,42	285 784,15
RB13	Rozvaděč RB13	28 253,12	31 643,49
RBx	Rozvaděč RBx	68 644,80	76 882,18
RE	Rozvaděč RE	159 577,60	178 726,91
RVT	Rozvaděč RVT	53 699,30	60 143,22
SP	Sílnoproudé instalace	723 692,39	810 535,48
SV	Svítlidla	786 683,06	881 085,03
B.4.2	Slaboproud	764 198,50	855 902,32
DT	Domácí telefon	73 594,10	82 425,39
KT	Kabelové trasy	443 323,04	496 521,80
SK	Strukturovaná kabeláž	192 867,98	216 012,14
STA	Společná televizní anténa	54 413,38	60 942,99
B.4.3	Fotovoltaický systém	443 980,87	497 258,57
KT	Kabelové trasy	33 230,78	37 218,47
RD-C	Rozvaděč RD-C	11 999,90	13 439,89
R-PVS	Rozvaděč R-PVS	30 825,31	34 524,35
RVT	Rozvaděč RVT	46 784,42	52 398,55
SP	Sílnoproudé instalace	321 140,46	359 677,32
B.5	Vzduchotechnika	381 134,88	426 871,07
SO 02	SO 02 – Přístřešek autobusových linek MHD	246 430,87	298 181,35
SO 03	SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy	3 208 417,60	3 882 185,30

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 04	SO 04 – Příprava území vč. demolice objektů	469 435,13	525 767,35
SO 05	SO 05 - Zeleň a sadové úpravy	676 399,72	818 443,66
SO 06	SO 06 - Veřejné osvětlení	674 731,97	816 425,68
KS	Kabelové trasy	312 882,37	378 587,67
LPS	Uzemnění, hromosvod	62 048,00	75 078,08
SV	Svítidla	299 801,60	362 759,94
SO 07	SO 07 - Přípojka kanalizace	170 771,36	191 263,92
SO 08	SO 08 - Přípojka vodovodu	287 681,79	322 203,60
SO 09	SO 09 - Oplocení a opěrné zdi	958 010,50	1 072 971,76
PS01	PS01 - Interiér	1 625 120,00	1 820 134,40
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	715 280,00	801 113,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 3:

A.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Z

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

DIČ:

00303461

CZ00303461

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 964 493,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	18 964 493,56	12,00%	2 275 739,23

Cena s DPH

v CZK

21 240 232,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 3:

A.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		18 964 493,56
HSV - Práce a dodávky HSV		10 898 553,43
1 - Zemní práce		651 583,03
2 - Zakládání		1 105 360,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 515 381,03
4 - Vodorovné konstrukce		3 041 334,97
5 - Komunikace pozemní		25 826,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 352 426,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		529 887,97
998 - Přesun hmot		676 753,28
PSV - Práce a dodávky PSV		8 065 940,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		194 336,26
712 - Povlakové krytiny		357 589,01
713 - Izolace tepelné		685 066,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		64 768,24
762 - Konstrukce tesařské		212 283,38
763 - Konstrukce suché výstavby		165 924,97
764 - Konstrukce klempířské		497 076,94
766 - Konstrukce truhlářské		2 964 799,52
767 - Konstrukce zámečnické		787 645,56
776 - Podlahy povlakové		654 616,70
777 - Podlahy lité		229 406,88
781 - Dokončovací práce - obklady		932 398,27
783 - Dokončovací práce - nátěry		81 916,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		238 111,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 3:

A.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Horní Temenice

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 964 493,56

D HSV Práce a dodávky HSV

10 898 553,43

D	1	Zemní práce					651 583,03	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	500,000	130,82	65 410,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	154,137	218,62	33 697,43	CS ÚRS 2024 02
VV			Odkop a srovnání pláně na -0,65					
VV			((23,2+21,2)/2*13,225)*1,05/2		154,137			
VV			Mezisoučet		154,137			
VV			Součet		154,137			
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	181,046	454,27	82 243,77	CS ÚRS 2024 02
VV			Výkop pasů					
VV			š 1100 mm na - 1,4 m					
VV			5,65*1,1*0,75		4,661			
VV			5,65*1,1*0,75		4,661			
VV			5,65*1,1*0,75		4,661			
VV			š 500mm					
VV			3,775*0,5*0,75		1,416			
VV			horní rovina na -1,4 m					
VV			22,05*2,45*0,75		40,517			
VV			20,3*3,3*0,75		50,243			
VV			5,65*1,7*0,75		7,204			
VV			22,05*1,6*0,75		26,460			
VV			5,65*1,7*0,75		7,204			
VV			spodní pasy na - 1,9 m					
VV			š 900 mm					
VV			8,25*0,9*0,5		3,713			
VV			8,25*0,9*0,5		3,713			
VV			š 700 mm					
VV			19,45*0,7*0,5		6,808			
VV			19,45*0,7*0,5		6,808			
VV			š 500 mm					
VV			3,15*0,5*0,5		0,788			
VV			3,05*0,5*0,5		0,763			
VV			3,05*0,5*0,5		0,763			
VV			1,6*0,5*0,5		0,400			
VV			1,95*0,5*0,5		0,488			
VV			1,6*0,5*0,5		0,400			
VV			3,05*0,5*0,5		0,763			
VV			3,05*0,5*0,5		0,763			
VV			1,6*0,5*0,5		0,400			
VV			1,95*0,5*0,5		0,488			
VV			1,6*0,5*0,5		0,400			
VV			3,05*0,5*0,5		0,763			
VV			3,05*0,5*0,5		0,763			
VV			1,6*0,5*0,5		0,400			
VV			1,95*0,5*0,5		0,488			
VV			1,6*0,5*0,5		0,400			
VV			3,05*0,5*0,5		0,763			
VV			3,05*0,5*0,5		0,763			
VV			1,6*0,5*0,5		0,400			
VV			1,525*0,5*0,5		0,381			
VV			1,15*0,5*0,5		0,288			
VV			š 300 mm					
VV			0,8*0,3*1,2		0,288			
VV			0,8*0,3*1,2		0,288			
VV			0,8*0,3*1,2		0,288			
VV			0,8*0,3*1,2		0,288			
VV			Mezisoučet		181,046			
VV			Součet		181,046			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	335,183	270,59	90 697,17	CS ÚRS 2024 02
VV			Odvoz výkopku					
VV			154,137		154,137			
VV			181,046		181,046			
VV			Mezisoučet		335,183			
VV			Součet		335,183			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 660,915	20,16	33 484,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		příplatek					
	VV		332,183*5		1 660,915			
	VV		Mezisoučet		1 660,915			
	VV		Součet		1 660,915			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	335,183	50,00	16 759,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		nakládání					
	VV		154,137		154,137			
	VV		181,046		181,046			
	VV		Mezisoučet		335,183			
	VV		Součet		335,183			
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	335,183	127,23	42 645,33	CS ÚRS 2024 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	636,848	315,39	200 855,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		poplatek za skládku					
	VV		335,183*1,9		636,848			
	VV		Mezisoučet		636,848			
	VV		Součet		636,848			
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	45,619	452,48	20 641,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		Obsyp základů					
	VV		(21,25+8,25+1,1+3,05+19+1,02+8,25)*0,6*1,1		40,867			
	VV		0,9*1,6*1,1*3		4,752			
	VV		Mezisoučet		45,619			
	VV		Součet		45,619			
10	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	100,362	475,78	47 750,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		45,619*2*1,1		100,362			
	VV		Mezisoučet		100,362			
	VV		Součet		100,362			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	264,000	23,48	6 198,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		Hutnění					
	VV		22*12		264,000			
	VV		Mezisoučet		264,000			
	VV		Součet		264,000			
12	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů pro deponii zminy	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2024 01
D 2			Zakládání				1 105 360,36	
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	214,403	22,76	4 879,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní texturie					
	VV		4,675*6,85		32,024			
	VV		4,5*6,85		30,825			
	VV		4,5*6,85		30,825			
	VV		4,675*3,775		17,648			
	VV		4,675*2,675		12,506			
	VV		(6,85+6,85+4,675+4,675+4,5+4,5+4,5+4,5+4,675+4,675)*0,75		37,800			
	VV		6*6,85*0,3		12,330			
	VV		pod pavlač					
	VV		19*1,25		23,750			
	VV		3,15*0,4*4		5,040			
	VV		3,15*0,925*4		11,655			
	VV		Mezisoučet		214,403			
	VV		Součet		214,403			
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	257,284	28,31	7 283,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		214,403*1,2		257,284			
	VV		Mezisoučet		257,284			
	VV		Součet		257,284			
15	K	218111112	Odvětrání radonu vodorovně drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm	m	33,900	106,62	3 614,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odvětrání podsypu					
	VV		D80					
	VV		5,65*6		33,900			
	VV		Mezisoučet		33,900			
	VV		Součet		33,900			
16	K	218111123	Odvětrání radonu vodorovně sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm	m	15,300	591,36	9 047,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odvětrání podsypu					
	VV		D160					
	VV		15,3		15,300			
	VV		Mezisoučet		15,300			
	VV		Součet		15,300			
17	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	20,000	508,03	10 160,60	CS ÚRS 2024 02
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	88,952	2 213,12	196 861,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní podsyp - kamenivem					
	VV		4,675*6,85*0,2		6,405			
	VV		4,5*6,85*0,2		6,165			
	VV		4,5*6,85*0,2		6,165			
	VV		4,675*3,775*0,2		3,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,675*2,675*0,2		2,501			
	VV		(6,85+6,85+4,675+4,675+4,5+4,5+4,5+4,5+4,675+4,675)*0,75		22,680			
	VV		*0,6					
	VV		6*6,85*0,3*0,25		3,083			
	VV		pod pavlač					
	VV		19*1,25*0,95		22,563			
	VV		3,15*0,4*0,95*4		4,788			
	VV		3,15*0,925*0,95*4		11,072			
	VV		Mezisoučet		88,952			
	VV		Součet		88,952			
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	8,213	3 718,40	30 539,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní beton - pod desku					
	VV		4,675*6,85*0,05		1,601			
	VV		4,5*6,85*0,05		1,541			
	VV		4,5*6,85*0,05		1,541			
	VV		4,675*3,775*0,05		0,882			
	VV		4,675*2,675*0,05		0,625			
	VV		pod pavlač					
	VV		19*1,25*0,05		1,188			
	VV		3,15*0,4*0,05*4		0,252			
	VV		3,15*0,925*0,05*4		0,583			
	VV		Mezisoučet		8,213			
	VV		Součet		8,213			
20	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	41,336	3 915,52	161 851,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová deska					
	VV		20,85*7,85*0,15		24,551			
	VV		3,45*1,35*0,15*4		2,795			
	VV		19,97*1,7*0,15		5,092			
	VV		Mezisoučet		32,438			
	VV		podkladní beton terasy					
	VV		1,4*10,8*0,15		2,268			
	VV		4,059*10,889*0,15		6,630			
	VV		Mezisoučet		8,898			
	VV		Součet		41,336			
21	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	27,325	620,03	16 942,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		Bednění základové desky					
	VV		(20,85+9,55+9,55+1,024+1,6+3,275+0,95+7,85)*0,5		27,325			
	VV		Mezisoučet		27,325			
	VV		Součet		27,325			
22	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	27,325	130,82	3 574,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		Bednění základové desky					
	VV		(20,85+9,55+9,55+1,024+1,6+3,275+0,95+7,85)*0,5		27,325			
	VV		Mezisoučet		27,325			
	VV		Součet		27,325			
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,547	34 764,80	158 075,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová deska - 110Kg/m3					
	VV		41,336*110/1000		4,547			
	VV		Mezisoučet		4,547			
	VV		Součet		4,547			
24	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	46,245	3 718,40	171 957,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základové pásy					
	VV		obvodové - š. 700 mm					
	VV		(21,125+21,125)*0,7*0,5		14,788			
	VV		obvodové - š. 900 mm					
	VV		(6,65+6,65)*0,9*0,5		5,985			
	VV		vnitřní š. 1100 mm					
	VV		(6,65+6,65+6,65)*0,5*1,1		10,973			
	VV		vnitřní š. 500 mm					
	VV		4,715*0,5*0,5		1,179			
	VV		sklady š. 500 mm					
	VV		(3,25+4,05+1,6+3,05+1,95)*0,5*0,5		3,475			
	VV		(1,6+4,05+1,6+3,05+1,95)*0,5*0,5		3,063			
	VV		(1,6+4,05+1,6+3,05+1,95)*0,5*0,5		3,063			
	VV		(1,6+4,05+1,6+3,05+1,95+0,975+1,65)*0,5*0,5		3,719			
	VV		Mezisoučet		46,245			
	VV		Součet		46,245			
25	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	23,170	1 818,88	42 143,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základové pásy - horní práh					
	VV		š. 250 mm					
	VV		(1,7+19,77+1,7)*1		23,170			
	VV		Mezisoučet		23,170			
	VV		Součet		23,170			
26	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	70,013	2 992,64	209 523,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základové pásy š. 500 mm					
	VV		obvod					
	VV		(20,85+20,85+7,85+7,85)*1		57,400			
	VV		vnitřní					
	VV		(6,85+6,85+6,85+4,675)*0,5		12,613			
	VV		Mezisoučet		70,013			
	VV		Součet		70,013			
27	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,259	48 563,20	61 141,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základový pas - horní - 30kg/m3					
	VV		23,17*0,3*30/1000		0,209			
	VV		70,013*0,5*30/1000		1,050			
	VV		Mezisoučet		1,259			
	VV		Součet		1,259			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	274353131	Bednění kotevních otvorů nebo prostupů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m včetně odbednění	kus	25,000	710,53	17 763,25	CS ÚRS 2024 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				2 515 381,03	
29	K	311270731	Zdivo z přesných vápenopískových plných tvárnic 10DF do P15 tl 300 mm	m2	208,485	2 607,36	543 595,45	CS ÚRS 2024 02
VV			Vnitřní mezibytové zdivo 300 mm					
VV			1 NP					
VV			7*3		21,000			
VV			7*3		21,000			
VV			(7+4,85)*3		35,550			
VV			2 NP					
VV			7*2,885		20,195			
VV			7*2,885		20,195			
VV			7*2,885		20,195			
VV			3 NP					
VV			7*1,6		11,200			
VV			7*1,6		11,200			
VV			7*1,6		11,200			
VV			(7*3,5/2)		12,250			
VV			(7*3,5/2)		12,250			
VV			(7*3,5/2)		12,250			
VV			Mezisoučet		208,485			
VV			Součet		208,485			
30	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	40,500	1 326,08	53 706,24	CS ÚRS 2024 02
VV			Vnitřní zdivo tl. 200 mm					
VV			2 NP - u schodiště - poz 11					
VV			1,95*2,5		4,875			
VV			0,9*2,5		2,250			
VV			1,95*2,5		4,875			
VV			0,9*2,5		2,250			
VV			1,95*2,5		4,875			
VV			0,9*2,5		2,250			
VV			1,95*2,5		4,875			
VV			0,9*2,5		2,250			
VV			Mezisoučet		28,500			
VV			3 NP - stoupačky					
VV			(0,7+0,5)*2,5		3,000			
VV			(0,7+0,5)*2,5		3,000			
VV			(0,7+0,5)*2,5		3,000			
VV			(0,7+0,5)*2,5		3,000			
VV			Mezisoučet		12,000			
VV			Součet		40,500			
31	K	311272141	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	128,640	1 621,76	208 623,21	CS ÚRS 2024 02
VV			Zdivo kóji					
VV			1 NP					
VV			(1,6+1,6+3,45+3,45)*2,85*4		115,140			
VV			3,45*0,5*-4		-6,900			
VV			0,9*2,5*2*-4		-18,000			
VV			2 NP					
VV			1,6*3*8		38,400			
VV			Mezisoučet		128,640			
VV			Součet		128,640			
32	K	311272341	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	17,500	2 311,68	40 454,40	CS ÚRS 2024 02
VV			Obvodové zdivo tl 375 mm - soklové zdivo					
VV			1 NP					
VV			(21+7+7)*0,5		17,500			
VV			Mezisoučet		17,500			
VV			Součet		17,500			
33	K	311273131	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic do P2,2 do 400 kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm	m2	328,192	2 759,68	905 704,90	CS ÚRS 2024 02
VV			Obvodové zdivo tl 500 mm					
VV			1 NP					
VV			21*2,75		57,750			
VV			(21+7+7)*2,5		87,500			
VV			odečet otvorů					
VV			3*2,25*-4		-27,000			
VV			2,15*2,15*-1		-4,623			
VV			1,05*0,5*-5		-2,625			
VV			1*2,5*-2		-5,000			
VV			1,06*2,5*-1		-2,650			
VV			2 NP					
VV			(21+21+7+7)*2,885		161,560			
VV			odečet otvorů					
VV			3*2,25*-4		-27,000			
VV			1*2,48*-4		-9,920			
VV			0,95*0,5*-4		-1,900			
VV			3 NP					
VV			(21+21+7+7)*1,6		89,600			
VV			odečet otvorů					
VV			3*1*-4		-12,000			
VV			štíty					
VV			(7*3,5/2)		12,250			
VV			(7*3,5/2)		12,250			
VV			Mezisoučet		328,192			
VV			Součet		328,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	311273951	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 200 mm	m	16,200	129,02	2 090,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vnitřní zdivo tl. 200 mm					
	VV		2 NP					
	VV		1,95		1,950			
	VV		0,9		0,900			
	VV		1,95		1,950			
	VV		0,9		0,900			
	VV		1,95		1,950			
	VV		0,9		0,900			
	VV		1,95		1,950			
	VV		0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		11,400			
	VV		3 NP					
	VV		(0,7+0,5)		1,200			
	VV		(0,7+0,5)		1,200			
	VV		(0,7+0,5)		1,200			
	VV		(0,7+0,5)		1,200			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Součet		16,200			
35	K	311273953	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 250 mm	m	53,200	154,11	8 198,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		Zdivo kóji					
	VV		1 NP					
	VV		(1,6+1,6+3,45+3,45)*4		40,400			
	VV		2 NP					
	VV		1,6*8		12,800			
	VV		Mezisoučet		53,200			
	VV		Součet		53,200			
36	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 300 mm	m	88,850	182,78	16 240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vnitřní mezibytové zdivo 300 mm					
	VV		1 NP					
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		(7+4,85)		11,850			
	VV		2 NP					
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		3 NP					
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		88,850			
	VV		Součet		88,850			
37	K	311273957	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 375 mm	m	35,000	232,96	8 153,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obvodové zdivo tl 375 mm - soklové zdivo					
	VV		1 NP					
	VV		(21+7+7)		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			
38	K	311273961	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 500 mm	m	182,000	289,41	52 672,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obvodové zdivo tl 500 mm					
	VV		1 NP					
	VV		21		21,000			
	VV		(21+7+7)		35,000			
	VV		2 NP					
	VV		(21+21+7+7)		56,000			
	VV		3 NP					
	VV		(21+21+7+7)		56,000			
	VV		štíty					
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		182,000			
	VV		Součet		182,000			
39	K	317141447	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm	kus	4,000	1 657,60	6 630,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P08					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	4,000	438,14	1 752,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P05					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	667,52	2 670,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P09					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,7+0,5)*3		3,600			
	VV		(3+2,4+0,675+0,75)*3		20,475			
	VV		0,7*2,1*-2		-2,940			
	VV		(3+2,4+0,675+0,75)*3		20,475			
	VV		0,7*2,1*-2		-2,940			
	VV		Mezisoučet		38,670			
	VV		2 NP					
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)*2,885		26,282			
	VV		0,7*2,1*-1		-1,470			
	VV		1,4*2,1*-1		-2,940			
	VV		1,63*2,1*-1		-3,423			
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)*2,885		26,282			
	VV		0,7*2,1*-1		-1,470			
	VV		1,4*2,1*-1		-2,940			
	VV		1,63*2,1*-1		-3,423			
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)*2,885		26,282			
	VV		0,7*2,1*-1		-1,470			
	VV		1,4*2,1*-1		-2,940			
	VV		1,63*2,1*-1		-3,423			
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)*2,885		26,282			
	VV		0,7*2,1*-1		-1,470			
	VV		1,4*2,1*-1		-2,940			
	VV		1,63*2,1*-1		-3,423			
	VV		Mezisoučet		73,796			
	VV		3 NP					
	VV		(2,05+2,85)*2,8		13,720			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)*2,8		13,720			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)*2,8		13,720			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)*2,8		13,720			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		Mezisoučet		60,984			
	VV		Součet		173,450			
54	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	153,027	958,72	146 710,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vnitřní příčky 150 mm					
	VV		1 NP					
	VV		(2,85+4,7)*3		22,650			
	VV		0,9*2,1*-1		-1,890			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		(4,85+4,7)*3		28,650			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		3,935*2,2*-1		-8,657			
	VV		Mezisoučet		37,393			
	VV		2 NP					
	VV		(1,55+2,25+0,75)*2,885		13,127			
	VV		1,83*2,2*-1		-4,026			
	VV		(1,55+2,25+0,75)*2,885		13,127			
	VV		1,83*2,2*-1		-4,026			
	VV		(1,55+2,25+0,75)*2,885		13,127			
	VV		1,83*2,2*-1		-4,026			
	VV		Mezisoučet		36,404			
	VV		3 NP					
	VV		4,85*4,5		21,825			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		4,7*4,5		21,150			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		4,7*4,5		21,150			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		4,85*4,5		21,825			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		Mezisoučet		79,230			
	VV		Součet		153,027			
55	K	342279113	Zakládací vrstva příček tl 100 mm	m	83,714	215,04	18 001,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vnitřní příčky 100 mm					
	VV		1 NP					
	VV		(0,7+0,5)		1,200			
	VV		(3+2,4+0,675+0,75)		6,825			
	VV		(3+2,4+0,675+0,75)		6,825			
	VV		Mezisoučet		14,850			
	VV		2 NP					
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
	VV		Mezisoučet		36,440			
	VV		3 NP					
	VV		(2,05+2,85)		4,900			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)		4,900			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)		4,900			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)		4,900			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		Mezisoučet		32,424			
	VV		Součet		83,714			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	342279114	Zakládací vrstva příček tl do 150 mm	m	54,400	260,74	14 184,26	CS ÚRS 2024 02
VV			Příčka 150 mm					
VV			1 NP					
VV			(2,85+4,7)		7,550			
VV			(4,85+4,7)		9,550			
VV			Mezisoučet		17,100			
VV			2 NP					
VV			(1,55+2,25+0,75)		4,550			
VV			(1,55+2,25+0,75)		4,550			
VV			(1,55+2,25+0,75)		4,550			
VV			(1,55+2,25+0,75)		4,550			
VV			Mezisoučet		18,200			
VV			3 NP					
VV			4,85		4,850			
VV			4,7		4,700			
VV			4,7		4,700			
VV			4,85		4,850			
VV			Mezisoučet		19,100			
VV			Součet		54,400			
57	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	83,714	77,06	6 451,00	CS ÚRS 2024 02
VV			Vnitřní příčky 100 mm					
VV			1 NP					
VV			(0,7+0,5)		1,200			
VV			(3+2,4+0,675+0,75)		6,825			
VV			(3+2,4+0,675+0,75)		6,825			
VV			Mezisoučet		14,850			
VV			2 NP					
VV			(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
VV			(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
VV			(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
VV			(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
VV			Mezisoučet		36,440			
VV			3 NP					
VV			(2,05+2,85)		4,900			
VV			(2,85*2,25/2)		3,206			
VV			(2,05+2,85)		4,900			
VV			(2,85*2,25/2)		3,206			
VV			(2,05+2,85)		4,900			
VV			(2,85*2,25/2)		3,206			
VV			(2,05+2,85)		4,900			
VV			(2,85*2,25/2)		3,206			
VV			Mezisoučet		32,424			
VV			Součet		83,714			
58	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	54,400	115,58	6 287,55	CS ÚRS 2024 02
VV			Ukotvení příček					
VV			1 NP					
VV			(2,85+4,7)		7,550			
VV			(4,85+4,7)		9,550			
VV			Mezisoučet		17,100			
VV			2 NP					
VV			(1,55+2,25+0,75)		4,550			
VV			(1,55+2,25+0,75)		4,550			
VV			(1,55+2,25+0,75)		4,550			
VV			(1,55+2,25+0,75)		4,550			
VV			Mezisoučet		18,200			
VV			3 NP					
VV			4,85		4,850			
VV			4,7		4,700			
VV			4,7		4,700			
VV			4,85		4,850			
VV			Mezisoučet		19,100			
VV			Součet		54,400			
59	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	131,790	134,40	17 712,58	CS ÚRS 2024 02
VV			Ukotvení příček					
VV			1 NP					
VV			2*3		6,000			
VV			2*3		6,000			
VV			4*3		12,000			
VV			Mezisoučet		24,000			
VV			2 NP					
VV			6*2,885		17,310			
VV			6*2,885		17,310			
VV			6*2,885		17,310			
VV			6*2,885		17,310			
VV			Mezisoučet		69,240			
VV			3 NP					
VV			2+2,8		4,800			
VV			2+2,85		4,850			
VV			2+2,8		4,800			
VV			2+2,8		4,800			
VV			2+2,8		4,800			
VV			2,85+2		4,850			
VV			2+2,8		4,800			
VV			2,85+2		4,850			
VV			Mezisoučet		38,550			
VV			Součet		131,790			
60	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	72,216	708,74	51 182,37	CS ÚRS 2024 02
VV			Přízdívka šachty					
VV			1 NP					
VV			0,85*3*2		5,100			
VV			3,85*3*4		46,200			
VV			2 NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,85*2,885*4		9,809			
	VV		3,85*2,885		11,107			
	VV		Mezisoučet		72,216			
	VV		Součet		72,216			
61	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE DN 80	m	20,000	82,88	1 657,60	CS ÚRS 2024 02
62	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	30,000	105,73	3 171,90	CS ÚRS 2024 02
D 4			Vodorovné konstrukce				3 041 334,97	
63	K	411141134	Strop tl 250 mm s nadbetónávkou z pórobetonových vložek a nosníků dl přes 4,8 do 6,4 m osová vzdálenost nosníků do 680 mm	m2	307,500	2 589,44	796 252,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vložkový strop					
	VV		nad 1 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		nad 2 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		Mezisoučet		307,500			
	VV		Součet		307,500			
64	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	307,500	206,98	63 646,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stop podpěra - nad 1 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		Mezisoučet		153,750			
	VV		Strop - podpěra nad 2 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		Mezisoučet		153,750			
	VV		Součet		307,500			
65	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	307,500	64,24	19 753,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stop podpěra - nad 1 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		Mezisoučet		153,750			
	VV		Strop - podpěra nad 2 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		Mezisoučet		153,750			
	VV		Součet		307,500			
66	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	23,211	4 372,48	101 489,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stop nad pavlačí a kojemi - nad 1 NP					
	VV		19,1*1,625*0,18		5,587			
	VV		4,02*1,63*0,18		1,179			
	VV		4,02*1,63*0,18		1,179			
	VV		4,02*1,63*0,18		1,179			
	VV		4,02*1,63*0,18		1,179			
	VV		zdvih po obvodě					
	VV		1,625*0,25*0,125		0,051			
	VV		(1,675+1,675)*0,25*0,225*3		0,565			
	VV		1,05*0,25*0,125		0,033			
	VV		3,45*0,25*0,125*4		0,431			
	VV		Mezisoučet		11,383			
	VV		Strop nad pavlačí 2 NP					
	VV		19,1*1,625*0,18		5,587			
	VV		4,02*1,63*0,18		1,179			
	VV		4,02*1,63*0,18		1,179			
	VV		4,02*1,63*0,18		1,179			
	VV		4,02*1,63*0,18		1,179			
	VV		zdvih po obvodě					
	VV		3,26*0,2*0,3*2		0,391			
	VV		4,02*0,2*0,3*2		0,482			
	VV		1,635*0,2*0,3*6		0,589			
	VV		1,05*0,2*0,3		0,063			
	VV		Mezisoučet		11,828			
	VV		Součet		23,211			
67	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	138,394	554,62	76 756,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stop nad pavlačí a kojemi - nad 1 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		zdvih po obvodě					
	VV		1,625*0,125*2		0,406			
	VV		(1,675+1,675)*0,225*3*2		4,523			
	VV		1,05*0,125*2		0,263			
	VV		3,45*0,125*4*2		3,450			
	VV		Mezisoučet		65,892			
	VV		Strop nad pavlačí 2 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		zdvih po obvodě					
	VV		3,26*0,3*2*2		3,912			
	VV		4,02*0,3*2*2		4,824			
	VV		1,635*0,3*6*2		5,886			
	VV		1,05*0,3*2		0,630			
	VV		Mezisoučet		72,502			
	VV		Součet		138,394			
68	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	138,394	137,98	19 095,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stop nad pavlačí a kojemi - nad 1 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		zdvih po obvodě					
	VV		1,625*0,125*2		0,406			
	VV		(1,675+1,675)*0,225*3*2		4,523			
	VV		1,05*0,125*2		0,263			
	VV		3,45*0,125*4*2		3,450			
	VV		Mezisoučet		65,892			
	VV		Strop nad pavlačí 2 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		zdvih po obvodě					
	VV		3,26*0,3*2*2		3,912			
	VV		4,02*0,3*2*2		4,824			
	VV		1,635*0,3*6*2		5,886			
	VV		1,05*0,3*2		0,630			
	VV		Mezisoučet		72,502			
	VV		Součet		138,394			
69	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	114,500	206,98	23 699,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stop podpěra - nad 1 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		Mezisoučet		57,250			
	VV		Strop - podpěra nad 2 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		Mezisoučet		57,250			
	VV		Součet		114,500			
70	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	114,500	64,24	7 355,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stop podpěra - nad 1 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		Mezisoučet		57,250			
	VV		Strop - podpěra nad 2 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		Mezisoučet		57,250			
	VV		Součet		114,500			
71	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	138,394	280,45	38 812,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stop nad pavlačí a koje - nad 1 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		zdvih po obvodě					
	VV		1,625*0,125*2		0,406			
	VV		(1,675+1,675)*0,225*3*2		4,523			
	VV		1,05*0,125*2		0,263			
	VV		3,45*0,125*4*2		3,450			
	VV		Mezisoučet		65,892			
	VV		Strop nad pavlačí 2 NP					
	VV		19,1*1,625		31,038			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		4,02*1,63		6,553			
	VV		zdvih po obvodě					
	VV		3,26*0,3*2*2		3,912			
	VV		4,02*0,3*2*2		4,824			
	VV		1,635*0,3*6*2		5,886			
	VV		1,05*0,3*2		0,630			
	VV		Mezisoučet		72,502			
	VV		Součet		138,394			
72	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	4,943	51 520,00	254 663,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		Stopní deska pavlač - výztuž 140/kg/m3					
	VV		23,211*150/1000		3,482			
	VV		Mezisoučet		3,482			
	VV		Strop vložkový					
	VV		307,5*0,05*95/1000		1,461			
	VV		Mezisoučet		1,461			
	VV		Součet		4,943			
73	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,059	4 345,60	26 329,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nosník, průvlak, překlad					
	VV		1 NP					
	VV		4*3,4*(0,25*0,5+0,13*0,13)		1,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*3,35*0,25*0,225		0,565			
	VV		3,4*0,25*0,225		0,191			
	VV		2,4*0,25*0,25		0,150			
	VV		Mezisoučet		2,836			
	VV		2 NP					
	VV		4*3,4*0,25*0,37		1,258			
	VV		4*2,4*0,225*0,25		0,540			
	VV		Mezisoučet		1,798			
	VV		3 NP					
	VV		3,4*((0,318+0,52)/2*0,25)*4		1,425			
	VV		Mezisoučet		1,425			
	VV		Součet		6,059			
74	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	63,604	864,64	54 994,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nosník - bednění					
	VV		1 NP					
	VV		4*3,4*(0,25+0,25+0,5+0,13+0,13)		17,136			
	VV		3*3,35*(0,25+0,25+0,225)		7,286			
	VV		3,4*(0,25+0,25+0,225)		2,465			
	VV		2,4*(0,25+0,25+0,25)		1,800			
	VV		Mezisoučet		28,687			
	VV		2 NP					
	VV		4*3,4*(0,25+0,35+0,35)		12,920			
	VV		4*2,4*(0,25+0,25+0,25)		7,200			
	VV		Mezisoučet		20,120			
	VV		3 NP					
	VV		3,4*(0,318+0,52+0,25)*4		14,797			
	VV		Mezisoučet		14,797			
	VV		Součet		63,604			
75	M	28376503	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 120mm	m2	24,113	777,73	18 753,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlaky - poplnění TI - pozn 20a, 20b					
	VV		1 NP					
	VV		4*3,4*(0,25+0,1)		4,760			
	VV		3*3,35*(0,25+0,1)		3,518			
	VV		3,4*(0,25+0,1)		1,190			
	VV		2,4*(0,25+0,1)		0,840			
	VV		Mezisoučet		10,308			
	VV		2 NP					
	VV		4*3,4*(0,25+0,1)		4,760			
	VV		4*2,4*(0,25+0,1)		3,360			
	VV		Mezisoučet		8,120			
	VV		3 NP					
	VV		3,4*(0,318+0,1)*4		5,685			
	VV		Mezisoučet		5,685			
	VV		Součet		24,113			
76	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 100mm	m2	2,320	648,70	1 504,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlaky - poplnění TI - pozn 21a					
	VV		2 NP					
	VV		4*3,4*0,1		1,360			
	VV		4*2,4*0,1		0,960			
	VV		Mezisoučet		2,320			
	VV		Součet		2,320			
77	M	28376504	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 130mm	m2	2,945	904,96	2 665,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlaky - poplnění TI - pozn 19					
	VV		1 NP					
	VV		4*3,4*0,1		1,360			
	VV		3*3,35*0,1		1,005			
	VV		3,4*0,1		0,340			
	VV		2,4*0,1		0,240			
	VV		Mezisoučet		2,945			
	VV		Součet		2,945			
78	M	28376500	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 80mm	m2	13,163	517,89	6 816,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlaky - poplnění TI - pozn 18					
	VV		1 NP					
	VV		4*3,4*0,25		3,400			
	VV		3*3,35*0,25		2,513			
	VV		3,4*0,25		0,850			
	VV		2,4*0,25		0,600			
	VV		Mezisoučet		7,363			
	VV		2 NP					
	VV		4*3,4*0,25		3,400			
	VV		4*2,4*0,25		2,400			
	VV		Mezisoučet		5,800			
	VV		Součet		13,163			
79	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,026$ tl 70mm	m2	4,325	388,86	1 681,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlaky - poplnění TI - pozn 30					
	VV		3 NP					
	VV		3,4*0,318*4		4,325			
	VV		Mezisoučet		4,325			
	VV		Součet		4,325			
80	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	2,400	261,63	627,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		Izolace nad okny - poz 28					
	VV		1,2*0,25*8		2,400			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		Součet		2,400			
81	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	63,604	162,18	10 315,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nosník - odbednění					
	VV		1 NP					
	VV		4*3,4*(0,25+0,25+0,5+0,13+0,13)		17,136			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*3,35*(0,25+0,25+0,225)		7,286			
	VV		3,4*(0,25+0,25+0,225)		2,465			
	VV		2,4*(0,25+0,25+0,25)		1,800			
	VV		Mezisoučet		28,687			
	VV		2 NP					
	VV		4*3,4*(0,25+0,35+0,35)		12,920			
	VV		4*2,4*(0,25+0,25+0,25)		7,200			
	VV		Mezisoučet		20,120			
	VV		3 NP					
	VV		3,4*(0,318+0,52+0,25)*4		14,797			
	VV		Mezisoučet		14,797			
	VV		Součet		63,604			
82	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	66,250	695,30	46 063,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nosník - podpěra					
	VV		1 NP					
	VV		4*3,4*1		13,600			
	VV		3*3,35*1		10,050			
	VV		3,4*1		3,400			
	VV		2,4*1		2,400			
	VV		Mezisoučet		29,450			
	VV		2 NP					
	VV		4*3,4*1		13,600			
	VV		4*2,4*1		9,600			
	VV		Mezisoučet		23,200			
	VV		3 NP					
	VV		3,4*1*4		13,600			
	VV		Mezisoučet		13,600			
	VV		Součet		66,250			
83	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	66,250	108,42	7 182,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nosník - podpěra					
	VV		1 NP					
	VV		4*3,4*1		13,600			
	VV		3*3,35*1		10,050			
	VV		3,4*1		3,400			
	VV		2,4*1		2,400			
	VV		Mezisoučet		29,450			
	VV		2 NP					
	VV		4*3,4*1		13,600			
	VV		4*2,4*1		9,600			
	VV		Mezisoučet		23,200			
	VV		3 NP					
	VV		3,4*1*4		13,600			
	VV		Mezisoučet		13,600			
	VV		Součet		66,250			
84	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,848	50 803,20	43 081,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nosník - výztuž 140kg/m3					
	VV		6,059*140/1000		0,848			
	VV		Mezisoučet		0,848			
	VV		Součet		0,848			
85	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	0,160	9 587,20	1 533,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nosník stropu HEA 240					
	VV		2,65*60,3/1000		0,160			
	VV		Mezisoučet		0,160			
	VV		Součet		0,160			
86	M	13010964	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 240	t	0,160	32 793,60	5 246,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nosník stropu HEA 240					
	VV		2,65*60,3/1000		0,160			
	VV		Mezisoučet		0,160			
	VV		Součet		0,160			
87	K	417272111	Obezdvíčka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm	m	101,750	381,70	38 837,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		Věncovka					
	VV		Obvodové zdivo					
	VV		1 NP					
	VV		(21+7+7+21)		56,000			
	VV		2 NP					
	VV		(21+21+7+7)		56,000			
	VV		3 NP					
	VV		(21+21+7+7)		56,000			
	VV		Mezisoučet		168,000			
	VV		průvlaky - doplnění TI - pozn 20a, 20b					
	VV		1 NP					
	VV		4*3,4*-1		-13,600			
	VV		3*3,35*-1		-10,050			
	VV		3,4*-1		-3,400			
	VV		2,4*-1		-2,400			
	VV		Mezisoučet		-29,450			
	VV		2 NP					
	VV		4*3,4*-1		-13,600			
	VV		4*2,4*-1		-9,600			
	VV		Mezisoučet		-23,200			
	VV		3 NP					
	VV		3,4*4*-1		-13,600			
	VV		Mezisoučet		-13,600			
	VV		Součet		101,750			
88	M	28376075	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 80mm	m2	27,981	201,60	5 640,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		přidává izolace pozn 24a					
	VV		101,75*0,25*1,1		27,981			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		27,981			
	VV		Součet		27,981			
89	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	30,124	4 444,16	133 875,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		Věnc					
	VV		Obvodové zdivo tl 500 mm					
	VV		1 NP					
	VV		(21+7+7+21)*0,5*0,25		7,000			
	VV		2 NP					
	VV		(21+21+7+7)*0,5*0,25		7,000			
	VV		3 NP					
	VV		(21+21+7+7)*(0,52+0,25)/2*0,25		5,390			
	VV		štíty					
	VV		(5+5)*2*0,25*0,25		1,250			
	VV		Vnitřní mezibytové zdivo 300 mm					
	VV		1 NP					
	VV		7*0,3*0,25		0,525			
	VV		7*0,3*0,25		0,525			
	VV		(7+4,85)*0,3*0,25		0,889			
	VV		2 NP					
	VV		7*0,3*0,2		0,420			
	VV		7*0,3*0,25		0,525			
	VV		7*0,3*0,25		0,525			
	VV		3 NP					
	VV		7*0,3*0,25		0,525			
	VV		7*0,3*0,25		0,525			
	VV		(5+5)*2*0,3*0,25		1,500			
	VV		(5+5)*2*0,3*0,25		1,500			
	VV		(5+5)*2*0,3*0,25		1,500			
	VV		Mezisoučet		30,124			
	VV		Součet		30,124			
90	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	225,160	702,46	158 165,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		Věnc - bednění					
	VV		Obvodové zdivo tl 500 mm					
	VV		1 NP					
	VV		(21+7+7+21)*0,4*2		44,800			
	VV		2 NP					
	VV		(21+21+7+7)*0,4*0,2		4,480			
	VV		3 NP					
	VV		(21+21+7+7)*(0,7+0,4)		61,600			
	VV		štíty					
	VV		(5+5)*2*0,3*2		12,000			
	VV		Vnitřní mezibytové zdivo 300 mm					
	VV		1 NP					
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		(7+4,85)*0,4*2		9,480			
	VV		2 NP					
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		3 NP					
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		(5+5)*2*0,4*2		16,000			
	VV		(5+5)*2*0,4*2		16,000			
	VV		(5+5)*2*0,4*2		16,000			
	VV		Mezisoučet		225,160			
	VV		Součet		225,160			
91	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	225,160	137,98	31 067,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		Věnc - odbednění					
	VV		Obvodové zdivo tl 500 mm					
	VV		1 NP					
	VV		(21+7+7+21)*0,4*2		44,800			
	VV		2 NP					
	VV		(21+21+7+7)*0,4*0,2		4,480			
	VV		3 NP					
	VV		(21+21+7+7)*(0,7+0,4)		61,600			
	VV		štíty					
	VV		(5+5)*2*0,3*2		12,000			
	VV		Vnitřní mezibytové zdivo 300 mm					
	VV		1 NP					
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		(7+4,85)*0,4*2		9,480			
	VV		2 NP					
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		3 NP					
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		7*0,4*2		5,600			
	VV		(5+5)*2*0,4*2		16,000			
	VV		(5+5)*2*0,4*2		16,000			
	VV		(5+5)*2*0,4*2		16,000			
	VV		Mezisoučet		225,160			
	VV		Součet		225,160			
92	M	28376503	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 120mm	m2	42,420	777,73	32 991,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		okap- doplnění TI - pozn 15					
	VV		21*0,32		6,720			
	VV		21*0,32		6,720			
	VV		okap- doplnění TI - pozn 16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21*0,39		8,190			
	VV		21*0,39		8,190			
	VV		štíty - doplnění TI - pozn 23					
	VV		(5+5)*0,63		6,300			
	VV		(5+5)*0,63		6,300			
	VV		Mezisoučet		42,420			
	VV		Součet		42,420			
93	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,409	50 803,20	122 384,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		Věnc - výztuž 80kg/m3					
	VV		30,113*80/1000		2,409			
	VV		Mezisoučet		2,409			
	VV		Součet		2,409			
94	K	435123902	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 2 do 5 t budova v do 18 m	kus	4,000	1 621,76	6 487,04	CS ÚRS 2024 02
95	M	59372192	<i>schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3</i>	m3	6,556	15 680,00	102 798,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		Schodiště					
	VV		(1,6+3,2+0,4)*1,2*0,2		1,248			
	VV		(1,6+3,2+0,4)*1,2*0,2		1,248			
	VV		(1,6+3,2+0,4)*1,2*0,2		1,248			
	VV		(1,6+3,2+0,4)*1,2*0,2		1,248			
	VV		schodišťové stupně					
	VV		0,9*18*(0,284*0,17)/2*4		1,564			
	VV		Mezisoučet		6,556			
	VV		Součet		6,556			
96	K	444141124	Střešní konstrukce tl 250 mm bez nadbetonávky z pórobetonových vložek a nosníků dl přes 4,8 do 7,1 m osová vzdálenost nosníků do 580 mm	m2	226,800	3 109,12	705 148,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		Střešní konstrukce					
	VV		S1					
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		Mezisoučet		226,800			
	VV		Součet		226,800			
97	K	440361821	Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 505	t	1,455	51 968,00	75 613,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		výztuž střechy - 130kg/m3					
	VV		223,8*0,05*130/1000		1,455			
	VV		Mezisoučet		1,455			
	VV		Součet		1,455			
D		5	Komunikace pozemní				25 826,31	
98	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	20,000	85,66	1 713,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5+5+5		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
99	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	20,000	277,76	5 555,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5+5+5		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
100	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	20,000	389,76	7 795,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5+5+5		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
101	M	59248218	<i>dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm barevná</i>	m2	21,000	512,51	10 762,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		20*1,05		21,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		21,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 352 426,48	
102	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	358,030	88,79	31 789,48	CS ÚRS 2024 02
103	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	358,030	402,30	144 035,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		Omítka stropu					
	VV		1 NP					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		18,85+19,59		38,440			
	VV		18,85+13,84+19,55		52,240			
	VV		Mezisoučet		104,030			
	VV		2 NP+3 NP					
	VV		2,56+17,3+((4,6+4,6)*4,85)		64,480			
	VV		2,56+16,72+((4,6+4,6)*4,7)		62,520			
	VV		2,56+16,72+((4,6+4,6)*4,7)		62,520			
	VV		2,56+17,3+((4,6+4,6)*4,85)		64,480			
	VV		Mezisoučet		254,000			
	VV		Součet		358,030			
104	K	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	358,030	103,04	36 891,41	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 566,066	68,99	108 042,89	CS ÚRS 2024 02
106	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 566,066	347,65	544 442,84	CS ÚRS 2024 02
VV			Sádrová omítka					
VV			obvodová dilatace					
VV			mč 100.2					
VV			(1,91+1,91+2,85+2,85)*3		28,560			
VV			mč 100.3					
VV			(2,64+2,64+2,85+2,85)*3		32,940			
VV			mč 100.4					
VV			(1,675+1,1+1,1)*3		11,625			
VV			mč 100.5					
VV			(1,675+1,1+1,1)*3		11,625			
VV			mč 100.6					
VV			(1,675+1,675+1,1+1,1)*3		16,650			
VV			mč 100.7					
VV			(1,675+1,1+1,1)*3		11,625			
VV			mč 100.8					
VV			(1,675+1,1+1,1)*3		11,625			
VV			mč 100.9					
VV			(1,675+1,1+1,1)*3		11,625			
VV			mč 100.10					
VV			(3,45+1,1+1,1)*3		16,950			
VV			mč 101.1					
VV			(2,2+1,85+0,15+1+2,05+2,85)*3		30,300			
VV			mč 101.2					
VV			(2,25+1,05+0,675+0,85+1,725+1,9)*3		25,350			
VV			mč 101.3					
VV			(2,25+2,25+1+1)*3		19,500			
VV			mč 101.4					
VV			(4,7+4,7+3,85+3,85+0,25+0,25)*3		52,800			
VV			mč 101.5					
VV			(4,85+4,85+3,85+3,85+0,25+0,25)*3		53,700			
VV			mč 102.1					
VV			(2,2+2,2+2,7+2,7+0,35+0,35)*3		31,500			
VV			mč 102.2					
VV			(1,725+0,85+0,525+1,05+2,25+1,9)*3		24,900			
VV			mč 102.3					
VV			(2,25+2,25+1+1)*3		19,500			
VV			mč 102.4					
VV			(4,7+4,7+3,85+3,85+0,25+0,25)*3		52,800			
VV			mč 102.5					
VV			(4,85+2,85+4,25+0,7+0,6+2,15)*3		46,200			
VV			mč 102.6					
VV			(4,85+4,85+3,85+3,85+0,25+0,25)*3		53,700			
VV			Mezisoučet		563,475			
VV			2 NP					
VV			mč 201.1					
VV			(1+3,26+2+1,2+0,995+2,06)*2,885		30,336			
VV			mč 201.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,845+1,05)*2,885		14,555			
VV			mč 201.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*2,8855		14,716			
VV			mč 201.4					
VV			(1,8+1,8+1,4+1,4)*2,885		18,464			
VV			mč 202.1					
VV			(1+3,26+2+1,2+1+2,06)*2,885		30,350			
VV			mč 202.2					
VV			(0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95)*2,885		19,330			
VV			mč 202.3					
VV			(1,4+0,95+0,9+0,05+0,8+1)*2,885		14,714			
VV			mč 202.4					
VV			(1,8+1,8+1,4+1,4)*2,885		18,464			
VV			mč 202.5					
VV			(3,725+1,55+0,9+5,4+4,7+3,85)*2,885		58,061			
VV			mč 203.1					
VV			(0,9+2,065+1+1,195+2+3,26)*2,885		30,062			
VV			mč 203.2					
VV			(0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,85)*2,885		19,330			
VV			mč 203.3					
VV			(1,4+0,95+0,6+0,05+0,8+1)*2,885		13,848			
VV			mč 203.4					
VV			(1,8+1,8+1,4+1,4)*2,885		18,464			
VV			mč 203.5					
VV			(4,7+3,85+3,725+1,55+0,9+5,4)*2,885		58,061			
VV			mč 204.1					
VV			(1+2,06+1+1,2+2+3,26)*2,885		30,350			
VV			mč 204.2					
VV			(1,7+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)*2,885		20,628			
VV			mč 204.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*2,885		14,714			
VV			mč 204.4					
VV			(1,8+1,8+1,4+1,4)*2,885		18,464			
VV			mč 204.5					
VV			(4,85+3,85+3,875+1,55+0,9+5,4)*2,885		58,926			
VV			Mezisoučet		501,837			
VV			3 NP					
VV			(20+20+7+7)*1,9		102,600			
VV			štíty					
VV			(7*3,5/2)		12,250			
VV			(7*3,5/2)		12,250			
VV			Vnitřní mezibytové zdívo 300 mm					
VV			7*1,6*2		22,400			
VV			7*1,6*2		22,400			
VV			7*1,6*2		22,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7*3,5/2)*2		24,500			
	VV		(7*3,5/2)*2		24,500			
	VV		(7*3,5/2)*2		24,500			
	VV		3 NP					
	VV		příčky 100 mm					
	VV		(2,05+2,85)*2,8*2		27,440			
	VV		0,8*2,1*-1*2		-3,360			
	VV		(2,85*2,25/2)*2		6,413			
	VV		(2,05+2,85)*2,8*2		27,440			
	VV		0,8*2,1*-1*2		-3,360			
	VV		(2,85*2,25/2)*2		6,413			
	VV		(2,05+2,85)*2,8*2		27,440			
	VV		0,8*2,1*-1*2		-3,360			
	VV		(2,85*2,25/2)*2		6,413			
	VV		(2,05+2,85)*2,8*2		27,440			
	VV		0,8*2,1*-1*2		-3,360			
	VV		(2,85*2,25/2)*2		6,413			
	VV		3 NP - příčky 150 mm					
	VV		4,85*4,5*2		43,650			
	VV		0,8*2,1*-1*2		-3,360			
	VV		4,7*4,5*2		42,300			
	VV		0,8*2,1*-1*2		-3,360			
	VV		4,7*4,5*2		42,300			
	VV		0,8*2,1*-1*2		-3,360			
	VV		4,85*4,5*2		43,650			
	VV		0,8*2,1*-1*2		-3,360			
	VV		Mezisoučet		548,232			
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*2,25*-4		-27,000			
	VV		2,15*2,15*-1		-4,623			
	VV		1,05*0,5*-5		-2,625			
	VV		1*2,5*-2		-5,000			
	VV		1,06*2,5*-1		-2,650			
	VV		3*2,25*-4		-27,000			
	VV		1*2,48*-4		-9,920			
	VV		0,95*0,5*-4		-1,900			
	VV		3*1*-4		-12,000			
	VV		Mezisoučet		-92,718			
	VV		šlatety					
	VV		150,8*0,3		45,240			
	VV		Mezisoučet		45,240			
	VV		Součet		1 566,066			
107	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 566,066	98,56	154 351,46	CS ÚRS 2024 02
108	K	61313501	Vyrovnání podkladu vnitřních konstrukcí tmelem tl do 2 mm	m2	1,575	560,00	882,00	
	VV		podrovnávka parapetu - pozn 4					
	VV		1,05*0,3*5		1,575			
	VV		Mezisoučet		1,575			
	VV		Součet		1,575			
109	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	300,800	45,61	13 719,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		APU lišty					
	VV		(3+3,25+2,25)*4		34,000			
	VV		(2,15+2,15+2,15)*1		6,450			
	VV		(1,05+0,5+0,5)*5		10,250			
	VV		(1+2,5+2,5)*2		12,000			
	VV		(1,06+2,5+2,5)*1		6,060			
	VV		(3+2,25+2,25)*4		30,000			
	VV		(1+2,48+2,48)*4		23,840			
	VV		(0,95+0,5+0,5)*4		7,800			
	VV		(3+1+1)*4		20,000			
	VV		Mezisoučet		150,400			
	VV		vnitřní					
	VV		150,4		150,400			
	VV		Mezisoučet		150,400			
	VV		Součet		300,800			
110	M	59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	330,880	43,90	14 525,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		300,8*1,1		330,880			
	VV		Mezisoučet		330,880			
	VV		Součet		330,880			
111	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	300,000	52,33	15 699,00	CS ÚRS 2024 02
112	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	300,000	61,29	18 387,00	CS ÚRS 2024 02
113	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	500,000	19,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 02
114	M	56284233	omítník PVC pro omítky tl 10mm	m	500,000	22,31	11 155,00	CS ÚRS 2024 02
115	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	460,632	55,91	25 753,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		Penetrace vnější stěny					
	VV		podkladní penetrace					
	VV		71,75		71,750			
	VV		388,882		388,882			
	VV		Mezisoučet		460,632			
	VV		Součet		460,632			
116	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	71,750	763,39	54 773,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		Zateplení základového zdiva - poz 26					
	VV		(20,85+20,85+7,85+7,85)*1,25		71,750			
	VV		Mezisoučet		71,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		71,750			
117	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	78,925	293,89	23 195,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		71,75*1,1		78,925			
	VV		Mezisoučet		78,925			
	VV		Součet		78,925			
118	M	11163004	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková s přídavkem plastů do spodní stavby	kg	301,350	99,46	29 972,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		Lepidlo pro xps pod terénem					
	VV		XPS					
	VV		71,75*4*1,05		301,350			
	VV		Mezisoučet		301,350			
	VV		Součet		301,350			
119	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelnéizolačních zátek z polystyrenu	m2	71,750	49,91	3 581,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		zátky					
	VV		71,75		71,750			
	VV		Mezisoučet		71,750			
	VV		Součet		71,750			
120	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	197,450	22,40	4 422,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		Lišty					
	VV		54,26+21,05+122,14		197,450			
	VV		Mezisoučet		197,450			
	VV		Součet		197,450			
121	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	54,260	41,22	2 236,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		okapnička					
	VV		(3)*4		12,000			
	VV		(2,15)*1		2,150			
	VV		(1,05)*5		5,250			
	VV		(1)*2		2,000			
	VV		(1,06)*1		1,060			
	VV		(3)*4		12,000			
	VV		(1)*4		4,000			
	VV		(0,95)*4		3,800			
	VV		(3)*4		12,000			
	VV		Mezisoučet		54,260			
	VV		Součet		54,260			
122	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	21,050	51,79	1 090,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		parapetní lišta					
	VV		(1,05)*5		5,250			
	VV		(0,95)*4		3,800			
	VV		(3)*4		12,000			
	VV		Mezisoučet		21,050			
	VV		Součet		21,050			
123	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	122,140	19,89	2 429,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		Lišty - rohy					
	VV		(2,25+2,25)*4		18,000			
	VV		(2,15+2,15)*1		4,300			
	VV		(0,5+0,5)*5		5,000			
	VV		(2,5+2,5)*2		10,000			
	VV		(2,5+2,5)*1		5,000			
	VV		(2,25+2,25)*4		18,000			
	VV		(2,48+2,48)*4		19,840			
	VV		(0,5+0,5)*4		4,000			
	VV		(1+1)*4		8,000			
	VV		rohy					
	VV		7,5*4		30,000			
	VV		Mezisoučet		122,140			
	VV		Součet		122,140			
124	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	460,632	256,26	118 041,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		vyrovnání vnější stěny					
	VV		podkladní penetrace					
	VV		71,75		71,750			
	VV		388,882		388,882			
	VV		Mezisoučet		460,632			
	VV		Součet		460,632			
125	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	460,632	281,34	129 594,21	CS ÚRS 2024 02
126	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	419,042	51,43	21 551,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		finální povrch					
	VV		1 NP					
	VV		19*2,75		52,250			
	VV		(21+2+7+7)*3		111,000			
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*2,25*-4		-27,000			
	VV		2,15*2,15*-1		-4,623			
	VV		1,05*0,5*-5		-2,625			
	VV		1*2,5*-2		-5,000			
	VV		1,06*2,5*-1		-2,650			
	VV		2 NP					
	VV		(21+2+7+7)*3,3		122,100			
	VV		19*2,85		54,150			
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*2,25*-4		-27,000			
	VV		1*2,48*-4		-9,920			
	VV		0,95*0,5*-4		-1,900			
	VV		3 NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(21+21+7+7)*2,1		117,600			
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*1*-4		-12,000			
	VV		štíty					
	VV		(7*3,5/2)		12,250			
	VV		(7*3,5/2)		12,250			
	VV		Mezisoučet		388,882			
	VV		špalety					
	VV		150,8*0,2		30,160			
	VV		Mezisoučet		30,160			
	VV		Součet		419,042			
127	K	62253102	Profilovaná rýhovaná omítka zrnitost 20,0 mm vnějších stěn	m2	207,780	392,00	81 449,76	
	VV		Povrchová finální úprava vlnky 200mm					
	VV		1 NP					
	VV		21*3		63,000			
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*2,25*-4		-27,000			
	VV		2 NP					
	VV		(21+21)*3,3		138,600			
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*2,25*-4		-27,000			
	VV		1*2,48*-4		-9,920			
	VV		0,95*0,5*-4		-1,900			
	VV		3 NP					
	VV		(21+21)*2		84,000			
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*1*-4		-12,000			
	VV		Mezisoučet		207,780			
	VV		Součet		207,780			
128	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	211,262	434,56	91 806,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		Zateplení obvodového páště - finální povrch					
	VV		388,882		388,882			
	VV		špalety					
	VV		150,8*0,2		30,160			
	VV		Mezisoučet		419,042			
	VV		odečet vlnky					
	VV		-207,78		-207,780			
	VV		Mezisoučet		-207,780			
	VV		Součet		211,262			
129	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistiřovací lišty	m2	185,436	22,31	4 137,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		Zakrytí oken					
	VV		APU lišty					
	VV		(3*2,25)*4		27,000			
	VV		(2,15*2,15)*1		4,623			
	VV		(1,05*0,5)*5		2,625			
	VV		(1*2,5)*2		5,000			
	VV		(1,06*2,5)*1		2,650			
	VV		(3*2,25)*4		27,000			
	VV		(1*2,48)*4		9,920			
	VV		(0,95*0,5)*4		1,900			
	VV		(3*1)*4		12,000			
	VV		Mezisoučet		92,718			
	VV		vnitřní					
	VV		92,718		92,718			
	VV		Mezisoučet		92,718			
	VV		Součet		185,436			
130	K	631311127	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	12,486	5 322,24	66 453,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podlahový beton					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)*0,12		5,939			
	VV		skladba C3					
	VV		54,56*0,12		6,547			
	VV		Mezisoučet		12,486			
	VV		Součet		12,486			
131	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,068	34 764,80	37 128,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podlahový beton - výztuž Kari 100/100/8					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)*7,9/1000*1,3		0,508			
	VV		skladba C3					
	VV		54,56*7,9/1000*1,3		0,560			
	VV		Mezisoučet		1,068			
	VV		Součet		1,068			
132	K	631342212	Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 300 kg/m3	m3	8,436	4 820,48	40 665,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		vyrovnaní					
	VV		skladba A3+A4					
	VV		(4,68+2,63+1,52)*0,035		0,309			
	VV		(4,6+2,38+1,44)*0,035		0,295			
	VV		(4,6+2,38+1,44)*0,035		0,295			
	VV		(4,68+2,63+1,52)*0,035		0,309			
	VV		Mezisoučet		1,208			
	VV		skladba B2					
	VV		2 NP					
	VV		(2,56+17,3+5,78)*0,035		0,897			
	VV		(2,56+16,72+5,78)*0,035		0,877			
	VV		(2,56+16,72+5,78)*0,035		0,877			
	VV		(2,56+17,3+5,78)*0,035		0,897			
	VV		3 NP					
	VV		(12,23+14,55)*0,035		0,937			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,1+11,7)*0,035		0,903			
	VV		(14,1+11,7)*0,035		0,903			
	VV		(12,23+14,55)*0,035		0,937			
	VV		Mezisoučet		7,228			
	VV		Součet		8,436			
133	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	5,457	704,26	3 843,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		Spádová vrstva sprchového koutu					
	VV		skladba A2					
	VV		1,07*0,85*2		1,819			
	VV		skladba A4					
	VV		1,07*0,85*4		3,638			
	VV		Mezisoučet		5,457			
	VV		Součet		5,457			
134	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	1,575	310,02	488,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		podrovnávka parapetu - pozn 4					
	VV		1,05*0,3*5		1,575			
	VV		Mezisoučet		1,575			
	VV		Součet		1,575			
135	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	371,010	447,10	165 878,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		6,71+3,85+2,25		12,810			
	VV		7+3,85+2,25		13,100			
	VV		Mezisoučet		39,260			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		skladba B1					
	VV		1 NP					
	VV		18,85+19,59		38,440			
	VV		18,85+13,85+19,55		52,250			
	VV		Mezisoučet		90,690			
	VV		skladba B2					
	VV		2 NP					
	VV		2,56+17,3+5,78		25,640			
	VV		2,56+16,72+5,78		25,060			
	VV		2,56+16,72+5,78		25,060			
	VV		2,56+17,3+5,78		25,640			
	VV		3 NP					
	VV		12,23+14,55		26,780			
	VV		14,1+11,7		25,800			
	VV		14,1+11,7		25,800			
	VV		12,23+14,55		26,780			
	VV		Mezisoučet		206,560			
	VV		Součet		371,010			
136	K	631319183	Příplatek za sklon	m2	9,208	111,10	1 023,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vytvoření spádu podlahy - pozn 5					
	VV		2,64*1,215		3,208			
	VV		sprchové kouty -poz 29					
	VV		1*1*6		6,000			
	VV		Mezisoučet		9,208			
	VV		Součet		9,208			
137	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 419,065	38,62	54 804,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1					
	VV		(5,68+7,67)*3,5		46,725			
	VV		(6,71+3,85+2,25)*3,5		44,835			
	VV		(7+3,85+2,25)*3,5		45,850			
	VV		Mezisoučet		137,410			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		(4,68+2,63+1,52)*4		35,320			
	VV		(4,6+2,38+1,44)*4		33,680			
	VV		(4,6+2,38+1,44)*4		33,680			
	VV		(4,68+2,63+1,52)*4		35,320			
	VV		Mezisoučet		138,000			
	VV		skladba B1					
	VV		1 NP					
	VV		(18,85+19,59)*3,5		134,540			
	VV		(18,85+13,85+19,55)*3,5		182,875			
	VV		Mezisoučet		317,415			
	VV		skladba B2					
	VV		2 NP					
	VV		(2,56+17,3+5,78)*4		102,560			
	VV		(2,56+16,72+5,78)*4		100,240			
	VV		(2,56+16,72+5,78)*4		100,240			
	VV		(2,56+17,3+5,78)*4		102,560			
	VV		3 NP					
	VV		(12,23+14,55)*4		107,120			
	VV		(14,1+11,7)*4		103,200			
	VV		(14,1+11,7)*4		103,200			
	VV		(12,23+14,55)*4		107,120			
	VV		Mezisoučet		826,240			
	VV		Součet		1 419,065			
138	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	208,100	43,37	9 025,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podlahový beton					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			
	VV		54,56		54,560			
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		208,100			
	VV		Součet		208,100			
139	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	622,925	40,14	25 004,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		obvodová dilatace					
	VV		mč 100.1					
	VV		18,95+18,95		37,900			
	VV		mč 100.2					
	VV		1,91+1,91+2,85+2,85		9,520			
	VV		mč 100.3					
	VV		2,64+2,64+2,85+2,85		10,980			
	VV		mč 100.4					
	VV		1,675+1,1+1,1		3,875			
	VV		mč 100.5					
	VV		1,675+1,1+1,1		3,875			
	VV		mč 100.6					
	VV		1,675+1,675+1,1+1,1		5,550			
	VV		mč 100.7					
	VV		1,675+1,1+1,1		3,875			
	VV		mč 100.8					
	VV		1,675+1,1+1,1		3,875			
	VV		mč 100.9					
	VV		1,675+1,1+1,1		3,875			
	VV		mč 100.10					
	VV		3,45+1,1+1,1		5,650			
	VV		mč 101.1					
	VV		2,2+1,85+0,15+1+2,05+2,85		10,100			
	VV		mč 101.2					
	VV		2,25+1,05+0,675+0,85+1,725+1,9		8,450			
	VV		mč 101.3					
	VV		2,25+2,25+1+1		6,500			
	VV		mč 101.4					
	VV		4,7+4,7+3,85+3,85+0,25+0,25		17,600			
	VV		mč 101.5					
	VV		4,85+4,85+3,85+3,85+0,25+0,25		17,900			
	VV		mč 101.6					
	VV		terasa					
	VV		mč 101.7					
	VV		terasa					
	VV		mč 102.1					
	VV		2,2+2,2+2,7+2,7+0,35+0,35		10,500			
	VV		mč 102.2					
	VV		1,725+0,85+0,525+1,05+2,25+1,9		8,300			
	VV		mč 102.3					
	VV		2,25+2,25+1+1		6,500			
	VV		mč 102.4					
	VV		4,7+4,7+3,85+3,85+0,25+0,25		17,600			
	VV		mč 102.5					
	VV		4,85+2,85+4,25+0,7+0,6+2,15		15,400			
	VV		mč 102.6					
	VV		4,85+4,85+3,85+3,85+0,25+0,25		17,900			
	VV		mč 102.7					
	VV		terasa					
	VV		mč 102.8					
	VV		terasa					
	VV		Mezisoučet		225,725			
	VV		2 NP					
	VV		mč 200.1					
	VV		18,75+0,25*8+1,6*8		33,550			
	VV		mč 201.1					
	VV		1+3,26+2+1,2+0,995+2,06		10,515			
	VV		mč 201.2					
	VV		1,55+1,1+0,5+0,845+1,05		5,045			
	VV		mč 201.3					
	VV		1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1		5,100			
	VV		mč 201.4					
	VV		1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
	VV		mč 201.5					
	VV		4,85+3,85+3,875+1,55+0,9+5,4		20,425			
	VV		mč 201.6 - 3 NP					
	VV		1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
	VV		mč 201.7 - 3 NP					
	VV		4,2+0,7+0,5+3,15+2,78+2,95+2,05+0,9		17,230			
	VV		mč 201.8					
	VV		4,85+4,85+3+3		15,700			
	VV		mč 202.1					
	VV		1+3,26+2+1,2+1+2,06		10,520			
	VV		mč 202.2					
	VV		0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95		6,700			
	VV		mč 202.3					
	VV		1,4+0,95+0,9+0,05+0,8+1		5,100			
	VV		mč 202.4					
	VV		1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
	VV		mč 202.5					
	VV		3,725+1,55+0,9+5,4+4,7+3,85		20,125			
	VV		mč 202.6 - 3 NP					
	VV		1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
	VV		mč 202.7 - 3 NP					
	VV		4,7+4,7+3+3		15,400			
	VV		mč 202.8 - 3 NP					
	VV		4,05+0,7+0,5+3,15+2,65+2,95+2,05+0,9		16,950			
	VV		mč 203.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9+2,065+1+1,195+2+3,26		10,420			
	VV		mč 203.2					
	VV		0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,85		6,700			
	VV		mč 203.3					
	VV		1,4+0,95+0,6+0,05+0,8+1		4,800			
	VV		mč 203.4					
	VV		1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
	VV		mč 203.5					
	VV		4,7+3,85+3,725+1,55+0,9+5,4		20,125			
	VV		mč 203.6 - 3 NP					
	VV		1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
	VV		mč 203.7 - 3NP					
	VV		4,7+4,7+3+3		15,400			
	VV		mč 203.8 - 3 NP					
	VV		4,05+0,9+2,05+2,95+2,65+3,15+0,5+0,7		16,950			
	VV		mč 204.1					
	VV		1+2,06+1+1,2+2+3,26		10,520			
	VV		mč 204.2					
	VV		1,7+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95		7,150			
	VV		mč 204.3					
	VV		1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1		5,100			
	VV		mč 204.4					
	VV		1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
	VV		mč 204.5					
	VV		4,85+3,85+3,875+1,55+0,9+5,4		20,425			
	VV		mč 204.6 - 3 NP					
	VV		1,95+1,95+3+3		9,900			
	VV		mč 204.7					
	VV		4,2+0,9+2,05+2,95+2,8+3,15+0,5+0,7		17,250			
	VV		mč 204.8					
	VV		4,85+4,85+3+3		15,700			
	VV		Mezisoučet		397,200			
	VV		Součet		622,925			
140	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	15,133	509,82	7 715,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		Okapová chodník					
	VV		(3,25+4,35+1,625)*0,2		1,845			
	VV		(1,625+4,35+1,625)*0,2		1,520			
	VV		(1,625+4,35+1,625)*0,2		1,520			
	VV		(4,35*1,35+1,625*0,2+1,625*0,2)		6,523			
	VV		(1,5+2+2+2+1,7+8,4+1,025)*0,2		3,725			
	VV		Mezisoučet		15,133			
	VV		Součet		15,133			
141	K	637311113	Okapový chodník z pásoviny	m	53,350	504,00	26 888,40	
	VV		Okapová chodník - pásovina					
	VV		(3,25+4,35+1,625)		9,225			
	VV		(1,625+4,35+1,625)		7,600			
	VV		(1,625+4,35+1,625)		7,600			
	VV		(4,35+1,35+1,35+1,625+1,625)		10,300			
	VV		(1,5+2+2+2+1,7+8,4+1,025)		18,625			
	VV		Mezisoučet		53,350			
	VV		Součet		53,350			
142	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	15,133	42,11	637,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		Okapová chodník - poz 9					
	VV		(3,25+4,35+1,625)*0,2		1,845			
	VV		(1,625+4,35+1,625)*0,2		1,520			
	VV		(1,625+4,35+1,625)*0,2		1,520			
	VV		(4,35*1,35+1,625*0,2+1,625*0,2)		6,523			
	VV		(1,5+2+2+2+1,7+8,4+1,025)*0,2		3,725			
	VV		Mezisoučet		15,133			
	VV		Součet		15,133			
143	M	69311011	geotextilie tkaná PES 100/50kN/m	m2	16,646	40,32	671,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		15,133*1,1		16,646			
	VV		Mezisoučet		16,646			
	VV		Součet		16,646			
144	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	12,000	1 585,92	19 031,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž pouzdra					
	VV		T01					
	VV		4		4,000			
	VV		T02					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
145	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	4,000	10 124,80	40 499,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		T01					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
146	M	55331611	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr	kus	8,000	9 497,60	75 980,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		T02					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
147	K	642946212	Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla š přes 1650 do 2450 mm do zděné příčky	kus	1,000	2 822,40	2 822,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž pouzdra					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	M	55331634	pouzdro stavební posuvných dveří dvoupouzdrové 2050mm standardní rozměr	kus	1,000	22 220,80	22 220,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		T03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
149	K	R-631-001	Kartáčování betonového povrchu	m2	104,050	224,00	23 307,20	vlastní
	VV		Podlahový beton					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			
	VV		C3					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		104,050			
	VV		Součet		104,050			
150	K	R-631-002	Drenážní podlahová rohož 900g/m2	m2	104,050	296,80	30 882,04	vlastní
	VV		Drenážní podlahová rohož 900g/m2					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			
	VV		C3					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		104,050			
	VV		Součet		104,050			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				529 887,97	
151	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	717,828	68,90	49 458,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		Lešení					
	VV		(21+2+7+7+21+1,2*4)*8,2		514,960			
	VV		(3,26+3,26+18,95+1,2+1,2)*6,4		178,368			
	VV		štiny					
	VV		(7*3,5/2)		12,250			
	VV		(7*3,5/2)		12,250			
	VV		Mezisoučet		717,828			
	VV		Součet		717,828			
152	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	64 604,520	1,95	125 978,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		Pronájem					
	VV		717,828*90		64 604,520			
	VV		Mezisoučet		64 604,520			
	VV		Součet		64 604,520			
153	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	717,828	46,14	33 120,58	CS ÚRS 2024 02
154	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	717,828	23,30	16 725,39	CS ÚRS 2024 02
155	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	64 604,520	0,33	21 319,49	CS ÚRS 2024 02
156	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	717,828	15,68	11 255,54	CS ÚRS 2024 02
157	K	941111322	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	4 632,32	4 632,32	CS ÚRS 2024 02
158	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	717,828	14,60	10 480,29	CS ÚRS 2024 02
159	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	1,800	1 308,16	2 354,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		oprava bet stupně - poz 13					
	VV		0,9*0,4*4		1,440			
	VV		0,9*(0,2+0,2)		0,360			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		Součet		1,800			
160	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	1,800	432,77	778,99	CS ÚRS 2024 02
161	K	953511216	Nosný tepelně-izolační prvek pro podepřené balkónové desky/lodžie 8xD12 prutů	kus	38,000	4 390,40	166 835,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		Izolační nosníky					
	VV		19*2		38,000			
	VV		Mezisoučet		38,000			
	VV		Součet		38,000			
162	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	440,490	62,09	27 350,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vnitřní lešení					
	VV		1 NP					
	VV		199,43		199,430			
	VV		2 NP+3 NP					
	VV		241,06		241,060			
	VV		Mezisoučet		440,490			
	VV		Součet		440,490			
163	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	440,490	135,30	59 598,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		úklid					
	VV		1 NP					
	VV		199,43		199,430			
	VV		2 NP+3 NP					
	VV		241,06		241,060			
	VV		Mezisoučet		440,490			
	VV		Součet		440,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	676 753,28				
164	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1 460,610	448,00	654 353,28	CS ÚRS 2024 02
165	K	R-998-001	Práce jeřábem s obsluhou	hod	50,000	448,00	22 400,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV	8 065 940,13				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	194 336,26				
166	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	275,570	12,36	3 406,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		Hydroizolace - penetrace					
	VV		20,85*7,85		163,673			
	VV		3,45*1,35*4		18,630			
	VV		19,97*1,7		33,949			
	VV		1,4*10,8		15,120			
	VV		4,059*10,889		44,198			
	VV		Mezisoučet		275,570			
	VV		Součet		275,570			
167	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,127	62 003,20	7 874,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		275,57*0,4/1000*1,15		0,127			
	VV		Mezisoučet		0,127			
	VV		Součet		0,127			
168	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	71,750	26,70	1 915,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		Hydroizolace - penetrace					
	VV		(20,85+20,85+7,85+7,85)*(1+0,25)		71,750			
	VV		Mezisoučet		71,750			
	VV		Součet		71,750			
169	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,033	62 003,20	2 046,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		71,75*0,4/1000*1,15		0,033			
	VV		Mezisoučet		0,033			
	VV		Součet		0,033			
170	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	275,570	126,34	34 815,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		Hydroizolace					
	VV		20,85*7,85		163,673			
	VV		3,45*1,35*4		18,630			
	VV		19,97*1,7		33,949			
	VV		1,4*10,8		15,120			
	VV		4,059*10,889		44,198			
	VV		Mezisoučet		275,570			
	VV		Součet		275,570			
171	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	330,684	198,91	65 776,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		275,57*1,2		330,684			
	VV		Mezisoučet		330,684			
	VV		Součet		330,684			
172	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	71,750	145,15	10 414,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		Hydroizolace					
	VV		(20,85+20,85+7,85+7,85)*(1+0,25)		71,750			
	VV		Mezisoučet		71,750			
	VV		Součet		71,750			
173	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	86,100	198,91	17 126,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		71,75*1,2		86,100			
	VV		Mezisoučet		86,100			
	VV		Součet		86,100			
174	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	57,400	120,06	6 891,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		Nopová izolace					
	VV		(20,85+20,85+7,85+7,85)*1		57,400			
	VV		Mezisoučet		57,400			
	VV		Součet		57,400			
175	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	49,490	186,37	9 223,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podlahová izolace					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			
	VV		Mezisoučet		49,490			
	VV		Součet		49,490			
176	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,7mm	m2	59,388	240,13	14 260,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		49,490*1,2		59,388			
	VV		Mezisoučet		59,388			
	VV		Součet		59,388			
177	K	711691171	Provedení rubové hydroizolace podchodů podkladní vrstvou z textilie	m2	49,490	76,43	3 782,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podlahová izolace					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			
	VV		Mezisoučet		49,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		49,490			
178	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	59,388	50,71	3 011,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		49,490*1,2		59,388			
	VV		Mezisoučet		59,388			
	VV		Součet		59,388			
179	K	711691172	Provedení rubové hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textilie	m2	49,490	88,79	4 394,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podlahová izolace					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			
	VV		Mezisoučet		49,490			
	VV		Součet		49,490			
180	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	59,388	50,71	3 011,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		49,490*1,2		59,388			
	VV		Mezisoučet		59,388			
	VV		Součet		59,388			
181	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	2,784	2 293,76	6 385,83	CS ÚRS 2024 02
D	712		Povlakové krytiny				357 589,01	
182	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	127,604	14,87	1 897,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha - nátěr					
	VV		S2					
	VV		3,62*3,06*4		44,309			
	VV		1,38*1,425*3		5,900			
	VV		atliky					
	VV		(3,62+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,63+0,98+1,63+4,02+3,62)*(0,275+0,2)		17,129			
	VV		19,02*0,3		5,706			
	VV		C3					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		127,604			
	VV		Součet		127,604			
183	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	58,698	60,75	3 565,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		127,604*0,4*1,15		58,698			
	VV		Mezisoučet		58,698			
	VV		Součet		58,698			
184	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	127,604	128,13	16 349,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha - patotěs					
	VV		S2					
	VV		3,62*3,06*4		44,309			
	VV		1,38*1,425*3		5,900			
	VV		atliky					
	VV		(3,62+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,63+0,98+1,63+4,02+3,62)*(0,275+0,2)		17,129			
	VV		19,02*0,3		5,706			
	VV		C3					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		127,604			
	VV		Součet		127,604			
185	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	153,125	156,80	24 010,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		127,604*1,2		153,125			
	VV		Mezisoučet		153,125			
	VV		Součet		153,125			
186	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	125,801	203,39	25 586,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha - folie					
	VV		S2					
	VV		3,62*3,06*4		44,309			
	VV		1,38*1,425*3		5,900			
	VV		atliky					
	VV		(3,62+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,63+0,98+1,63+4,02+3,62)*(0,225+0,2)		15,326			
	VV		19,02*0,3		5,706			
	VV		C3					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		125,801			
	VV		Součet		125,801			
382	M	28322119	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení tl 1,8mm, RAL 7040, 7012	m2	150,961	481,15	72 634,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		125,801*1,2		150,961			
	VV		Mezisoučet		150,961			
	VV		Součet		150,961			
188	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	18,620	98,56	1 835,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		K14					
	VV		18,62		18,620			
	VV		Mezisoučet		18,620			
	VV		Součet		18,620			
189	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	69,100	183,68	12 692,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		K09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34,55		34,550			
	VV		Mezisoučet		34,550			
	VV		K10					
	VV		34,55		34,550			
	VV		Mezisoučet		34,550			
	VV		Součet		69,100			
190	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	34,550	178,30	6 160,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		K09					
	VV		34,55		34,550			
	VV		Mezisoučet		34,550			
	VV		Součet		34,550			
191	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	36,060	389,76	14 054,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		okapnice atiky					
	VV		(3,62+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,63+0,98+1,63+4,02+3,62)		36,060			
	VV		Mezisoučet		36,060			
	VV		Součet		36,060			
192	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	125,801	50,18	6 312,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha - podkladní textilie					
	VV		S2					
	VV		3,62*3,06*4		44,309			
	VV		1,38*1,425*3		5,900			
	VV		atiky					
	VV		(3,62+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,63+0,98+1,63+4,02+3,62)*(0,225+0,2)		15,326			
	VV		19,02*0,3		5,706			
	VV		C3					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		125,801			
	VV		Součet		125,801			
193	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	78,365	17,38	1 361,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		71,241*1,1		78,365			
	VV		Mezisoučet		78,365			
	VV		Součet		78,365			
380	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	65,472	45,79	2 997,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		C3					
	VV		54,56*1,2		65,472			
	VV		Mezisoučet		65,472			
	VV		Součet		65,472			
194	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	164,837	61,38	10 117,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha - ochranná textilie					
	VV		S2					
	VV		3,62*3,06*4		44,309			
	VV		1,38*1,425*3		5,900			
	VV		atiky					
	VV		(3,62+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,635+0,98+1,635+4,02+1,63+0,98+1,63+4,02+3,62)*0,1		3,606			
	VV		19,02*0,1		1,902			
	VV		C3-2x					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		110,277			
	VV		C3					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		54,560			
	VV		Součet		164,837			
195	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	132,324	45,79	6 059,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		110,27*1,2		132,324			
	VV		Mezisoučet		132,324			
	VV		Součet		132,324			
379	M	69331044	rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2	m2	60,016	170,24	10 217,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		C3					
	VV		54,56*1,1		60,016			
	VV		Mezisoučet		60,016			
	VV		Součet		60,016			
196	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	50,209	53,94	2 708,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		Násyp					
	VV		S2					
	VV		3,62*3,06*4		44,309			
	VV		1,38*1,425*3		5,900			
	VV		Mezisoučet		50,209			
	VV		Součet		50,209			
197	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	5,021	1 030,40	5 173,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		50,209*0,05*2		5,021			
	VV		Mezisoučet		5,021			
	VV		Součet		5,021			
198	K	712611102	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° za studena asfaltovým lakem	m2	226,800	16,40	3 719,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		penetrace					
	VV		S1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		5,4*21	113,400		
			VV		5,4*21	113,400		
			VV		Mezisoučet	226,800		
			VV		Součet	226,800		
199	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	78,246	60,75	4 753,44	CS ÚRS 2024 02
			VV		materiál			
			VV		226,8*0,3*1,15	78,246		
			VV		Mezisoučet	78,246		
			VV		Součet	78,246		
200	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	453,600	62,63	28 408,97	CS ÚRS 2024 02
			VV		parotěsný pás			
			VV		S1			
			VV		5,4*21	113,400		
			VV		5,4*21	113,400		
			VV		Mezisoučet	226,800		
			VV		S1			
			VV		5,4*21	113,400		
			VV		5,4*21	113,400		
			VV		Mezisoučet	226,800		
			VV		Součet	453,600		
201	M	62855000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 1,8mm	m2	272,160	121,86	33 165,42	CS ÚRS 2024 02
			VV		materiál			
			VV		226,800*1,2	272,160		
			VV		Mezisoučet	272,160		
			VV		Součet	272,160		
202	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	272,160	150,53	40 968,24	CS ÚRS 2024 02
			VV		materiál			
			VV		226,800*1,2	272,160		
			VV		Mezisoučet	272,160		
			VV		Součet	272,160		
203	K	712998001	Montáž atikového chrliče DN 50	kus	2,000	597,63	1 195,26	CS ÚRS 2024 02
			VV		prvek PSV			
			VV		OS10			
			VV		2	2,000		
			VV		Mezisoučet	2,000		
			VV		Součet	2,000		
204	M	28342473	chrlič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z TPO	kus	2,000	1 442,56	2 885,12	CS ÚRS 2024 02
			VV		prvek PSV			
			VV		OS10			
			VV		2	2,000		
			VV		Mezisoučet	2,000		
			VV		Součet	2,000		
205	K	712998106	Montáž ochranného koše chrliče pro střechy s kačirkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím	kus	2,000	168,45	336,90	CS ÚRS 2024 02
206	M	28349100	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačirkem 50mm	kus	2,000	446,21	892,42	CS ÚRS 2024 02
207	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	7,920	2 213,12	17 527,91	CS ÚRS 2024 02
D 713			Izolace tepelné			685 066,16		
208	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	371,010	50,09	18 583,89	CS ÚRS 2024 02
			VV		systémová deska			
			VV		skladba A1+A2			
			VV		5,68+7,67	13,350		
			VV		6,71+3,85+2,25	12,810		
			VV		7+3,85+2,25	13,100		
			VV		Mezisoučet	39,260		
			VV		skladba A3+A4			
			VV		4,68+2,63+1,52	8,830		
			VV		4,6+2,38+1,44	8,420		
			VV		4,6+2,38+1,44	8,420		
			VV		4,68+2,63+1,52	8,830		
			VV		Mezisoučet	34,500		
			VV		skladba B1			
			VV		1 NP			
			VV		18,85+19,59	38,440		
			VV		18,85+13,85+19,55	52,250		
			VV		Mezisoučet	90,690		
			VV		skladba B2			
			VV		2 NP			
			VV		2,56+17,3+5,78	25,640		
			VV		2,56+16,72+5,78	25,060		
			VV		2,56+16,72+5,78	25,060		
			VV		2,56+17,3+5,78	25,640		
			VV		3 NP			
			VV		12,23+14,55	26,780		
			VV		14,1+11,7	25,800		
			VV		14,1+11,7	25,800		
			VV		12,23+14,55	26,780		
			VV		Mezisoučet	206,560		
			VV		Součet	371,010		
209	M	28616308	deska systémová pro podlahové topení v 20-24mm bez tepelné izolace	m2	408,111	228,48	93 245,20	CS ÚRS 2024 02
			VV		materiál			
			VV		371,01*1,1	408,111		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		408,111			
	VV		Součet		408,111			
210	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	234,000	75,26	17 610,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		izolace podlahy					
	VV		skladba A1					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		6,71+3,85+2,25		12,810			
	VV		7+3,85+2,25		13,100			
	VV		Mezisoučet		39,260			
	VV		skladba B1					
	VV		1 NP					
	VV		18,85+19,59		38,440			
	VV		18,85+13,85+19,55		52,250			
	VV		Mezisoučet		90,690			
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			
	VV		C3					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		104,050			
	VV		Součet		234,000			
211	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	142,945	265,22	37 911,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		129,95*1,1		142,945			
	VV		Mezisoučet		142,945			
	VV		Součet		142,945			
212	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	142,945	186,37	26 640,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		129,95*1,1		142,945			
	VV		Mezisoučet		142,945			
	VV		Součet		142,945			
213	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	54,439	159,49	8 682,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		49,490*1,1		54,439			
	VV		Mezisoučet		54,439			
	VV		Součet		54,439			
214	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	6,895	2 661,12	18 348,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		49,490*(0,03+0,08)/2*1,1		2,994			
	VV		C3					
	VV		54,56*(0,03+0,1)/2*1,1		3,901			
	VV		Mezisoučet		6,895			
	VV		Součet		6,895			
381	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	60,016	53,22	3 194,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		C3					
	VV		54,56*1,1		60,016			
	VV		Mezisoučet		60,016			
	VV		Součet		60,016			
215	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	241,060	50,09	12 074,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		kročejová deska					
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		skladba B2					
	VV		2 NP					
	VV		2,56+17,3+5,78		25,640			
	VV		2,56+16,72+5,78		25,060			
	VV		2,56+16,72+5,78		25,060			
	VV		2,56+17,3+5,78		25,640			
	VV		3 NP					
	VV		12,23+14,55		26,780			
	VV		14,1+11,7		25,800			
	VV		14,1+11,7		25,800			
	VV		12,23+14,55		26,780			
	VV		Mezisoučet		206,560			
	VV		Součet		241,060			
216	M	63231206	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	265,166	220,42	58 447,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		241,06*1,1		265,166			
	VV		Mezisoučet		265,166			
	VV		Součet		265,166			
217	K	713141138	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	100,418	185,47	18 624,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		Izolace ploché střešy					
	VV		S2					
	VV		3,62*3,06*4		44,309			
	VV		1,38*1,425*3		5,900			
	VV		Mezisoučet		50,209			
	VV		S2 - druhá vrstva					
	VV		3,62*3,06*4		44,309			
	VV		1,38*1,425*3		5,900			
	VV		Mezisoučet		50,209			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		100,418			
218	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	55,230	53,22	2 939,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		50,209*1,1		55,230			
	VV		Mezisoučet		55,230			
	VV		Součet		55,230			
219	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	4,142	2 661,12	11 022,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		50,209*(0,03+0,12)/2*1,1		4,142			
	VV		Mezisoučet		4,142			
	VV		Součet		4,142			
220	K	713151132	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu přes 30° do 45°	m2	226,800	116,48	26 417,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		Izolace střechy					
	VV		S1					
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		Mezisoučet		226,800			
	VV		Součet		226,800			
221	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm	m2	249,480	1 120,00	279 417,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		226,800*1,1		249,480			
	VV		Mezisoučet		249,480			
	VV		Součet		249,480			
222	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	425,570	13,98	5 949,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		izolace podlahy . - separační folie					
	VV		skladba A1					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		6,71+3,85+2,25		12,810			
	VV		7+3,85+2,25		13,100			
	VV		Mezisoučet		39,260			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		skladba B1					
	VV		1 NP					
	VV		18,85+19,59		38,440			
	VV		18,85+13,85+19,55		52,250			
	VV		Mezisoučet		90,690			
	VV		skladba B2					
	VV		2 NP					
	VV		2,56+17,3+5,78		25,640			
	VV		2,56+16,72+5,78		25,060			
	VV		2,56+16,72+5,78		25,060			
	VV		2,56+17,3+5,78		25,640			
	VV		3 NP					
	VV		12,23+14,55		26,780			
	VV		14,1+11,7		25,800			
	VV		14,1+11,7		25,800			
	VV		12,23+14,55		26,780			
	VV		C3					
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		261,120			
	VV		Součet		425,570			
223	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	510,684	59,32	30 293,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		425,57*1,2		510,684			
	VV		Mezisoučet		510,684			
	VV		Součet		510,684			
224	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,802	3 261,44	15 661,43	CS ÚRS 2024 02
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				64 768,24	
225	K	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	9,000	2 240,00	20 160,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		prvek PSV					
	VV		SO12					
	VV		9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
226	M	56231001	souprava izolační s izolační folií PVC	sada	9,000	1 030,40	9 273,60	CS ÚRS 2024 02
227	K	721239221	Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ	kus	4,000	131,71	526,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		prvek PSV					
	VV		OS07					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
228	M	56231223	vtok střešní svislý s vyhříváním s přírubou pro TPO hydroizolaci pochůzných plochých střech DN 125	kus	4,000	6 415,36	25 661,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
229	M	56231001.1	souprava izolační s izolační folií TPO	sada	4,000	1 680,00	6 720,00	
	VV		materiál					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
230	M	28349101	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 133mm	kus	4,000	606,59	2 426,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D 762			Konstrukce tesařské			212 283,38		
231	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,892	1 128,96	2 135,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		Impregnace					
	VV		1,892		1,892			
	VV		Mezisoučet		1,892			
	VV		Součet		1,892			
232	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	64,000	240,13	15 368,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kotvení tepelné izolace střechy 80/200 mm - poz 17					
	VV		21+21		42,000			
	VV		kolmé					
	VV		22*0,5		11,000			
	VV		22*0,5		11,000			
	VV		Mezisoučet		64,000			
	VV		Součet		64,000			
233	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x200mm nepohledový	m3	1,408	15 411,20	21 698,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		64*0,1*0,2*1,1		1,408			
	VV		Mezisoučet		1,408			
	VV		Součet		1,408			
234	M	28376503	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem λ=0,026 tl 120mm	m2	8,400	777,73	6 532,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha - doplnění T1 - pozn 222					
	VV		21*0,2*2		8,400			
	VV		Mezisoučet		8,400			
	VV		Součet		8,400			
235	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	226,800	69,35	15 728,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		laťování					
	VV		S1					
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		Mezisoučet		226,800			
	VV		Součet		226,800			
236	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,994	8 924,16	26 718,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		226,8*5*0,06*0,04*1,1		2,994			
	VV		Mezisoučet		2,994			
	VV		Součet		2,994			
237	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	226,800	16,58	3 760,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kontralaťování					
	VV		S1					
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		Mezisoučet		226,800			
	VV		Součet		226,800			
238	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,198	8 924,16	10 691,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		226,8*2*0,06*0,04*1,1		1,198			
	VV		Mezisoučet		1,198			
	VV		Součet		1,198			
239	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	12,600	759,81	9 573,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		kotevní prvek PIR - pozn 14					
	VV		21*0,3		6,300			
	VV		21*0,3		6,300			
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		12,600			
240	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	12,600	804,61	10 138,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		Konstrukční deska u okapu					
	VV		(21+21)*0,3		12,600			
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		12,600			
241	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	6,084	1 451,52	8 831,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		Spojovací prostředky					
	VV		1,892+2,994+1,198		6,084			
	VV		Mezisoučet		6,084			
	VV		Součet		6,084			
242	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	20,000	153,22	3 064,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5+5+5		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
243	M	61198144	hranol terasový dřevěný modřín BSH 40x70mm	m	88,000	159,49	14 035,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		20*4*1,1		88,000			
	VV		Mezisoučet		88,000			
	VV		Součet		88,000			
244	K	762951017	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 500 mm	m2	20,000	122,75	2 455,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5+5+5		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
245	M	61198143	hranol terasový dřevěný modřín 30x70mm	m	88,000	178,30	15 690,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		20*4*1,1		88,000			
	VV		Mezisoučet		88,000			
	VV		Součet		88,000			
246	K	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terčí do 65 mm	m	20,000	336,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5+5+5		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
247	K	762952004	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	20,000	260,74	5 214,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5+5+5		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		20,000			
248	M	61198124	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 27mm	m2	22,000	750,85	16 518,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		20,000*1,1		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
249	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	20,000	119,17	2 383,40	CS ÚRS 2024 02
250	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,443	4 363,52	15 023,60	CS ÚRS 2024 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				165 924,97	
251	K	763121477	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	61,456	1 288,00	79 155,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		předsazená stěna 150 mm					
	VV		1 NP					
	VV		4,25*3		12,750			
	VV		1,05*0,5*-2		-1,050			
	VV		2,2*3*2		13,200			
	VV		1*2,5*-2		-5,000			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		2,2*3		6,600			
	VV		1*2,5*-1		-2,500			
	VV		1,05*1,2		1,260			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1*3		3,000			
	VV		2,7*1,2		3,240			
	VV		Mezisoučet		35,220			
	VV		2 NP					
	VV		1,4*2,885		4,039			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1,4*2,885		4,039			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1,4*2,885		4,039			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1,4*2,885		4,039			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		26,236			
	VV		Součet		61,456			
252	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,690	1 097,60	46 856,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		SDK podhled					
	VV		1 NP					
	VV		6,71+2,25		8,960			
	VV		7+2,25		9,250			
	VV		2 NP					
	VV		4,68+1,52		6,200			
	VV		4,6+1,44		6,040			
	VV		4,6+1,44		6,040			
	VV		4,68+1,52		6,200			
	VV		Mezisoučet		42,690			
	VV		Součet		42,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,720	1 064,00	18 854,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		SDK podhled H2					
	VV		1 NP					
	VV		3,85+3,85		7,700			
	VV		2 NP					
	VV		2,63+2,38+2,38+2,63		10,020			
	VV		Mezisoučet		17,720			
	VV		Součet		17,720			
254	K	763164524	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,4 m desky 2xDFRIEH2 12,5	m	8,350	1 097,60	9 164,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obklad stoupačky					
	VV		pozn 6					
	VV		2,75		2,750			
	VV		1,4*4		5,600			
	VV		Mezisoučet		8,350			
	VV		Součet		8,350			
255	K	998763121	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,723	4 368,00	11 894,06	CS ÚRS 2024 02
D 764			Konstrukce klempířské		497 076,94			
256	K	764011623	Přítlačná lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m	18,620	312,70	5 822,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		K08					
	VV		18,62		18,620			
	VV		Mezisoučet		18,620			
	VV		Součet		18,620			
257	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	3,992	1 137,92	4 542,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		K16					
	VV		0,75*0,95		0,713			
	VV		0,75*0,95		0,713			
	VV		1,35*0,95		1,283			
	VV		1,35*0,95		1,283			
	VV		Mezisoučet		3,992			
	VV		Součet		3,992			
258	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°	m2	226,800	648,70	147 125,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		Krytina					
	VV		S1					
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		Mezisoučet		226,800			
	VV		Součet		226,800			
259	K	764212631	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 160 mm	m	21,400	301,95	6 461,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		K07					
	VV		21,4		21,400			
	VV		Mezisoučet		21,400			
	VV		Součet		21,400			
260	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	42,000	279,55	11 741,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		K13					
	VV		42		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		Součet		42,000			
261	K	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	42,000	609,28	25 589,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		Závětrný lišta + zakrytí skladby střechy					
	VV		21+21		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		Součet		42,000			
262	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	132,000	1 442,56	190 417,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		Prvek PSV					
	VV		Z04					
	VV		48+84		132,000			
	VV		Mezisoučet		132,000			
	VV		Součet		132,000			
263	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	35,600	379,01	13 492,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		prvek PSV					
	VV		K01					
	VV		2,15*1		2,150			
	VV		K02					
	VV		3*8		24,000			
	VV		K03					
	VV		1,05*9		9,450			
	VV		Mezisoučet		35,600			
	VV		Součet		35,600			
264	K	764242301	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 160 mm	m	35,350	369,15	13 049,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		K12					
	VV		35,35		35,350			
	VV		Mezisoučet		35,350			
	VV		Součet		35,350			
265	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žláby z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000	447,10	894,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		prvek PSV					
	VV		K05					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	42,000	548,35	23 030,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		K04					
	VV		21+21		42,000			
	VV		Mezisoučet		42,000			
	VV		Součet		42,000			
267	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	27,300	652,29	17 807,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		K05					
	VV		27,3		27,300			
	VV		Mezisoučet		27,300			
	VV		Součet		27,300			
268	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	27,200	863,74	23 493,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		K05					
	VV		20,6		20,600			
	VV		K15					
	VV		6,6		6,600			
	VV		Mezisoučet		27,200			
	VV		Součet		27,200			
269	K	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,614	5 205,76	13 607,86	CS ÚRS 2024 02
D		766	Konstrukce truhlářské				2 964 799,52	
270	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	21,000	1 344,00	28 224,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž dveřních křídel					
	VV		T04L					
	VV		7		7,000			
	VV		T05L					
	VV		1		1,000			
	VV		T06P					
	VV		5		5,000			
	VV		T07L					
	VV		4		4,000			
	VV		T08P					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		21,000			
271	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700-900x1970-2100mm	kus	21,000	5 600,00	117 600,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		21		21,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		21,000			
272	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	8,000	1 904,00	15 232,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž dveří					
	VV		T02					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
273	M	6116208	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm - posuvné	kus	8,000	4 928,00	39 424,00	vlastní
	VV		materiál					
	VV		T02					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
274	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	4,000	2 016,00	8 064,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž dveří					
	VV		T01					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
275	M	6116209	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - posuvné	kus	4,000	5 252,80	21 011,20	vlastní
	VV		materiál					
	VV		T01					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
276	K	766660322	Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí š přes 1650 do 2450 mm do pouzdra se dvěma kapsami	kus	1,000	4 480,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž dveří					
	VV		T03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
277	M	6116213	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1850x1970-2100mm - posuvné	kus	1,000	7 728,01	7 728,01	vlastní
	VV		materiál					
	VV		T03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
278	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	21,000	190,40	3 998,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž zámku					
	VV		21		21,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	21,000	246,40	5 174,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		21		21,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		21,000			
280	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	34,000	280,00	9 520,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž kování					
	VV		21		21,000			
	VV		8+4+1		13,000			
	VV		Mezisoučet		34,000			
	VV		Součet		34,000			
281	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	21,000	884,80	18 580,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		21		21,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		21,000			
282	M	54914137	kování k posuvným dveřím mušle	kus	13,000	1 025,92	13 336,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		13		13,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		Součet		13,000			
283	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	26,000	2 352,00	61 152,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž zárubní					
	VV		21+4+1		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
284	M	55331453	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150-300mm rozměru 600- 900/1970, 2100mm	kus	26,000	5 936,00	154 336,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		26		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
285	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	2 352,00	2 352,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž zárubní					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
286	M	55331439	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	1,000	5 152,00	5 152,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
287	K	766671024	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm	kus	12,000	2 744,21	32 930,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž střešních oken					
	VV		prvek F13					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
288	M	61124498	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	13,200	17 419,79	229 941,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		12*1,1		13,200			
	VV		Mezisoučet		13,200			
	VV		Součet		13,200			
289	M	61124060	zateplovací sada střešních oken rám 78x118cm	sada	12,000	2 028,33	24 339,96	CS ÚRS 2024 02
290	M	61124089	zateplovací sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 78x118cm	sada	12,000	991,49	11 897,88	CS ÚRS 2024 02
291	M	61124153	lemování střešních oken na profilované krytiny 78x118cm	kus	12,000	3 161,82	37 941,84	CS ÚRS 2024 02
292	M	61140613	motorová jednotka pro střešní okna	kus	8,000	6 812,80	54 502,40	CS ÚRS 2024 02
293	M	61140702	roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x118cm	kus	8,000	3 185,67	25 485,36	CS ÚRS 2024 02
294	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	26,150	246,40	6 443,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž parapetů					
	VV		T09					
	VV		3*8		24,000			
	VV		T10					
	VV		2,15*1		2,150			
	VV		Mezisoučet		26,150			
	VV		Součet		26,150			
295	M	607941	parapet z překližky vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	26,150	358,40	9 372,16	
	VV		dodávka parapetů					
	VV		T09					
	VV		3*8		24,000			
	VV		T10					
	VV		2,15*1		2,150			
	VV		Mezisoučet		26,150			
	VV		Součet		26,150			
296	K	R-766-001	D+M hliníkového okna s dveřmi 3000/2100 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, - purenit OS - ozn. F01	kus	4,000	52 080,00	208 320,00	vlastní
	VV		prvek F01					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
297	K	R-766-002	D+M hliníkového okna 3450/500 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní prapet, OS - ozn. F02	kus	4,000	28 224,00	112 896,00	vlastní
			prvek F02					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
298	K	R-766-003	D+M hliníkového okna 2150/2150 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní prapet, OS - ozn. F03	kus	1,000	25 760,00	25 760,00	vlastní
			prvek F03					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
299	K	R-766-004	D+M hliníkového vstupních dveří 1000/2500 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, purenit - ozn. F04	kus	2,000	51 128,00	102 256,00	vlastní
			prvek F04					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
300	K	R-766-005	D+M hliníkového vstupních dveří 1060/2500 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, purenit - ozn. F05	kus	1,000	51 072,00	51 072,00	vlastní
			prvek F05					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		1,000			
301	K	R-766-006	D+M hliníkového okna 1050/500 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní prapet, OS - ozn. F06	kus	5,000	27 888,00	139 440,00	vlastní
			prvek F06					
			5		5,000			
			Mezisoučet		5,000			
			Součet		5,000			
302	K	R-766-007	D+M hliníkového vstupních dveří 900/2200 mm, plné, EI 30 DP3, připojovací spára, purenit - ozn. F07	kus	8,000	41 328,00	330 624,00	vlastní
			prvek F07					
			8		8,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Součet		8,000			
303	K	R-766-008	D+M hliníkového okna 3000/1000 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní prapet, OS - ozn. F09	kus	4,000	34 272,00	137 088,00	vlastní
			prvek F09					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
304	K	R-766-009	D+M hliníková sestava dveře 1000/2480+ okna 950/500 mm, prosklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní prapet, OS, - ozn. F10	kus	4,000	82 880,00	331 520,00	vlastní
			prvek F10					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
305	K	R-766-010	D+M hliníkového okna s dveřmi 3000/2250 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, - purenit OS - ozn. F10	kus	4,000	82 880,00	331 520,00	vlastní
			prvek					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			Součet		4,000			
306	K	R-766-013	D+M dřevěného obložení schodiště	m	64,800	3 634,40	235 509,12	vlastní
			Obložení schodiště					
			0,9*18		16,200			
			0,9*18		16,200			
			0,9*18		16,200			
			0,9*18		16,200			
			Mezisoučet		64,800			
			Součet		64,800			
307	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,098	5 040,00	10 573,92	CS ÚRS 2024 02
D 767			Konstrukce zámečnické				787 645,56	
308	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	21,000	107,52	2 257,92	CS ÚRS 2024 02
			Montáž čistící rohože - rám -poz 12					
			prvek PSV					
			OS13					
			7*(1+1+0,5+0,5)		21,000			
			Mezisoučet		21,000			
			Součet		21,000			
309	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	21,000	339,58	7 131,18	CS ÚRS 2024 02
			materiál					
			21		21,000			
			Mezisoučet		21,000			
			Součet		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
310	K	767531211	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy do 0,5 m2	kus	7,000	154,11	1 078,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž čistící rohože - poz 12					
	VV		prvek PSV					
	VV		OS13					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
311	M	69752030	rohož vstupní provedení guma	m2	3,500	5 035,52	17 624,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		1*0,5*7		3,500			
	VV		Mezisoučet		3,500			
	VV		Součet		3,500			
312	K	767881132	Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou falcovanou	kus	8,000	1 512,00	12 096,00	CS ÚRS 2024 02
313	M	70921424	kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou	kus	8,000	5 824,00	46 592,00	CS ÚRS 2024 02
314	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	7,000	1 792,00	12 544,00	CS ÚRS 2024 02
315	M	70921319	kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 400mm	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
316	M	70921323	kotvicí bod pro betonové konstrukce tenký dl 400mm	kus	5,000	2 688,00	13 440,00	CS ÚRS 2024 02
317	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	15,000	3 528,00	52 920,00	CS ÚRS 2024 02
318	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	16,000	168,00	2 688,00	CS ÚRS 2024 02
319	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 02
320	K	R-767-001	D+M venkovní zábradlí pavlače - 234,379 kg - ozn. Z01	kg	937,516	168,00	157 502,69	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		Z01					
	VV		234,379*4		937,516			
	VV		Mezisoučet		937,516			
	VV		Součet		937,516			
321	K	R-767-002	D+M venkovní zábradlí - 60,899 kg - ozn. Z02	kg	182,697	168,00	30 693,10	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		Z02					
	VV		60,899*3		182,697			
	VV		Mezisoučet		182,697			
	VV		Součet		182,697			
322	K	R-767-003	D+M venkovní zábradlí - 95,598 kg - ozn. Z03	kg	95,598	168,00	16 060,46	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		Z03					
	VV		95,598		95,598			
	VV		Mezisoučet		95,598			
	VV		Součet		95,598			
323	K	R-767-005	D+M ocelová pásovina pro lemování dlažby - ozn. Z05	m	13,564	560,00	7 595,84	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		Z05					
	VV		13,564		13,564			
	VV		Mezisoučet		13,564			
	VV		Součet		13,564			
324	K	R-767-010	D+M madlo venkovního schodiště s LED páskem 28,681kg - ozn. Z10	kg	28,681	224,00	6 424,54	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		Z10					
	VV		28,681		28,681			
	VV		Mezisoučet		28,681			
	VV		Součet		28,681			
325	K	R-767-011	D+M madlo interiérového schodiště 15,71kg - ozn. Z11	kg	62,840	224,00	14 076,16	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		Z11					
	VV		15,71*4		62,840			
	VV		Mezisoučet		62,840			
	VV		Součet		62,840			
326	K	R-767-101	D+M předokenní žaluzie 3000/2220 mm, elektricky ovládané, lamela Z90, žaluziový box, vodící lišty - ozn. OS01	kus	8,000	25 200,00	201 600,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS01					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
327	K	R-767-102A	D+M revizní dvířka 400/800 mm, do vlhkého prostředí - ozn. OS02A	kg	7,000	1 680,00	11 760,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS02A					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
328	K	R-767-102B	D+M revizní dvířka 300/400 mm, do vlhkého prostředí - ozn. OS02B	kg	3,000	896,00	2 688,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS02B					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
329	K	R-767-103	D+M hasicího přístroje práškového ozn. OS03	kg	2,000	1 680,00	3 360,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS03					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
330	K	R-767-104	D+M nástěnný požární hydrantový systém 650/650 mm - ozn. OS04	kg	1,000	11 760,00	11 760,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
331	K	R-767-105	D+M revizní dvířka 650/400 mm, skrytá pod obklad, do vlhkého prostředí - ozn. OS05	kg	6,000	5 308,80	31 852,80	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS05					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
332	K	R-767-106	D+M revizní dvířka 450/450 mm, skrytá, do vlhkého prostředí - ozn. OS06	kg	1,000	4 144,00	4 144,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS06					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
333	K	R-767-108	D+M předokenní žaluzie 3000/970 mm, elektricky ovládané, lamela Z90, žaluziový box, vodící lišty - ozn. OS08	kus	4,000	12 768,00	51 072,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS08					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
334	K	R-767-109	D+M předokenní žaluzie 2150/2120 mm, elektricky ovládané, lamela Z90, žaluziový box, vodící lišty - ozn. OS09	kus	1,000	17 920,00	17 920,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS09					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
335	K	R-767-111	D+M revizní dvířka 600/700 mm, skrytá, do vlhkého prostředí - ozn. OS11	kg	6,000	6 496,00	38 976,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS11					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
336	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,325	3 655,68	4 843,78	CS ÚRS 2024 02
D		776	Podlahy povlakové				654 616,70	
337	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	371,010	46,59	17 285,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		Úprava podlahového betonu					
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		6,71+3,85+2,25		12,810			
	VV		7+3,85+2,25		13,100			
	VV		Mezisoučet		39,260			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		skladba B1					
	VV		1 NP					
	VV		18,85+19,59		38,440			
	VV		18,85+13,85+19,55		52,250			
	VV		Mezisoučet		90,690			
	VV		skladba B2					
	VV		2 NP					
	VV		2,56+17,3+5,78		25,640			
	VV		2,56+16,72+5,78		25,060			
	VV		2,56+16,72+5,78		25,060			
	VV		2,56+17,3+5,78		25,640			
	VV		3 NP					
	VV		12,23+14,55		26,780			
	VV		14,1+11,7		25,800			
	VV		14,1+11,7		25,800			
	VV		12,23+14,55		26,780			
	VV		Mezisoučet		206,560			
	VV		Součet		371,010			
338	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	371,010	15,50	5 750,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		Úprava podlahového betonu					
	VV		371,01		371,010			
	VV		Mezisoučet		371,010			
	VV		Součet		371,010			
339	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	297,250	40,32	11 985,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
340	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	297,250	258,94	76 969,92	CS ÚRS 2024 02
VV			vyrovnaní					
VV			skladba B1					
VV			1 NP					
VV			18,85+19,59		38,440			
VV			18,85+13,85+19,55		52,250			
VV			Mezisoučet		90,690			
VV			skladba B2					
VV			2 NP					
VV			2,56+17,3+5,78		25,640			
VV			2,56+16,72+5,78		25,060			
VV			2,56+16,72+5,78		25,060			
VV			2,56+17,3+5,78		25,640			
VV			3 NP					
VV			12,23+14,55		26,780			
VV			14,1+11,7		25,800			
VV			14,1+11,7		25,800			
VV			12,23+14,55		26,780			
VV			Mezisoučet		206,560			
VV			Součet		297,250			
341	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	297,250	242,82	72 178,25	CS ÚRS 2024 02
VV			Montáž vinylu					
VV			skladba B1					
VV			1 NP					
VV			18,85+19,59		38,440			
VV			18,85+13,85+19,55		52,250			
VV			Mezisoučet		90,690			
VV			skladba B2					
VV			2 NP					
VV			2,56+17,3+5,78		25,640			
VV			2,56+16,72+5,78		25,060			
VV			2,56+16,72+5,78		25,060			
VV			2,56+17,3+5,78		25,640			
VV			3 NP					
VV			12,23+14,55		26,780			
VV			14,1+11,7		25,800			
VV			14,1+11,7		25,800			
VV			12,23+14,55		26,780			
VV			Mezisoučet		206,560			
VV			Součet		297,250			
383	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	326,975	931,84	304 688,38	CS ÚRS 2024 01
VV			materiál					
VV			297,25*1,1		326,975			
VV			Mezisoučet		326,975			
VV			Součet		326,975			
343	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	362,380	77,06	27 925,00	CS ÚRS 2024 02
VV			Soklík					
VV			mč 101.4					
VV			4,7+4,7+3,85+3,85+0,25+0,25		17,600			
VV			mč 101.5					
VV			4,85+4,85+3,85+3,85+0,25+0,25		17,900			
VV			mč 102.4					
VV			4,7+4,7+3,85+3,85+0,25+0,25		17,600			
VV			mč 102.5					
VV			4,85+2,85+4,25+0,7+0,6+2,15		15,400			
VV			mč 102.6					
VV			4,85+4,85+3,85+3,85+0,25+0,25		17,900			
VV			2 NP					
VV			mč 201.4					
VV			1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
VV			mč 201.5					
VV			4,85+3,85+3,875+1,55+0,9+5,4		20,425			
VV			mč 201.6 - 3 NP					
VV			1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
VV			mč 201.7 - 3 NP					
VV			4,2+0,7+0,5+3,15+2,78+2,95+2,05+0,9		17,230			
VV			mč 201.8 - 3 NP					
VV			4,85+4,85+3+3		15,700			
VV			mč 202.4					
VV			1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
VV			mč 202.5					
VV			3,725+1,55+0,9+5,4+4,7+3,85		20,125			
VV			mč 202.6 - 3 NP					
VV			1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
VV			mč 202.7 - 3 NP					
VV			4,7+4,7+3+3		15,400			
VV			mč 202.8 - 3 NP					
VV			4,05+0,7+0,5+3,15+2,65+2,95+2,05+0,9		16,950			
VV			mč 203.4					
VV			1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
VV			mč 203.5					
VV			4,7+3,85+3,725+1,55+0,9+5,4		20,125			
VV			mč 203.6 - 3 NP					
VV			1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
VV			mč 203.7 - 3NP					
VV			4,7+4,7+3+3		15,400			
VV			mč 203.8 - 3 NP					
VV			4,05+0,9+2,05+2,95+2,65+3,15+0,5+0,7		16,950			
VV			mč 204.4					
VV			1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč 204.5					
	VV		4,85+3,85+3,875+1,55+0,9+5,4		20,425			
	VV		mč 204.6 - 3 NP					
	VV		1,95+1,95+3+3		9,900			
	VV		mč 204.7 - 3 NP					
	VV		4,2+0,9+2,05+2,95+2,8+3,15+0,5+0,7		17,250			
	VV		mč 204.8 - 3 NP					
	VV		4,85+4,85+3+3		15,700			
	VV		Mezisoučet		362,380			
	VV		Součet		362,380			
344	M	614181	obvodová lišta MDF 16x40 bílé	m	398,618	291,20	116 077,56	
	VV		materiál					
	VV		362,38*1,1		398,618			
	VV		Mezisoučet		398,618			
	VV		Součet		398,618			
345	K	776991111	Spárování silikonem	m	362,380	47,76	17 307,27	CS ÚRS 2024 02
346	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	4,138	1 075,20	4 449,18	CS ÚRS 2024 02
D 777			Podlahy lité				229 406,88	
347	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	73,760	1 344,00	99 133,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		vyrovnání					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		6,71+3,85+2,25		12,810			
	VV		7+3,85+2,25		13,100			
	VV		Mezisoučet		39,260			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		Součet		73,760			
348	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	73,760	185,47	13 680,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		6,71+3,85+2,25		12,810			
	VV		7+3,85+2,25		13,100			
	VV		Mezisoučet		39,260			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		Součet		73,760			
349	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	73,760	1 254,40	92 524,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		6,71+3,85+2,25		12,810			
	VV		7+3,85+2,25		13,100			
	VV		Mezisoučet		39,260			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		Součet		73,760			
350	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	73,760	232,96	17 183,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		6,71+3,85+2,25		12,810			
	VV		7+3,85+2,25		13,100			
	VV		Mezisoučet		39,260			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		Součet		73,760			
351	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	73,760	62,36	4 599,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,68+7,67		13,350			
	VV		6,71+3,85+2,25		12,810			
	VV		7+3,85+2,25		13,100			
	VV		Mezisoučet		39,260			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,6+2,38+1,44		8,420			
	VV		4,68+2,63+1,52		8,830			
	VV		Mezisoučet		34,500			
	VV		Součet		73,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	K	998777122	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,379	1 657,60	2 285,83	CS ÚRS 2024 02
D 781			Dokončovací práce - obklady	932 398,27				
353	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	177,213	58,87	10 432,53	CS ÚRS 2024 02
354	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,865	465,02	39 463,92	CS ÚRS 2024 02
VV			Keramický obklad - hydroizolace					
VV			Keramický obklad					
VV			1 NP					
VV			mč 100.3					
VV			(1,8+2,7)*1,2		5,400			
VV			mč 101.2					
VV			(2,25+1,05+0,675+0,85+1,725+1,9)*0,2		1,690			
VV			(1+1,725+1)*2,5		9,313			
VV			1,5*1,1		1,650			
VV			mč 101.3					
VV			(2,25+2,25+1+1)*0,2		1,300			
VV			1*1		1,000			
VV			mč 102.2					
VV			(1,725+0,85+0,525+1,05+2,25+1,9)*0,2		1,660			
VV			(1+1,725+1)*2,5		9,313			
VV			1,5*1		1,500			
VV			mč 102.3					
VV			(2,25+2,25+1+1)*0,2		1,300			
VV			1*1		1,000			
VV			2 NP					
VV			mč 201.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,845+1,05)*0,2		1,009			
VV			(1+1+1)*2,5		7,500			
VV			1,1*1,5		1,650			
VV			mč 201.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*0,2		1,020			
VV			1*1		1,000			
VV			mč 202.2					
VV			(0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95)*0,2		1,340			
VV			(1+1+1)*2,5		7,500			
VV			1,1*1,5		1,650			
VV			mč 202.3					
VV			(1,4+0,95+0,9+0,05+0,8+1)*0,2		1,020			
VV			1*1		1,000			
VV			mč 203.2					
VV			(0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,85)*0,2		1,340			
VV			(1+1+1)*2,5		7,500			
VV			1,1*1,5		1,650			
VV			mč 203.3					
VV			(1,4+0,95+0,6+0,05+0,8+1)*0,2		0,960			
VV			1*1		1,000			
VV			mč 204.2					
VV			(1,7+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)*0,2		1,430			
VV			(1+1+1)*2,5		7,500			
VV			1,5*1,1		1,650			
VV			mč 204.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*0,2		1,020			
VV			1*1		1,000			
VV			Mezisoučet		84,865			
VV			Součet		84,865			
355	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	165,445	194,43	32 167,47	CS ÚRS 2024 02
VV			Izolace koutů					
VV			1 NP					
VV			mč 101.2					
VV			(2,25+1,05+0,675+0,85+1,725+1,9)		8,450			
VV			2,5*6		15,000			
VV			mč 101.3					
VV			(2,25+2,25+1+1)		6,500			
VV			mč 102.2					
VV			(1,725+0,85+0,525+1,05+2,25+1,9)		8,300			
VV			6*2,5		15,000			
VV			mč 102.3					
VV			(2,25+2,25+1+1)		6,500			
VV			2 NP					
VV			mč 201.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,845+1,05)		5,045			
VV			6*2,5		15,000			
VV			mč 201.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)		5,100			
VV			mč 202.2					
VV			(0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95)		6,700			
VV			6*2,5		15,000			
VV			mč 202.3					
VV			(1,4+0,95+0,9+0,05+0,8+1)		5,100			
VV			mč 203.2					
VV			(0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,85)		6,700			
VV			6*2,5		15,000			
VV			mč 203.3					
VV			(1,4+0,95+0,6+0,05+0,8+1)		4,800			
VV			mč 204.2					
VV			(1,7+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)		7,150			
VV			6*2,5		15,000			
VV			mč 204.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)		5,100			
VV			Mezisoučet		165,445			
VV			Součet		165,445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
356	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	177,213	742,78	131 630,27	CS ÚRS 2024 02
VV			Keramický obklad					
VV			1 NP					
VV			mč 100.3					
VV			(1,8+2,7)*1,2		5,400			
VV			mč 101.2					
VV			(2,25+1,05+0,675+0,85+1,725+1,9)*2,5		21,125			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 101.3					
VV			(2,25+2,25+1+1)*2,5		16,250			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 102.2					
VV			(1,725+0,85+0,525+1,05+2,25+1,9)*2,5		20,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 102.3					
VV			(2,25+2,25+1+1)*2,5		16,250			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			2 NP					
VV			mč 201.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,845+1,05)*2,5		12,613			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 201.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*2,5		12,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 202.2					
VV			(0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95)*2,5		16,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 202.3					
VV			(1,4+0,95+0,9+0,05+0,8+1)*2,5		12,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 203.2					
VV			(0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,85)*2,5		16,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 203.3					
VV			(1,4+0,95+0,6+0,05+0,8+1)*2,5		12,000			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 204.2					
VV			(1,7+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)*2,5		17,875			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 204.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*2,5		12,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			Mezisoučet		177,213			
VV			Součet		177,213			
357	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	194,934	448,00	87 330,43	CS ÚRS 2024 02
VV			materiál					
VV			177,213*1,1		194,934			
VV			Mezisoučet		194,934			
VV			Součet		194,934			
358	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	177,213	39,20	6 946,75	CS ÚRS 2024 02
359	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	177,213	61,60	10 916,32	CS ÚRS 2024 02
360	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásek cihelných za spárování bílým epoxi	m2	177,213	30,82	5 461,70	CS ÚRS 2024 02
361	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	32,700	172,03	5 625,38	CS ÚRS 2024 02
VV			Keramický obklad - lišta					
VV			1 NP					
VV			mč 100.3					
VV			2,7		2,700			
VV			mč 101.2					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 101.3					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 102.2					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 102.3					
VV			1*2,5		2,500			
VV			2 NP					
VV			mč 201.2					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 201.3					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 202.2					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 202.3					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 203.2					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 203.3					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 204.2					
VV			1*2,5		2,500			
VV			mč 204.3					
VV			1*2,5		2,500			
VV			Mezisoučet		32,700			
VV			Součet		32,700			
362	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	35,000	146,94	5 142,90	CS ÚRS 2024 02
VV			materiál					
VV			35		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			
363	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	165,445	54,21	8 968,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		Keramický obklad - silikon					
	VV		1 NP					
	VV		mč 101.2					
	VV		(2,25+1,05+0,675+0,85+1,725+1,9)		8,450			
	VV		2,5*6		15,000			
	VV		mč 101.3					
	VV		(2,25+2,25+1+1)		6,500			
	VV		mč 102.2					
	VV		(1,725+0,85+0,525+1,05+2,25+1,9)		8,300			
	VV		6*2,5		15,000			
	VV		mč 102.3					
	VV		(2,25+2,25+1+1)		6,500			
	VV		2 NP					
	VV		mč 201.2					
	VV		(1,55+1,1+0,5+0,845+1,05)		5,045			
	VV		6*2,5		15,000			
	VV		mč 201.3					
	VV		(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)		5,100			
	VV		mč 202.2					
	VV		(0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95)		6,700			
	VV		6*2,5		15,000			
	VV		mč 202.3					
	VV		(1,4+0,95+0,9+0,05+0,8+1)		5,100			
	VV		mč 203.2					
	VV		(0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,85)		6,700			
	VV		6*2,5		15,000			
	VV		mč 203.3					
	VV		(1,4+0,95+0,6+0,05+0,8+1)		4,800			
	VV		mč 204.2					
	VV		(1,7+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)		7,150			
	VV		6*2,5		15,000			
	VV		mč 204.3					
	VV		(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)		5,100			
	VV		Mezisoučet		165,445			
	VV		Součet		165,445			
364	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	41,000	68,19	2 795,79	CS ÚRS 2024 02
	VV		průniky					
	VV		6*6		36,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		41,000			
	VV		Součet		41,000			
365	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	6,000	95,87	575,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		průniky					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
366	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásek cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	269,348	716,80	193 068,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obložení venkovní stěny					
	VV		1 NP					
	VV		vnější					
	VV		(1,6+1,6+3,95+3,95)*2,75*4		122,100			
	VV		3,45*0,5*-4		-6,900			
	VV		0,9*2,2*-2*4		-15,840			
	VV		špaleta					
	VV		(3,45+3,45+0,5+0,5)*0,2*4		6,320			
	VV		vnitřní					
	VV		(1,35+1,35+3,45+3,45)*2,75*4		105,600			
	VV		3,45*0,5*-4		-6,900			
	VV		0,9*2,2*-2*4		-15,840			
	VV		Mezisoučet		188,540			
	VV		(0,25+0,25+1,6+1,6)*2,73*8		80,808			
	VV		Mezisoučet		80,808			
	VV		Součet		269,348			
367	M	59623116	pásek obkladový cihlový reliéf pískovaný 240x71x14mm červený	kus	14 462,000	16,58	239 779,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		269,348*58*1,05-0,293		16 403,000			
	VV		-1941		-1 941,000			
	VV		Mezisoučet		14 462,000			
	VV		Součet		14 462,000			
368	M	59623117	pásek obkladový cihlový rohová tvarovka 240x71x14x115mm červený	kus	1 941,000	66,93	129 911,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		Rohy					
	VV		2,75*16/0,071*1,05-0,704		650,000			
	VV		2,73*32/0,071*1,05-0,944		1 291,000			
	VV		Mezisoučet		1 941,000			
	VV		Součet		1 941,000			
369	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	14,477	1 532,16	22 181,08	CS ÚRS 2024 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				81 916,38	
370	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	149,834	67,38	10 095,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		pohledový beton					
	VV		11,44		11,440			
	VV		138,394		138,394			
	VV		Mezisoučet		149,834			
	VV		Součet		149,834			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
371	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	269,348	80,46	21 671,74	CS ÚRS 2024 02
372	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	104,050	146,94	15 289,11	CS ÚRS 2024 02
373	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	104,050	325,25	33 842,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podlahový beton					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		104,050			
	VV		Součet		104,050			
374	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	1,575	223,10	351,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		podrovnávka parapetu - pozn 4					
	VV		1,05*0,3*5		1,575			
	VV		Mezisoučet		1,575			
	VV		Součet		1,575			
375	K	783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	1,575	422,91	666,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		podrovnávka parapetu - pozn 4					
	VV		1,05*0,3*5		1,575			
	VV		Mezisoučet		1,575			
	VV		Součet		1,575			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				238 111,86	
376	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 984,506	26,43	52 450,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		Malba - penetrace					
	VV		358,03		358,030			
	VV		1566,066		1 566,066			
	VV		42,69		42,690			
	VV		17,72		17,720			
	VV		Mezisoučet		1 984,506			
	VV		Součet		1 984,506			
377	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 984,506	92,29	183 150,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		Malba					
	VV		358,03		358,030			
	VV		1566,066		1 566,066			
	VV		42,69		42,690			
	VV		17,72		17,720			
	VV		Mezisoučet		1 984,506			
	VV		Součet		1 984,506			
378	K	784211127	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m - omyvatelný	m2	35,840	70,07	2 511,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		Omyvatelný nátěr schodiště - poz 25					
	VV		(2,5+0,9+1+0,4+1,6)*1,4		8,960			
	VV		(2,5+0,9+1+0,4+1,6)*1,4		8,960			
	VV		(2,5+0,9+1+0,4+1,6)*1,4		8,960			
	VV		(2,5+0,9+1+0,4+1,6)*1,4		8,960			
	VV		Mezisoučet		35,840			
	VV		Součet		35,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 3:

A.2 - Zdravotechnické instalace

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 101 077,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 101 077,44	12,00%	252 129,29

Cena s DPH

v CZK

2 353 206,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 3:

A.2 - Zdravotechnické instalace

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 101 077,44

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 3: A.2 - Zdravotechnické instalace

Místo: Horní Temenice Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 101 077,44

1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,000	392,00	28 224,00	
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,000	560,00	1 680,00	
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	50,000	89,60	4 480,00	
4	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	50,000	134,40	6 720,00	
5	K	132201110R00	Hloubení rýh š. 80 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	225,000	515,20	115 920,00	
6	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 80 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	225,000	89,60	20 160,00	
7	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	50,000	515,20	25 760,00	
8	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	50,000	89,60	4 480,00	
9	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	275,000	58,24	16 016,00	
10	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	275,000	77,28	21 252,00	
11	K	451541111R00	Lože pod potrubí, šachty a retenční nádrž, ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	29,000	1 512,00	43 848,00	
12	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	54,000	1 075,20	58 060,80	
13	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	152,000	291,20	44 262,40	
14	K	181101111R00	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně	m2	200,000	13,44	2 688,00	
15	K	199000001R00	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy , na skládku	m3	123,000	710,08	87 339,84	
16	K	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm	m2	2,000	5 152,00	10 304,00	
17	K	461311610R00	Patka pro dlažbu z betonu, průřezu do 0,20 m2	m3	0,300	6 272,00	1 881,60	
18	K	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	m2	2,000	4 032,00	8 064,00	
19	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	242,000	56,00	13 552,00	
20	K	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	26,000	89,60	2 329,60	
21	K	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	14,000	112,00	1 568,00	
22	K	TL-28/09-DG	Izolace návleková DG 28-9	m	8,000	32,48	259,84	
23	K	TL-20/13-DG	Izolace návleková DG 20-13	m	68,000	44,24	3 008,32	
24	K	TL-25/13-DG	Izolace návleková DG 25-13	m	17,000	50,40	856,80	
25	K	TL-35/13-DG	Izolace návleková DG 35-13	m	5,000	66,08	330,40	
26	K	TL-42/13-DG	Izolace návleková DG 42-13	m	12,000	80,64	967,68	
27	K	TL-22/20-DG	Izolace návleková DG 22-20	m	69,000	84,00	5 796,00	
28	K	TL-28/20-DG	Izolace návleková DG 28-20	m	80,000	98,56	7 884,80	
29	K	TL-35/20-DG	Izolace návleková DG 35-20	m	6,000	109,76	658,56	
30	K	TL-35/30-DG	Izolace návleková DG 35-30	m	3,000	188,16	564,48	
31	K	TL-70/5-AR	Izolace návleková 70, 5 mm pro odpadní potrubí	m	14,000	98,56	1 379,84	
32	K	Sponky	Sponky pro izolaci	kus	500,000	1,12	560,00	
33	K	713001	Protipož.trubní ucpávka , na nerez potrubí 35x1,5 přes stěnu 300 mm	kus	1,000	828,80	828,80	
34	K	713002	Protipož.trubní ucpávka , na nerez potrubí 42x1,5 přes stěnu 300 mm	kus	1,000	952,00	952,00	
35	K	713003	Protipož.trubní ucpávka , na na odpadní DN/OD 110 přes strop 405 mm	kus	4,000	1 624,00	6 496,00	
36	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,000	4 256,00	4 256,00	
37	K	721002	Doprava, osazení a montáž nádrže dešťových vod , s příslušenstvím	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
38	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	2,000	2 912,00	5 824,00	
39	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	3,000	7 280,00	21 840,00	
40	K	RŠ	Kanalizační šachta plast DN630 s poklopem , hl. do 1,5 m	kus	3,000	10 752,00	32 256,00	
41	K	RN	Retenční nádrž beton vnitřní rozměry 2,4x2,8x0,87m, zákrytová deska, vstupní šachta DN600/800, poklop	kpl	1,000	209 216,00	209 216,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	RN.1	Vystrojení RN-čerpadlo průtok 0,4 l/s, výtlač 22m , s příslušenstvím	kpl	1,000	21 168,00	21 168,00	
43	K	FŠ	Filtrační šachta plastová DN 400 , před retenční nádrž, hl. 1,2 m	kus	1,000	18 928,00	18 928,00	
44	K	RO	Regulovaný odtok retenční nádrže , rozměr omezovače 1", průtok 0,07-1,0 l/s	kus	1,000	18 928,00	18 928,00	
45	K	ŠD	Revizní šachta se zpětnou klapkou DN 400/160, hl. 1,5 m	kus	1,000	4 368,00	4 368,00	
46	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,000	403,20	1 612,80	
47	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	26,000	470,40	12 230,40	
48	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	31,000	504,00	15 624,00	
49	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	20,000	772,80	15 456,00	
50	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	18,000	604,80	10 886,40	
51	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	47,000	772,80	36 321,60	
52	K	721176144R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 75 x 1,9 mm	m	14,000	504,00	7 056,00	
53	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	46,000	403,20	18 547,20	
54	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	100,000	582,40	58 240,00	
55	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	18,000	996,80	17 942,40	
56	K	HTRE 050	HT čistící kus 50	kus	5,000	40,32	201,60	
57	K	HTRE 070	HT čistící kus 70	kus	4,000	58,24	232,96	
58	K	HTRE 100	HT čistící kus 100	kus	4,000	118,72	474,88	
59	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,000	112,00	224,00	
60	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	13,000	112,00	1 456,00	
61	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	24,000	112,00	2 688,00	
62	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,000	168,00	1 176,00	
63	K	V	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN32	kus	2,000	358,40	716,80	
64	K	ZU	Uzávěrka zápachová vodní DN40 k odvodu kondenzátu	kus	7,000	1 377,60	9 643,20	
65	K	VP	Vpust podlahová DN50/75/110 se svislým odtokem, Klick-Klack, nerez	kus	1,000	1 702,40	1 702,40	
66	K	ZUP	Uzávěrka podomítková vodní záp. DN40/50, pro pračky a myčky s přívzdušňovacím ventilem	kus	12,000	592,48	7 109,76	
67	K	LSP	Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem	kus	6,000	2 968,00	17 808,00	
68	K	VH	Větrací hlavice, střešní souprava DN110, kompletní	kus	4,000	1 523,20	6 092,80	
69	K	PV	Přívzdušňovací ventil DN50/75/110, s redukční vložkou	kus	9,000	1 097,60	9 878,40	
70	K	TM	Prostup přes základy - těsnící manžeta DN 32	kus	1,000	2 408,00	2 408,00	
71	K	TM.1	Prostup přes základy - těsnící manžeta DN 50	kus	1,000	2 867,20	2 867,20	
72	K	TM.2	Prostup přes základy - těsnící manžeta DN 100	kus	12,000	4 463,20	53 558,40	
73	K	7219001 T00	Montáž kanalizačních prvků (položky 63 až 72)	kus	55,000	112,00	6 160,00	
74	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	306,000	40,32	12 337,92	
75	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	18,000	54,88	987,84	
76	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,000	5 600,00	5 600,00	
77	K	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32x3,0 mm voda z retenční nádrže, vč.montáže zemnicího drátu a výstražné folie	m	44,000	230,72	10 151,68	
78	K	722171215R00	Potrubí z PEHD, D 50x4,6 mm pitná voda objekt A, vč.montáže zemnicího drátu a výstražné folie	m	8,000	408,80	3 270,40	
79	K	722171216R00	Potrubí z PEHD, D 63x5,8 mm pitná voda objekt A,B, vč.montáže zemnicího drátu a výstražné folie	m	39,000	504,00	19 656,00	
80	K	KF 09110_BB	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110 mm	m	24,000	109,76	2 634,24	
81	K	Š	Přípojkové šoupátko pro pitnou ISO spojky na PE 50	kus	2,000	6 372,80	12 745,60	
82	K	ZS	Zemní teleskopická souprava	kus	2,000	2 912,00	5 824,00	
83	K	722151115R00	Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, voda	m	30,000	952,00	28 560,00	
84	K	722151116R00	Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, voda	m	5,000	1 523,20	7 616,00	
85	K	722151117R00	Potrubí nerez D 42 x 1,5 mm, voda	m	12,000	1 702,40	20 428,80	
86	K	722-178711R00	Potrubí 3vrstvé s čedičovým vláknem 20 x 2,8 mm	m	134,000	413,28	55 379,52	
87	K	722-178712R01	Potrubí 3vrstvé s čedičovým vláknem 25 x 3,5 mm	m	74,000	454,72	33 649,28	
88	K	722-178713R02	Potrubí 3vrstvé s čedičovým vláknem 32 x 4,4 mm	m	8,000	649,60	5 196,80	
89	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	72,000	56,00	4 032,00	
90	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,000	56,00	56,00	
91	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	7,000	89,60	627,20	
92	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	58,000	118,72	6 885,76	
93	K	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	1,000	120,96	120,96	
94	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	2,000	112,00	224,00	
95	K	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	1,000	112,00	112,00	
96	K	722229103R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1	kus	1,000	224,00	224,00	
97	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	4,000	112,00	448,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,000	224,00	224,00	
99	K	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	2,000	224,00	448,00	
100	K	722259201R00	Montáž hydrantového systému	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
101	K	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,000	560,00	560,00	
102	K	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	1,000	560,00	560,00	
103	K	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	1,000	392,00	392,00	
104	K	VK15	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,000	403,20	806,40	
105	K	KK15	Kohout kulový 1/2"	kus	1,000	358,40	358,40	
106	K	KK40	Kohout kulový, 6/4"	kus	1,000	772,80	772,80	
107	K	KKZ20	Kohout kulový 3/4" zahradní	kus	1,000	358,40	358,40	
108	K	KKZ25	Kulový kohout zahradní uzamykatelný 1"	kus	1,000	5 958,40	5 958,40	
109	K	RV40	Redukční ventil s filtrem vč.manometru 6/4"	kus	1,000	3 192,00	3 192,00	
110	K	PV15	Ventil pojistný 1/2" pro elektrický ohříváč	kus	1,000	772,80	772,80	
111	K	PO25	Potrubní oddělovač chránič rozvody pitné vody 1"	kus	1,000	16 688,00	16 688,00	
112	K	734261223R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2	kus	2,000	106,40	212,80	
113	K	H19/30	Systém hydrantový D19/30 - dodávka stavby	kus	1,000	9 184,00	9 184,00	
114	K	111	Spojovací materiál mosaz, těsnící materiál	kpl	1,000	4 032,00	4 032,00	
115	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	354,000	13,44	4 757,76	
116	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	354,000	8,96	3 171,84	
117	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,000	13 440,00	13 440,00	
118	K	725119402R00	Montáž předstěnových systémů	soubor	14,000	952,00	13 328,00	
119	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného vč.tlačítka	soubor	6,000	1 075,20	6 451,20	
120	K	725114921R00	Montáž klozetového sedátka	kus	6,000	112,00	672,00	
121	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	13,000	952,00	12 376,00	
122	K	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	13,000	392,00	5 096,00	
123	K	725829301R00.1	Montáž baterie dřezové stojánkové	kus	6,000	392,00	2 352,00	
124	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	13,000	112,00	1 456,00	
125	K	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	6,000	112,00	672,00	
126	K	725249102R00	Montáž sprchových žlábků	soubor	6,000	1 344,00	8 064,00	
127	K	725249106R00	Montáž sprchových dveří	soubor	6,000	2 912,00	17 472,00	
128	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových	kus	6,000	504,00	3 024,00	
129	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	6,000	224,00	1 344,00	
130	K	725119306R00.1	Montáž výlevky závěsné	soubor	1,000	1 075,20	1 075,20	
131	K	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	392,00	392,00	
132	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	50,000	112,00	5 600,00	
133	K	725001	Montáž bidetové spršky	kus	6,000	392,00	2 352,00	
134	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	14,000	224,00	3 136,00	
135	K	725539201U00	Montáž ohříváče elektrického malého	kus	1,000	560,00	560,00	
136	K	WC	Montážní prvek pro klozet závěsný mezi dvě stěny	kus	6,000	4 032,00	24 192,00	
137	K	WC.1	Tlačítko ovládací, plast bílé, hranaté	kus	6,000	952,00	5 712,00	
138	K	WC.2	Izolace zvuková pro klozet	kus	6,000	112,00	672,00	
139	K	WC.3	Klozet závěsný s hlubokým splachováním, Rimfree, bílá	soubor	6,000	2 912,00	17 472,00	
140	K	WC.4	Klozetové sedátko s pokopem, tenké provedení, duroplast	kus	6,000	1 411,20	8 467,20	
141	K	WC.5	Nástěnný ventil s bidetovou sprškou, chrom	kus	6,000	2 072,00	12 432,00	
142	K	U	Montážní prvek pro umyvadlo	kus	7,000	1 624,00	11 368,00	
143	K	U.1	Umyvadlo 550x460x160mm s otvorem a přepadem, bílá	kus	7,000	2 072,00	14 504,00	
144	K	U.2	Sífon umyvadlový kulatý, chrom	kus	7,000	728,00	5 096,00	
145	K	U.3	Výpust' umyvadlová click/clack 5/4"	kus	7,000	358,40	2 508,80	
146	K	U.4	Baterie umyvadlová stojánková páková	kus	7,000	1 512,00	10 584,00	
147	K	U.5	Souprava na upevnění, umyvadel	kus	7,000	40,32	282,24	
148	K	U.6	Ventil rohový 1/2"x3/8" bez matice s filtrem	kus	14,000	291,20	4 076,80	
149	K	UML	Umývátko 405x205x105mm s otvorem pro bateii vpravo, bílá	kus	3,000	1 892,80	5 678,40	
150	K	UMP	Umývátko 405x205x105mm s otvorem pro bateii vlevo, bílá	kus	3,000	1 892,80	5 678,40	
151	K	UML,P	Sífon umyvadlový kulatý, chrom	kus	6,000	728,00	4 368,00	
152	K	UML,P.1	Výpust' umyvadlová click/clack 5/4"	kus	6,000	358,40	2 150,40	
153	K	UML,P.2	Baterie umyvadlová stojánková páková	kus	6,000	1 512,00	9 072,00	
154	K	UML,P.3	Souprava na upevnění, umyvadel	kus	6,000	40,32	241,92	
155	K	UML,P.4	Ventil rohový 1/2"x3/8" bez matice s filtrem	kus	12,000	291,20	3 494,40	
156	K	D	Dřez - součást kuchyňské linky	kus	6,000	560,00	3 360,00	
157	K	D.1	Baterie dřezová stojánková páková	kus	6,000	1 702,40	10 214,40	
158	K	D.2	Sífon dřezový pr.50 s nerezovou mřížkou pr.70 mm	kus	6,000	349,44	2 096,64	
159	K	D.3	Ventil rohový 1/2"x3/8", bez matice s filtrem	kus	12,000	291,20	3 494,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	S1	Sprchové dveře dvoudílné š.1750 mm, v.2000 mm, sklo 6/8 mm čiré, transparent	kus	2,000	24 976,00	49 952,00	
161	K	S2	Sprchové dveře dvoudílné š.1150 mm, v.2000 mm, sklo 6/8 mm čiré, transparent	kus	4,000	12 902,40	51 609,60	
162	K	S1,2	Žlab podlahový do sprchy, 800 mm	kus	6,000	3 584,00	21 504,00	
163	K	S1,2.1	Rošt odtokový 800 mm, nerez	kus	6,000	952,00	5 712,00	
164	K	S1,2.2	Baterie sprchová nástěnná bez příslušenství, chrom	kus	6,000	1 848,00	11 088,00	
165	K	S1,2.3	Sprchová souprava (sprcha,hadice,držák) chrom	kus	6,000	1 288,00	7 728,00	
166	K	V.1	Modul podomítkový pro závěsnou výlevku	kus	1,000	4 032,00	4 032,00	
167	K	V.2	Tlačítko Single Flush, bílá	kus	1,000	952,00	952,00	
168	K	V.3	Výlevka závěsná 42,5x50 cm, vč. mřížky	kus	1,000	4 838,40	4 838,40	
169	K	V.4	Baterie dřezová nástěnná, ploché ústí 300 mm, chrom	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
170	K	OV	Ohřívač vody 20l elektrický tlakový nástěnný	kus	1,000	5 062,40	5 062,40	
171	K	03 300 06 99	Pračkový ventil 3/4"x1/2" (pro pračku, myčku)	kus	12,000	349,44	4 193,28	
172	K	725800961R00	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	64,000	33,60	2 150,40	
173	K	RD	Revizní dvířka 200x300 mm	kus	13,000	168,00	2 184,00	
174	K	RD.1	Revizní dvířka 300x500 mm	kus	1,000	582,40	582,40	
175	K	Silikon	Silikon sanitární Profesional 310 ml	kus	5,000	134,40	672,00	
176	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,000	7 280,00	7 280,00	
177	K	767001	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	50,000	117,60	5 880,00	
178	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	50,000	224,00	11 200,00	
179	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	224,00	224,00	
180	K	1	Sekací a vrtací práce	hod	100,000	392,00	39 200,00	
181	K	2	Doprava	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00	
182	K	3	Režijní náklady	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
183	K	4	Hygienický rozbor vody	kpl	1,000	9 520,00	9 520,00	
184	K	5	Konzultace s projektantem	hod	4,000	952,00	3 808,00	
185	K	6	Spolupráce s jinou profesí	hod	10,000	604,80	6 048,00	
186	K	7	Úklidové práce	hod	20,000	392,00	7 840,00	
187	K	8	Komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu	hod	10,000	604,80	6 048,00	
188	K	9	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	20,000	604,80	12 096,00	
189	K	10	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 3:

A.3 - Vytápění

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 904 994,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 904 994,82	12,00%	228 599,38

Cena s DPH

v CZK

2 133 594,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 3:

A.3 - Vytápění

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 904 994,82

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 3: A.3 - Vytápění

Místo: Horní Temenice

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 904 994,82

1	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 80 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,000	515,20	7 212,80	
2	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 80 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,000	89,60	1 254,40	
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,000	58,24	815,36	
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,000	77,28	1 081,92	
5	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě	m3	1,000	1 512,00	1 512,00	
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku	m3	3,000	1 075,20	3 225,60	
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,000	291,20	2 912,00	
8	K	181101111R00	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně	m2	14,000	13,44	188,16	
9	K	199000001R00	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy, na skládku	m3	4,000	710,08	2 840,32	
10	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	143,000	56,00	8 008,00	
11	K	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	31,000	89,60	2 777,60	
12	K	Pipo-pouzdro	Montáž izolace z minerální vaty s Al polepem	m	12,000	112,00	1 344,00	
13	K	TL-22/13-DG	Izolace návleková DG 22-13	m	34,000	43,68	1 485,12	
14	K	TL-28/13-DG	Izolace návleková DG 28-13	m	109,000	51,52	5 615,68	
15	K	TL-35/13-DG	Izolace návleková DG 35-13	m	9,000	67,20	604,80	
16	K	TL-42/13-DG	Izolace návleková DG 42-13	m	22,000	80,64	1 774,08	
17	K	Sponky	Sponky pro izolaci	kus	400,000	1,12	448,00	
18	K	IZOPI028/030AL	Izolace potrubní vata 28/30 s AL fólií	m	1,000	148,96	148,96	
19	K	IZOPI042/030AL	Izolace potrubní vata 42/30 s AL fólií	m	11,000	165,76	1 823,36	
20	K	PASKAAL 48/50	Páska 48 mmx50 m hliníková samolepící, tl. 0,06 mm, do 100°C	kus	1,000	403,20	403,20	
21	K	713001	Protipož. trubní ucpávka, na měděné potrubí 28x1 přes strop 405 mm	kus	8,000	828,80	6 630,40	
22	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,000	470,40	470,40	
23	K	730001	Montáž bytové stanice vč.příslušenství	soubor	6,000	7 280,00	43 680,00	
24	K	730002	Bytová stanice s cirkulačním můstkem, 47 kW, 10/50 °C, 17 l/min - 65/19 °C / 880 l/h, dP 35 kPa	kus	4,000	49 173,60	196 694,40	
25	K	730003	Bytová stanice s cirkulačním čerpadlem, 47 kW, 10/50 °C, 17 l/min - 65/19 °C / 880 l/h, dP 35 kPa	kus	1,000	49 173,60	49 173,60	
26	K	730004	Bytová stanice, 47 kW, 10/50 °C, 17 l/min - 65/19 °C / 880 l/h, dP 35 kPa	kus	1,000	44 632,00	44 632,00	
27	K	730005	Termoelektrický pohon DT 230 V AC, dvopolohové řízení, 210 s, přípojovací kabel 1 m	kus	6,000	840,00	5 040,00	
28	K	730006	Prostorový termostat DT s týdenním programem	kus	5,000	2 576,00	12 880,00	
29	K	730007	Prostorový termostat DT týdenní program, řízení TV	kus	1,000	2 576,00	2 576,00	
30	K	730008	Kompatní ultrazvukový měřič tepla, 1,5 m3/h, 110 mm, R3/4", radiový odečet	kus	6,000	7 805,28	46 831,68	
31	K	730009	Mechanický vodoměr studená voda DN15, Q3 = 2,5 m3/h, 110 mm, radiový odečet	kus	7,000	1 189,44	8 326,08	
32	K	998730201R00	Přesun hmot pro bytové stanice, výšky do 6 m	%	1,000	5 600,00	5 600,00	
33	K	731001	Odborná montáž tepelného čerpadla, s příslušenstvím	soubor	2,000	8 400,00	16 800,00	
34	K	731002	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	soubor	2,000	5 600,00	11 200,00	
35	K	731003	Instalační materiál pro připojení TČ, (potrubí, armatury, izolace)	soubor	2,000	18 480,00	36 960,00	
36	K	POZ.T1	Tepelné čerpadlo vzduch-voda 13 kW	soubor	2,000	196 000,00	392 000,00	
37	K	731005	Odvod kondenzátu	soubor	2,000	4 032,00	8 064,00	
38	K	998731201R00	Přesun hmot pro tepelné čerpadlo, výšky do 6 m	%	1,000	4 592,00	4 592,00	
39	K	732219306R00	Montáž akumulačního zásobníku 800 l	soubor	1,000	7 280,00	7 280,00	
40	K	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,000	1 344,00	1 344,00	
41	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových	soubor	1,000	1 344,00	1 344,00	
42	K	732001	Montáž doplňovacího automatu	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	732002	Montáž odplynovacího zařízení	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00	
44	K	POZ.T2	Akumulační zásobník 815 l, vč.isolace	kus	1,000	30 128,00	30 128,00	
45	K	POZ.T3	Nádoba expanzní membránová N 80/6, 1,5 bar	kus	1,000	2 643,20	2 643,20	
46	K	POZ.T3.1	Kulový kohout se zajištěním 1"	kus	1,000	1 097,60	1 097,60	
47	K	POZ.T4	Automatické doplňování vody do systému ÚT	kus	1,000	14 543,20	14 543,20	
48	K	POZ.T5	Vakuové odplynování systému ÚT s doplňováním, vč.servisního spuštění	kus	1,000	36 422,40	36 422,40	
49	K	POZ.T6	Oběhové čerpadlo ÚT, M = 2,677 m3/h, H = 6,0 m	kus	1,000	14 392,00	14 392,00	
50	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,000	1 680,00	1 680,00	
51	K	733184104R00	Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm	m	17,000	336,00	5 712,00	
52	K	73316-3104.R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	34,000	604,80	20 563,20	
53	K	73316-3105.R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	110,000	772,80	85 008,00	
54	K	73316-3106.R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	9,000	1 064,00	9 576,00	
55	K	73316-3107.R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	33,000	1 377,60	45 460,80	
56	K	1018136	Předizolované potrubí 2x40x3,7 /175, vč.tvarovek	m	17,000	1 566,88	26 636,96	
57	K	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	20,000	112,00	2 240,00	
58	K	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	13,000	224,00	2 912,00	
59	K	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	4,000	336,00	1 344,00	
60	K	111	Spojovací materiál mosaz, těsnicí materiál	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
61	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí	m	203,000	21,28	4 319,84	
62	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,000	3 920,00	3 920,00	
63	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	11,000	112,00	1 232,00	
64	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,000	224,00	224,00	
65	K	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	12,000	224,00	2 688,00	
66	K	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	4,000	224,00	896,00	
67	K	VK15	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,000	403,20	806,40	
68	K	AOV15	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	3,000	356,16	1 068,48	
69	K	KK40	Kohout kulový 6/4"	kus	6,000	772,80	4 636,80	
70	K	FM40	Filtr magnetický 6/4"	kus	1,000	5 062,40	5 062,40	
71	K	ZK40	Ventil zpětný 6/4"	kus	1,000	728,00	728,00	
72	K	Š40	Šroubení topenářské 6/4" přímé provedení	kus	4,000	358,40	1 433,60	
73	K	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	4,000	498,40	1 993,60	
74	K	734421130R00	Tlakoměr 1/2" 0-6 bar č. 03313, D 100	kus	6,000	515,20	3 091,20	
75	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,000	235,20	235,20	
76	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	6,000	896,00	5 376,00	
77	K	256728	Elektro těleso otopné 1535x600 mm, tyč 800 W s regulátorem, bílá	kus	6,000	4 950,40	29 702,40	
78	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,000	358,40	358,40	
79	K	736110006R00	Montáž podlahové vytápění na systémovou desku	m2	321,000	448,00	143 808,00	
80	K	736001	Montáž rozdělovače se skříní	kpl	10,000	4 816,00	48 160,00	
81	K	736002	Trubka PE-X podlahové vytápění 16x2,0	m	2 600,000	20,16	52 416,00	
82	K	736003	Systémová deska s výstupky bez izolace	m2	360,000	291,20	104 832,00	
83	K	736004	Kompletní rozdělovač 5 okruhů, vč.kohoutů, skříně pro zazdění	kus	4,000	5 824,00	23 296,00	
84	K	736005	Kompletní rozdělovač 4 okruhy, vč.kohoutů, skříně na zeď	kus	4,000	6 496,00	25 984,00	
85	K	736006	Kompletní rozdělovač 6 okruhů, vč.kohoutů, skříně na zeď	kus	1,000	7 302,40	7 302,40	
86	K	736007	Kompletní rozdělovač 8 okruhů, vč.kohoutů, skříně na zeď	kus	1,000	7 288,10	7 288,10	
87	K	736008	Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX pro rozdělovače 16x2	kus	100,000	118,72	11 872,00	
88	K	736009	Dilatační profil na systémové desky, samolepící	m	46,000	29,12	1 339,52	
89	K	736010	Izolační a dilatační pás	m	470,000	29,12	13 686,40	
90	K	736010.1	Press spojka 16/16	kus	10,000	134,40	1 344,00	
91	K	736011	Ochranná trubka černá	m	100,000	32,48	3 248,00	
92	K	736012	Fixační příchytka na potrubí - 50mm	kus	2 600,000	2,24	5 824,00	
93	K	736013	Plastifikátor	l	65,000	129,92	8 444,80	
94	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí	m	2 600,000	3,36	8 736,00	
95	K	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	1,000	4 592,00	4 592,00	
96	K	767001	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	20,000	117,60	2 352,00	
97	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,000	224,00	4 480,00	
98	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	56,00	56,00	
99	K	1	Sekací a vrtací práce	hod	30,000	392,00	11 760,00	
100	K	2	Napuštění systému, odvzdušnění	hod	10,000	392,00	3 920,00	
101	K	3	Topná zkouška dle ČSN 06 03 10	hod	24,000	392,00	9 408,00	
102	K	4	Doprava	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00	
103	K	5	Režijní náklady	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	6	Konzultace s projektantem	hod	4,000	952,00	3 808,00	
105	K	7	Spolupráce s jinou profesí	hod	10,000	604,80	6 048,00	
106	K	8	Komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu	hod	10,000	604,80	6 048,00	
107	K	9	Úklidové práce	hod	20,000	392,00	7 840,00	
108	K	10	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	20,000	604,80	12 096,00	
109	K	11	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

KT - Kabelové trasy

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

DIČ:

00303461

CZ00303461

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 500 978,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 500 978,33	12,00%	180 117,40

Cena s DPH

v CZK

1 681 095,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

KT - Kabelové trasy

Místo:

Horní Temenice

Datum:

12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 500 978,33

D1 - Elektroinstalační materiál	101 444,83
9 - Kabelové soubory	791 949,60
30 - Jiné práce	562 425,50
51 - Ostatní	45 158,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **KT - Kabelové trasy**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 500 978,33

D		D1	Elektroinstalační materiál		101 444,83			
1	M	1	Trubka ohebná PVC DN20	m	300,000	57,12	17 136,00	
2	M	2	Trubka ohebná PVC DN25	m	300,000	59,27	17 781,00	
3	M	3	Korugovaná chránička DN40	m	65,000	77,12	5 012,80	
4	M	4	Korugovaná chránička DN63	m	25,000	80,23	2 005,75	
5	M	5	Korugovaná chránička DN75	m	44,000	115,18	5 067,92	
6	M	6	Korugovaná chránička DN110	m	46,000	153,96	7 082,16	
7	M	7	Krabice KP68	ks	414,000	99,68	41 267,52	
8	M	8	Krabice KPR68	ks	49,000	124,32	6 091,68	

D		9	Kabelové soubory		791 949,60			
9	K	10	CYKY-O 2x1,5	m	60,000	71,50	4 290,00	
10	K	11	CYKY-O 5x1,5	m	20,000	92,29	1 845,80	
11	K	12	CYKY-J 3x1,5	m	2 600,000	77,08	200 408,00	
12	K	13	CYKY-J 5x1,5	m	1 560,000	91,72	143 083,20	
13	K	14	CYKY-J 7x1,5	m	30,000	108,60	3 258,00	
14	K	15	CYKY-J 3x2,5	m	1 680,000	91,64	153 955,20	
15	K	16	CYKY-J 5x2,5	m	140,000	115,47	16 165,80	
16	K	17	CYKY-J 3x4	m	20,000	116,63	2 332,60	
17	K	18	CYKY-J 5x6	m	128,000	201,88	25 840,64	
18	K	19	1-CYKY 4x50	m	46,000	948,71	43 640,66	
19	K	20	JYTY-O 4x1	m	120,000	72,77	8 732,40	
20	K	21	1-CXKH-R-J 4x25	m	10,000	787,67	7 876,70	
21	K	22	1-CXKH-V-O 5x1,5 P60R	m	10,000	125,35	1 253,50	
22	K	23	H07V-U 2,5	m	4 870,000	27,96	136 165,20	
23	K	24	H07V-K 6	m	120,000	76,44	9 172,80	
24	K	25	H07V-U 10	m	10,000	94,95	949,50	
25	K	26	H07V-K 16	m	40,000	131,95	5 278,00	
26	K	27	H07V-K 25	m	10,000	175,82	1 758,20	
27	K	28	SYKFY 2x2x0,5	m	120,000	56,92	6 830,40	
28	K	29	Kabelová příchytka plastová	ks	200,000	83,10	16 620,00	
29	K	30	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	30,000	83,10	2 493,00	

D		30	Jiné práce		562 425,50			
30	K	31	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	30,000	156,80	4 704,00	
31	K	32	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	28,000	156,80	4 390,40	
32	K	33	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	12,000	313,60	3 763,20	
33	K	34	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	459,000	117,60	53 978,40	
34	K	35	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	420,000	133,28	55 977,60	
35	K	36	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	270,000	156,80	42 336,00	
36	K	37	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	190,000	188,16	35 750,40	
37	K	38	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	130,000	227,36	29 556,80	
38	K	39	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	420,000	224,00	94 080,00	
39	K	40	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	270,000	224,00	60 480,00	
40	K	41	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	190,000	224,00	42 560,00	
41	K	42	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	130,000	224,00	29 120,00	
42	K	43	Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm	m3	0,600	3 920,00	2 352,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	44	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	5,380	8 624,00	46 397,12	
44	K	45	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,380	336,00	1 807,68	
45	K	46	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,910	23,52	632,92	
46	K	47	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,380	2 240,00	12 051,20	
47	K	48	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	79,000	319,20	25 216,80	
48	K	49	Zřiz. lože, štěrkopísek	m	79,000	67,20	5 308,80	
49	K	50	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	79,000	28,22	2 229,38	
50	K	51	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	79,000	123,20	9 732,80	
D		51	Ostatní				45 158,40	
51	K	52	T kabelová spojka 3x2,5mm zemní IP68	ks	5,000	878,08	4 390,40	
52	K	53	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	20,000	1 019,20	20 384,00	
53	K	54	HZS	hod	20,000	1 019,20	20 384,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

LPS - Uzemnění, hromosvod

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

262 985,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	262 985,40	12,00%	31 558,25

Cena s DPH

v CZK

294 543,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

262 985,40

D1 - Uzemňovací materiál

55 340,70

9 - Jímací vedení a svody

160 604,70

15 - Ostatní

47 040,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 262 985,40

D		D1	Uzemňovací materiál		55 340,70			
1	M	1	drát FeZn ø10mm s PVC izolací	m	18,000	271,26	4 882,68	
2	M	2	drát FeZn ø10mm	m	3,000	175,62	526,86	
3	M	3	pásek FeZn 30x4	m	122,000	200,70	24 485,40	
4	M	4	držák pásky FeZn	ks	61,000	162,64	9 921,04	
5	M	5	svorka páska-páska FeZn	ks	16,000	175,47	2 807,52	
6	M	6	svorka páska-drát FeZn	ks	7,000	188,80	1 321,60	
7	M	7	Uzemňovací objímka na okap	ks	4,000	183,30	733,20	
8	M	8	Krabice zemní litinová se zkušební svorkou, černá	ks	2,000	3 888,64	7 777,28	
9	M	9	Protikorozní ochrana spoje	ks	23,000	125,44	2 885,12	

D		9	Jímací vedení a svody		160 604,70			
10	K	10	vodič s vysokonapětovou izolací s=0,75/1,50m	m	36,000	1 881,60	67 737,60	
11	K	11	Připojovací sada pro připojení do podpůrné trubky	ks	2,000	4 014,08	8 028,16	
12	K	12	Podpěra jímací tyče mezi krovky s roztečí 550-900mm	ks	2,000	11 016,77	22 033,54	
13	K	13	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímačem D 10mm L 1000mm, s bočním vývodem	ks	2,000	17 734,08	35 468,16	
14	K	14	Průchodka střešní krytinou pro jímací tyč GFK/AL	ks	2,000	6 424,10	12 848,20	
15	K	15	Podpěra vedení ø23 do zdi, včetně hmoždinky a šroubu	ks	24,000	603,71	14 489,04	

D		15	Ostatní		47 040,00			
16	K	16	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,000	1 019,20	8 153,60	
17	K	17	Provedení elektrovizy, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,000	3 763,20	22 579,20	
18	K	18	HZS	hod	16,000	1 019,20	16 307,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

RBx - Rozvaděč RBx

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 083,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	31 083,36	12,00%	3 730,00

Cena s DPH

v CZK

34 813,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **RBx - Rozvaděč RBx**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	31 083,36
D1 - Rozvaděče a příslušenství	26 883,36
HSV - HSV	4 200,00
D2 - Rozvaděč RBx	4 200,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **RBx - Rozvaděč RBx**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **31 083,36**

D		D1	Rozvaděče a příslušenství		26 883,36			
1	M	1	Rozvodnice zapuštěná 48M	ks	1,000	2 038,40	2 038,40	
2	M	2	jistič 6kA 16B-3	ks	1,000	313,60	313,60	
3	M	3	jistič 6kA 16B-1	ks	13,000	313,60	4 076,80	
4	M	4	Spínač páčkový 32-3	ks	1,000	540,96	540,96	
5	M	5	Proudový chránič 6kA 40-4-030AC	ks	3,000	1 724,80	5 174,40	
6	M	6	Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC	ks	6,000	1 724,80	10 348,80	
7	M	7	Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC	ks	1,000	1 724,80	1 724,80	
8	M	8	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	313,60	313,60	
9	K	9	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	5,000	470,40	2 352,00	
D		HSV	HSV		4 200,00			
D		D2	Rozvaděč RBx		4 200,00			
10	K	10	Sestavení rozvaděče RBX	kus	5,000	840,00	4 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

RE - Rozvaděč RE

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

158 063,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	158 063,36	12,00%	18 967,60

Cena s DPH

v CZK

177 030,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

RE - Rozvaděč RE

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 063,36

D1 - Rozvaděče a příslušenství

147 423,36

21 - Ostatní

10 640,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

ROS - Rozvaděč ROS

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 934,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	18 934,72	12,00%	2 272,17

Cena s DPH

v CZK

21 206,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

ROS - Rozvaděč ROS

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 934,72

D1 - Rozvaděče a příslušenství

15 742,72

6 - Ostatní

3 192,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5:
ROS - Rozvaděč ROS

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 934,72

D		D1	Rozvaděče a příslušenství			15 742,72		
1	M	1	Rozvodnice nástěnná 36M	ks	1,000	2 759,68	2 759,68	
2	M	2	Spínač páčkový 25-1	ks	1,000	1 019,20	1 019,20	
3	M	3	Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC	ks	3,000	2 195,20	6 585,60	
4	M	4	Instalační stykač 20A-10-230V	ks	1,000	1 536,64	1 536,64	
5	M	5	Spínací hodiny ASTRO	ks	1,000	2 273,60	2 273,60	
6	M	6	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	1 568,00	1 568,00	
D		6	Ostatní			3 192,00		
7	K	7	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	3,000	1 064,00	3 192,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

RVT - Rozvaděč RVT

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 883,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	55 883,30	12,00%	6 706,00

Cena s DPH

v CZK

62 589,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **RVT - Rozvaděč RVT**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 883,30
D1 - Rozvaděče a příslušenství	50 563,30
12 - Ostatní	5 320,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: RVT - Rozvaděč RVT

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 883,30

D		D1	Rozvaděče a příslušenství		50 563,30			
1	M	1	Rozvodnice nástěnná min.72M	ks	1,000	4 860,80	4 860,80	
2	M	2	SPD TNC T1+T2	ks	1,000	3 841,60	3 841,60	
3	M	3	jistič 6kA 16B-3	ks	5,000	313,60	1 568,00	
4	M	4	jistič 6kA 2B-1	ks	1,000	313,60	313,60	
5	M	5	jistič 6kA 10B-1	ks	5,000	313,60	1 568,00	
6	M	6	Spínač páčkový 80-3	ks	1,000	1 019,20	1 019,20	
7	M	7	podpěťová spoušť	ks	1,000	533,12	533,12	
8	M	8	Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC	ks	2,000	2 195,20	4 390,40	
9	M	9	Instalační stykač 25A-40-230V-manuální	ks	1,000	1 536,64	1 536,64	
10	M	10	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	33,000	368,48	12 159,84	
11	M	11	Řadová svorka modrá, 2,5mm2	ks	2,000	370,05	740,10	
12	M	12	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	18 032,00	18 032,00	
D		12	Ostatní		5 320,00			
13	K	13	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	5,000	1 064,00	5 320,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

SP - Silnoproudé instalace

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

718 786,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	718 786,32	12,00%	86 254,36

Cena s DPH

v CZK

805 040,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5:
SP - Silnoproudé instalace

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	718 786,32
4 - Instalační materiál	507 498,32
32 - Ostatní	211 288,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

SV - Svítidla

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

822 897,36

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
822 897,36

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
98 747,68

Cena s DPH

v CZK

921 645,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5:
SV - Svítidla

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	822 897,36
D1 - Svítidla včetně zdrojů	811 193,36
20 - Ostatní	11 704,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

DT - Domácí telefon

KSO:

Místo: Horní Temenice

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 727,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	115 727,01	12,00%	13 887,24

Cena s DPH

v CZK

129 614,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: DT - Domácí telefon

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	115 727,01
D1 - Materiál	89 009,55
9 - Kabely	8 763,86
13 - Ostatní	17 953,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: DT - Domácí telefon

Místo: Horní Temenice Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: [redacted]
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 115 727,01

D		D1	Materiál		89 009,55			
1	M	1	Zdroj domácího telefonu na DIN lištu	ks	1,000	3 766,34	3 766,34	
2	M	2	Zdroj pro elektrický zámek	ks	1,000	728,00	728,00	
3	M	3	Videotelefon LCD 7" nástěnný, barevný LCD	ks	6,000	2 845,92	17 075,52	
4	M	4	Tlačítkové tablo s kamerou a čtečkou RFID + montážní konstrukce pro 13 účastníků (montáž do zdi)	ks	1,000	43 894,59	43 894,59	
5	M	5	Zvonkové tlačítko 1/0 s piktogramem zvonku, ostrohranný čtvercový design, bílé, včetně rámečku 81x81mm, rozměr krytu vypínače 50x50mm	ks	6,000	432,77	2 596,62	
6	M	6	Bezkontaktní RFID přívěšek (černý, červený, zelený, modrý)	ks	24,000	188,16	4 515,84	
7	M	7	Rozvodná krabice s 12 šroubovacími svorkami	ks	2,000	548,80	1 097,60	
8	M	8	Drobný spojovací a instalační materiál	kpl	1,000	12 544,00	12 544,00	
9	M	9	Elektrický zámek, nízkoodběrový, 12V	ks	1,000	2 791,04	2 791,04	

D		9	Kabely		8 763,86			
10	K	10	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	80,000	57,23	4 578,40	
11	K	11	U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor	m	25,000	63,16	1 579,00	
12	K	12	CYSY 2x1 HO5VV-F	m	12,000	67,08	804,96	
13	K	13	JYTY-O 4x1		25,000	72,06	1 801,50	

D		13	Ostatní		17 953,60			
14	K	14	Úprava branky pro osazení zámku	hod	2,000	1 019,20	2 038,40	
15	K	15	Přidružený materiál k úpravě branky	kpl	1,000	6 272,00	6 272,00	
16	K	16	Oživení systému	hod	3,000	1 176,00	3 528,00	
17	K	17	HZS	hod	4,000	1 019,20	4 076,80	
18	K	18	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	1 019,20	2 038,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

KT - KT - Kabelové trasy

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

412 399,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	412 399,69	12,00%	49 487,96

Cena s DPH

v CZK

461 887,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **KT - KT - Kabelové trasy**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	412 399,69
D1 - Elektroinstalační materiál	92 418,82
9 - Kanály	834,18
10 - Jiné práce	319 146,69
30 - Ostatní	31 723,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt:
SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis:
SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5:
SK - Strukturovaná kabeláž

KSO:
Místo: Horní Temenice

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			236 030,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	236 030,23	12,00%	28 323,63
Cena s DPH		v CZK	264 353,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5:
SK - Strukturovaná kabeláž

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	236 030,23
D1 - Přípojné místo	43 293,98
4 - Rozvaděč	23 367,01
10 - Kabely	68 938,84
14 - Ostatní	100 430,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: SK - Strukturovaná kabeláž

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 236 030,23

D		D1	Přípojné místo	43 293,98				
1	K	1	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	46,000	468,83	21 566,18	
2	K	2	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	23,000	555,07	12 766,61	
3	K	3	Kryt zásuvky komunikační, ostrohranný čtvercový design	ks	23,000	221,09	5 085,07	
4	K	4	Optická zásuvka pro 2 vlákna, nástěnná	ks	6,000	646,02	3 876,12	

D		4	Rozvaděč	23 367,01				
5	K	5	Plechový 19" rozvaděč, 12U, 600x400mm, skleněné dvířka	ks	1,000	8 412,32	8 412,32	
6	K	6	Optická vana pro 24 vláken SM	ks	1,000	2 273,60	2 273,60	
7	K	7	napájecí panel, 5x230V, přepětřová ochrana	ks	1,000	1 552,32	1 552,32	
8	K	8	Patchpanel, 24port, kat.6	ks	1,000	8 592,64	8 592,64	
9	K	9	19" Organizér, plastový kanál, 1U	ks	1,000	856,13	856,13	
10	K	10	Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 200x200x100mm	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	

D		10	Kabely	68 938,84				
11	K	11	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	920,000	57,23	52 651,60	
12	K	12	kabel 2vl 9/125 3,5mm	m	150,000	54,88	8 232,00	
13	K	13	U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor	m	90,000	63,16	5 684,40	
14	K	14	Patchcord 0,5m kat.6	ks	12,000	197,57	2 370,84	

D		14	Ostatní	100 430,40				
15	K	15	Zapojení optických kabelů do optické vany a koncových zásuvek	hod	4,000	1 568,00	6 272,00	
16	K	16	Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů	ks	46,000	313,60	14 425,60	
17	K	17	HZS	hod	6,000	1 019,20	6 115,20	
18	K	18	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,000	1 019,20	3 057,60	
19	K	19	Oživení systému	hod	6,000	1 568,00	9 408,00	
20	K	20	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	7 056,00	7 056,00	
21	K	21	Vedení prací, autorský dozor	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	
22	K	22	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	31 360,00	31 360,00	
23	K	23	Přesun dodávek	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	
24	K	24	GZS	kus	1,000	7 056,00	7 056,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

STA - Společná televizní anténa

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk


Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

125 523,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	125 523,02	12,00%	15 062,76

Cena s DPH

v CZK

140 585,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **STA - Společná televizní anténa**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 523,02
D1 - Antény	23 403,98
3 - Pasivní komponenty	29 222,74
8 - Kabely	38 344,30
11 - Ostatní	34 552,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: STA - Společná televizní anténa

Místo: Horní Temenice Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 125 523,02

D		D1	Antény	23 403,98				
1	K	1	Širokoásmová anténa pro příjem DBV-T	ks	3,000	2 511,94	7 535,82	
2	K	2	Stožár, 3m, vč kotvení a průchodky střechou	ks	1,000	11 681,60	11 681,60	
3	K	3	Výložník na stožár sta	ks	3,000	1 395,52	4 186,56	

D		3	Pasivní komponenty	29 222,74				
4	K	4	Zesilovač signálu 4xIN/8xOUT	ks	1,000	11 394,66	11 394,66	
5	K	5	Rozbočná skříň STA komaxit 500x500x150	ks	1,000	10 113,60	10 113,60	
6	K	6	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové	ks	6,000	390,43	2 342,58	
7	K	7	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - průběžné	ks	10,000	390,43	3 904,30	
8	K	8	Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem, ostrohranný čtvercový design	ks	12,000	122,30	1 467,60	

D		8	Kabely	38 344,30				
9	K	9	Koaxiální kabel 75ohm	m	480,000	60,97	29 265,60	
10	K	10	Koaxiální kabel 75ohm outdoor	m	120,000	62,72	7 526,40	
11	K	11	F-konektory	ks	10,000	155,23	1 552,30	

D		11	Ostatní	34 552,00				
12	K	12	HZS	hod	10,000	2 352,00	23 520,00	
13	K	13	Oživení systému	hod	5,000	1 568,00	7 840,00	
14	K	14	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,000	1 064,00	3 192,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

KT - Kabelové trasy

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 583,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	39 583,51	12,00%	4 750,02

Cena s DPH

v CZK

44 333,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

KT - Kabelové trasy

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 583,51

D1 - Elektroinstalační materiál

1 764,00

1 - Kabelové soubory

22 139,51

15 - Ostatní

15 680,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **KT - Kabelové trasy**

Místo: Horní Temenice

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 583,51

D		D1	Elektroinstalační materiál	1 764,00				
1	M	1	kabelový žlab 50x50 včetně kotvicívh prvků (nosných prvků na střešní krytinu apod.), vika a příslušenství, žárový zinek	m	2,000	882,00	1 764,00	

D		1	Kabelové soubory	22 139,51				
2	K	2	CYKY-O 5x1,5	m	5,000	92,29	461,45	
3	K	3	CYKY-J 5x4	m	9,000	154,46	1 390,14	
4	K	4	1-CXKH-V-O 2x1,5 P60R	m	5,000	96,42	482,10	
5	K	5	6mm černý - dvouplášťové jednožilové jádro pro elektroinstalaci fotovoltaických systémů	m	90,000	86,82	7 813,80	
6	K	6	kabel JYSTY 2x2x0,8	m	15,000	62,91	943,65	
7	K	7	Vodič uzemňovací zelenožlutý, UV stabilní 16mm2	m	40,000	129,64	5 185,60	
8	K	8	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	1,000	172,48	172,48	
9	K	9	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	1,000	235,20	235,20	
10	K	10	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	14,000	133,28	1 865,92	
11	K	11	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	14,000	224,00	3 136,00	
12	K	12	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,040	8 624,00	344,96	
13	K	13	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,040	336,00	13,44	
14	K	14	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,220	23,52	5,17	
15	K	15	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,040	2 240,00	89,60	

D		15	Ostatní	15 680,00				
16	K	16	Prostup střechou (fajfkou), včetně zatěsnění	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	
17	K	17	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000	1 064,00	4 256,00	
18	K	18	HZS	hod	6,000	1 064,00	6 384,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

RD-C - Rozvaděč RD-C

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 134,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	12 134,30	12,00%	1 456,12

Cena s DPH

v CZK

13 590,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

RD-C - Rozvaděč RD-C

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 134,30

D1 - Rozvaděče a příslušenství

8 942,30

5 - Ostatní

3 192,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **RD-C - Rozvaděč RD-C**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **12 134,30**

D		D1	Rozvaděče a příslušenství			8 942,30		
1	M	1	Pojistkový odpínač 32A/2 1000V DC	ks	1,000	327,71	327,71	
2	M	2	Pojistková vložka 20A gPV	ks	2,000	164,64	329,28	
3	M	3	Rozvodnice nástěnná 12M	ks	1,000	1 574,27	1 574,27	
4	M	4	Svodič přepětí, T1+T2, Un: 1000 VDC IEC 61643-1 a EN 61643-11	ks	1,000	5 832,96	5 832,96	
5	K	5	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	878,08	878,08	
D		5	Ostatní			3 192,00		
6	K	6	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	3,000	1 064,00	3 192,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

R-PVS - Rozvaděč R-PVS

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk


Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 617,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	32 617,31	12,00%	3 914,08

Cena s DPH

v CZK

36 531,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

R-PVS - Rozvaděč R-PVS

Místo:

Horní Temenice

Datum:

12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 617,31

D1 - Rozvaděče a příslušenství

21 417,31

6 - Ostatní

11 200,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **R-PVS - Rozvaděč R-PVS**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 617,31

D		D1	Rozvaděče a příslušenství				21 417,31	
1	M	1	Rozvodnice nástěnná oceloplechová 24M	ks	1,000	3 841,60	3 841,60	
2	M	2	SPD T1+T2 LPLII TNS	ks	1,000	8 373,12	8 373,12	
3	M	3	jistič 10kA 2B-1	ks	1,000	384,16	384,16	
4	M	4	jistič 10kA 20B-3	ks	1,000	384,16	384,16	
5	M	5	Instalační relé 1Z 10A/230V	ks	1,000	1 378,27	1 378,27	
6	M	6	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	7 056,00	7 056,00	
D		6	Ostatní				11 200,00	
7	K	7	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	4,000	2 800,00	11 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

RVT - Rozvaděč RVT

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 537,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	45 537,86	12,00%	5 464,54

Cena s DPH

v CZK

51 002,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

RVT - Rozvaděč RVT

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 537,86

D1 - Rozvaděče a příslušenství

45 537,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **RVT - Rozvaděč RVT**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **45 537,86**

D		D1	Rozvaděče a příslušenství		45 537,86			
1	M	1	jistič 10kA 2B-1	ks	1,000	5 409,60	5 409,60	
2	M	2	jistič 10kA 20B-3	ks	1,000	1 185,41	1 185,41	
3	M	3	napěťová spoušť k jističi 20A	ks	1,000	1 342,21	1 342,21	
4	M	4	3-fázový Smart meter, včetně transformátorů proudů	ks	1,000	21 920,64	21 920,64	
5	M	5	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	15 680,00	15 680,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

SP - Silnoproudé instalace

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

356 765,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	356 765,42	12,00%	42 811,85

Cena s DPH

v CZK

399 577,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 5:

SP - Silnoproudé instalace

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

356 765,42

3 - Instalační materiál

232 078,06

11 - Ostatní

124 687,36

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 5: **SP - Silnoproudé instalace**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

356 765,42

D		3	Instalační materiál		232 078,06			
1	M	4	Panel FVE monokristalický 450Wp	ks	18,000	4 163,73	74 947,14	
2	M	5	Nosný systém FVE	kpl	1,000	46 412,80	46 412,80	
3	M	6	Solární střídač Pac = 10,5 kW, Pdc = 7 kW	kpl	1,000	66 914,40	66 914,40	
4	M	7	Výkonový optimizér s funkcí DC-safe, zapojení 1:1	ks	18,000	1 727,94	31 102,92	
5	M	8	PV symbol na fotovoltaiku Plast 105 x 148 mm (A6) tl. 0.5 mm	ks	1,000	137,98	137,98	
6	M	9	Požární tlačítko se sklem "PVS STOP"	ks	1,000	1 520,96	1 520,96	
7	M	10	Krabice pod omítku pro požární tlačítko	ks	1,000	1 320,26	1 320,26	
8	M	11	Přidružený materiál (stringové spojky, konektory, atd.)	kpl	1,000	9 721,60	9 721,60	

D		11	Ostatní		124 687,36			
9	K	12	Zprovoznění systému	hod	5,000	1 865,92	9 329,60	
10	K	13	Nastavení střídače, energimetru apod.	hod	4,000	1 865,92	7 463,68	
11	K	14	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000	1 426,88	4 280,64	
12	K	15	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	10,000	2 634,24	26 342,40	
13	K	16	HZS	hod	8,000	1 426,88	11 415,04	
14	K	17	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	10 976,00	10 976,00	
15	K	18	Vedení prací, autorský dozor	kus	1,000	32 928,00	32 928,00	
16	K	20	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	5 488,00	5 488,00	
17	K	21	Přesun dodávek	kus	1,000	5 488,00	5 488,00	
18	K	22	GZS	kus	1,000	10 976,00	10 976,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01A - SO 01A - Bytový dům A

Úroveň 3:

A.5 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

342 740,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	342 740,16	12,00%	41 128,82

Cena s DPH

v CZK

383 868,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 3: **A.5 - Vzduchotechnika**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	342 740,16
D1 - Zařízení č. 1 - Větrání kuchyní bytů	64 544,48
D2 - Zařízení č. 2 - Větrání hygienických zařízení bytů	88 296,32
D4 - Zařízení č. 3 - Větrání technických místností	18 724,16
D6 - Montážní, spojovací a těsnicí materiál	36 825,60
D10 - PSV tepelné a protipožární izolace	42 056,00
D12 - HSV lešení	1 372,00
D13 - Hodinová zúčtovací sazba	31 360,00
D14 - Hodinová zúčtovací sazba	59 561,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01A - SO 01A - Bytový dům A
Úroveň 3: A.5 - Vzduchotechnika

Místo: Horní Temenice

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 342 740,16

D		D1	Zařízení č. 1 - Větrání kuchyní bytů			64 544,48		
1	K	1.02	Výfuková pozinkovaná protidešťová žaluzie vel.250x250 mm, vč. sítky proti hmyzu - atypický	ks	4,000	1 848,00	7 392,00	
P			Poznámka k položce: odstín NCS S4040 - Y70R - nutno konzultovat s architektem					
2	K	1.04	Ohebná odolná hadice d = 125 mm	bm	18,000	296,80	5 342,40	
3	K	1.05	Zpětná klapka těsná D 125	ks	6,000	879,20	5 275,20	
4	K	1.06	Požární klapka d =125 mm v základním provedení, manuální aktivací mechanismus se zpětnou	ks	2,000	4 090,24	8 180,48	
P			Poznámka k položce: pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74°C. Klapka musí být certifikována dle normy ČSN EN 15 650, testována dle ČSN EN 1366-2 a klasifikována na EIS dle normy 13501-3+A1 Požární klapka a její způsob instalace musí být neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti až do EI90S					
5	K	Pol1	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 140 mm / 30 % tvar.	bm	34,000	537,60	18 278,40	
6	K	Pol2	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 125 mm / 40 % tvar.	bm	35,000	464,80	16 268,00	
P			Poznámka k položce: odsávací - čtyřhranné					
7	K	Pol3	odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 100 % tvar.	bm	4,000	952,00	3 808,00	
D		D2	Zařízení č. 2 - Větrání hygienických zařízení bytů			88 296,32		
8	K	2.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí d = 125 mm	ks	6,000	4 740,96	28 445,76	
P			Poznámka k položce: V = 150m3/h, pc = 90 Pa, Ni = 0,027 kW/230 V-50 Hz včetně:					
9	K	Pol4	.spojovací manžeta D 125	ks	12,000	134,40	1 612,80	
10	K	Pol5	.zpětná klapka D 125	ks	6,000	879,20	5 275,20	
11	K	2.04	Odsávací kovový ventil D 160, prášková barva RAL 9016, nenápadný design, snadná instalace,	ks	12,000	349,44	4 193,28	
P			Poznámka k položce: přesně nastavitelný průtok vzduchu, nízká hladina hluku, montáž přes upínací rámeček (součást dodávky) do pružné hadice					
12	K	2.05	Ohebná hadice zvukoizolační hadice d = 160 mm	bm	25,000	349,44	8 736,00	
13	K	2.06	Požární klapka d =125 mm v základním provedení, manuální aktivací mechanismus se zpětnou	ks	2,000	4 090,24	8 180,48	
P			Poznámka k položce: pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74°C. Klapka musí být certifikována dle normy ČSN EN 15 650, testována dle ČSN EN 1366-2 a klasifikována na EIS dle normy 13501-3+A1 Požární klapka a její způsob instalace musí být neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti až do EI90S					
14	K	Pol6	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 160 mm / 40 % tvar.	bm	12,000	582,40	6 988,80	
15	K	Pol7	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 140 mm / 20 % tvar.	bm	25,000	537,60	13 440,00	
16	K	Pol8	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 125 mm / 30 % tvar.	bm	12,000	952,00	11 424,00	
D		D4	Zařízení č. 3 - Větrání technických místností			18 724,16		
17	K	3.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí d = 125 mm	ks	1,000	4 740,96	4 740,96	
P			Poznámka k položce: V = 150m3/h, pc = 90 Pa, Ni = 0,027 kW/230 V-50 Hz včetně:					
18	K	Pol4	.spojovací manžeta D 125	ks	2,000	134,40	268,80	
19	K	Pol5	.zpětná klapka D 125	ks	1,000	879,20	879,20	
20	K	3.02	Odsávací kovový ventil D 160, prášková barva RAL 9016, nenápadný design, snadná instalace,	ks	1,000	349,44	349,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>přesně nastavitelný průtok vzduchu, nízká hladina hluku, montáž přímo na potrubí</i>					
21	K	3.03	Odsávací vyústka do kruhového potrubí průmyslová jednořadá s regulací R1, 325x75 mm	ks	1,000	1 025,92	1 025,92	
22	K	3.04	Požární klapka d =125 mm v základním provedení, manuální aktivací mechanismus se zpětnou	ks	1,000	4 090,24	4 090,24	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74°C. Klapka musí být certifikována dle normy ČSN EN 15 650, testována dle ČSN EN 1366-2 a klasifikována na EIS dle normy 13501-3+A1</i> <i>Požární klapka a její způsob instalace musí být neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti až do EI90S</i>					
23	K	Pol6	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 160 mm / 40 % tvar.	bm	2,000	582,40	1 164,80	
24	K	Pol7	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 140 mm / 20 % tvar.	bm	8,000	537,60	4 300,80	
25	K	Pol8	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 125 mm / 30 % tvar.	bm	2,000	952,00	1 904,00	
D D6			Montážní, spojovací a těsnicí materiál				36 825,60	
26	K	Pol9	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	200,000	107,52	21 504,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>.líšty závěsné ZL 40 x 40</i> <i>.závěsy ZL 8</i> <i>.závěsy kruhové s tlumicí gumou</i>					
27	K	Pol10	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	200,000	13,44	2 688,00	
28	K	Pol11	Montáž závěsů - instalace závěsů na staveb	kg	200,000	33,60	6 720,00	
29	K	Pol12	Spojovací materiál	kg	40,000	107,52	4 300,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>.šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn</i> <i>.matice šestihranná M 8 Zn</i> <i>.podložka plochá střední 8,4 Zn</i>					
30	K	Pol13	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	15,000	107,52	1 612,80	
D D10			PSV tepelné a protipožární izolace				42 056,00	
31	K	Pol17	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí, včetně úchytné konstrukce a těsného obalení	m2	35,000	772,80	27 048,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>alfolem (minerální plsttl 6 cm,resp.kaučuk izolace 20 mm)</i>					
32	K	Pol18	Protipožární izolace včetně certifikace	m2	4,000	1 064,00	4 256,00	
33	K	Pol19	Požární ucpávky, tmely a objímky pro certifikované utěsnění prostupů pož. dělicími konstrukcemi	ks	8,000	1 344,00	10 752,00	
D D12			HSV lešení				1 372,00	
34	K	Pol20	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m2	25,000	54,88	1 372,00	
D D13			Hodinová zúčtovací sazba				31 360,00	
35	K	Pol21	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	40,000	504,00	20 160,00	
36	K	Pol22	Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování	hod	16,000	504,00	8 064,00	
37	K	Pol23	Zednické výpomoci	hod	8,000	392,00	3 136,00	
D D14			Hodinová zúčtovací sazba				59 561,60	
38	K	HZS1	Dílenská montážní dokumentace	hod	16,000	952,00	15 232,00	
39	K	HZS2	Dokumentace skutečného provedení	hod	8,000	952,00	7 616,00	
40	K	HZS3	Měření hluku	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	
41	K	HZS4	Zprovoznění zařízení (VZT jednotky) a zaškolení obsluhy	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
42	K	HZS5	Inženýrská a koordinační činnost	hod	32,000	604,80	19 353,60	
43	K	HZS6	Doprava	kpl	1,000	7 280,00	7 280,00	
44	K	HZS7	PPV	kpl	1,000	560,00	560,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 3:

B.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Horní Temenice

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 710 510,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	19 710 510,59	12,00%	2 365 261,27

Cena s DPH

v CZK

22 075 771,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 3: **B.1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 710 510,59
HSV - Práce a dodávky HSV		11 158 621,84
1 - Zemní práce		439 274,83
2 - Zakládání		1 352 513,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 740 238,83
4 - Vodorovné konstrukce		3 042 306,25
5 - Komunikace pozemní		25 826,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 232 308,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		531 141,43
998 - Přesun hmot		795 012,74
PSV - Práce a dodávky PSV		8 551 888,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		194 336,26
712 - Povlakové krytiny		363 167,35
713 - Izolace tepelné		696 565,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		64 768,24
762 - Konstrukce tesařské		212 349,46
763 - Konstrukce suché výstavby		176 435,95
764 - Konstrukce klempířské		497 076,94
766 - Konstrukce truhlářské		3 044 322,87
767 - Konstrukce zámečnické		1 080 783,15
776 - Podlahy povlakové		619 985,30
777 - Podlahy lité		267 443,32
781 - Dokončovací práce - obklady		1 014 613,74
783 - Dokončovací práce - nátěry		81 929,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		238 111,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 3:

B.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Horní Temenice

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 710 510,59

D HSV Práce a dodávky HSV

11 158 621,84

D 1 Zemní práce

439 274,83

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	500,000	130,82	65 410,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	41,250	218,62	9 018,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odkop a srovnání pláňe na -1,15					
	VV		22*12,5*0,15		41,250			
	VV		Mezisoučet		41,250			
	VV		Součet		41,250			
3	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	117,652	454,27	53 445,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkop pasů					
	VV		š 1775 mm na - 1,4 m					
	VV		22,05*1,775*0,25		9,785			
	VV		š 1700 mm na - 1,4 m					
	VV		5,65*1,7*0,25		2,401			
	VV		5,65*1,7*0,25		2,401			
	VV		š 1100 mm na - 1,4 m					
	VV		5,65*1,1*0,25		1,554			
	VV		5,65*1,1*0,25		1,554			
	VV		5,65*1,1*0,25		1,554			
	VV		š 500mm					
	VV		3,9*0,5*0,75		1,463			
	VV		pod pavlač a sklady, na -1,4 m					
	VV		20*5*0,75*0,425		31,875			
	VV		spodní pasy na - 1,9 m					
	VV		š 900 mm					
	VV		8,15*0,9*0,5		3,668			
	VV		8,15*0,9*0,5		3,668			
	VV		š 700 mm					
	VV		19,45*0,7*0,5		6,808			
	VV		19,45*0,7*0,5		6,808			
	VV		š 500 mm					
	VV		1,15*0,5*0,5		0,288			
	VV		1,525*0,5*0,5		0,381			
	VV		3,05*0,5*0,5*8		6,100			
	VV		1,6*0,5*0,5*7		2,800			
	VV		1,95*0,5*0,5*3		1,463			
	VV		3,15*0,5*0,5		0,788			
	VV		š 300 mm					
	VV		0,8*0,3*1,2*4		1,152			
	VV		Mezisoučet		86,511			
	VV		výkop - schodiště					
	VV		1,89*11,13*0,3		6,311			
	VV		((1,211+0,88)/(2*2,1))*0,4		0,878			
	VV		1,89*11,13*1		21,036			
	VV		((1,211+0,88)/(2*2,1))*1		2,196			
	VV		0,6*0,6*1		0,360			
	VV		0,6*0,6*1		0,360			
	VV		Mezisoučet		31,141			
	VV		Součet		117,652			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	158,902	270,59	42 997,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odvoz výkopku					
	VV		41,25		41,250			
	VV		117,652		117,652			
	VV		Mezisoučet		158,902			
	VV		Součet		158,902			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	794,510	20,16	16 017,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		příplatek					
	VV		158,902*5		794,510			
	VV		Mezisoučet		794,510			
	VV		Součet		794,510			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	158,902	50,00	7 945,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		nakládání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41,25		41,250			
	VV		117,652		117,652			
	VV		Mezisoučet		158,902			
	VV		Součet		158,902			
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	335,183	127,23	42 645,33	CS ÚRS 2024 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	301,914	315,39	95 220,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		poletek za skládku					
	VV		158,902*1,9		301,914			
	VV		Mezisoučet		301,914			
	VV		Součet		301,914			
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	59,119	452,48	26 750,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		Obsyp základů					
	VV		(21,25+8,25+1,1+3,05+19+1,02+8,25)*0,6*1,1		40,867			
	VV		0,9*1,6*1,1*3		4,752			
	VV		krček					
	VV		(1,6+11,1+9,8)*0,6*1		13,500			
	VV		Mezisoučet		59,119			
	VV		Součet		59,119			
10	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	130,062	475,78	61 880,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		59,119*2*1,1		130,062			
	VV		Mezisoučet		130,062			
	VV		Součet		130,062			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	287,232	23,48	6 744,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		Hutnění					
	VV		22*12		264,000			
	VV		1,89*11,13		21,036			
	VV		((1,211+0,88)/2*2,1)		2,196			
	VV		Mezisoučet		287,232			
	VV		Součet		287,232			
12	K	035002000	Pronájem ploch, objektů pro deponii zminy	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2024 01
D	2		Zakládání				1 352 513,00	
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	186,184	22,76	4 237,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní textilie					
	VV		4,675*6,85		32,024			
	VV		4,5*2,575		11,588			
	VV		4,5*3,575		16,088			
	VV		4,5*6,85		30,825			
	VV		4,675*6,85		32,024			
	VV		(6,85+4,675+4,5+4,5+4,675+6,85+4,675+4,5+4,5+4,675+6,85					
	VV		*6)*0,25		22,875			
	VV		pod pavlač					
	VV		19*1,25		23,750			
	VV		3,15*0,4*4		5,040			
	VV		3,15*0,95*4		11,970			
	VV		Mezisoučet		186,184			
	VV		Součet		186,184			
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	223,421	28,31	6 325,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		186,184*1,2		223,421			
	VV		Mezisoučet		223,421			
	VV		Součet		223,421			
15	K	218111112	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm	m	33,900	106,62	3 614,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odvětrání podsypu					
	VV		D80					
	VV		5,65*6		33,900			
	VV		Mezisoučet		33,900			
	VV		Součet		33,900			
16	K	218111123	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm	m	15,300	591,36	9 047,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odvětrání podsypu					
	VV		D160					
	VV		15,3		15,300			
	VV		Mezisoučet		15,300			
	VV		Součet		15,300			
17	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	20,000	508,03	10 160,60	CS ÚRS 2024 02
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	161,464	2 213,12	357 339,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní podsyp - kamenivem					
	VV		4,675*6,85*0,7		22,417			
	VV		4,5*2,575*0,7		8,111			
	VV		4,5*3,575*0,7		11,261			
	VV		4,5*6,85*0,7		21,578			
	VV		4,675*6,85*0,7		22,417			
	VV		(6,85+4,675+4,5+4,5+4,675+6,85+4,675+4,5+4,5+4,675+6,85					
	VV		*6)*0,25*0,6		13,725			
	VV		pod pavlač					
	VV		19*1,25*0,95		22,563			
	VV		3,15*0,4*0,95*4		4,788			
	VV		3,15*0,95*0,95*4		11,372			
	VV		Mezisoučet		138,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkop - schodiště					
	VV		1,89*11,13*1		21,036			
	VV		((1,211+0,88)/2*2,1)*1		2,196			
	VV		Mezisoučet		23,232			
	VV		Součet		161,464			
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	10,489	3 718,40	39 002,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní beton - pod desku					
	VV		4,675*6,85*0,05		1,601			
	VV		4,5*2,575*0,05		0,579			
	VV		4,5*3,575*0,05		0,804			
	VV		4,5*6,85*0,05		1,541			
	VV		4,675*6,85*0,05		1,601			
	VV		19*1,25*0,05		1,188			
	VV		3,15*0,4*0,05*4		0,252			
	VV		3,15*0,95*0,05*4		0,599			
	VV		Mezisoučet		8,165			
	VV		krček					
	VV		1,89*11,13*0,1		2,104			
	VV		((1,211+0,88)/2*2,1)*0,1		0,220			
	VV		Mezisoučet		2,324			
	VV		Součet		10,489			
20	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	48,306	3 915,52	189 143,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová deska					
	VV		20,85*7,85*0,15		24,551			
	VV		3,45*1,35*0,15*4		2,795			
	VV		19,97*1,7*0,15		5,092			
	VV		Mezisoučet		32,438			
	VV		podkladní beton terasy					
	VV		1,4*10,8*0,15		2,268			
	VV		4,059*10,889*0,15		6,630			
	VV		Mezisoučet		8,898			
	VV		krček					
	VV		1,89*11,13*0,3		6,311			
	VV		((1,211+0,88)/2*2,1)*0,3		0,659			
	VV		Mezisoučet		6,970			
	VV		Součet		48,306			
21	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	27,325	620,03	16 942,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		Bednění základové desky					
	VV		(20,85+9,55+9,55+1,024+1,6+3,275+0,95+7,85)*0,5		27,325			
	VV		Mezisoučet		27,325			
	VV		Součet		27,325			
22	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	27,325	130,82	3 574,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		Bednění základové desky					
	VV		(20,85+9,55+9,55+1,024+1,6+3,275+0,95+7,85)*0,5		27,325			
	VV		Mezisoučet		27,325			
	VV		Součet		27,325			
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,547	34 764,80	158 075,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová deska - 110kg/m3					
	VV		41,336*110/1000		4,547			
	VV		Mezisoučet		4,547			
	VV		Součet		4,547			
24	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	44,177	3 718,40	164 267,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základové pásy					
	VV		obvodové - š. 700 mm					
	VV		(21,25+21,25)*0,7*0,5		14,875			
	VV		obvodové - š. 900 mm					
	VV		(6,65+6,65)*0,9*0,5		5,985			
	VV		vnitřní š. 1100 mm					
	VV		(6,65+6,65+6,65)*0,5*1,1		10,973			
	VV		vnitřní š. 500 mm					
	VV		3,9*0,5*0,5		0,975			
	VV		sklady š. 500 mm					
	VV		(1,65+1,025)*0,5*0,5		0,669			
	VV		(1,55+1,6*6+3,25)*0,5*0,5		3,600			
	VV		4,05*4*0,5*0,5		4,050			
	VV		3,05*4*0,5*0,5		3,050			
	VV		Mezisoučet		44,177			
	VV		Součet		44,177			
25	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,080	6 160,00	6 652,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Patky - krček					
	VV		0,6*0,6*1,5		0,540			
	VV		0,6*0,6*1,5		0,540			
	VV		Mezisoučet		1,080			
	VV		Součet		1,080			
26	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	7,200	672,00	4 838,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		Patky - krček					
	VV		0,6*4*1,5		3,600			
	VV		0,6*4*1,5		3,600			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		Součet		7,200			
27	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	7,200	336,00	2 419,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		Patky - krček					
	VV		0,6*4*1,5		3,600			
	VV		0,6*4*1,5		3,600			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		Součet		7,200			
28	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	23,170	1 818,88	42 143,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základové pásy - horní práh					
	VV		š. 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,7+19,77+1,7)*1		23,170			
			VV Mezisoučet		23,170			
			VV Součet		23,170			
29	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	82,450	2 992,64	246 743,17	CS ÚRS 2024 02
			VV Základové pasy š. 500 mm					
			VV obvod					
			VV (20,85+20,85+7,85+7,85)*1		57,400			
			VV vnitřní					
			VV (6,85+6,85+6,85+4,5)*1		25,050			
			VV Mezisoučet		82,450			
			VV Součet		82,450			
30	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,446	48 563,20	70 222,39	CS ÚRS 2024 02
			VV Základový pas - horní - 30kg/m3					
			VV 23,17*0,3*30/1000		0,209			
			VV 82,45*0,5*30/1000		1,237			
			VV Mezisoučet		1,446			
			VV Součet		1,446			
31	K	274353131	Bednění kotevních otvorů nebo prostupů v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m včetně odbednění	kus	25,000	710,53	17 763,25	CS ÚRS 2024 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		2 740 238,83			
32	K	311270731	Zdivo z přesných vápenopískových plných tvárníc 10DF do P15 tl 300 mm	m2	208,035	2 607,36	542 422,14	CS ÚRS 2024 02
			VV Vnitřní mezibytové zdivo 300 mm					
			VV 1 NP					
			VV 7*3		21,000			
			VV 7*3		21,000			
			VV 7*3		21,000			
			VV 4,7*3		14,100			
			VV 2 NP					
			VV 7*2,885		20,195			
			VV 7*2,885		20,195			
			VV 7*2,885		20,195			
			VV 3 NP					
			VV 7*1,6		11,200			
			VV 7*1,6		11,200			
			VV 7*1,6		11,200			
			VV (7*3,5/2)		12,250			
			VV (7*3,5/2)		12,250			
			VV (7*3,5/2)		12,250			
			VV Mezisoučet		208,035			
			VV Součet		208,035			
33	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	40,500	1 326,08	53 706,24	CS ÚRS 2024 02
			VV Vnitřní zdivo tl. 200 mm					
			VV 2 NP - u schodiště - poz 11					
			VV 1,95*2,5		4,875			
			VV 0,9*2,5		2,250			
			VV 1,95*2,5		4,875			
			VV 0,9*2,5		2,250			
			VV 1,95*2,5		4,875			
			VV 0,9*2,5		2,250			
			VV 1,95*2,5		4,875			
			VV 0,9*2,5		2,250			
			VV Mezisoučet		28,500			
			VV 3 NP - stoupačky					
			VV (0,7+0,5)*2,5		3,000			
			VV (0,7+0,5)*2,5		3,000			
			VV (0,7+0,5)*2,5		3,000			
			VV (0,7+0,5)*2,5		3,000			
			VV Mezisoučet		12,000			
			VV Součet		40,500			
34	K	311272141	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	128,640	1 621,76	208 623,21	CS ÚRS 2024 02
			VV Zdivo kóji					
			VV 1 NP					
			VV (1,6+1,6+3,45+3,45)*2,85*4		115,140			
			VV 3,45*0,5*4		-6,900			
			VV 0,9*2,5*2*4		-18,000			
			VV 2 NP					
			VV 1,6*3*8		38,400			
			VV Mezisoučet		128,640			
			VV Součet		128,640			
35	K	311272341	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	17,500	2 311,68	40 454,40	CS ÚRS 2024 02
			VV Obvodové zdivo tl 375 mm - soklové zdivo					
			VV 1 NP					
			VV (21+7+7)*0,5		17,500			
			VV Mezisoučet		17,500			
			VV Součet		17,500			
36	K	311273131	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárníc do P2,2 do 400 kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm	m2	326,217	2 759,68	900 254,53	CS ÚRS 2024 02
			VV Obvodové zdivo tl 500 mm					
			VV 1 NP					
			VV 21*2,75		57,750			
			VV (21+7+7)*2,5		87,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*2,25*-4		-27,000			
	VV		2,15*2,15*-1		-4,623			
	VV		1,05*0,5*-4		-2,100			
	VV		1*2,5*-3		-7,500			
	VV		1,06*2,5*-1		-2,650			
	VV		2 NP					
	VV		(21+21+7+7)*2,885		161,560			
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*2,25*-4		-27,000			
	VV		1*2,48*-4		-9,920			
	VV		0,95*0,5*-4		-1,900			
	VV		3 NP					
	VV		(21+21+7+7)*1,6		89,600			
	VV		odečet otvorů					
	VV		3*1*-4		-12,000			
	VV		štíty					
	VV		(7*3,5/2)		12,250			
	VV		(7*3,5/2)		12,250			
	VV		Mezisoučet		326,217			
	VV		Součet		326,217			
37	K	311273951	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 200 mm	m	16,200	129,02	2 090,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vnitřní zdivo tl. 200 mm					
	VV		2 NP					
	VV		1,95		1,950			
	VV		0,9		0,900			
	VV		1,95		1,950			
	VV		0,9		0,900			
	VV		1,95		1,950			
	VV		0,9		0,900			
	VV		1,95		1,950			
	VV		0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		11,400			
	VV		3 NP					
	VV		(0,7+0,5)		1,200			
	VV		(0,7+0,5)		1,200			
	VV		(0,7+0,5)		1,200			
	VV		(0,7+0,5)		1,200			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Součet		16,200			
38	K	311273953	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 250 mm	m	53,200	154,11	8 198,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		Zdivo kóji					
	VV		1 NP					
	VV		(1,6+1,6+3,45+3,45)*4		40,400			
	VV		2 NP					
	VV		1,6*8		12,800			
	VV		Mezisoučet		53,200			
	VV		Součet		53,200			
39	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 300 mm	m	88,700	182,78	16 212,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vnitřní mezibytové zdivo 300 mm					
	VV		1 NP					
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		4,7		4,700			
	VV		2 NP					
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		3 NP					
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		88,700			
	VV		Součet		88,700			
40	K	311273957	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 375 mm	m	35,000	232,96	8 153,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obvodové zdivo tl 375 mm - soklové zdivo					
	VV		1 NP					
	VV		(21+7+7)		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			
41	K	311273961	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 500 mm	m	182,000	289,41	52 672,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obvodové zdivo tl 500 mm					
	VV		1 NP					
	VV		21		21,000			
	VV		(21+7+7)		35,000			
	VV		2 NP					
	VV		(21+21+7+7)		56,000			
	VV		3 NP					
	VV		(21+21+7+7)		56,000			
	VV		štíty					
	VV		7		7,000			
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		182,000			
	VV		Součet		182,000			
42	K	317141447	Překlád plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm	kus	4,000	1 657,60	6 630,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		překlady					
	VV		P08					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
43	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	4,000	438,14	1 752,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P05					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	667,52	2 670,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P09					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	K	317142428	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	11,000	1 218,56	13 404,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P03					
	VV		3		3,000			
	VV		P06					
	VV		4		4,000			
	VV		P07					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
46	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	856,58	6 852,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P04					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
47	K	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	3,000	949,76	2 849,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P10					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	317143451	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 1300 mm	kus	8,000	2 643,20	21 145,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P02					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
49	K	317143453	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	3 512,32	3 512,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	317278008	Překlad nosný vápenopiskový š 115 mm v 240 mm na maltu M5 dl 2750 mm	kus	1,000	2 257,92	2 257,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		překlady					
	VV		P11					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	29,639	4 533,76	134 376,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		ŽB stěna					
	VV		(1,65+1,275)*0,4*1		1,170			
	VV		1,55*0,4*1*3		1,860			
	VV		4*(1,6+3,95+1,6)*0,4*1		11,440			
	VV		1,625*0,4*1		0,650			
	VV		horní odskok					
	VV		4*(1,6+3,95+1,6)*0,25*0,4		2,860			
	VV		Mezisoučet		17,980			
	VV		schodišťová stěna krčku					
	VV		pod terénem					
	VV		(2,1+1,211+0,4+0,51)*0,2*1,525		1,287			
	VV		(3,44+4,035+1,725+2,19+4,03+2,144)*0,2*1,525		5,357			
	VV		nad terénem					
	VV		((0,2+1,7)/2*3,44)*0,2		0,654			
	VV		((0,2+1,7)/2*2,144)*0,2		0,407			
	VV		((1,7+3,2)/2*4,035)*0,2		1,977			
	VV		((1,7+3,2)/2*4,035)*0,2		1,977			
	VV		Mezisoučet		11,659			
	VV		Součet		29,639			
52	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	215,078	542,98	116 783,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		Bednění					
	VV		ŽB stěna					
	VV		(1,65+1,275)*1*2		5,850			
	VV		1,55*1*3*2		9,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*(1,6+3,95+1,6)*1*2		57,200			
	VV		1,625*1*2		3,250			
	VV		horní odskok					
	VV		4*(1,6+3,95+1,6)*0,4*2		22,880			
	VV		Mezisoučet		98,480			
	VV		schodišťová stěna krčku					
	VV		pod terénem					
	VV		(2,1+1,211+0,4+0,51)*1,525*2		12,874			
	VV		(3,44+4,035+1,725+2,19+4,03+2,144)*1,525*2		53,570			
	VV		nad terénem					
	VV		((0,2+1,7)/2*3,44)*2		6,536			
	VV		((0,2+1,7)/2*2,144)*2		4,074			
	VV		((1,7+3,2)/2*4,035)*2		19,772			
	VV		((1,7+3,2)/2*4,035)*2		19,772			
	VV		Mezisoučet		116,598			
	VV		Součet		215,078			
53	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	215,078	142,46	30 640,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odbednění					
	VV		ŽB stěna					
	VV		(1,65+1,275)*1*2		5,850			
	VV		1,55*1*3*2		9,300			
	VV		4*(1,6+3,95+1,6)*1*2		57,200			
	VV		1,625*1*2		3,250			
	VV		horní odskok					
	VV		4*(1,6+3,95+1,6)*0,4*2		22,880			
	VV		Mezisoučet		98,480			
	VV		schodišťová stěna krčku					
	VV		pod terénem					
	VV		(2,1+1,211+0,4+0,51)*1,525*2		12,874			
	VV		(3,44+4,035+1,725+2,19+4,03+2,144)*1,525*2		53,570			
	VV		nad terénem					
	VV		((0,2+1,7)/2*3,44)*2		6,536			
	VV		((0,2+1,7)/2*2,144)*2		4,074			
	VV		((1,7+3,2)/2*4,035)*2		19,772			
	VV		((1,7+3,2)/2*4,035)*2		19,772			
	VV		Mezisoučet		116,598			
	VV		Součet		215,078			
54	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	61,594	222,21	13 686,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Příplatek za pohledový beton					
	VV		horní odskok					
	VV		4*(1,6+3,95+1,6)*0,4		11,440			
	VV		Mezisoučet		11,440			
	VV		schodišťová stěna krčku					
	VV		nad terénem					
	VV		((0,2+1,7)/2*3,44)*2		6,536			
	VV		((0,2+1,7)/2*2,144)*2		4,074			
	VV		((1,7+3,2)/2*4,035)*2		19,772			
	VV		((1,7+3,2)/2*4,035)*2		19,772			
	VV		Mezisoučet		50,154			
	VV		Součet		61,594			
55	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	2,371	52 595,20	124 703,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výztuž opěrné stěny - 80kg/m3					
	VV		29,639*80/1000		2,371			
	VV		Mezisoučet		2,371			
	VV		Součet		2,371			
56	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	182,813	697,98	127 599,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vnitřní příčky 100 mm					
	VV		1 NP					
	VV		(0,7+0,5)*3		3,600			
	VV		(2,85+2,4)*3		15,750			
	VV		0,7*2,1*-2		-2,940			
	VV		(2,85+2,4)*3		15,750			
	VV		0,7*2,1*-2		-2,940			
	VV		(2,85+2,4)*3		15,750			
	VV		0,7*2,1*-2		-2,940			
	VV		1,1*2,85*3		9,405			
	VV		Mezisoučet		51,435			
	VV		2 NP					
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)*2,885		26,282			
	VV		0,7*2,1*-2		-2,940			
	VV		1,63*2,1*-2		-6,846			
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)*2,885		26,282			
	VV		0,7*2,1*-1		-1,470			
	VV		1,63*2,1*-2		-6,846			
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)*2,885		26,282			
	VV		0,7*2,1*-1		-1,470			
	VV		1,63*2,1*-2		-6,846			
	VV		(3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)*2,885		26,282			
	VV		0,7*2,1*-1		-1,470			
	VV		1,63*2,1*-2		-6,846			
	VV		Mezisoučet		70,394			
	VV		3 NP					
	VV		(2,05+2,85)*2,8		13,720			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)*2,8		13,720			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)*2,8		13,720			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)*2,8		13,720			
	VV		0,8*2,1*-1		-1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,85*2,25/2)		3,206			
			VV Mezisoučet		60,984			
			VV Součet		182,813			
57	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	158,719	958,72	152 167,08	CS ÚRS 2024 02
			VV Vnitřní příčky 150 mm					
			VV 1 NP					
			VV 4,775*3		14,325			
			VV 0,8*2,1*-1		-1,680			
			VV 2,7*3		8,100			
			VV 0,9*2,1*-1		-1,890			
			VV 4,625*3		13,875			
			VV 0,8*2,1*-1		-1,680			
			VV 4,775*3		14,325			
			VV 0,87*2,135*-1		-1,857			
			VV Mezisoučet		43,518			
			VV 2 NP					
			VV (1,55+2,25+0,75)*2,885		13,127			
			VV 1,83*2,2*-1		-4,026			
			VV (1,55+2,25+0,75)*2,885		13,127			
			VV 1,83*2,2*-1		-4,026			
			VV (1,55+2,25+0,6)*2,885		12,694			
			VV 1,83*2,2*-1		-4,026			
			VV (1,55+2,25+0,75)*2,885		13,127			
			VV 1,83*2,2*-1		-4,026			
			VV Mezisoučet		35,971			
			VV 3 NP					
			VV 4,85*4,5		21,825			
			VV 0,8*2,1*-1		-1,680			
			VV 4,7*4,5		21,150			
			VV 0,8*2,1*-1		-1,680			
			VV 4,7*4,5		21,150			
			VV 0,8*2,1*-1		-1,680			
			VV 4,85*4,5		21,825			
			VV 0,8*2,1*-1		-1,680			
			VV Mezisoučet		79,230			
			VV Součet		158,719			
58	K	342279113	Zakládací vrstva příček tl 100 mm	m	83,714	215,04	18 001,86	CS ÚRS 2024 02
			VV Vnitřní příčky 100 mm					
			VV 1 NP					
			VV (0,7+0,5)		1,200			
			VV (3+2,4+0,675+0,75)		6,825			
			VV (3+2,4+0,675+0,75)		6,825			
			VV Mezisoučet		14,850			
			VV 2 NP					
			VV (3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
			VV (3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
			VV (3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
			VV (3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
			VV Mezisoučet		36,440			
			VV 3 NP					
			VV (2,05+2,85)		4,900			
			VV (2,85*2,25/2)		3,206			
			VV (2,05+2,85)		4,900			
			VV (2,85*2,25/2)		3,206			
			VV (2,05+2,85)		4,900			
			VV (2,85*2,25/2)		3,206			
			VV (2,05+2,85)		4,900			
			VV (2,85*2,25/2)		3,206			
			VV Mezisoučet		32,424			
			VV Součet		83,714			
59	K	342279114	Zakládací vrstva příček tl do 150 mm	m	54,400	260,74	14 184,26	CS ÚRS 2024 02
			VV Příčka 150 mm					
			VV 1 NP					
			VV (2,85+4,7)		7,550			
			VV (4,85+4,7)		9,550			
			VV Mezisoučet		17,100			
			VV 2 NP					
			VV (1,55+2,25+0,75)		4,550			
			VV (1,55+2,25+0,75)		4,550			
			VV (1,55+2,25+0,75)		4,550			
			VV (1,55+2,25+0,75)		4,550			
			VV Mezisoučet		18,200			
			VV 3 NP					
			VV 4,85		4,850			
			VV 4,7		4,700			
			VV 4,7		4,700			
			VV 4,85		4,850			
			VV Mezisoučet		19,100			
			VV Součet		54,400			
60	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	83,714	77,06	6 451,00	CS ÚRS 2024 02
			VV Vnitřní příčky 100 mm					
			VV 1 NP					
			VV (0,7+0,5)		1,200			
			VV (3+2,4+0,675+0,75)		6,825			
			VV (3+2,4+0,675+0,75)		6,825			
			VV Mezisoučet		14,850			
			VV 2 NP					
			VV (3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
			VV (3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
			VV (3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
			VV (3,26+0,95+1,7+1,8+0,65+0,75)		9,110			
			VV Mezisoučet		36,440			
			VV 3 NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,05+2,85)		4,900			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)		4,900			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)		4,900			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		(2,05+2,85)		4,900			
	VV		(2,85*2,25/2)		3,206			
	VV		Mezisoučet		32,424			
	VV		Součet		83,714			
61	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	54,400	115,58	6 287,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		Ukotvení příček					
	VV		1 NP					
	VV		(2,85+4,7)		7,550			
	VV		(4,85+4,7)		9,550			
	VV		Mezisoučet		17,100			
	VV		2 NP					
	VV		(1,55+2,25+0,75)		4,550			
	VV		(1,55+2,25+0,75)		4,550			
	VV		(1,55+2,25+0,75)		4,550			
	VV		(1,55+2,25+0,75)		4,550			
	VV		Mezisoučet		18,200			
	VV		3 NP					
	VV		4,85		4,850			
	VV		4,7		4,700			
	VV		4,7		4,700			
	VV		4,85		4,850			
	VV		Mezisoučet		19,100			
	VV		Součet		54,400			
62	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	131,790	134,40	17 712,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		Ukotvení příček					
	VV		1 NP					
	VV		2*3		6,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		4*3		12,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		2 NP					
	VV		6*2,885		17,310			
	VV		6*2,885		17,310			
	VV		6*2,885		17,310			
	VV		6*2,885		17,310			
	VV		Mezisoučet		69,240			
	VV		3 NP					
	VV		2+2,8		4,800			
	VV		2+2,85		4,850			
	VV		2+2,8		4,800			
	VV		2+2,8		4,800			
	VV		2+2,8		4,800			
	VV		2,85+2		4,850			
	VV		2+2,8		4,800			
	VV		2,85+2		4,850			
	VV		Mezisoučet		38,550			
	VV		Součet		131,790			
63	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	111,399	708,74	78 952,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		Přízdívka šachty					
	VV		1 NP					
	VV		0,85*3*3		7,650			
	VV		3,85*3		11,550			
	VV		3,85*3		11,550			
	VV		3,85*3		11,550			
	VV		2 NP					
	VV		0,85*2,885*4		9,809			
	VV		3,85*3,85*4		59,290			
	VV		Mezisoučet		111,399			
	VV		Součet		111,399			
64	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE DN 80	m	20,000	82,88	1 657,60	CS ÚRS 2024 02
65	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	30,000	105,73	3 171,90	CS ÚRS 2024 02
D 4			Vodorovné konstrukce				3 042 306,25	
66	K	411141134	Strop tl 250 mm s nadbetónávkou z pórobetonových vložek a nosníků dl přes 4,8 do 6,4 m osová vzdálenost nosníků do 680 mm	m2	307,500	2 589,44	796 252,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Vložkový strop					
	VV		nad 1 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		nad 2 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		Mezisoučet		307,500			
	VV		Součet		307,500			
67	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	307,500	206,98	63 646,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		Strop podpěra - nad 1 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		Mezisoučet		153,750			
	VV		Strop - podpěra nad 2 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			
	VV		Mezisoučet		153,750			
	VV		Součet		307,500			
68	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	307,500	64,24	19 753,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Strop podpěra - nad 1 NP					
	VV		20,5*7,5		153,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,892		1,892			
	VV		Mezisoučet		1,892			
	VV		Součet		1,892			
235	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	64,000	240,13	15 368,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kotvení tepelné izolace střechy 80/200 mm					
	VV		21+21		42,000			
	VV		kolmé					
	VV		22*0,5		11,000			
	VV		22*0,5		11,000			
	VV		Mezisoučet		64,000			
	VV		Součet		64,000			
236	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x200mm nepohledový	m3	1,408	15 411,20	21 698,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		64*0,1*0,2*1,1		1,408			
	VV		Mezisoučet		1,408			
	VV		Součet		1,408			
237	M	28376503	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 120mm	m2	8,400	777,73	6 532,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		střecha - doplnění T1 - pozn 222					
	VV		21*0,2*2		8,400			
	VV		Mezisoučet		8,400			
	VV		Součet		8,400			
238	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	226,800	69,35	15 728,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		laťování					
	VV		S1					
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		Mezisoučet		226,800			
	VV		Součet		226,800			
239	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,994	8 924,16	26 718,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		226,8*5*0,06*0,04*1,1		2,994			
	VV		Mezisoučet		2,994			
	VV		Součet		2,994			
240	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	226,800	16,58	3 760,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kontralaťování					
	VV		S1					
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		5,4*21		113,400			
	VV		Mezisoučet		226,800			
	VV		Součet		226,800			
241	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,198	8 924,16	10 691,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		226,8*2*0,06*0,04*1,1		1,198			
	VV		Mezisoučet		1,198			
	VV		Součet		1,198			
242	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	12,600	759,81	9 573,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		kotevní prvek PIR - pozn 14					
	VV		21*0,3		6,300			
	VV		21*0,3		6,300			
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		12,600			
243	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	12,600	804,61	10 138,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		Konstrukční deska atiky					
	VV		(21+21)*0,3		12,600			
	VV		Mezisoučet		12,600			
	VV		Součet		12,600			
244	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	6,084	1 451,52	8 831,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		Spojovací prostředky					
	VV		1,892+2,994+1,198		6,084			
	VV		Mezisoučet		6,084			
	VV		Součet		6,084			
245	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	20,020	153,22	3 067,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5,01+5,01+5		20,020			
	VV		Mezisoučet		20,020			
	VV		Součet		20,020			
246	M	61198144	hranol terasový dřevěný modřín BSH 40x70mm	m	88,088	159,49	14 049,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		20,02*4*1,1		88,088			
	VV		Mezisoučet		88,088			
	VV		Součet		88,088			
247	K	762951017	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 500 mm	m2	20,020	122,75	2 457,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5,01+5,01+5		20,020			
	VV		Mezisoučet		20,020			
	VV		Součet		20,020			
248	M	61198143	hranol terasový dřevěný modřín 30x70mm	m	88,088	178,30	15 706,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,02*4*1,1		88,088			
	VV		Mezisoučet		88,088			
	VV		Součet		88,088			
249	K	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terčí do 65 mm	m	20,020	336,00	6 726,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5,01+5,01+5		20,020			
	VV		Mezisoučet		20,020			
	VV		Součet		20,020			
250	K	762952004	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	20,020	260,74	5 220,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha balkonů					
	VV		skladba D1					
	VV		5+5,01+5,01+5		20,020			
	VV		Mezisoučet		20,020			
	VV		Součet		20,020			
251	M	61198124	profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 27mm	m2	22,022	750,85	16 535,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		20,020*1,1		22,022			
	VV		Mezisoučet		22,022			
	VV		Součet		22,022			
252	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	20,020	119,17	2 385,78	CS ÚRS 2024 02
253	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,443	4 363,52	15 023,60	CS ÚRS 2024 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				176 435,95	
254	K	763121477	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	60,916	1 288,00	78 459,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		předsazená stěna 150 mm					
	VV		1 NP					
	VV		1,*3		3,000			
	VV		2,35*3		7,050			
	VV		1*2,5*-1		-2,500			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		0,95*1,2		1,140			
	VV		2,7*3		8,100			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		0,95*1,2		1,140			
	VV		2,2*3		6,600			
	VV		1*2,5*-1		-2,500			
	VV		1*3		3,000			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		0,95*1,2		1,140			
	VV		2,35*3		7,050			
	VV		1*2,5*-1		-2,500			
	VV		Mezisoučet		34,680			
	VV		2 NP					
	VV		1,4*2,885		4,039			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1,4*2,885		4,039			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1,4*2,885		4,039			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1,4*2,885		4,039			
	VV		1,1*1,2		1,320			
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		26,236			
	VV		Součet		60,916			
255	K	763164524	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,4 m desky 2xDFRIEH2 12,5	m	5,600	1 097,60	6 146,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obklad stoupačky					
	VV		pozn 6					
	VV		1,4*4		5,600			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		5,600			
256	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	50,850	1 097,60	55 812,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		SDK podhled					
	VV		1 NP					
	VV		6,96+2,14		9,100			
	VV		6,53+2,14		8,670			
	VV		6,96+2,14		9,100			
	VV		2 NP					
	VV		4,46+1,52		5,980			
	VV		4,46+1,55		6,010			
	VV		4,46+1,55		6,010			
	VV		4,46+1,52		5,980			
	VV		Mezisoučet		50,850			
	VV		Součet		50,850			
257	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,220	1 064,00	23 642,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		SDK podhled H2					
	VV		1 NP					
	VV		3,94+3,94+3,94		11,820			
	VV		2 NP					
	VV		2,6+2,6+2,6+2,6		10,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		22,220			
			Součet		22,220			
258	K	998763121	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,833	4 368,00	12 374,54	CS ÚRS 2024 02
D 764			Konstrukce klempířské				497 076,94	
259	K	764011623	Přítlačná lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m	18,620	312,70	5 822,47	CS ÚRS 2024 02
			K08					
			18,62		18,620			
			Mezisoučet		18,620			
			Součet		18,620			
260	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	3,992	1 137,92	4 542,58	CS ÚRS 2024 02
			K16					
			0,75*0,95		0,713			
			0,75*0,95		0,713			
			1,35*0,95		1,283			
			1,35*0,95		1,283			
			Mezisoučet		3,992			
			Součet		3,992			
261	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°	m2	226,800	648,70	147 125,16	CS ÚRS 2024 02
			Krytina					
			S1					
			5,4*21		113,400			
			5,4*21		113,400			
			Mezisoučet		226,800			
			Součet		226,800			
262	K	764212631	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 160 mm	m	21,400	301,95	6 461,73	CS ÚRS 2024 02
			K07					
			21,4		21,400			
			Mezisoučet		21,400			
			Součet		21,400			
263	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	42,000	279,55	11 741,10	CS ÚRS 2024 02
			K13					
			42		42,000			
			Mezisoučet		42,000			
			Součet		42,000			
264	K	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	42,000	609,28	25 589,76	CS ÚRS 2024 02
			Závětrný lišta + zakytíí skladby střechy					
			21+21		42,000			
			Mezisoučet		42,000			
			Součet		42,000			
265	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	132,000	1 442,56	190 417,92	CS ÚRS 2024 02
			Prvek PSV					
			Z04					
			48+84		132,000			
			Mezisoučet		132,000			
			Součet		132,000			
266	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	35,600	379,01	13 492,76	CS ÚRS 2024 02
			prvek PSV					
			K01					
			2,15*1		2,150			
			K02					
			3*8		24,000			
			K03					
			1,05*9		9,450			
			Mezisoučet		35,600			
			Součet		35,600			
267	K	764242301	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 160 mm	m	35,350	369,15	13 049,45	CS ÚRS 2024 02
			K12					
			35,35		35,350			
			Mezisoučet		35,350			
			Součet		35,350			
268	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000	447,10	894,20	CS ÚRS 2024 02
			prvek PSV					
			K05					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
269	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	42,000	548,35	23 030,70	CS ÚRS 2024 02
			K04					
			21+21		42,000			
			Mezisoučet		42,000			
			Součet		42,000			
270	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	27,300	652,29	17 807,52	CS ÚRS 2024 02
			K05					
			27,3		27,300			
			Mezisoučet		27,300			
			Součet		27,300			
271	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	27,200	863,74	23 493,73	CS ÚRS 2024 02
			K05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,6		20,600			
	VV		K15					
	VV		6,6		6,600			
	VV		Mezisoučet		27,200			
	VV		Součet		27,200			
272	K	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,614	5 205,76	13 607,86	CS ÚRS 2024 02
D		766	Konstrukce truhlářské				3 044 322,87	
273	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	23,000	1 344,00	30 912,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž dveřních křídel					
	VV		T04L					
	VV		7		7,000			
	VV		T06P					
	VV		5		5,000			
	VV		T07L					
	VV		5		5,000			
	VV		T08P					
	VV		5		5,000			
	VV		T11/P					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			
274	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700-900x1970-2100mm	kus	23,000	5 600,00	128 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		23		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			
275	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	8,000	1 904,00	15 232,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž dveří					
	VV		T02					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
276	M	6116208	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm - posuvné	kus	8,000	4 928,00	39 424,00	vlastní
	VV		materiál					
	VV		T02					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
277	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	4,000	2 016,00	8 064,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž dveří					
	VV		T01					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
278	M	6116209	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - posuvné	kus	4,000	5 252,80	21 011,20	vlastní
	VV		materiál					
	VV		T01					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
279	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	23,000	190,40	4 379,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž zámku					
	VV		23		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			
280	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	23,000	246,40	5 667,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		23		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			
281	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	35,000	280,00	9 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž kování					
	VV		23		23,000			
	VV		8+4		12,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			
282	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	23,000	884,80	20 350,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		23		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			
283	M	54914137	kování k posuvným dveřím mušle	kus	12,000	1 025,92	12 311,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
284	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	35,000	2 352,00	82 320,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž zárubní					
	VV		23+8+4		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	M	55331453	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150-300mm rozměru 600- 900/1970, 2100mm	kus	35,000	5 936,00	207 760,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		35		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			
286	K	766671024	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm	kus	12,000	2 744,21	32 930,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž střešních oken					
	VV		prvek F13					
	VV		12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
287	M	61124498	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	13,200	17 419,79	229 941,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		12*1,1		13,200			
	VV		Mezisoučet		13,200			
	VV		Součet		13,200			
288	M	61124060	zateplovací sada střešních oken rám 78x118cm	sada	12,000	2 028,33	24 339,96	CS ÚRS 2024 02
289	M	61124089	zateplovací sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 78x118cm	sada	12,000	991,49	11 897,88	CS ÚRS 2024 02
290	M	61124153	lemování střešních oken na profilované krytiny 78x118cm	kus	12,000	3 161,82	37 941,84	CS ÚRS 2024 02
291	M	61140613	motorová jednotka pro střešní okna	kus	8,000	6 812,80	54 502,40	CS ÚRS 2024 02
292	M	61140702	roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x118cm	kus	8,000	3 185,67	25 485,36	CS ÚRS 2024 02
293	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	26,150	246,40	6 443,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž parapetů					
	VV		T09					
	VV		3*8		24,000			
	VV		T10					
	VV		2,15*1		2,150			
	VV		Mezisoučet		26,150			
	VV		Součet		26,150			
294	M	607941	parapet z překližky vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	26,150	358,40	9 372,16	
	VV		dodávka parapetů					
	VV		T09					
	VV		3*8		24,000			
	VV		T10					
	VV		2,15*1		2,150			
	VV		Mezisoučet		26,150			
	VV		Součet		26,150			
295	K	R-766-001	D+M hliníkového okna s dveřmi 3000/2100 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, purenit, OS - ozn. F01	kus	4,000	52 080,00	208 320,00	vlastní
	VV		prvek F01					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
296	K	R-766-002	D+M hliníkového okna 3450/500 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní parapet, OS - ozn. F02	kus	4,000	28 224,00	112 896,00	vlastní
	VV		prvek F02					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
297	K	R-766-003	D+M hliníkového okna 2150/2150 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní parapet, OS - ozn. F03	kus	1,000	33 600,00	33 600,00	vlastní
	VV		prvek F03					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
298	K	R-766-004	D+M hliníkového vstupních dveří 1000/2500 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, purenit - ozn. F04	kus	2,000	51 128,00	102 256,00	vlastní
	VV		prvek F04					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
299	K	R-766-005	D+M hliníkového vstupních dveří 1060/2500 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, purenit, OS - ozn. F05	kus	1,000	51 072,00	51 072,00	vlastní
	VV		prvek F05					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
300	K	R-766-006	D+M hliníkového okna 1050/500 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní parapet, OS - ozn. F06	kus	5,000	27 888,00	139 440,00	vlastní
	VV		prvek F06					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
301	K	R-766-107	D+M hliníkového vstupních dveří 900/2100 mm, plné, EI 30 DP3, připojovací spára, purenit - ozn. F08	kus	8,000	41 328,00	330 624,00	vlastní
	VV		prvek F08					
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
302	K	R-766-008	D+M hliníkového okna 3000/1000 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní prapet, OS - ozn. F09	kus	4,000	34 272,00	137 088,00	vlastní
	VV		prvek F09					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
303	K	R-766-009	D+M hliníková sestava dveře 1000/2480+ okna 950/500 mm, prosklené izolačním trojsklem, připojovací spára, vnitřní prapet, OS, - ozn. F10	kus	4,000	82 880,00	331 520,00	vlastní
	VV		prvek F10					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
304	K	R-766-010	D+M hliníkového okna s dveřmi 3000/2250 mm, zasklené izolačním trojsklem, připojovací spára, - purenit OS - ozn. F10	kus	4,000	82 880,00	331 520,00	vlastní
	VV		prvek					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
305	K	R-766-013	D+M dřevěného obložení schodiště	m	64,800	3 634,40	235 509,12	vlastní
	VV		Obložení schodiště					
	VV		0,9*18		16,200			
	VV		0,9*18		16,200			
	VV		0,9*18		16,200			
	VV		0,9*18		16,200			
	VV		Mezisoučet		64,800			
	VV		Součet		64,800			
306	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,300	5 040,00	11 592,00	CS ÚRS 2024 02
D 767			Konstrukce zámečnické				1 080 783,15	
307	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	24,000	107,52	2 580,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž čistící rohože - rám - poz 12					
	VV		prvek PSV					
	VV		OS13					
	VV		8*(1+1+0,5+0,5)		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
308	M	69752160	<i>rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI</i>	<i>m</i>	<i>24,000</i>	<i>339,58</i>	<i>8 149,92</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		materiál					
	VV		24		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
309	K	767531211	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy do 0,5 m2	kus	8,000	154,11	1 232,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž čistící rohože - poz 12					
	VV		prvek PSV					
	VV		OS13					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
310	M	69752030	<i>rohož vstupní provedení guma</i>	<i>m2</i>	<i>4,000</i>	<i>5 035,52</i>	<i>20 142,08</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
	VV		materiál					
	VV		1*0,5*8		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
311	K	767881132	Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou falcovanou	kus	8,000	1 512,00	12 096,00	CS ÚRS 2024 02
312	M	70921424	<i>kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>5 824,00</i>	<i>46 592,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
313	K	767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	7,000	1 792,00	12 544,00	CS ÚRS 2024 02
314	M	70921319	<i>kotvicí bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 400mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 800,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
315	M	70921323	<i>kotvicí bod pro betonové konstrukce tenký dl 400mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>2 688,00</i>	<i>13 440,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
316	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	15,000	3 528,00	52 920,00	CS ÚRS 2024 02
317	M	31452201	<i>nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm</i>	<i>m</i>	<i>16,000</i>	<i>168,00</i>	<i>2 688,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
318	M	31452205	<i>koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 344,00</i>	<i>1 344,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
319	K	R-767-001	D+M venkovní zábradlí pavlače - 234,379 kg - ozn. Z01	kg	937,516	168,00	157 502,69	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		Z01					
	VV		234,379*4		937,516			
	VV		Mezisoučet		937,516			
	VV		Součet		937,516			
320	K	R-767-002	D+M venkovní zábradlí - 60,899 kg - ozn. Z02	kg	182,697	168,00	30 693,10	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		Z02					
	VV		60,899*3		182,697			
	VV		Mezisoučet		182,697			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		182,697			
321	K	R-767-003	D+M venkovní zábradlí - 95,598 kg - ozn. Z03	kg	95,598	168,00	16 060,46	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		Z03					
	vv		95,598		95,598			
	vv		Mezisoučet		95,598			
	vv		Součet		95,598			
322	K	R-767-005	D+M ocelová pásovina pro lemování dlažby - ozn. Z05	m	65,745	560,00	36 817,20	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		Z05					
	vv		65,745		65,745			
	vv		Mezisoučet		65,745			
	vv		Součet		65,745			
323	K	R-767-006	D+M ocelová zábradlí schodiště 59,461 kg - ozn. Z06	kg	59,461	168,00	9 989,45	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		Z06					
	vv		59,461		59,461			
	vv		Mezisoučet		59,461			
	vv		Součet		59,461			
324	K	R-767-007	D+M ocelová zábradlí schodiště a navazující lávky LED pásek 283,206+111,667+119,610 kg - ozn. Z07	kg	514,483	224,00	115 244,19	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		Z07					
	vv		283,206+111,667+119,610		514,483			
	vv		Mezisoučet		514,483			
	vv		Součet		514,483			
325	K	R-767-008	D+M ocelová zábradlí lávky + mezilehlé zábradlí ke schodišti LED pásek 131,175+123,751+111,417 kg - ozn. Z08	kg	366,343	168,00	61 545,62	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		Z08					
	vv		131,175+123,751+111,417		366,343			
	vv		Mezisoučet		366,343			
	vv		Součet		366,343			
326	K	R-767-009	D+M ocelová zábradlí lávky 455,559 kg - ozn. Z09	kg	455,559	168,00	76 533,91	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		Z09					
	vv		455,559		455,559			
	vv		Mezisoučet		455,559			
	vv		Součet		455,559			
327	K	R-767-011	D+M madlo interiérového schodiště 15,71kg - ozn. Z11	kg	62,840	224,00	14 076,16	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		Z11					
	vv		15,71*4		62,840			
	vv		Mezisoučet		62,840			
	vv		Součet		62,840			
328	K	R-767-101	D+M předokenní žalužie 3000/2220 mm, elektricky ovládané, lamela Z90, žaluziový box, vodící lišty - ozn. OS01	kus	8,000	25 200,00	201 600,00	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		OS01					
	vv		8		8,000			
	vv		Mezisoučet		8,000			
	vv		Součet		8,000			
329	K	R-767-102A	D+M revizní dvířka 400/800 mm, do vlhkého prostředí - ozn. OS02A	kg	7,000	1 680,00	11 760,00	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		OS02A					
	vv		7		7,000			
	vv		Mezisoučet		7,000			
	vv		Součet		7,000			
330	K	R-767-102B	D+M revizní dvířka 300/400 mm, do vlhkého prostředí - ozn. OS02B	kg	3,000	896,00	2 688,00	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		OS02B					
	vv		3		3,000			
	vv		Mezisoučet		3,000			
	vv		Součet		3,000			
331	K	R-767-103	D+M hasícího přístroje práškového ozn. OS03	kg	2,000	1 680,00	3 360,00	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		OS03					
	vv		2		2,000			
	vv		Mezisoučet		2,000			
	vv		Součet		2,000			
332	K	R-767-104	D+M nástěnný požární hydrantový systém 650/650 mm - ozn. OS04	kg	1,000	11 760,00	11 760,00	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		OS04					
	vv		1		1,000			
	vv		Mezisoučet		1,000			
	vv		Součet		1,000			
333	K	R-767-105	D+M revizní dvířka 650/400 mm, skrytá pod obklad, do vlhkého prostředí - ozn. OS05	kg	7,000	5 308,80	37 161,60	vlastní
	vv		prvek PSV					
	vv		OS05					
	vv		7		7,000			
	vv		Mezisoučet		7,000			
	vv		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
334	K	R-767-108	D+M předokenní žalužie 3000/970 mm, elektricky ovládané, lamela Z90, žaluziový box, vodící lišty - ozn. OS08	kus	4,000	12 768,00	51 072,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS08					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
335	K	R-767-109	D+M předokenní žalužie 2150/2120 mm, elektricky ovládané, lamela Z90, žaluziový box, vodící lišty - ozn. OS09	kus	1,000	17 920,00	17 920,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS09					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
336	K	R-767-111	D+M revizní dvířka 600/700 mm, skrytá, do vlhkého prostředí - ozn. OS11	kg	7,000	6 496,00	45 472,00	vlastní
	VV		prvek PSV					
	VV		OS11					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
337	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,054	3 655,68	197,41	CS ÚRS 2024 02
D		776	Podlahy povlakové				619 985,30	
338	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	367,730	46,59	17 132,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		Úprava podlahového betonu					
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,09+7,83		12,920			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		6,53+3,94+2,14		12,610			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		Mezisoučet		51,610			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		Mezisoučet		34,380			
	VV		skladba B1					
	VV		1 NP					
	VV		19,71		19,710			
	VV		18,56+19		37,560			
	VV		19,71		19,710			
	VV		Mezisoučet		76,980			
	VV		skladba B2					
	VV		2 NP					
	VV		2,52+17,22+5,56		25,300			
	VV		2,52+16,65+5,56		24,730			
	VV		2,52+16,65+5,56		24,730			
	VV		2,52+17,22+5,56		25,300			
	VV		3 NP					
	VV		12,14+14,55		26,690			
	VV		14,1+11,56		25,660			
	VV		14,1+11,56		25,660			
	VV		12,14+14,55		26,690			
	VV		Mezisoučet		204,760			
	VV		Součet		367,730			
339	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	367,730	15,50	5 699,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		Úprava podlahového betonu					
	VV		367,73		367,730			
	VV		Mezisoučet		367,730			
	VV		Součet		367,730			
340	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	281,740	40,32	11 359,76	CS ÚRS 2024 02
341	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	281,740	258,94	72 953,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		vyrovnaní					
	VV		skladba B1					
	VV		1 NP					
	VV		19,71		19,710			
	VV		18,56+19		37,560			
	VV		19,71		19,710			
	VV		Mezisoučet		76,980			
	VV		skladba B2					
	VV		2 NP					
	VV		2,52+17,22+5,56		25,300			
	VV		2,52+16,65+5,56		24,730			
	VV		2,52+16,65+5,56		24,730			
	VV		2,52+17,22+5,56		25,300			
	VV		3 NP					
	VV		12,14+14,55		26,690			
	VV		14,1+11,56		25,660			
	VV		14,1+11,56		25,660			
	VV		12,14+14,55		26,690			
	VV		Mezisoučet		204,760			
	VV		Součet		281,740			
342	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	281,740	242,82	68 412,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž vinylu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba B1					
	VV		1 NP					
	VV		19,71		19,710			
	VV		18,56+19		37,560			
	VV		19,71		19,710			
	VV		Mezisoučet		76,980			
	VV		skladba B2					
	VV		2 NP					
	VV		2,52+17,22+5,56		25,300			
	VV		2,52+16,65+5,56		24,730			
	VV		2,52+16,65+5,56		24,730			
	VV		2,52+17,22+5,56		25,300			
	VV		3 NP					
	VV		12,14+14,55		26,690			
	VV		14,1+11,56		25,660			
	VV		14,1+11,56		25,660			
	VV		12,14+14,55		26,690			
	VV		Mezisoučet		204,760			
	VV		Součet		281,740			
383	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	309,914	931,84	288 790,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		281,74*1,1		309,914			
	VV		Mezisoučet		309,914			
	VV		Součet		309,914			
344	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	340,165	77,06	26 213,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		Soklík					
	VV		mč 101.4					
	VV		4,775+4,775+3,85+3,85		17,250			
	VV		mč 102.4					
	VV		4,625+4,625+3,85+3,85		16,950			
	VV		mč 102.5					
	VV		4,7+4,7+3,85+3,85		17,100			
	VV		mč 103.4					
	VV		4,775+4,775+3,85+3,85+0,25+0,25		17,750			
	VV		2 NP					
	VV		mč 201.4					
	VV		1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
	VV		mč 201.5					
	VV		4,775+3,85+3,85+1,55+0,9+5,4+0,25+0,25		20,825			
	VV		mč 201.6 - 3 NP					
	VV		1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
	VV		mč 201.7 - 3 NP					
	VV		4,2+0,7+0,5+3,15+2,8+2,95+1,9+0,9		17,100			
	VV		mč 201.8 - 3 NP					
	VV		4,85+4,85+3+3		15,700			
	VV		mč 202.4					
	VV		1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
	VV		mč 202.5					
	VV		4,625+3,85+3,725+1,55+0,9+0,54+0,25+0,25		15,690			
	VV		mč 202.6 - 3 NP					
	VV		1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
	VV		mč 202.7 - 3 NP					
	VV		4,7+4,7+3+3		15,400			
	VV		mč 202.8					
	VV		4,05+0,7+0,5+3,15+2,65+2,95+1,9+0,9		16,800			
	VV		mč 203.4					
	VV		1,8+1,8+1,4+1,4		6,400			
	VV		mč 203.5					
	VV		4,625+3,85+3,725+1,55+0,9+5,4		20,050			
	VV		mč 203.6 - 3 NP					
	VV		1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
	VV		mč 203.7 - 3 NP					
	VV		4,7+4,7+3+3		15,400			
	VV		mč 203.8 - 3 NP					
	VV		4,05+0,9+1,9+2,95+2,65+3,15+0,5+0,7		16,800			
	VV		mč 204.4					
	VV		1,4+1,4+1,8+1,8		6,400			
	VV		mč 204.5					
	VV		4,775+3,85+3,875+1,55+0,9+5,4		20,350			
	VV		mč 204.6 - 3 NP					
	VV		1,95+1,95+2,85+2,85		9,600			
	VV		mč 204.7 - 3 NP					
	VV		4,2+0,9+1,9+2,95+2,8+3,15+0,5+0,9		17,300			
	VV		mč 204.8 - 3 NP					
	VV		4,85+4,85+3+3		15,700			
	VV		Mezisoučet		340,165			
	VV		Součet		340,165			
345	M	614181	obvodová lišta MDF 16x40 bílé	m	374,182	291,20	108 961,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		340,165*1,1		374,182			
	VV		Mezisoučet		374,182			
	VV		Součet		374,182			
346	K	776991111	Spárování silikonem	m	340,165	47,76	16 246,28	CS ÚRS 2024 02
347	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy poviakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,921	1 075,20	4 215,86	CS ÚRS 2024 02
D		777	Podlahy lité				267 443,32	
348	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	85,990	1 344,00	115 570,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		vyrovnání					
	VV		skladba A1+A2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,09+7,83		12,920			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		6,53+3,94+2,14		12,610			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		Mezisoučet		51,610			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		Mezisoučet		34,380			
	VV		Součet		85,990			
349	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	85,990	185,47	15 948,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,09+7,83		12,920			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		6,53+3,94+2,14		12,610			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		Mezisoučet		51,610			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		Mezisoučet		34,380			
	VV		Součet		85,990			
350	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	85,990	1 254,40	107 865,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,09+7,83		12,920			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		6,53+3,94+2,14		12,610			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		Mezisoučet		51,610			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		Mezisoučet		34,380			
	VV		Součet		85,990			
351	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	85,990	232,96	20 032,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,09+7,83		12,920			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		6,53+3,94+2,14		12,610			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		Mezisoučet		51,610			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		Mezisoučet		34,380			
	VV		Součet		85,990			
352	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	85,990	62,36	5 362,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		podlaha					
	VV		skladba A1+A2					
	VV		5,09+7,83		12,920			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		6,53+3,94+2,14		12,610			
	VV		6,96+3,94+2,14		13,040			
	VV		Mezisoučet		51,610			
	VV		skladba A3+A4					
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,55		8,610			
	VV		4,46+2,6+1,52		8,580			
	VV		Mezisoučet		34,380			
	VV		Součet		85,990			
353	K	998777122	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,607	1 657,60	2 663,76	CS ÚRS 2024 02
D 781			Dokončovací práce - obklady		1 014 613,74			
354	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	212,066	58,87	12 484,33	CS ÚRS 2024 02
355	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	100,828	465,02	46 887,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		Keramický obklad - hydroizolace					
	VV		1 NP					
	VV		mč 100.3					
	VV		2,7*1,2		3,240			
	VV		mč 101.2					
	VV		(2,25+1,1+0,525+0,85+1,725+1,95)*0,2		1,680			
	VV		(1+1,725+1)*2,5		9,313			
	VV		1,1*1,5		1,650			
	VV		mč 101.3					
	VV		(2,4+2,4+0,95+0,95)*0,2		1,340			
	VV		1*1		1,000			
	VV		mč 102.2					
	VV		(2,25+1,1+0,85+1,725+1,95)*0,2		1,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1+1,725+1)*2,5		9,313			
VV			1,1*1,5		1,650			
VV			mč 102.3					
VV			(2,25+2,25+0,95+0,95)*0,2		1,280			
VV			1*1		1,000			
VV			mč 103.2					
VV			(2,25+1,1+0,525+0,85+1,725+1,95)*0,2		1,680			
VV			(1+1,725+1)*2,5		9,313			
VV			1,1*1,5		1,650			
VV			mč 103.3					
VV			(2,25+2,25+0,95+0,95)*0,2		1,280			
VV			1*1		1,000			
VV			2 NP					
VV			mč 201.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)*0,2		1,400			
VV			(1+1,3+1)*2,5		8,250			
VV			1,1*1,5		1,650			
VV			mč 201.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*0,2		1,020			
VV			1*1		1,000			
VV			mč 202.2					
VV			(0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95)*0,2		1,340			
VV			(1+1,35+1)*2,5		8,375			
VV			1,1*1,5		1,650			
VV			mč 202.3					
VV			(1,4+0,95+0,45+0,05+0,95+1)*0,2		0,960			
VV			1*1		1,000			
VV			mč 203.2					
VV			(0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,845)*0,2		1,339			
VV			(1+1,35+1)*2,5		8,375			
VV			1,1*1		1,100			
VV			mč 203.3					
VV			(1,4+0,95+0,45+0,05+0,95+1)*0,2		0,960			
VV			1*1		1,000			
VV			mč 204.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)*0,2		1,400			
VV			(1+1,35+1)*2,5		8,375			
VV			1,1*1,5		1,650			
VV			mč 204.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*0,2		1,020			
VV			1*1		1,000			
VV			Mezisoučet		100,828			
VV			Součet		100,828			
356	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	199,070	194,43	38 705,18	CS ÚRS 2024 02
VV			Izolace koutů					
VV			1 NP					
VV			mč 100.3					
VV			2,7		2,700			
VV			mč 101.2					
VV			(2,25+1,1+0,525+0,85+1,725+1,95)		8,400			
VV			2,5*6		15,000			
VV			mč 101.3					
VV			(2,4+2,4+0,95+0,95)		6,700			
VV			mč 102.2					
VV			(2,25+1,1+0,85+1,725+1,95)		7,875			
VV			2,5*6		15,000			
VV			mč 102.3					
VV			(2,25+2,25+0,95+0,95)		6,400			
VV			mč 103.2					
VV			(2,25+1,1+0,525+0,85+1,725+1,95)		8,400			
VV			2,5*6		15,000			
VV			mč 103.3					
VV			(2,25+2,25+0,95+0,95)		6,400			
VV			2 NP					
VV			mč 201.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)		7,000			
VV			2,5*6		15,000			
VV			mč 201.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)		5,100			
VV			mč 202.2					
VV			(0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95)		6,700			
VV			2,5*6		15,000			
VV			mč 202.3					
VV			(1,4+0,95+0,45+0,05+0,95+1)		4,800			
VV			mč 203.2					
VV			(0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,845)		6,695			
VV			2,5*6		15,000			
VV			mč 203.3					
VV			(1,4+0,95+0,45+0,05+0,95+1)		4,800			
VV			mč 204.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)		7,000			
VV			2,5*6		15,000			
VV			mč 204.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)		5,100			
VV			Mezisoučet		199,070			
VV			Součet		199,070			
357	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	212,066	742,78	157 518,38	CS ÚRS 2024 02
VV			Keramický obklad					
VV			1 NP					
VV			mč 100.3					
VV			2,7*1,2		3,240			
VV			mč 101.2					
VV			(2,25+1,1+0,525+0,85+1,725+1,95)*2,5		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 101.3					
VV			(2,4+2,4+0,95+0,95)*2,5		16,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 102.2					
VV			(2,25+1,1+0,85+1,725+1,95)*2,5		19,688			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 102.3					
VV			(2,25+2,25+0,95+0,95)*2,5		16,000			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 103.2					
VV			(2,25+1,1+0,525+0,85+1,725+1,95)*2,5		21,000			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 103.3					
VV			(2,25+2,25+0,95+0,95)*2,5		16,000			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			2 NP					
VV			mč 201.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)*2,5		17,500			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 201.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*2,5		12,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 202.2					
VV			(0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95)*2,5		16,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 202.3					
VV			(1,4+0,95+0,45+0,05+0,95+1)*2,5		12,000			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 203.2					
VV			(0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,845)*2,5		16,738			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 203.3					
VV			(1,4+0,95+0,45+0,05+0,95+1)*2,5		12,000			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 204.2					
VV			(1,55+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)*2,5		17,500			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			mč 204.3					
VV			(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)*2,5		12,750			
VV			0,7*2*-1		-1,400			
VV			Mezisoučet		212,066			
VV			Součet		212,066			
358	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	233,273	448,00	104 506,30	CS ÚRS 2024 02
VV			materiál					
VV			212,066*1,1		233,273			
VV			Mezisoučet		233,273			
VV			Součet		233,273			
359	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	212,066	39,20	8 312,99	CS ÚRS 2024 02
360	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	212,066	61,60	13 063,27	CS ÚRS 2024 02
361	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za spárování bílým epoxi	m2	212,066	30,82	6 535,87	CS ÚRS 2024 02
362	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	52,400	172,03	9 014,37	CS ÚRS 2024 02
VV			Keramický obklad - lišta					
VV			1 NP					
VV			mč 100.3					
VV			2,7		2,700			
VV			mč 101.2					
VV			1*2,5+1,1		3,600			
VV			mč 101.3					
VV			1*2,5+1		3,500			
VV			mč 102.2					
VV			1*2,5+1,1		3,600			
VV			mč 102.3					
VV			1*2,5+1		3,500			
VV			mč 103.2					
VV			1*2,5+1,1		3,600			
VV			mč 103.3					
VV			1*2,5+1		3,500			
VV			2 NP					
VV			mč 201.2					
VV			1*2,5+1,1		3,600			
VV			mč 201.3					
VV			1*2,5+1		3,500			
VV			mč 202.2					
VV			1*2,5+1,1		3,600			
VV			mč 202.3					
VV			1*2,5+1		3,500			
VV			mč 203.2					
VV			1*2,5+1,1		3,600			
VV			mč 203.3					
VV			1*2,5+1		3,500			
VV			mč 204.2					
VV			1*2,5+1,1		3,600			
VV			mč 204.3					
VV			1*2,5+1		3,500			
VV			Mezisoučet		52,400			
VV			Součet		52,400			
363	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	55,000	146,94	8 081,70	CS ÚRS 2024 02
VV			materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55		55,000			
	VV		Mezisoučet		55,000			
	VV		Součet		55,000			
364	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	268,670	54,21	14 564,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Keramický obklad - silikon					
	VV		1 NP					
	VV		mč 100.3					
	VV		2,7		2,700			
	VV		mč 101.2					
	VV		(2,25+1,1+0,525+0,85+1,725+1,95)		8,400			
	VV		2,5*6		15,000			
	VV		mč 101.3					
	VV		(2,4+2,4+0,95+0,95)		6,700			
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		mč 102.2					
	VV		(2,25+1,1+0,85+1,725+1,95)		7,875			
	VV		2,5*6		15,000			
	VV		mč 102.3					
	VV		(2,25+2,25+0,95+0,95)		6,400			
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		mč 103.2					
	VV		(2,25+1,1+0,525+0,85+1,725+1,95)		8,400			
	VV		2,5*6		15,000			
	VV		mč 103.3					
	VV		(2,25+2,25+0,95+0,95)		6,400			
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		2 NP					
	VV		mč 201.2					
	VV		(1,55+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)		7,000			
	VV		2,5*6		15,000			
	VV		mč 201.3					
	VV		(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)		5,100			
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		mč 202.2					
	VV		(0,95+0,85+0,45+1,1+1,4+1,95)		6,700			
	VV		2,5*6		15,000			
	VV		mč 202.3					
	VV		(1,4+0,95+0,45+0,05+0,95+1)		4,800			
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		mč 203.2					
	VV		(0,95+1,95+1,4+1,1+0,45+0,845)		6,695			
	VV		2,5*6		15,000			
	VV		mč 203.3					
	VV		(1,4+0,95+0,45+0,05+0,95+1)		4,800			
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		mč 204.2					
	VV		(1,55+1,1+0,5+0,85+1,05+1,95)		7,000			
	VV		2,5*6		15,000			
	VV		mč 204.3					
	VV		(1,55+0,95+0,6+0,05+0,95+1)		5,100			
	VV		2,4*4		9,600			
	VV		Mezisoučet		268,670			
	VV		Součet		268,670			
365	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	47,000	68,19	3 204,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		průniky					
	VV		7*6		42,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		47,000			
	VV		Součet		47,000			
366	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	7,000	95,87	671,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		průniky					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
367	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásek cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	272,036	716,80	194 995,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obložení venkovní stěny					
	VV		1 NP					
	VV		vnější					
	VV		(1,6+1,6+3,95+3,95)*2,75*4		122,100			
	VV		3,45*0,5*-4		-6,900			
	VV		0,77*2,135*-2*4		-13,152			
	VV		špaleta					
	VV		(3,45+3,45+0,5+0,5)*0,2*4		6,320			
	VV		vnitřní					
	VV		(1,35+1,35+3,45+3,45)*2,75*4		105,600			
	VV		3,45*0,5*-4		-6,900			
	VV		0,9*2,2*-2*4		-15,840			
	VV		Mezisoučet		191,228			
	VV		(0,25+0,25+1,6+1,6)*2,73*8		80,808			
	VV		Mezisoučet		80,808			
	VV		Součet		272,036			
368	M	59623116	pásek obkladový cihlový reliéf pískovaný 240x71x14mm červený	kus	14 626,000	16,58	242 499,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		materiál					
	VV		272,036*58*1,05+0,008		16 567,000			
	VV		-1941		-1 941,000			
	VV		Mezisoučet		14 626,000			
	VV		Součet		14 626,000			
369	M	59623117	pásek obkladový cihlový rohová tvarovka 240x71x14x115mm červený	kus	1 941,000	66,93	129 911,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		Rohy					
	VV		2,75*16/0,071*1,05-0,704		650,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,73*32/0,071*1,05-0,944		1 291,000			
	VV		Mezisoučet		1 941,000			
	VV		Součet		1 941,000			
370	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	15,441	1 532,16	23 658,08	CS ÚRS 2024 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				81 929,18	
371	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	149,834	67,38	10 095,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		pohledový beton					
	VV		11,44		11,440			
	VV		138,394		138,394			
	VV		Mezisoučet		149,834			
	VV		Součet		149,834			
372	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	272,036	80,46	21 888,02	CS ÚRS 2024 02
373	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	104,050	146,94	15 289,11	CS ÚRS 2024 02
374	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	104,050	325,25	33 842,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podlahový beton					
	VV		skladba C1					
	VV		(32,97+2,05+2,05+2,05+2,05+2,05+4,22)		49,490			
	VV		54,56		54,560			
	VV		Mezisoučet		104,050			
	VV		Součet		104,050			
375	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	1,260	223,10	281,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		podrovnávka parapetu - pozn 4					
	VV		1,05*0,3*4		1,260			
	VV		Mezisoučet		1,260			
	VV		Součet		1,260			
376	K	783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	1,260	422,91	532,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		podrovnávka parapetu - pozn 4					
	VV		1,05*0,3*4		1,260			
	VV		Mezisoučet		1,260			
	VV		Součet		1,260			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				238 111,86	
377	K	784181111	Základní silikátová jednorásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 984,506	26,43	52 450,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		Malba - penetrace					
	VV		358,03		358,030			
	VV		1566,066		1 566,066			
	VV		42,69		42,690			
	VV		17,72		17,720			
	VV		Mezisoučet		1 984,506			
	VV		Součet		1 984,506			
378	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 984,506	92,29	183 150,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		Malba					
	VV		358,03		358,030			
	VV		1566,066		1 566,066			
	VV		42,69		42,690			
	VV		17,72		17,720			
	VV		Mezisoučet		1 984,506			
	VV		Součet		1 984,506			
379	K	784211127	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m - omyvatelný	m2	35,840	70,07	2 511,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		Omyvatelný nátěr schodiště - poz 25					
	VV		(2,5+0,9+1+0,4+1,6)*1,4		8,960			
	VV		(2,5+0,9+1+0,4+1,6)*1,4		8,960			
	VV		(2,5+0,9+1+0,4+1,6)*1,4		8,960			
	VV		(2,5+0,9+1+0,4+1,6)*1,4		8,960			
	VV		Mezisoučet		35,840			
	VV		Součet		35,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 3:

B.2 - Zdravotechnické instalace

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 235 489,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 235 489,20	12,00%	268 258,70

Cena s DPH

v CZK

2 503 747,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 3:

B.2 - Zdravotechnické instalace

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 235 489,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 3: B.2 - Zdravotechnické instalace

Místo: Horní Temenice Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 235 489,20

1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,000	392,00	28 224,00	
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,000	560,00	1 680,00	
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	130,000	89,60	11 648,00	
4	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	130,000	134,40	17 472,00	
5	K	132201110R00	Hloubení rýh š. 80 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	159,000	515,20	81 916,80	
6	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 80 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	159,000	89,60	14 246,40	
7	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	82,000	515,20	42 246,40	
8	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	82,000	89,60	7 347,20	
9	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	241,000	58,24	14 035,84	
10	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	241,000	77,28	18 624,48	
11	K	451541111R00	Lože pod potrubí, šachty a retenční nádrž, ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	29,000	1 512,00	43 848,00	
12	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	48,000	1 075,20	51 609,60	
13	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	104,000	291,20	30 284,80	
14	K	181101111R00	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně	m2	160,000	13,44	2 150,40	
15	K	199000001R00	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy , na skládku	m3	137,000	710,08	97 280,96	
16	K	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm	m2	2,000	5 152,00	10 304,00	
17	K	461311610R00	Patka pro dlažbu z betonu, průřezu do 0,20 m2	m3	0,300	6 272,00	1 881,60	
18	K	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	m2	2,000	4 032,00	8 064,00	
19	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	260,000	56,00	14 560,00	
20	K	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	31,000	89,60	2 777,60	
21	K	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	14,000	112,00	1 568,00	
22	K	TL-28/09-DG	Izolace návleková DG 28-9	m	6,000	32,48	194,88	
23	K	TL-20/13-DG	Izolace návleková DG 20-13	m	85,000	44,24	3 760,40	
24	K	TL-25/13-DG	Izolace návleková DG 25-13	m	13,000	50,40	655,20	
25	K	TL-35/13-DG	Izolace návleková DG 35-13	m	17,000	66,08	1 123,36	
26	K	TL-42/13-DG	Izolace návleková DG 42-13	m	6,000	80,64	483,84	
27	K	TL-22/20-DG	Izolace návleková DG 22-20	m	68,000	84,00	5 712,00	
28	K	TL-28/20-DG	Izolace návleková DG 28-20	m	88,000	98,56	8 673,28	
29	K	TL-35/20-DG	Izolace návleková DG 35-20	m	5,000	109,76	548,80	
30	K	TL-35/30-DG	Izolace návleková DG 35-30	m	3,000	188,16	564,48	
31	K	TL-70/5-AR	Izolace návleková 70, 5 mm pro odpadní potrubí	m	14,000	98,56	1 379,84	
32	K	Sponky	Sponky pro izolaci	kus	600,000	1,12	672,00	
33	K	713001	Protipož.trubní ucpávka , na nerez potrubí 35x1,5 přes stěnu 300 mm	kus	2,000	828,80	1 657,60	
34	K	713002	Protipož.trubní ucpávka , na nerez potrubí 42x1,5 přes stěnu 300 mm	kus	1,000	952,00	952,00	
35	K	713003	Protipož.trubní ucpávka , na na odpadní DN/OD 110 přes strop 405 mm	kus	4,000	1 624,00	6 496,00	
36	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,000	4 256,00	4 256,00	
37	K	721002	Doprava, osazení a montáž nádrže dešťových vod	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
38	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	2,000	2 912,00	5 824,00	
39	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	4,000	7 280,00	29 120,00	
40	K	RŠ	Kanalizační šachta plast DN630 s poklopem , hl. do 1,5 m	kus	4,000	10 752,00	43 008,00	
41	K	RN	Retenční nádrž beton vnitřní rozměry 3,3x2,8x1,93m, zákrytová deska, vstupní šachta DN600/800, poklop	kpl	1,000	276 080,00	276 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	FŠ	Filtrační šachta plastová DN 400 , před retenční nádrž, hl. 1,2 m	kus	1,000	18 928,00	18 928,00	
43	K	RO	Regulovaný odtok retenční nádrže , rozměr omezovače 1", průtok 0,07-1,0 l/s	kus	1,000	18 928,00	18 928,00	
44	K	ŠD	Revizní šachta se zpětnou klapkou DN 400/160, hl. 1,5 m	kus	1,000	4 368,00	4 368,00	
45	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	4,000	403,20	1 612,80	
46	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	25,000	470,40	11 760,00	
47	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	39,000	504,00	19 656,00	
48	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	22,000	772,80	17 001,60	
49	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	19,000	604,80	11 491,20	
50	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	47,000	772,80	36 321,60	
51	K	721176144R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 75 x 1,9 mm	m	14,000	504,00	7 056,00	
52	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	49,000	403,20	19 756,80	
53	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	87,000	582,40	50 668,80	
54	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	40,000	996,80	39 872,00	
55	K	HTRE 050	HT čistící kus 50	kus	6,000	40,32	241,92	
56	K	HTRE 070	HT čistící kus 70	kus	5,000	58,24	291,20	
57	K	HTRE 100	HT čistící kus 100	kus	4,000	118,72	474,88	
58	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,000	112,00	224,00	
59	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	15,000	112,00	1 680,00	
60	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	28,000	112,00	3 136,00	
61	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,000	168,00	1 344,00	
62	K	V	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN32	kus	2,000	358,40	716,80	
63	K	ZU	Uzávěrka zápachová vodní DN40 k odvodu kondenzátu	kus	5,000	1 377,60	6 888,00	
64	K	VP	Vpust podlahová DN50/75/110 se svislým odtokem, Klick-Klack, nerez	kus	1,000	1 702,40	1 702,40	
65	K	ZUP	Uzávěrka podomítková vodní záp. DN40/50, pro pračky a myčky s přívzdušňovacím ventilem	kus	14,000	592,48	8 294,72	
66	K	LSP	Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem	kus	6,000	2 968,00	17 808,00	
67	K	VV	Velkokapacitní vpust DN125 se svislým odtokem	kus	1,000	1 523,20	1 523,20	
68	K	VH	Větrací hlavice, střešní souprava DN110, kompletní	kus	4,000	1 097,60	4 390,40	
69	K	PV	Přívzdušňovací ventil DN50/75/110, s redukční vložkou	kus	11,000	2 408,00	26 488,00	
70	K	TM	Prostup přes základy - těsnící manžeta DN 50	kus	1,000	2 867,20	2 867,20	
71	K	TM.1	Prostup přes základy - těsnící manžeta DN 100	kus	13,000	4 463,20	58 021,60	
72	K	7219001 T00	Montáž kanalizačních prvků (položky 61 až 70)	kus	58,000	112,00	6 496,00	
73	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	306,000	40,32	12 337,92	
74	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	40,000	54,88	2 195,20	
75	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,000	560,00	560,00	
76	K	722171215R00	Potrubí z PEHD, D 50x4,6 mm pitná voda objekt B, vč.montáže zemního drátu a výstražné folie	m	19,000	408,80	7 767,20	
77	K	KF 09110_BB	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110 mm	m	18,000	109,76	1 975,68	
78	K	Š	Přípojkové šoupátko pro pitnou ISO spojky na PE 50	kus	2,000	6 372,80	12 745,60	
79	K	ZS	Zemní teleskopická souprava	kus	2,000	2 912,00	5 824,00	
80	K	722151115R00	Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, voda	m	25,000	952,00	23 800,00	
81	K	722151116R00	Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, voda	m	18,000	1 523,20	27 417,60	
82	K	722151117R00	Potrubí nerez D 42 x 1,5 mm, voda	m	6,000	1 702,40	10 214,40	
83	K	722-178711R00	Potrubí 3vrstvé s čedičovým vláknem 20 x 2,8 mm	m	154,000	413,28	63 645,12	
84	K	722-178712R01	Potrubí 3vrstvé s čedičovým vláknem 25 x 3,5 mm	m	82,000	454,72	37 287,04	
85	K	722-178713R02	Potrubí 3vrstvé s čedičovým vláknem 32 x 4,4 mm	m	7,000	649,60	4 547,20	
86	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	83,000	56,00	4 648,00	
87	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,000	56,00	56,00	
88	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	8,000	89,60	716,80	
89	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	58,000	118,72	6 885,76	
90	K	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	1,000	120,96	120,96	
91	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	2,000	112,00	224,00	
92	K	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	1,000	112,00	112,00	
93	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	4,000	112,00	448,00	
94	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,000	224,00	224,00	
95	K	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	2,000	224,00	448,00	
96	K	722259201R00	Montáž hydrantového systému	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
97	K	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,000	560,00	560,00	
98	K	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	1,000	560,00	560,00	
99	K	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	1,000	392,00	392,00	
100	K	VK15	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,000	403,20	806,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	KK15	Kohout kulový 1/2"	kus	1,000	358,40	358,40	
102	K	KK40	Kohout kulový, 6/4"	kus	1,000	772,80	772,80	
103	K	KKZ20	Kohout kulový 3/4" zahradní	kus	1,000	358,40	358,40	
104	K	RV40	Redukční ventil s filtrem vč.manometru 6/4"	kus	1,000	5 958,40	5 958,40	
105	K	PV15	Ventil pojistný 1/2" pro elektrický ohříváč	kus	1,000	772,80	772,80	
106	K	PO25	Potrubní oddělovač chránič rozvody pitné vody 1"	kus	1,000	16 688,00	16 688,00	
107	K	734261223R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2	kus	2,000	106,40	212,80	
108	K	H19/30	Systém hydrantový D19/30 - dodávka stavby	kus	1,000	9 184,00	9 184,00	
109	K	111	Spojovací materiál mosaz, těsnící materiál	kpl	1,000	4 032,00	4 032,00	
110	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	311,000	13,44	4 179,84	
111	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	311,000	8,96	2 786,56	
112	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,000	2 576,00	2 576,00	
113	K	725119402R00	Montáž předstěnových systémů	soubor	16,000	952,00	15 232,00	
114	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného vč.tlačítka	soubor	7,000	1 075,20	7 526,40	
115	K	725114921R00	Montáž klozetového sedátka	kus	7,000	112,00	784,00	
116	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	15,000	952,00	14 280,00	
117	K	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	15,000	392,00	5 880,00	
118	K	725829301R00.1	Montáž baterie dřezové stojánkové	kus	7,000	392,00	2 744,00	
119	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	15,000	112,00	1 680,00	
120	K	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	7,000	112,00	784,00	
121	K	725249102R00	Montáž sprchových žlábků	soubor	7,000	1 344,00	9 408,00	
122	K	725249106R00	Montáž sprchových dveří	soubor	7,000	2 912,00	20 384,00	
123	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových	kus	7,000	504,00	3 528,00	
124	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	7,000	224,00	1 568,00	
125	K	725119306R00.1	Montáž výlevky závěsné	soubor	1,000	1 075,20	1 075,20	
126	K	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	392,00	392,00	
127	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	58,000	112,00	6 496,00	
128	K	725001	Montáž bidetové spršky	kus	7,000	392,00	2 744,00	
129	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	16,000	224,00	3 584,00	
130	K	725539201U00	Montáž ohříváče elektrického malého	kus	1,000	560,00	560,00	
131	K	WC	Montážní prvek pro klozet závěsný mezi dvě stěny	kus	7,000	4 032,00	28 224,00	
132	K	WC.1	Tlačítko ovládací, plast bílé, hranaté	kus	7,000	952,00	6 664,00	
133	K	WC.2	Izolace zvuková pro klozet	kus	7,000	112,00	784,00	
134	K	WC.3	Klozet závěsný s hlubokým splachováním, Rimfree, bílá	soubor	7,000	2 912,00	20 384,00	
135	K	WC.4	Klozetové sedátko s pokopem, tenké provedení, duroplast	kus	7,000	1 411,20	9 878,40	
136	K	WC.5	Nástěnný ventil s bidetovou sprškou, chrom	kus	7,000	2 072,00	14 504,00	
137	K	U	Montážní prvek pro umyvadlo	kus	8,000	1 624,00	12 992,00	
138	K	U.1	Umyvadlo 550x460x160mm s otvorem a přepadem, bílá	kus	8,000	2 072,00	16 576,00	
139	K	U.2	Sífon umyvadlový kulatý, chrom	kus	8,000	728,00	5 824,00	
140	K	U.3	Výpust' umyvadlová click/clack 5/4"	kus	8,000	358,40	2 867,20	
141	K	U.4	Baterie umyvadlová stojánková páková	kus	8,000	1 512,00	12 096,00	
142	K	U.5	Souprava na upevnění, umyvadel	kus	8,000	40,32	322,56	
143	K	U.6	Ventil rohový 1/2"x3/8" bez matice s filtrem	kus	16,000	291,20	4 659,20	
144	K	UML	Umývátko 405x205x105mm s otvorem pro bateii vpravo, bílá	kus	3,000	1 892,80	5 678,40	
145	K	UMP	Umývátko 405x205x105mm s otvorem pro bateii vlevo, bílá	kus	4,000	1 892,80	7 571,20	
146	K	UML,P	Sífon umyvadlový kulatý, chrom	kus	7,000	728,00	5 096,00	
147	K	UML,P.1	Výpust' umyvadlová click/clack 5/4"	kus	7,000	358,40	2 508,80	
148	K	UML,P.2	Baterie umyvadlová stojánková páková	kus	7,000	1 512,00	10 584,00	
149	K	UML,P.3	Souprava na upevnění, umyvadel	kus	7,000	40,32	282,24	
150	K	UML,P.4	Ventil rohový 1/2"x3/8" bez matice s filtrem	kus	14,000	291,20	4 076,80	
151	K	D	Dřez - součást kuchyňské linky	kus	7,000	560,00	3 920,00	
152	K	D.1	Baterie dřezová stojánková páková	kus	7,000	1 702,40	11 916,80	
153	K	D.2	Sífon dřezový pr.50 s nerezovou mřížkou pr.70 mm	kus	7,000	349,44	2 446,08	
154	K	D.3	Ventil rohový 1/2"x3/8", bez matice s filtrem	kus	14,000	291,20	4 076,80	
155	K	S1	Sprchové dveře dvoudílné š.1750 mm, v.2000 mm, sklo 6/8 mm čiré, transparent	kus	3,000	24 976,00	74 928,00	
156	K	S2	Sprchové dveře dvoudílné š.1150 mm, v.2000 mm, sklo 6/8 mm čiré, transparent	kus	4,000	12 902,40	51 609,60	
157	K	S1,2	Žlab podlahový do sprchy, 800 mm	kus	7,000	3 584,00	25 088,00	
158	K	S1,2.1	Rošt odtokový 800 mm, nerez	kus	7,000	952,00	6 664,00	
159	K	S1,2.2	Baterie sprchová nástěnná bez příslušenství, chrom	kus	7,000	1 848,00	12 936,00	
160	K	S1,2.3	Sprchová souprava (sprcha,hadice,držák) chrom	kus	7,000	1 288,00	9 016,00	
161	K	V.1	Modul podomítkový pro závěsnou výlevku	kus	1,000	4 032,00	4 032,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	V.2	Tlačítko Single Flush, bílá	kus	1,000	952,00	952,00	
163	K	V.3	Výlevka závěsná 42,5x50 cm, vč. mřížky	kus	1,000	4 838,40	4 838,40	
164	K	V.4	Baterie dřezová nástěnná, ploché ústí 300 mm, chrom	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
165	K	OV	Ohřívač vody 20l elektrický tlakový nástěnný	kus	1,000	5 062,40	5 062,40	
166	K	03 300 06 99	Pračkový ventil 3/4"x1/2" (pro pračku, myčku)	kus	14,000	349,44	4 892,16	
167	K	725800961R00	Prodloužení K 263 G 1/2	kus	74,000	33,60	2 486,40	
168	K	RD	Revizní dvířka 200x300 mm	kus	15,000	168,00	2 520,00	
169	K	RD.1	Revizní dvířka 300x500 mm	kus	1,000	582,40	582,40	
170	K	Silikon	Silikon sanitární Profesional 310 ml	kus	5,000	134,40	672,00	
171	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,000	7 280,00	7 280,00	
172	K	767001	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	50,000	117,60	5 880,00	
173	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	50,000	224,00	11 200,00	
174	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	224,00	224,00	
175	K	1	Sekací a vrtací práce	hod	100,000	392,00	39 200,00	
176	K	2	Doprava	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00	
177	K	3	Režijní náklady	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
178	K	4	Hygienický rozbor vody	kpl	1,000	9 520,00	9 520,00	
179	K	5	Konzultace s projektantem	hod	4,000	952,00	3 808,00	
180	K	6	Spolupráce s jinou profesí	hod	10,000	604,80	6 048,00	
181	K	7	Úklidové práce	hod	20,000	392,00	7 840,00	
182	K	8	Komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu	hod	10,000	604,80	6 048,00	
183	K	9	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	20,000	604,80	12 096,00	
184	K	10	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 3:

B.3 - Vytápění

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 009 409,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 009 409,92	12,00%	241 129,19

Cena s DPH

v CZK

2 250 539,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 3:

B.3 - Vytápění

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 009 409,92

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 3: **B.3 - Vytápění**

Místo: Horní Temenice

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant: [Redacted]

Zpracovatel: [Redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 009 409,92

1	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 80 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,000	515,20	7 212,80	
2	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 80 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,000	89,60	1 254,40	
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,000	58,24	815,36	
4	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,000	77,28	1 081,92	
5	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě	m3	1,000	1 512,00	1 512,00	
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku	m3	3,000	1 075,20	3 225,60	
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,000	291,20	2 912,00	
8	K	181101111R00	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně	m2	14,000	13,44	188,16	
9	K	199000001R00	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy, na skládku	m3	4,000	710,08	2 840,32	
10	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	158,000	56,00	8 848,00	
11	K	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	36,000	89,60	3 225,60	
12	K	Pipo-pouzdro	Montáž izolace z minerální vaty s Al polepem	m	17,000	112,00	1 904,00	
13	K	TL-22/13-DG	Izolace návleková DG 22-13	m	34,000	43,68	1 485,12	
14	K	TL-28/13-DG	Izolace návleková DG 28-13	m	124,000	51,52	6 388,48	
15	K	TL-35/13-DG	Izolace návleková DG 35-13	m	26,000	67,20	1 747,20	
16	K	TL-42/13-DG	Izolace návleková DG 42-13	m	10,000	80,64	806,40	
17	K	Sponky	Sponky pro izolaci	kus	400,000	1,12	448,00	
18	K	IZOPI028/030AL	Izolace potrubní vata 28/30 s AL fólií	m	6,000	148,96	893,76	
19	K	IZOPI042/030AL	Izolace potrubní vata 42/30 s AL fólií	m	11,000	165,76	1 823,36	
20	K	PASKAAL 48/50	Páska 48 mmx50 m hliníková samolepící, tl. 0,06 mm, do 100°C	kus	1,000	403,20	403,20	
21	K	713001	Protipož. trubní ucpávka, na měděné potrubí 28x1 přes strop 405 mm	kus	8,000	828,80	6 630,40	
22	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,000	470,40	470,40	
23	K	730001	Montáž bytové stanice vč.příslušenství	soubor	7,000	7 280,00	50 960,00	
24	K	730002	Bytová stanice s cirkulačním můstkem, 47 kW, 10/50 °C, 17 l/min - 65/19 °C / 880 l/h, dP 35 kPa	kus	4,000	49 173,60	196 694,40	
25	K	730003	Bytová stanice s cirkulačním čerpadlem, 47 kW, 10/50 °C, 17 l/min - 65/19 °C / 880 l/h, dP 35 kPa	kus	1,000	49 173,60	49 173,60	
26	K	730004	Bytová stanice, 47 kW, 10/50 °C, 17 l/min - 65/19 °C / 880 l/h, dP 35 kPa	kus	2,000	44 632,00	89 264,00	
27	K	730005	Termoelektrický pohon DT 230 V AC, dvopolohové řízení, 210 s, přípojovací kabel 1 m	kus	7,000	840,00	5 880,00	
28	K	730006	Prostorový termostat DT s týdenním programem	kus	6,000	2 576,00	15 456,00	
29	K	730007	Prostorový termostat DT týdenní program, řízení TV	kus	1,000	2 576,00	2 576,00	
30	K	730008	Kompatní ultrazvukový měřič tepla, 1,5 m3/h, 110 mm, R3/4", radiový odečet	kus	7,000	7 805,28	54 636,96	
31	K	730009	Mechanický vodoměr studená voda DN15, Q3 = 2,5 m3/h, 110 mm, radiový odečet	kus	8,000	1 189,44	9 515,52	
32	K	998730201R00	Přesun hmot pro bytové stanice, výšky do 6 m	%	1,000	3 920,00	3 920,00	
33	K	731001	Odborná montáž tepelného čerpadla, s příslušenstvím	soubor	2,000	8 400,00	16 800,00	
34	K	731002	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	soubor	2,000	5 600,00	11 200,00	
35	K	731003	Instalační materiál pro připojení TČ, (potrubí, armatury, izolace)	soubor	2,000	18 480,00	36 960,00	
36	K	POZ.T1	Tepelné čerpadlo vzduch-voda 13 kW	soubor	2,000	196 000,00	392 000,00	
37	K	731005	Odvod kondenzátu	soubor	2,000	4 032,00	8 064,00	
38	K	998731201R00	Přesun hmot pro tepelné čerpadlo, výšky do 6 m	%	1,000	4 592,00	4 592,00	
39	K	732219306R00	Montáž akumulačního zásobníku 800 l	soubor	1,000	7 280,00	7 280,00	
40	K	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,000	1 344,00	1 344,00	
41	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových	soubor	1,000	1 344,00	1 344,00	
42	K	732001	Montáž doplňovacího automatu	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	732002	Montáž odplynovacího zařízení	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00	
44	K	POZ.T2	Akumulační zásobník 815 l, vč.izolace	kus	1,000	30 128,00	30 128,00	
45	K	POZ.T3	Nádoba expanzní membránová N 80/6, 1,5 bar	kus	1,000	2 643,20	2 643,20	
46	K	POZ.T3.1	Kulový kohout se zajištěním 1"	kus	1,000	1 097,60	1 097,60	
47	K	POZ.T4	Automatické doplňování vody do systému ÚT	kus	1,000	14 543,20	14 543,20	
48	K	POZ.T5	Vakuové odplynování systému ÚT s doplňováním, vč.servisního spuštění	kus	1,000	36 422,40	36 422,40	
49	K	POZ.T6	Oběhové čerpadlo ÚT, M = 2,677 m3/h, H = 6,0 m	kus	1,000	14 392,00	14 392,00	
50	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,000	1 680,00	1 680,00	
51	K	733184104R00	Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm	m	18,000	336,00	6 048,00	
52	K	73316-3104.R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	34,000	604,80	20 563,20	
53	K	73316-3105.R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	130,000	772,80	100 464,00	
54	K	73316-3106.R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	26,000	1 064,00	27 664,00	
55	K	73316-3107.R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	21,000	1 377,60	28 929,60	
56	K	1018136	Předizolované potrubí 2x40x3,7 /175, vč.tvarovek	m	18,000	1 566,88	28 203,84	
57	K	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	22,000	112,00	2 464,00	
58	K	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	15,000	224,00	3 360,00	
59	K	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	4,000	336,00	1 344,00	
60	K	111	Spojovací materiál mosaz, těsnící materiál	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
61	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí	m	229,000	21,28	4 873,12	
62	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,000	3 920,00	3 920,00	
63	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	11,000	112,00	1 232,00	
64	K	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1	kus	1,000	224,00	224,00	
65	K	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4	kus	12,000	224,00	2 688,00	
66	K	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	4,000	224,00	896,00	
67	K	VK15	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,000	403,20	806,40	
68	K	AOV15	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	3,000	356,16	1 068,48	
69	K	KK40	Kohout kulový 6/4"	kus	6,000	772,80	4 636,80	
70	K	FM40	Filtr magnetický 6/4"	kus	1,000	5 062,40	5 062,40	
71	K	ZK40	Ventil zpětný 6/4"	kus	1,000	728,00	728,00	
72	K	Š40	Šroubení topenářské 6/4" přímé provedení	kus	4,000	358,40	1 433,60	
73	K	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	4,000	498,40	1 993,60	
74	K	734421130R00	Tlakoměr 1/2" 0-6 bar č. 03313, D 100	kus	6,000	515,20	3 091,20	
75	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,000	235,20	235,20	
76	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	7,000	896,00	6 272,00	
77	K	256728	Elektro těleso otopné 1535x600 mm, tyč 800 W s regulátorem, bílá	kus	7,000	4 950,40	34 652,80	
78	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,000	358,40	358,40	
79	K	736110006R00	Montáž podlahové vytápění na systémovou desku	m2	319,000	448,00	142 912,00	
80	K	736001	Montáž rozdělovače se skříní	kpl	11,000	4 816,00	52 976,00	
81	K	736002	Trubka PE-X podlahové vytápění 16x2,0	m	2 700,000	20,16	54 432,00	
82	K	736003	Systémová deska s výstupky bez izolace	m2	360,000	291,20	104 832,00	
83	K	736004	Kompletní rozdělovač 5 okruhů, vč.kohoutů, skříně pro zazdění	kus	4,000	5 824,00	23 296,00	
84	K	736005	Kompletní rozdělovač 4 okruhy, vč.kohoutů, skříně na zeď	kus	6,000	6 496,00	38 976,00	
85	K	736006	Kompletní rozdělovač 6 okruhů, vč.kohoutů, skříně na zeď	kus	1,000	7 302,40	7 302,40	
86	K	736008	Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX pro rozdělovače 16x2	kus	100,000	118,72	11 872,00	
87	K	736009	Dilatační profil na systémové desky, samolepicí	m	42,000	29,12	1 223,04	
88	K	736010	Izolační a dilatační pás	m	480,000	29,12	13 977,60	
89	K	736010.1	Press spojka 16/16	kus	10,000	134,40	1 344,00	
90	K	736011	Ochranná trubka černá	m	100,000	32,48	3 248,00	
91	K	736012	Fixační příchytka na potrubí - 50mm	kus	2 700,000	2,24	6 048,00	
92	K	736013	Plastifikátor	l	64,000	129,92	8 314,88	
93	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí	m	2 700,000	3,36	9 072,00	
94	K	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	1,000	4 592,00	4 592,00	
95	K	767001	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu	kg	20,000	117,60	2 352,00	
96	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,000	224,00	4 480,00	
97	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	56,00	56,00	
98	K	1	Sekací a vrtací práce	hod	30,000	392,00	11 760,00	
99	K	2	Napuštění systému, odvzdušnění	hod	10,000	392,00	3 920,00	
100	K	3	Topná zkouška dle ČSN 06 03 10	hod	24,000	392,00	9 408,00	
101	K	4	Doprava	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00	
102	K	5	Režijní náklady	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
103	K	6	Konzultace s projektantem	hod	4,000	952,00	3 808,00	
104	K	7	Spolupráce s jinou profesí	hod	10,000	604,80	6 048,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	8	Komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu	hod	10,000	604,80	6 048,00	
106	K	9	Úklidové práce	hod	20,000	392,00	7 840,00	
107	K	10	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	20,000	604,80	12 096,00	
108	K	11	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

KT - Kabelové trasy

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 490 195,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 490 195,55	12,00%	178 823,47

Cena s DPH

v CZK

1 669 019,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5:
KT - Kabelové trasy

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 490 195,55
D1 - Elektroinstalační materiál	127 543,31
8 - Kabelové soubory	787 699,36
28 - Jiné práce	534 184,88
49 - Ostatní	40 768,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	43	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,480	336,00	1 841,28	
43	K	44	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,420	23,52	644,92	
44	K	45	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,480	2 240,00	12 275,20	
45	K	46	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	10,000	319,20	3 192,00	
46	K	47	Zřiz. lože, štěrkopísek	m	10,000	67,20	672,00	
47	K	48	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	10,000	28,22	282,20	
48	K	49	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	10,000	123,20	1 232,00	

D 49

Ostatní

40 768,00

49	K	50	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	20,000	1 019,20	20 384,00	
50	K	51	HZS	hod	20,000	1 019,20	20 384,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

LPS - Uzemnění, hromosvod

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zp

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

DIČ:

00303461

CZ00303461

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

255 164,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	255 164,42	12,00%	30 619,73

Cena s DPH

v CZK

285 784,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

255 164,42

D1 - Uzemňovací materiál

55 986,92

9 - Jímací vedení a svody

160 604,70

15 - Ostatní

38 572,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo: Horní TemeniceDatum: 12. 12. 2024

Zadavatel: Město ŠumperkProjektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

255 164,42

D		D1	Uzemňovací materiál		55 986,92			
1	M	1	drát FeZn ø10mm s PVC izolací	m	18,000	272,83	4 910,94	
2	M	2	drát FeZn ø10mm	m	3,000	175,62	526,86	
3	M	3	pásek FeZn 30x4	m	122,000	200,70	24 485,40	
4	M	4	držák pásky FeZn	ks	61,000	163,07	9 947,27	
5	M	5	svorka páska-páska FeZn	ks	16,000	175,47	2 807,52	
6	M	6	svorka páska-drát FeZn	ks	7,000	188,80	1 321,60	
7	M	7	Uzemňovací objímka na okap	ks	4,000	183,46	733,84	
8	M	8	Krabice zemní litinová se zkušební svorkou, černá	ks	2,000	3 841,60	7 683,20	
9	M	9	Protikorozní ochrana spoje	ks	23,000	155,23	3 570,29	

D		9	Jímací vedení a svody		160 604,70			
10	K	10	vodič s vysokonapětovou izolací s=0,75/1,50m	m	36,000	1 881,60	67 737,60	
11	K	11	Připojovací sada pro připojení do podpůrné trubky	ks	2,000	4 014,08	8 028,16	
12	K	12	Podpěra jímací tyče mezi krovky s roztečí 550-900mm	ks	2,000	11 016,77	22 033,54	
13	K	13	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímačem D 10mm L 1000mm, s bočním vývodem	ks	2,000	17 734,08	35 468,16	
14	K	14	Průchodka střešní krytinou pro jímací tyč GFK/AL	ks	2,000	6 424,10	12 848,20	
15	K	15	Podpěra vedení ø23 do zdi, včetně hmoždinky a šroubu	ks	24,000	603,71	14 489,04	

D		15	Ostatní		38 572,80			
16	K	16	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,000	1 019,20	8 153,60	
17	K	17	Provedení elektrevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,000	2 352,00	14 112,00	
18	K	18	HZS	hod	16,000	1 019,20	16 307,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

RB13 - Rozvaděč RB13

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 253,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	28 253,12	12,00%	3 390,37

Cena s DPH

v CZK

31 643,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

RB13 - Rozvaděč RB13

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 253,12

D1 - Rozvaděče a příslušenství

24 445,12

8 - Ostatní

3 808,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **RB13 - Rozvaděč RB13**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **28 253,12**

D		D1	Rozvaděče a příslušenství		24 445,12			
1	M	1	Rozvodnice zapuštěná 48M	ks	1,000	1 787,52	1 787,52	
2	M	2	jistič 6kA 16B-3	ks	1,000	156,80	156,80	
3	M	3	jistič 6kA 16B-1	ks	10,000	156,80	1 568,00	
4	M	4	Spínač páčkový 32-3	ks	1,000	705,60	705,60	
5	M	5	Proudový chránič 6kA 40-4-030AC	ks	2,000	2 195,20	4 390,40	
6	M	6	Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC	ks	6,000	2 195,20	13 171,20	
7	M	7	Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC	ks	1,000	1 881,60	1 881,60	
8	M	8	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	784,00	784,00	

D		8	Ostatní		3 808,00			
9	K	9	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	5,000	761,60	3 808,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

RBx - Rozvaděč RBx

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpr

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

DIČ:

00303461

CZ00303461

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 644,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	68 644,80	12,00%	8 237,38

Cena s DPH

v CZK

76 882,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5:
RBx - Rozvaděč RBx

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	68 644,80
D1 - Rozvaděče a příslušenství	25 636,80
HSV - HSV	43 008,00
D2 - Rozvaděč RBx	43 008,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **RBx - Rozvaděč RBx**

Místo: Horní TemeniceDatum: 12. 12. 2024

Zadavatel: Město ŠumperkProjektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 644,80

D		D1	Rozvaděče a příslušenství		25 636,80			
1	M	1	Rozvodnice zapuštěná 48M	ks	1,000	1 881,60	1 881,60	
2	M	2	jistič 6kA 16B-3	ks	1,000	156,80	156,80	
3	M	3	jistič 6kA 16B-1	ks	13,000	156,80	2 038,40	
4	M	4	Spínač páčkový 32-3	ks	1,000	705,60	705,60	
5	M	5	Proudový chránič 6kA 40-4-030AC	ks	3,000	1 881,60	5 644,80	
6	M	6	Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC	ks	6,000	1 881,60	11 289,60	
7	M	7	Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC	ks	1,000	1 881,60	1 881,60	
8	M	8	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	784,00	784,00	
9	K	9	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	5,000	250,88	1 254,40	

D HSV HSV

43 008,00

D		D2	Rozvaděč RBx		43 008,00			
10	K	10	Sestavení rozvaděče RBX	kus	5,000	8 601,60	43 008,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

RE - Rozvaděč RE

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpr

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

159 577,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	159 577,60	12,00%	19 149,31

Cena s DPH

v CZK

178 726,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **RE - Rozvaděč RE**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	159 577,60
D1 - Rozvaděče a příslušenství	153 977,60
21 - Ostatní	5 600,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: RE - Rozvaděč RE

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 159 577,60

D		D1	Rozvaděče a příslušenství						153 977,60
1	M	1	Elektroměrový rozvaděč zapuštěný (12x elektroměrová vana) s oddělenou instalční částí, nástěnný	ks	1,000	52 371,20	52 371,20		
2	M	2	Svorkovnice stoupací 50/4x16	ks	9,000	1 536,64	13 829,76		
3	M	3	jistič 6kA 2B-1	ks	1,000	470,40	470,40		
4	M	4	jistič 6kA 6B-1	ks	1,000	470,40	470,40		
5	M	5	jistič 6kA 10B-1	ks	5,000	470,40	2 352,00		
6	M	6	jistič 6kA 16B-1	ks	1,000	470,40	470,40		
7	M	7	jistič 6kA 20B-1	ks	1,000	470,40	470,40		
8	M	8	jistič 10kA 2B-1	ks	1,000	470,40	470,40		
9	M	9	jistič 10kA 25B-1	ks	1,000	470,40	470,40		
10	M	10	jistič 10kA 25B-3	ks	7,000	862,40	6 036,80		
11	M	11	jistič 10kA 50B-3	ks	1,000	1 019,20	1 019,20		
12	M	12	Výkonový vypínač In 160A	ks	1,000	29 635,20	29 635,20		
13	M	13	Napěťová spoušť k vypínači 160A	ks	1,000	1 395,52	1 395,52		
14	M	14	Spínač kolébkový 1x10A	ks	2,000	1 050,56	2 101,12		
15	M	15	Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC	ks	2,000	2 352,00	4 704,00		
16	M	16	Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC	ks	2,000	2 352,00	4 704,00		
17	M	17	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	9,000	360,64	3 245,76		
18	M	18	Řadová svorka šedá, 6mm2	ks	21,000	360,64	7 573,44		
19	M	19	Řadová svorka šedá, 10mm2	ks	1,000	392,00	392,00		
20	M	20	Řadová svorka šedá, 35mm2	ks	3,000	470,40	1 411,20		
21	M	21	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	20 384,00	20 384,00		

D		21	Ostatní						5 600,00
22	K	22	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	10,000	560,00	5 600,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

RVT - Rozvaděč RVT

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 699,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	53 699,30	12,00%	6 443,92

Cena s DPH

v CZK

60 143,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5:
RVT - Rozvaděč RVT

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 699,30
D1 - Rozvaděče a příslušenství	50 563,30
12 - Ostatní	3 136,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: RVT - Rozvaděč RVT

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 699,30

D		D1	Rozvaděče a příslušenství		50 563,30			
1	M	1	Rozvodnice nástěnná min.72M	ks	1,000	4 860,80	4 860,80	
2	M	2	SPD TNC T1+T2	ks	1,000	3 841,60	3 841,60	
3	M	3	jistič 6kA 16B-3	ks	5,000	313,60	1 568,00	
4	M	4	jistič 6kA 2B-1	ks	1,000	313,60	313,60	
5	M	5	jistič 6kA 10B-1	ks	5,000	313,60	1 568,00	
6	M	6	Spínač páčkový 80-3	ks	1,000	1 019,20	1 019,20	
7	M	7	podpěťová spoušť	ks	1,000	533,12	533,12	
8	M	8	Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC	ks	2,000	2 195,20	4 390,40	
9	M	9	Instalační stykač 25A-40-230V-manuální	ks	1,000	1 536,64	1 536,64	
10	M	10	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	33,000	368,48	12 159,84	
11	M	11	Řadová svorka modrá, 2,5mm2	ks	2,000	370,05	740,10	
12	M	12	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	18 032,00	18 032,00	
D		12	Ostatní		3 136,00			
13	K	13	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	5,000	627,20	3 136,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

SP - Silnoproudé instalace

KSO:

Místo: Horní Temenice


Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

723 692,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	723 692,39	12,00%	86 843,09

Cena s DPH

v CZK

810 535,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

SP - Silnoproudé instalace

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

723 692,39

4 - Instalační materiál

551 783,59

31 - Ostatní

171 908,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: SP - Silnoproudé instalace

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 723 692,39

D		4	Instalační materiál		551 783,59			
1	K	5	Čidlo PIR nástěnné pro spínání LED, IP66, IK09, 82x82mm, výška 65,5mm,	ks	3,000	849,86	2 549,58	
2	K	6	Zasuvka hnědá 2x2P+T bezšroubová s clonkami, ostrohranný čtvercový design, rozměr jednorámečku 81x81mm, tloušťka rámečku 10,7mm, barva bílá, v místě kuchyňských linek černá	ks	288,000	556,64	160 312,32	
3	K	7	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem,ostrohranný čtvercový design, rozměr jednorámečku 81x81mm	ks	4,000	556,64	2 226,56	
4	K	8	Tlačítko ř.1/0	ks	14,000	429,63	6 014,82	
5	K	9	Spínač ř.1	ks	43,000	412,38	17 732,34	
6	K	10	Přepínač ř.6	ks	30,000	437,91	13 137,30	
7	K	11	Žaluziový spínač	ks	40,000	501,60	20 064,00	
8	K	12	Kryt žaluziového spínače	ks	40,000	604,84	24 193,60	
9	K	13	Klapka jednoduchá bílá 50x50mm, ostrohranný čtvercový design	ks	87,000	109,76	9 549,12	
10	K	14	Stmívač/spínač otočný DALI	ks	27,000	4 827,87	130 352,49	
11	K	15	Stmívač/spínač otočný DALI slave	ks	32,000	2 425,70	77 622,40	
12	K	16	Kryt stmívače otočného	ks	59,000	154,20	9 097,80	
13	K	17	Svorkovnice 16A pětipólová s krytem	ks	7,000	384,16	2 689,12	
14	K	18	1_rameček bílý 81x81mm, výška 10,7mm	ks	147,000	69,14	10 163,58	
15	K	19	2_rameček bílý	ks	74,000	98,83	7 313,42	
16	K	20	2_rameček svislý	ks	4,000	98,83	395,32	
17	K	21	3_rameček bílý	ks	29,000	143,85	4 171,65	
18	K	22	3_rameček svislý bílý	ks	8,000	143,80	1 150,40	
19	K	23	5_rameček bílý	ks	21,000	238,81	5 015,01	
20	K	24	Přípojnice MET	ks	1,000	760,37	760,37	
21	K	25	EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E	ks	2,000	766,58	1 533,16	
22	K	26	Svorka na potrubí typ Bernard	ks	20,000	172,48	3 449,60	
23	K	27	termostat pro venkovní aplikace	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
24	K	28	časovač do instalační krabice	ks	7,000	932,96	6 530,72	
25	K	29	požární tlačítko se sklem	ks	1,000	1 478,62	1 478,62	
26	K	30	krabice pod omítku pro požární tlačítko	ks	1,000	1 240,29	1 240,29	
27	K	31	Přidružený materiál	kpl	1,000	31 360,00	31 360,00	

D		31	Ostatní		171 908,80			
28	K	32	Zapojení a prodrátování technologií dle požadavků jednotlivých profesí (VZT, ÚT, ZTI apod.)	hod	15,000	1 019,20	15 288,00	
29	K	33	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,000	1 019,20	8 153,60	
30	K	34	Provedení vých. elektorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	30,000	1 344,00	40 320,00	
31	K	35	HZS	hod	16,000	1 019,20	16 307,20	
32	K	37	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	22 400,00	22 400,00	
33	K	38	Vedení prací, autorský dozor	kus	1,000	10 976,00	10 976,00	
34	K	39	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	32 368,00	32 368,00	
35	K	40	Přesun dodávek	kus	1,000	15 120,00	15 120,00	
36	K	41	GZS	kus	1,000	10 976,00	10 976,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

SV - Svítidla

KSO:

Místo: Horní Temenice

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

786 683,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	786 683,06	12,00%	94 401,97

Cena s DPH

v CZK

881 085,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5:
SV - Svítidla

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	786 683,06
D1 - Svítidla včetně zdrojů	775 471,86
16 - Ostatní	11 211,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5:
SV - Svítidla

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 786 683,06

D		D1	Svítidla včetně zdrojů		775 471,86			
1	K	1	"S1" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo, přisazené, opálový polykarbonát, 48 W, IP54, DALI, 5110 lm, 3000 K	ks	8,000	7 780,42	62 243,36	
2	K	2	"S2" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo, přisazené, opálový polykarbonát, 48 W, IP54, DALI, 5110 lm, 3000 K	ks	19,000	9 403,30	178 662,70	
3	K	3	"S3" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo přisazené, opálový polykarbonát, 10 W, IP54, 1000 lm, 3000 K	ks	18,000	3 098,37	55 770,66	
4	K	4	"S4" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo přisazené, opálový polykarbonát, 13 W, IP54, 1480 lm, 3000 K	ks	11,000	3 841,60	42 257,60	
5	K	5	"S5" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo přisazené, opálový polykarbonát, 24 W, IP54, 2630 lm, 3000 K	ks	13,000	5 224,58	67 919,54	
6	K	6	"S6" - (dle knihy svítidel) Vertikální LED pásy zafrézované do zrcadlových dvířek koupelnové skříňky, překryté skleněnou plochou zrcadla (v místě pásu bud skleněná plocha pískovaná a bez kovové zrcadlové vrstvy, trafo umístěné v zrcadlové skřínce	ks	7,000	4 547,20	31 830,40	
7	K	7	"S7" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo nástěnné, Hliník, polykarbonát, 2 x 3W, 2×340 lm, Vyzařovací úhel 2 x 160°, IP65	ks	20,000	3 004,29	60 085,80	
8	K	8	"S8" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo nástěnné, Hliník, sklo, 3W, 120 lm, Vyzařovací úhel 38°, IP44	ks	20,000	1 724,80	34 496,00	
9	K	9	"S9" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo nástěnné, 1050 lm, IP54, 17W	ks	4,000	6 554,24	26 216,96	
10	K	10	"S10" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo přisazené/nástěnné, Senzorové, opálový polykarbonát, 24 W, IP54, 2630 lm, 3000 K	ks	8,000	5 832,96	46 663,68	
11	K	11	"S11" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo přisazené/nástěnné, Senzorové, opálový polykarbonát, 13 W, IP54, 1480 lm, 3000 K	ks	8,000	4 622,46	36 979,68	
12	K	12	"S12" - (dle knihy svítidel) LED svítidlo nástěnné, DIR/IND, 17W, IP54 1020lm, 3000 K	ks	2,000	6 554,24	13 108,48	
13	K	13	"NO1" - (dle knihy svítidel) LED přisazené nouzové svítidlo, 2W, 238lm, IP65, zdroj 3hod.	ks	6,000	10 701,60	64 209,60	
14	K	14	"NO2" - (dle knihy svítidel) LED přisazené nouzové svítidlo (piktogram), 3,3W, 150lm, IP65, zdroj 3hod.	ks	4,000	3 662,85	14 651,40	
15	K	15	"NO3" - (dle knihy svítidel) LED přisazené nouzové svítidlo (osvětlení požárních prostředků), 3,6W, IP20, zdroj 3hod.	ks	1,000	2 744,00	2 744,00	
16	K	16	Přidružený materiál (svorky apod.)	kpl	1,000	37 632,00	37 632,00	
D		16	Ostatní		11 211,20			
17	K	17	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,000	1 019,20	5 096,00	
18	K	18	HZS	hod	6,000	1 019,20	6 115,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

DT - Domácí telefon

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 594,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	73 594,10	12,00%	8 831,29

Cena s DPH

v CZK

82 425,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

DT - Domácí telefon

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 594,10

D1 - Materiál

55 704,80

7 - Kabely

8 313,30

10 - Ostatní

9 576,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: DT - Domácí telefon

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 73 594,10

D		D1	Materiál						55 704,80
1	M	1	Zdroj domácího telefonu na DIN lištu	ks	1,000	3 766,34	3 766,34		
2	M	2	Zdroj pro elektrický zámek	ks	1,000	2 712,64	2 712,64		
3	M	3	Videotelefon LCD 7" nástěnný, barevný LCD	ks	7,000	2 845,92	19 921,44		
4	M	4	Zvonkové tlačítko 1/0 s piktogramem zvonku, ostrohranný čtvercový design, bílé, včetně rámečku 81x81mm, rozměr krytu vypínače 50x50mm	ks	7,000	506,46	3 545,22		
5	M	5	Bezkontaktní RFID přívěšek (černý, červený, zelený, modrý)	ks	28,000	432,77	12 117,56		
6	M	6	Rozvodná krabice s 12 šroubovacími svorkami	ks	2,000	548,80	1 097,60		
7	M	7	Drobný spojovací a instalační materiál	kpl	1,000	12 544,00	12 544,00		

D		7	Kabely						8 313,30
8	K	8	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	100,000	57,23	5 723,00		
9	K	9	U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor	m	25,000	63,16	1 579,00		
10	K	10	CYSY 2x1 HO5VV-F	m	15,000	67,42	1 011,30		

D		10	Ostatní						9 576,00
11	K	11	Oživení systému	hod	3,000	1 064,00	3 192,00		
12	K	12	HZS	hod	4,000	1 064,00	4 256,00		
13	K	13	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	1 064,00	2 128,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

KT - Kabelové trasy

KSO:

Místo: Horní Temenice

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

443 323,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	443 323,04	12,00%	53 198,76

Cena s DPH

v CZK

496 521,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

KT - Kabelové trasy

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

443 323,04

D1 - Elektroinstalační materiál	97 662,21
8 - Kanály	1 564,86
9 - Jiné práce	290 111,97
29 - Ostatní	53 984,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **KT - Kabelové trasy**

Místo: Horní Temenice

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

443 323,04

D		D1	Elektroinstalační materiál			97 662,21		
1	M	1	trubka PVC ohebná DN16	m	300,000	78,99	23 697,00	
2	M	2	trubka PVC ohebná DN20	m	300,000	86,24	25 872,00	
3	M	3	trubka PVC ohebná DN25	m	150,000	107,97	16 195,50	
4	M	4	korugovaná chránička DN40	m	25,000	91,03	2 275,75	
5	M	5	Krabice KP68	ks	45,000	145,59	6 551,55	
6	M	6	Skříň rozvodná zapuštěná KT 250/1 KB s víkem a šroubky	ks	7,000	782,43	5 477,01	
7	M	7	Kabelová příchytka plastová	ks	200,000	79,97	15 994,00	
8	M	8	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	20,000	79,97	1 599,40	

D		8	Kanály			1 564,86		
9	M	9	parapetní kanál140x70 + příslušenství	m	2,000	782,43	1 564,86	

D		9	Jiné práce			290 111,97		
10	K	10	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	12,000	133,28	1 599,36	
11	K	11	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	21,000	148,96	3 128,16	
12	K	12	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	6,000	258,72	1 552,32	
13	K	13	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	45,000	133,28	5 997,60	
14	K	14	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	320,000	133,28	42 649,60	
15	K	15	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	180,000	172,48	31 046,40	
16	K	16	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	60,000	235,20	14 112,00	
17	K	17	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	ks	60,000	282,24	16 934,40	
18	K	18	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	320,000	224,00	71 680,00	
19	K	19	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	180,000	224,00	40 320,00	
20	K	20	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	60,000	224,00	13 440,00	
21	K	21	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	ks	60,000	224,00	13 440,00	
22	K	22	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	2,120	8 624,00	18 282,88	
23	K	23	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,120	336,00	712,32	
24	K	24	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,610	23,52	249,55	
25	K	25	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,120	2 240,00	4 748,80	
26	K	26	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	19,000	319,20	6 064,80	
27	K	27	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	m	19,000	67,20	1 276,80	
28	K	28	Zakrytí výstraž. folií šíř. 22cm	m	19,000	28,22	536,18	
29	K	29	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	19,000	123,20	2 340,80	

D		29	Ostatní			53 984,00		
30	K	30	Optokouřové čidlo požární, autonomní, 9V	ks	12,000	2 800,00	33 600,00	
31	K	31	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,000	1 019,20	5 096,00	
32	K	32	HZS	hod	15,000	1 019,20	15 288,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

SK - Strukturovaná kabeláž

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

192 867,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	192 867,98	12,00%	23 144,16

Cena s DPH

v CZK

216 012,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **SK - Strukturovaná kabeláž**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	192 867,98
14 - Ostatní	0,00
D1 - Připojné místo	24 621,02
4 - Rozvaděč	10 846,53
10 - Kabely	49 734,83
15 - Ostatní	107 665,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: SK - Strukturovaná kabeláž

Místo: Horní TemeniceDatum: 12. 12. 2024

Zadavatel: Město ŠumperkProjektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

192 867,98

D 14Ostatní

0,00

D D1PřípojnÉ místo

24 621,02

1	K	1	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	44,000	169,90	7 475,60	
2	K	2	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	22,000	558,45	12 285,90	
3	K	3	Kryt zásuvky komunikační, ostrohranný čtvercový design	ks	22,000	199,76	4 394,72	
4	K	4	Optická zásuvka pro 2 vlákna, nástěnná	ks	7,000	66,40	464,80	

D 4Rozvaděč

10 846,53

5	K	5	Plechový 19" rozvaděč, 12U, 600x400mm, skleněné dvířka	ks	1,000	5 276,32	5 276,32	
6	K	6	Optická vana pro 24 vláken SM	ks	1,000	1 176,00	1 176,00	
7	K	7	napájecí panel, 5x230V, přepětová ochrana	ks	1,000	1 089,76	1 089,76	
8	K	8	Patchpanel, 24port, kat.6	ks	1,000	1 238,72	1 238,72	
9	K	9	19" Organizér, plastový kanál, 1U	ks	1,000	385,73	385,73	
10	K	10	Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 200x200x100mm	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	

D 10Kabely

49 734,83

11	K	11	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	840,000	40,88	34 339,20	
12	K	12	kabel 12vl 9/125 3,5mm	m	30,000	39,20	1 176,00	
13	K	13	kabel 2vl 9/125 3,5mm	m	175,000	45,11	7 894,25	
14	K	14	U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor	m	90,000	48,33	4 349,70	
15	K	15	Patchcord 0,5m kat.6	ks	14,000	141,12	1 975,68	

D 15Ostatní

107 665,60

16	K	16	Zapojení optických kabelů do optické vany a koncových zásuvek	hod	4,000	1 344,00	5 376,00	
17	K	17	Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů	ks	44,000	313,60	13 798,40	
18	K	18	HZS	hod	6,000	1 019,20	6 115,20	
19	K	19	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,000	1 019,20	3 057,60	
20	K	20	Oživení systému	hod	6,000	1 019,20	6 115,20	
21	K	21	Vedení prací, autorský dozor	kus	1,000	8 467,20	8 467,20	
22	K	22	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	27 440,00	27 440,00	
23	K	23	Přesun dodávek	kus	1,000	13 776,00	13 776,00	
24	K	24	GZS	kus	1,000	7 280,00	7 280,00	
25	K	25	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	16 240,00	16 240,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

STA - Společná televizní anténa

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpr

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 413,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	54 413,38	12,00%	6 529,61

Cena s DPH

v CZK

60 942,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **STA - Společná televizní anténa**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 413,38
D1 - Antény	8 508,60
3 - Pasivní komponenty	14 279,48
8 - Kabely	13 279,70
11 - Ostatní	18 345,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: STA - Společná televizní anténa

Místo: Horní Temenice Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: [redacted]
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 413,38

D		D1	Antény	8 508,60				
1	K	1	Širokoásmová anténa pro příjem DBV-T	ks	3,000	943,94	2 831,82	
2	K	2	Stožár, 3m, vč kotvení a průchodky střechou	ks	1,000	3 480,96	3 480,96	
3	K	3	Výložník na stožár sta	ks	3,000	731,94	2 195,82	

D		3	Pasivní komponenty	14 279,48				
4	K	4	Zesilovač signálu 4xIN/8xOUT	ks	1,000	8 260,22	8 260,22	
5	K	5	Rozbočná skříň STA komaxit 500x500x150	ks	1,000	2 728,32	2 728,32	
6	K	6	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové	ks	6,000	152,10	912,60	
7	K	7	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - průběžné	ks	10,000	195,69	1 956,90	
8	K	8	Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem, ostrohranný čtvercový design	ks	16,000	26,34	421,44	

D		8	Kabely	13 279,70				
9	K	9	Koaxiální kabel 75ohm	m	480,000	21,78	10 454,40	
10	K	10	Koaxiální kabel 75ohm outdoor	m	120,000	23,21	2 785,20	
11	K	11	F-konektory	ks	10,000	4,01	40,10	

D		11	Ostatní	18 345,60				
12	K	12	HZS	hod	10,000	1 019,20	10 192,00	
13	K	13	Oživení systému	hod	5,000	1 019,20	5 096,00	
14	K	14	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,000	1 019,20	3 057,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

KT - Kabelové trasy

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 230,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 230,78	12,00%	3 987,69

Cena s DPH

v CZK

37 218,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5:
KT - Kabelové trasy

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 230,78
D1 - Elektroinstalační materiál	1 695,63
1 - Kabelové soubory	17 423,15
15 - Ostatní	14 112,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **KT - Kabelové trasy**

Místo: Horní Temenice

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 230,78

D		D1	Elektroinstalační materiál	1 695,63				
1	M	1	kabelový žlab 50x50 včetně kotvicívh prvků (nosných prvků na střešní kytinu apod.), vika a příslušenství, žárový zinek	m	3,000	565,21	1 695,63	

D		1	Kabelové soubory	17 423,15				
2	K	2	CYKY-O 5x1,5	m	5,000	37,41	187,05	
3	K	3	CYKY-J 5x4	m	9,000	99,58	896,22	
4	K	4	1-CXKH-V-O 2x1,5 P60R	m	5,000	41,54	207,70	
5	K	5	6mm černý - dvouplášťové jednožilové jádro pro elektroinstalaci fotovoltaických systémů	m	110,000	31,94	3 513,40	
6	K	6	kabel JYSTY 2x2x0,8	m	15,000	15,87	238,05	
7	K	7	Vodič uzemňovací zelenožlutý, UV stabilní 16mm2	m	50,000	74,76	3 738,00	
8	K	8	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začistiění	ks	2,000	224,00	448,00	
9	K	9	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začistiění	ks	1,000	224,00	224,00	
10	K	10	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	21,000	123,20	2 587,20	
11	K	11	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	21,000	224,00	4 704,00	
12	K	12	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,060	8 624,00	517,44	
13	K	13	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,060	336,00	20,16	
14	K	14	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,320	23,52	7,53	
15	K	15	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,060	2 240,00	134,40	

D		15	Ostatní	14 112,00				
16	K	16	Prostup střechou (fajfkou), včetně zatěsnění	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	
17	K	17	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000	1 019,20	4 076,80	
18	K	18	HZS	hod	6,000	1 019,20	6 115,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

RD-C - Rozvaděč RD-C

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 999,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	11 999,90	12,00%	1 439,99

Cena s DPH

v CZK

13 439,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

RD-C - Rozvaděč RD-C

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 999,90

D1 - Rozvaděče a příslušenství

8 942,30

5 - Ostatní

3 057,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: RD-C - Rozvaděč RD-C

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 999,90

D		D1	Rozvaděče a příslušenství			8 942,30		
1	M	1	Pojistkový odpínač 32A/2 1000V DC	ks	1,000	327,71	327,71	
2	M	2	Pojistková vložka 20A gPV	ks	2,000	164,64	329,28	
3	M	3	Rozvodnice nástěnná 12M	ks	1,000	1 574,27	1 574,27	
4	M	4	Svodič přepětí, T1+T2, Un: 1000 VDC IEC 61643-1 a EN 61643-11	ks	1,000	5 832,96	5 832,96	
5	M	5	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	878,08	878,08	
D		5	Ostatní			3 057,60		
6	K	6	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	3,000	1 019,20	3 057,60	

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Strana 214 z 277

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **R-PVS - Rozvaděč R-PVS**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 825,31
D1 - Rozvaděče a příslušenství	21 417,31
6 - Ostatní	9 408,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **R-PVS - Rozvaděč R-PVS**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 30 825,31

D		D1	Rozvaděče a příslušenství				21 417,31	
1	M	1	Rozvodnice nástěnná oceloplechová 24M	ks	1,000	3 841,60	3 841,60	
2	M	2	SPD T1+T2 LPLII TNS	ks	1,000	8 373,12	8 373,12	
3	M	3	jistič 10kA 2B-1	ks	1,000	384,16	384,16	
4	M	4	jistič 10kA 20B-3	ks	1,000	384,16	384,16	
5	M	5	Instalační relé 1Z 10A/230V	ks	1,000	1 378,27	1 378,27	
6	K	6	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	7 056,00	7 056,00	
D		6	Ostatní				9 408,00	
7	K	7	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	4,000	2 352,00	9 408,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

RVT - Rozvaděč RVT

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk


Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 784,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	46 784,42	12,00%	5 614,13

Cena s DPH

v CZK

52 398,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

RVT - Rozvaděč RVT

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 784,42

D1 - Rozvaděče a příslušenství

46 784,42

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5:
RVT - Rozvaděč RVT

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 784,42

D		D1	Rozvaděče a příslušenství		46 784,42			
1	M	1	jistič 10kA 2B-1	ks	1,000	7 150,08	7 150,08	
2	M	2	jistič 10kA 20B-3	ks	1,000	1 332,80	1 332,80	
3	M	3	napěťová spoušť k jističi 20A	ks	1,000	1 359,46	1 359,46	
4	M	4	3-fázový Smart meter, včetně transformátorů proudů	ks	1,000	22 830,08	22 830,08	
5	M	5	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	kpl	1,000	14 112,00	14 112,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

SP - Silnoproudé instalace

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

321 140,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	321 140,46	12,00%	38 536,86

Cena s DPH

v CZK

359 677,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 5:

SP - Silnoproudé instalace

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

321 140,46

3 - Instalační materiál

232 078,06



11 - Ostatní

89 062,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 5: **SP - Silnoproudé instalace**

Místo: Horní Temenice Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 321 140,46

D		3	Instalační materiál		232 078,06			
1	M	4	Panel FVE monokristalický 450Wp	ks	18,000	4 163,73	74 947,14	
2	M	5	Nosný systém FVE	kpl	1,000	46 412,80	46 412,80	
3	M	6	Solární střídač Pac = 10,5 kW, Pdc = 7 kW	kpl	1,000	66 914,40	66 914,40	
4	M	7	Výkonový optimizér s funkcí DC-safe, zapojení 1:1	ks	18,000	1 727,94	31 102,92	
5	M	8	PV symbol na fotovoltaiku Plast 105 x 148 mm (A6) tl. 0,5 mm	ks	1,000	137,98	137,98	
6	M	9	Požární tlačítko se sklem "PVS STOP"	ks	1,000	1 520,96	1 520,96	
7	M	10	Krabice pod omítku pro požární tlačítko	ks	1,000	1 320,26	1 320,26	
8	M	11	Přidružený materiál (stringové spojky, konektory, atd.)	kpl	1,000	9 721,60	9 721,60	

D		11	Ostatní		89 062,40			
9	K	12	Zprovoznění systému	hod	5,000	1 332,80	6 664,00	
10	K	13	Nastavení střídače, energimetru apod.	hod	4,000	1 332,80	5 331,20	
11	K	14	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000	1 019,20	3 057,60	
12	K	15	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	10,000	1 881,60	18 816,00	
13	K	16	HZS	hod	8,000	1 019,20	8 153,60	
14	K	17	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	
15	K	18	Vedení prací, autorský dozor	kus	1,000	23 520,00	23 520,00	
16	K	20	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	
17	K	21	Přesun dodávek	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	
18	K	22	GZS	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)

Soupis:

SO 01B - SO 01B - Bytový dům B

Úroveň 3:

B.5 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

381 134,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	381 134,88	12,00%	45 736,19

Cena s DPH

v CZK

426 871,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 3: **B.5 - Vzduchotechnika**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	381 134,88
D1 - Zařízení č. 4 - Větrání kuchyní bytů	72 095,52
D3 - Zařízení č. 5 - Větrání hygienických zařízení bytů	109 592,00
D5 - Zařízení č. 6 - Větrání technických místností	18 936,96
D7 - Montážní, spojovací a těsnicí materiál	40 776,96
D11 - PSV tepelné a protipožární izolace	47 275,20
D13 - HSV lešení	32 896,64
D14 - Hodinová zúčtovací sazba	59 561,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 01 - SO 01 - Bytový dům („A + „B)
Soupis: SO 01B - SO 01B - Bytový dům B
Úroveň 3: B.5 - Vzduchotechnika

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 381 134,88

D		D1	Zařízení č. 4 - Větrání kuchyní bytů			72 095,52		
1	K	4.02	Výfuková pozinkovaná protidešťová žaluzie vel.250x250 mm, vč. sítky proti hmyzu - atypický	ks	4,000	1 848,00	7 392,00	
P			Poznámka k položce: odstín NCS S4040 - Y70R - nutno konzultovat s architektem					
2	K	4.04	Ohebná odolná hadice d = 125 mm	bm	22,000	296,80	6 529,60	
3	K	4.05	Zpětná klapka těsná D 125	ks	7,000	879,20	6 154,40	
4	K	4.06	Požární klapka d =125 mm v základním provedení, manuální aktivací mechanismus se zpětnou	ks	3,000	4 090,24	12 270,72	
P			Poznámka k položce: pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74°C. Klapka musí být certifikována dle normy ČSN EN 15 650, testována dle ČSN EN 1366-2 a klasifikována na EIS dle normy 13501-3+A1 Požární klapka a její způsob instalace musí být neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti až do EI90S					
5	K	Pol1	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 140 mm / 30 % tvar.	bm	34,000	537,60	18 278,40	
6	K	Pol2	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 125 mm / 40 % tvar.	bm	38,000	464,80	17 662,40	
P			Poznámka k položce: odsávací - čtyřhranné					
7	K	Pol3	odsávací - čtyřhranné do obv. 1050 100 % tvar.	bm	4,000	952,00	3 808,00	
D		D3	Zařízení č. 5 - Větrání hygienických zařízení bytů			109 592,00		
8	K	5.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí d = 125 mm	ks	7,000	4 740,96	33 186,72	
P			Poznámka k položce: V = 150m3/h, pc = 90 Pa, Ni = 0,027 kW/230 V-50 Hz včetně:					
9	K	Pol4	.spojovací manžeta D 125	ks	14,000	134,40	1 881,60	
10	K	Pol5	.zpětná klapka D 125	ks	7,000	879,20	6 154,40	
11	K	5.04	Odsávací kovový ventil D 160, prášková barva RAL 9016, nenápadný design, snadná instalace,	ks	14,000	349,44	4 892,16	
P			Poznámka k položce: přesně nastavitelný průtok vzduchu, nízká hladina hluku, montáž přes upínací rámeček (součást dodávky) do pružné hadice					
12	K	5.05	Ohebná hadice zvukoizolační hadice d = 160 mm	bm	35,000	349,44	12 230,40	
13	K	5.06	Požární klapka d =125 mm v základním provedení, manuální aktivací mechanismus se zpětnou	ks	3,000	4 090,24	12 270,72	
P			Poznámka k položce: pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74°C. Klapka musí být certifikována dle normy ČSN EN 15 650, testována dle ČSN EN 1366-2 a klasifikována na EIS dle normy 13501-3+A1 Požární klapka a její způsob instalace musí být neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti až do EI90S					
14	K	Pol6	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 160 mm / 40 % tvar.	bm	14,000	582,40	8 153,60	
15	K	Pol7	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 140 mm / 20 % tvar.	bm	29,000	537,60	15 590,40	
16	K	Pol8	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 125 mm / 30 % tvar.	bm	16,000	952,00	15 232,00	
D		D5	Zařízení č. 6 - Větrání technických místností			18 936,96		
17	K	6.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí d = 125 mm	ks	1,000	4 740,96	4 740,96	
P			Poznámka k položce: V = 150m3/h, pc = 90 Pa, Ni = 0,027 kW/230 V-50 Hz včetně:					
18	K	Pol4	.spojovací manžeta D 125	ks	2,000	134,40	268,80	
19	K	Pol5	.zpětná klapka D 125	ks	1,000	879,20	879,20	
20	K	6.02	Odsávací kovový ventil D 160, prášková barva RAL 9016, nenápadný design, snadná instalace,	ks	1,000	349,44	349,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>přesně nastavitelný průtok vzduchu, nízká hladina hluku, montáž přímo na potrubí</i>					
21	K	6.03	Odsávací vyústka do kruhového potrubí průmyslová jednořadá s regulací R1, 325x75 mm	ks	1,000	1 025,92	1 025,92	
22	K	6.04	Požární klapka d =125 mm v základním provedení, manuální aktivací mechanismus se zpětnou	ks	1,000	4 090,24	4 090,24	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pružinou a tavnou tepelnou pojistkou s aktivací při 74°C. Klapka musí být certifikována dle normy ČSN EN 15 650, testována dle ČSN EN 1366-2 a klasifikována na EIS dle normy 13501-3+A1</i> <i>Požární klapka a její způsob instalace musí být neoddělitelnou součástí hodnocení požární odolnosti až do EI90S</i>					
23	K	Pol6	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 160 mm / 40 % tvar.	bm	4,000	582,40	2 329,60	
24	K	Pol7	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 140 mm / 20 % tvar.	bm	8,000	537,60	4 300,80	
25	K	Pol8	odsávací - kruhové (spiro) průměr d = 125 mm / 30 % tvar.	bm	1,000	952,00	952,00	
D			D7 Montážní, spojovací a těsnicí materiál				40 776,96	
26	K	Pol9	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	220,000	107,52	23 654,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>.líšty závěsné ZL 40 x 40</i> <i>.závěsy ZL 8</i> <i>.závěsy kruhové s tlumicí gumou</i>					
27	K	Pol10	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	220,000	13,44	2 956,80	
28	K	Pol11	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	220,000	33,60	7 392,00	
29	K	Pol12	Spojovací materiál	kg	45,000	107,52	4 838,40	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>.šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn</i> <i>.matice šestihranná M 8 Zn</i> <i>.podložka plochá střední 8,4 Zn</i>					
30	K	Pol13	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	18,000	107,52	1 935,36	
D			D11 PSV tepelné a protipožární izolace				47 275,20	
31	K	Pol17	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí, včetně úchytné konstrukce a těsného obalení	m2	39,000	772,80	30 139,20	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>alfolem (minerální plsttl 6 cm,resp.kaučuk izolace 20 mm)</i>					
32	K	Pol18	Protipožární izolace včetně certifikace	m2	6,000	1 064,00	6 384,00	
33	K	Pol19	Požární ucpávky, tmely a objímky pro certifikované utěsnění prostupů pož. dělicími konstrukcemi	ks	8,000	1 344,00	10 752,00	
D			D13 HSV lešení				32 896,64	
34	K	Pol20	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m2	28,000	54,88	1 536,64	
35	K	Pol21	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	40,000	504,00	20 160,00	
36	K	Pol22	Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování	hod	16,000	504,00	8 064,00	
37	K	Pol23	Zednické výpomoci	hod	8,000	392,00	3 136,00	
D			D14 Hodinová zúčtovací sazba				59 561,60	
38	K	HZS1	Dílenská montážní dokumentace	hod	16,000	952,00	15 232,00	
39	K	HZS2	Dokumentace skutečného provedení	hod	8,000	952,00	7 616,00	
40	K	HZS3	Měření hluku	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	
41	K	HZS4	Zprovoznění zařízení (VZT jednotky) a zaškolení obsluhy	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
42	K	HZS5	Inženýrská a koordinační činnost	hod	32,000	604,80	19 353,60	
43	K	HZS6	Doprava	kpl	1,000	7 280,00	7 280,00	
44	K	HZS7	PPV	kpl	1,000	560,00	560,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 02 - SO 02 – Přístřešek autobusových linek MHD

KSO:

Místo: Horní Temenice

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

246 430,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 430,87	21,00%	51 750,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 181,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt: SO 02 - SO 02 – Přístřešek autobusových linek MHD

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		246 430,87
HSV - Práce a dodávky HSV		33 854,87
1 - Zemní práce		730,79
2 - Zakládání		17 080,26
998 - Přesun hmot		16 043,82
PSV - Práce a dodávky PSV		212 576,00
767 - Konstrukce zámečnické		212 576,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 02 - SO 02 – Přístřešek autobusových linek MHD

Místo: Horní Temenice Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 246 430,87

D HSV Práce a dodávky HSV 33 854,87

D 1 Zemní práce 730,79

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	0,858	427,39	366,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výkop pro základ zastávky					
	VV		3,27*1,75*0,15		0,858			
	VV		Mezisoučet		0,858			
	VV		Součet		0,858			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,858	90,50	77,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		Odvoz výkopku					
	VV		0,858		0,858			
	VV		Mezisoučet		0,858			
	VV		Součet		0,858			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,858	50,00	42,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		nakládání					
	VV		0,858		0,858			
	VV		Mezisoučet		0,858			
	VV		Součet		0,858			
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	0,858	127,23	109,16	CS ÚRS 2024 01
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	5,723	23,48	134,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		Hutnění					
	VV		3,27*1,75		5,723			
	VV		Mezisoučet		5,723			
	VV		Součet		5,723			

D 2 Zakládání 17 080,26

6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,003	2 213,12	4 432,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní podsyp - kamenivem					
	VV		3,27*1,75*0,2		1,145			
	VV		3,27*1,75*0,15		0,858			
	VV		Mezisoučet		2,003			
	VV		Součet		2,003			
7	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	2,518	460,54	1 159,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		3,27*1,75*0,2*2*1,1		2,518			
	VV		Mezisoučet		2,518			
	VV		Součet		2,518			
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1,888	475,78	898,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		3,27*1,75*0,15*2*1,1		1,888			
	VV		Mezisoučet		1,888			
	VV		Součet		1,888			
9	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,286	3 718,40	1 063,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		Základová deska- podkladní beton					
	VV		3,27*1,75*0,05		0,286			
	VV		Mezisoučet		0,286			
	VV		Součet		0,286			
10	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,145	3 915,52	4 483,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová deska					
	VV		3,27*1,75*0,2		1,145			
	VV		Mezisoučet		1,145			
	VV		Součet		1,145			
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,012	620,03	1 867,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová deska - bednění					
	VV		(3,27+3,27+1,75+1,75)*0,3		3,012			
	VV		Mezisoučet		3,012			
	VV		Součet		3,012			
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,012	130,82	394,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová deska - bednění					
	VV		(3,27+3,27+1,75+1,75)*0,3		3,012			
	VV		Mezisoučet		3,012			
	VV		Součet		3,012			
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,080	34 764,80	2 781,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		Základová deska - výztuž KARI 2x150/150/8					
	VV		3,27*1,75*5,4/1000*1,3*2		0,080			
	VV		Mezisoučet		0,080			
	VV		Součet		0,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					16 043,82
14	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	12,349	1 299,20	16 043,82	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					212 576,00
D 767			Konstrukce zámečnické					212 576,00
15	K	R-767-101	D+M zastávkový přístřešek 4,2/1,7 m, zasklení kalený, bezpečnostním sklem, jedna boční a zadní stěna kalené bezpečnostní sklo, odvodnění vedeno sloupem, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	kus	1,000	212 576,00	212 576,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 03 - SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 82229

Místo: Horní Temenice

CC-CZ: 21121

Datum: 12. 12. 2024

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 208 417,60
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 208 417,60	21,00%	673 767,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 882 185,30
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 03 - SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 208 417,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 961 132,50
001 - zemní práce	714 613,21
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	60 627,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	220 927,74
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	530 276,11
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	993 481,60
81 - Potrubí z trub betonových	3 642,89
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	4 061,03
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	323 386,72
96 - Bourání konstrukcí	110 116,02
PSV - Práce a dodávky PSV	237 717,99
781 - Dokončovací práce - obklady	237 717,99
M - Práce a dodávky M	8 447,11
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	8 447,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 120,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt: SO 03 - SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 208 417,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
D HSV Práce a dodávky HSV 2 961 132,50
D 001 zemní práce 714 613,21

1	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	664,000	3,59	2 383,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		664		664,000			
	VV		Součet		664,000			
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	664,000	76,52	50 809,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		664		664,000			
	VV		Součet		664,000			
3	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m2	664,000	52,06	34 567,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		664		664,000			
	VV		Součet		664,000			
4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,990	158,59	1 425,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		8,99		8,990			
	VV		Součet		8,990			
5	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	76,570	131,71	10 085,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		38,38+23,2+14,99		76,570			
	VV		Součet		76,570			
6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	336,250	95,87	32 236,29	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		126,42+106,5+103,33		336,250			
	VV		Součet		336,250			
7	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	13,000	454,27	5 905,51	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		1,3*1*10		13,000			
	VV		Součet		13,000			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,660	80,01	1 653,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		10,33		10,330			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		10,33		10,330			
	VV		Součet		20,660			
9	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	445,140	231,17	102 903,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		421,81+10,33		432,140			
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		1,3*1*10		13,000			
	VV		Součet		445,140			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	76,730	151,42	11 618,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		10,33		10,330			
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		52,95		52,950			
	VV		položka výkazu výměr 39					
	VV		13,45		13,450			
	VV		Součet		76,730			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,670	270,59	29 675,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		529,5*0,1		52,950			
	VV		položka výkazu výměr 39					
	VV		13,45+43,27		56,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		109,670			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	216,350	20,16	4 361,62	CS ÚRS 2024 01
	VV		15 km					
	VV		položka výkazu výměr 39					
	VV		43,27*5		216,350			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	764,064	315,39	240 978,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		411,48*1,8		740,664			
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		1,3*1*10*1,8		23,400			
	VV		Součet		764,064			
14	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	10,330	79,03	816,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		10,33		10,330			
15	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	8,000	142,46	1 139,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		1,2*1*10		12,000			
	VV		-10*0,5*0,1		-0,500			
	VV		-0,35*1*10		-3,500			
	VV		Součet		8,000			
16	M	583441970	šterkodrt' frakce 0/63	t	16,800	460,54	7 737,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		1,2*1*10		12,000			
	VV		-10*0,5*0,1		-0,500			
	VV		-0,35*1*10		-3,500			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		8*2,1		16,800			
17	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	3,500	819,84	2 869,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		0,35*1*10		3,500			
	VV		Součet		3,500			
18	M	58344121R	šterkodrt' frakce 0-16 MN	t	6,650	616,00	4 096,40	
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		0,35*1*10*1,9		6,650			
	VV		Součet		6,650			
19	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	5,100	42,11	214,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 31					
	VV		5,1		5,100			
	VV		Součet		5,100			
20	M	6933100R	Protirůstová folie	m2	6,120	112,00	685,44	
	VV		položka výkazu výměr 31					
	VV		5,1*1,2		6,120			
	VV		Součet		6,120			
21	K	184911211	Rozprostření valounků vel přes 0,063 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,100	54,21	276,47	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 30					
	VV		5,1		5,100			
	VV		Součet		5,100			
22	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	0,969	1 182,72	1 146,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 30					
	VV		5,1*0,1*1,9		0,969			
	VV		Součet		0,969			
23	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	755,600	21,32	16 109,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		71+155,1		226,100			
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		529,5		529,500			
	VV		Součet		755,600			
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	77,886	845,82	65 877,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 39					
	VV		43,27*1,8		77,886			
	VV		Součet		77,886			
25	K	181351106	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	141,800	110,21	15 627,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 39					
	VV		141,8		141,800			
	VV		Součet		141,800			
26	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	529,500	15,68	8 302,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		529,5		529,500			
	VV		Součet		529,500			
27	K	181411141	Žaložení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	529,500	30,20	15 990,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		529,5		529,500			
	VV		Součet		529,500			
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,590	98,56	1 043,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		529,5*0,02		10,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,590			
29	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	529,500	18,28	9 679,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		529,5		529,500			
	VV		Součet		529,500			
30	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	529,500	1,05	555,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		529,5		529,500			
	VV		Součet		529,500			
31	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	529,500	4,73	2 504,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		529,5		529,500			
	VV		Součet		529,500			
32	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	529,500	4,60	2 435,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		529,5		529,500			
	VV		Součet		529,500			
33	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 230,870	23,48	28 900,83	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		823,65		823,650			
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		407,22		407,220			
	VV		Součet		1 230,870			
D 1			Zemní práce				0,00	
D 2			Zakládání				60 627,18	
34	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	10,140	3 718,40	37 704,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		10,14		10,140			
	VV		Součet		10,140			
35	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	42,448	377,22	16 012,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		(1,85*0,8*2+1,5*0,8*2+3,46*0,8+4,46*0,8+0,5*0,8*2)*2		24,992			
	VV		(3,45*0,8*2+3,46*0,8*2+1,5*0,8*4+0,5*0,8*4)		17,456			
	VV		Součet		42,448			
36	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	42,448	73,65	3 126,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		(1,85*0,8*2+1,5*0,8*2+3,46*0,8+4,46*0,8+0,5*0,8*2)*2		24,992			
	VV		(3,45*0,8*2+3,46*0,8*2+1,5*0,8*4+0,5*0,8*4)		17,456			
	VV		Součet		42,448			
37	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,360	3 718,40	1 338,62	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		0,36		0,360			
	VV		Součet		0,360			
38	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,800	430,08	2 064,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		0,5*0,3*4*8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
39	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,800	79,39	381,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		0,5*0,3*4*8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				220 927,74	
40	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	7,220	4 103,68	29 628,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		7,22		7,220			
41	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	74,890	1 227,52	91 928,97	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		(1,75*1,5*2+1,5*1,5*2+3,7*1,5+4,2*1,5+0,2*1,5*2)*2		44,400			
	VV		(3,25*1,5*2+3,7*1,5*2+1,5*1,5*4+0,2*0,8*4)		30,490			
	VV		Součet		74,890			
42	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	74,890	208,77	15 634,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		(1,75*1,5*2+1,5*1,5*2+3,7*1,5+4,2*1,5+0,2*1,5*2)*2		44,400			
	VV		(3,25*1,5*2+3,7*1,5*2+1,5*1,5*4+0,2*0,8*4)		30,490			
	VV		Součet		74,890			
43	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,835	53 132,80	44 365,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		0,75891*1,1		0,835			
44	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,309	34 764,80	10 742,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 33					
	VV		35,60*0,0079*1,1		0,309			
45	K	93694310R	M+D trubek Dn 60- zarážedla	m	17,040	1 680,00	28 627,20	
	VV		položka výkazu výměr 33					
	VV		4,26*4		17,040			
D 57			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				530 276,11	
46	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	407,220	64,87	26 416,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		frakce 0-16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	407,22		407,220			
47	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	12,000	154,11	1 849,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 20		12,000			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
48	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	843,090	186,37	157 126,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 20		407,220			
	VV		407,22		407,220			
	VV		položka výkazu výměr 21		435,870			
	VV		435,87		435,870			
	VV		Součet		843,090			
49	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	379,090	362,88	137 564,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 20		379,090			
	VV		379,09		379,090			
	VV		Součet		379,090			
50	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	421,760	32,97	13 905,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 11		421,760			
	VV		421,76		421,760			
51	M	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	278,362	452,48	125 953,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 11		278,362			
	VV		421,76*0,3*2,2		278,362			
52	K	919121231	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	7,600	250,88	1 906,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		"položka výkazu výměr 7		7,600			
	VV		7,6		7,600			
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	880,395	74,46	65 554,21	CS ÚRS 2024 01
D 059 kryty poz.komunikací - dlažba 993 481,60								
54	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	41,250	468,61	19 330,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 24		5,750			
	VV		5,75		5,750			
	VV		položka výkazu výměr 25		34,500			
	VV		34,5		34,500			
	VV		položka výkazu výměr 26		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		41,250			
55	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	35,535	516,10	18 339,61	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 25		35,535			
	VV		bez fazet		35,535			
	VV		34,5*1,03		35,535			
	VV		Součet		35,535			
56	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	5,923	470,40	2 786,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 24		5,923			
	VV		5,75*1,03		5,923			
	VV		Součet		5,923			
57	M	5924502R	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	1,030	896,00	922,88	
	VV		položka výkazu výměr 26		1,030			
	VV		bez fazet		1,030			
	VV		1*1,03		1,030			
	VV		Součet		1,030			
58	K	596212332	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	201,650	402,30	81 123,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 22		201,650			
	VV		201,65		201,650			
	VV		Součet		201,650			
59	M	59245279	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 100mm barevná	m2	203,667	604,80	123 177,80	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba: 36 kus/m2					
	VV		položka výkazu výměr 22		203,667			
	VV		201,65*1,01		203,667			
	VV		Součet		203,667			
60	K	596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl do 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	163,820	392,00	64 217,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 23		163,820			
	VV		163,82		163,820			
61	M	59245291R	dlažba 20x20x80 mm s distančními náhlisky barevná - vsakovací	m2	165,458	548,80	90 803,35	
	VV		položka výkazu výměr 23		165,458			
	VV		163,82*1,01		165,458			
62	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	4,358	800,13	3 486,97	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 23		4,358			
	VV		163,82*0,014*1,9		4,358			
63	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	94,980	450,69	42 806,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 27		71,000			
	VV		51+20		71,000			
	VV		položka výkazu výměr 28		20,380			
	VV		20,38		20,380			
	VV		položka výkazu výměr 29		3,600			
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		94,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	269,490	358,40	96 585,22	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 27					
	VV		269,49		269,490			
65	M	59245019	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	20,991	544,77	11 435,27	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 28					
	VV		bez fazet					
	VV		20,38*1,03		20,991			
	VV		Součet		20,991			
66	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	3,636	361,09	1 312,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 29					
	VV		bez fazet					
	VV		3,6*1,01		3,636			
	VV		Součet		3,636			
67	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	343,895	433,66	149 133,51	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 27					
	VV		bez fazet					
	VV		340,49*1,01		343,895			
	VV		Součet		343,895			
68	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,800	176,51	2 612,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		14,8		14,800			
	VV		Součet		14,800			
69	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,495	742,78	1 110,46	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		14,8*0,1*1,01		1,495			
	VV		Součet		1,495			
70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	142,150	361,09	51 328,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		110,5		110,500			
	VV		5+6		11,000			
	VV		"položka výkazu výměr 16					
	VV		7*0,8		5,600			
	VV		"položka výkazu výměr 17					
	VV		15,05		15,050			
	VV		Součet		142,150			
71	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	112,110	258,94	29 029,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		111*1,01		112,110			
	VV		Součet		112,110			
72	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	16,160	164,86	2 664,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		16*1,01		16,160			
	VV		Součet		16,160			
73	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	11,110	474,88	5 275,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		(5+6)*1,01		11,110			
	VV		Součet		11,110			
74	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	5,656	573,44	3 243,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		7*0,8*1,01		5,656			
	VV		Součet		5,656			
75	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	155,100	307,33	47 666,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		155,1		155,100			
	VV		Součet		155,100			
76	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	157,560	172,03	27 105,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		156*1,01		157,560			
	VV		Součet		157,560			
77	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,546	3 915,52	49 124,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		110,5*0,3*0,15		4,973			
	VV		(5+6)*0,3*0,15		0,495			
	VV		"položka výkazu výměr 16					
	VV		7*0,8*0,3*0,15		0,252			
	VV		"položka výkazu výměr 17					
	VV		15,05*0,3*0,15		0,677			
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		155,1*0,25*0,15		5,816			
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		14,8*0,15*0,15		0,333			
	VV		Součet		12,546			
78	K	R-059-005	Rezáni obrub	kus	25,000	112,00	2 800,00	
	VV		předpoklad					
	VV		položka výkazu výměr 15-18					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	290,267	227,58	66 058,96	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 81			Potrubí z trub betonových				3 642,89	
80	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	846,72	846,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 36					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,010	259,84	262,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 36					
	VV		1*1,01		1,010			
82	K	89933211R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
	VV		položka výkazu výměr 36					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,775	379,01	293,73	CS ÚRS 2024 01
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných				4 061,03	
84	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,500	1 155,84	577,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
85	K	871251101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm	m	2,000	98,56	197,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
86	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	10,100	224,00	2 262,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		10*1,01		10,100			
	VV		Součet		10,100			
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,960	1 066,24	1 023,59	CS ÚRS 2024 01
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				323 386,72	
88	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	5,875	178,30	1 047,51	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 32					
	VV		11,75*0,5		5,875			
	VV		Součet		5,875			
89	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	11,750	113,79	1 337,03	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 32					
	VV		11,75		11,750			
	VV		Součet		11,750			
90	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	407,220	22,76	9 268,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		407,22		407,220			
	VV		Součet		407,220			
91	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	488,664	22,76	11 121,99	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		407,22*1,2		488,664			
	VV		Součet		488,664			
92	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	551,04	1 102,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 36					
	VV		2		2,000			
93	M	59227230	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s mřížkovým roštem litinovým š 100mm a spodním odtokem DN 100	m	2,000	1 711,36	3 422,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
94	M	56241204	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm s nátrubkem DN 110	kus	2,000	224,90	449,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 35					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
95	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,587	3 718,40	9 619,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		(6+4+4)*0,4*0,4*0,5		1,120			
	VV		0,5*0,5*1,1		0,275			
	VV		8*0,5*0,5*0,5		1,000			
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		1*0,4*0,4*0,6		0,096			
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		1*0,4*0,4*0,6		0,096			
	VV		Součet		2,587			
96	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	22,680	430,08	9 754,21	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		(6+4+4)*0,4*0,5*4		11,200			
	VV		0,5*1,1*4		2,200			
	VV		8*0,5*0,5*4		8,000			
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		1*0,4*0,4*4		0,640			
	VV		položka výkazu výměr 41					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*0,4*0,4*4		0,640			
	VV		Součet		22,680			
97	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	22,680	79,39	1 800,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		(6+4+4)*0,4*0,5*4		11,200			
	VV		0,5*1,1*4		2,200			
	VV		8*0,5*0,5*4		8,000			
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		1*0,4*0,4*4		0,640			
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		1*0,4*0,4*4		0,640			
	VV		Součet		22,680			
98	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	254,46	508,92	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		1		1,000			
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
99	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	723,07	723,07	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	967,68	1 935,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		1		1,000			
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
101	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 469,44	1 469,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 41					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	306,43	612,86	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 42					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	2,400	167,55	402,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
104	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,400	35,66	85,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 43					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
105	K	919791R13	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem a sedacími prvky plochy přes 1 m2	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		1		1,000			
106	M	7491019R	mříže ke stromům průměr 1,6 m se sedacími prvky	kus	1,000	68 320,00	68 320,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		1		1,000			
107	K	9361241R3	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad -kruhové	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		1		1,000			
108	M	R-091-011	lavička kruhová vnější poloměr 1550 mm, sedák dřevo	kus	1,000	76 160,00	76 160,00	
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		1		1,000			
109	K	9361241R3	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad -kruhové	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		3		3,000			
110	M	R-091-012	sedacího segmentu v zast.přístřešku -stolička	kus	3,000	15 680,00	47 040,00	
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		3		3,000			
111	K	93617431R	Montáž stojanu na kola I kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	1 008,00	3 024,00	
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		3		3,000			
112	M	7491030R	stojan na jízdní kola	kus	3,000	8 400,00	25 200,00	
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		3		3,000			
113	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	261,63	261,63	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	M	74910120R	koš odpadkový trojitý pro tříděný odpad oválný	kus	1,000	34 720,00	34 720,00	
	VV		položka výkazu výměr 34					
	VV		1		1,000			
D 96			Bourání konstrukcí				110 116,02	
115	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící záливku v živičném krytu	m	7,600	106,62	810,31	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "položka výkazu výměr 7					
			vv 7,6		7,600			
116	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,600	95,87	728,61	CS ÚRS 2024 01
			vv "položka výkazu výměr 6					
			vv 7,6		7,600			
			vv Součet		7,600			
117	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	111,700	268,80	30 024,96	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 5					
			vv 111,7		111,700			
			vv Součet		111,700			
118	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,691	46,95	1 206,19	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 8					
			vv 111,7*0,23		25,691			
			vv Součet		25,691			
119	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	179,837	9,86	1 773,19	CS ÚRS 2024 01
			vv skládka 8 km					
			vv položka výkazu výměr 8					
			vv 111,7*0,23*7		179,837			
			vv Součet		179,837			
120	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	44,120	26,70	1 178,00	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 3					
			vv 15,32+28,8		44,120			
			vv Součet		44,120			
121	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	62,400	68,36	4 265,66	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 3					
			vv (4,4+21+10)+(3,6+4,7+18,7)		62,400			
			vv Součet		62,400			
122	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	21,000	75,44	1 584,24	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 4					
			vv 21		21,000			
			vv Součet		21,000			
123	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	20,520	630,78	12 943,61	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 3					
			vv (4,4+21+10)*0,3		10,620			
			vv (3,6+4,7+18,7)*0,25		6,750			
			vv položka výkazu výměr 4					
			vv 21*0,15		3,150			
			vv Součet		20,520			
124	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,040	189,95	197,55	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 3					
			vv 1,3*0,8		1,040			
			vv Součet		1,040			
125	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	55,520	232,96	12 933,94	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 3					
			vv 55,52		55,520			
			vv Součet		55,520			
126	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	55,200	57,43	3 170,14	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 5					
			vv 55,2		55,200			
			vv Součet		55,200			
127	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	2,100	91,39	191,92	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 4					
			vv 21*0,1		2,100			
			vv Součet		2,100			
128	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,096	3 924,48	376,75	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 40					
			vv 0,4*0,4*0,6*1		0,096			
			vv Součet		0,096			
129	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,530	160,38	8 905,90	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 3					
			vv (4,4+21+10)*0,3*0,24		2,549			
			vv (3,6+4,7+18,7)*0,25*0,24		1,620			
			vv (4,4+21+10)*0,205		7,257			
			vv (3,6+4,7+18,7)*0,205		5,535			
			vv (15,32+28,8)*0,26		11,471			
			vv 1,3*0,8*0,24		0,250			
			vv 55,52*0,325		18,044			
			vv položka výkazu výměr 4					
			vv 21*0,15*0,24		0,756			
			vv 21*0,115		2,415			
			vv položka výkazu výměr 5					
			vv 55,52*0,098		5,441			
			vv položka výkazu výměr 40					
			vv 0,4*0,4*0,6*2		0,192			
			vv Součet		55,530			
130	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	55,530	52,60	2 920,88	CS ÚRS 2024 01
			vv položka výkazu výměr 3					
			vv (4,4+21+10)*0,3*0,24		2,549			
			vv (3,6+4,7+18,7)*0,25*0,24		1,620			
			vv (4,4+21+10)*0,205		7,257			
			vv (3,6+4,7+18,7)*0,205		5,535			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (15,32+28,8)*0,26		11,471			
			VV 1,3*0,8*0,24		0,250			
			VV 55,52*0,325		18,044			
			VV položka výkazu výměr 4					
			VV 21*0,15*0,24		0,756			
			VV 21*0,115		2,415			
			VV položka výkazu výměr 5					
			VV 55,52*0,098		5,441			
			VV položka výkazu výměr 40					
			VV 0,4*0,4*0,6*2		0,192			
			VV Součet		55,530			
131	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	393,540	12,72	5 005,83	CS ÚRS 2024 01
			VV skládka 8 km					
			VV položka výkazu výměr 3					
			VV (4,4+21+10)*0,3*0,24		2,549			
			VV (3,6+4,7+18,7)*0,25*0,24		1,620			
			VV (4,4+21+10)*0,205		7,257			
			VV (3,6+4,7+18,7)*0,205		5,535			
			VV (15,32+28,8)*0,26		11,471			
			VV 1,3*0,8*0,24		0,250			
			VV 55,52*0,325		18,044			
			VV položka výkazu výměr 4					
			VV 21*0,15*0,24		0,756			
			VV položka výkazu výměr 5					
			VV 55,52*0,098		5,441			
			VV položka výkazu výměr 40					
			VV 0,4*0,4*0,6*2		0,192			
			VV Mezisoučet		53,115			
			VV 10 km					
			VV položka výkazu výměr 4					
			VV 21*0,115		2,415			
			VV 2,415*9+53,115*7		393,540			
132	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	47,674	137,09	6 535,63	CS ÚRS 2024 01
			VV položka výkazu výměr 3					
			VV (4,4+21+10)*0,3*0,24		2,549			
			VV (3,6+4,7+18,7)*0,25*0,24		1,620			
			VV (4,4+21+10)*0,205		7,257			
			VV (3,6+4,7+18,7)*0,205		5,535			
			VV (15,32+28,8)*0,26		11,471			
			VV 1,3*0,8*0,24		0,250			
			VV 55,52*0,325		18,044			
			VV položka výkazu výměr 4					
			VV 21*0,15*0,24		0,756			
			VV položka výkazu výměr 40					
			VV 0,4*0,4*0,6*2		0,192			
			VV Součet		47,674			
133	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	31,132	480,26	14 951,45	CS ÚRS 2024 01
			VV položka výkazu výměr 5					
			VV 55,52*0,098		5,441			
			VV položka výkazu výměr 8					
			VV 111,7*0,23		25,691			
			VV Součet		31,132			
134	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	411,26	411,26	CS ÚRS 2024 01
			VV položka výkazu výměr 40					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV			237 717,99		
D 781			Dokončovací práce - obklady			237 717,99		
135	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	80,930	690,82	55 908,06	CS ÚRS 2024 01
			VV "položka výkazu výměr 33					
			VV 80,93		80,930			
136	M	5962311R	pásek obkladový cihlový strukrurovaný červenohnědý-mrazuvzdorný	m2	89,023	1 680,00	149 558,64	
			VV položka výkazu výměr 33					
			VV 80,93*1,1		89,023			
137	K	781739194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za nerovný povrch	m2	80,930	375,42	30 382,74	CS ÚRS 2024 01
			VV "položka výkazu výměr 33					
			VV 80,93		80,930			
138	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,744	680,96	1 868,55	CS ÚRS 2024 01
D M			Práce a dodávky M			8 447,11		
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích			8 447,11		
139	K	460161281	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	7,000	355,71	2 489,97	CS ÚRS 2024 01
			VV položka výkazu výměr 37					
			VV 7		7,000			
140	K	460431291	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	7,000	129,92	909,44	CS ÚRS 2024 01
			VV položka výkazu výměr 37					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7		7,000			
141	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	7,000	175,62	1 229,34	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 37					
	VV		7		7,000			
142	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	7,000	101,25	708,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 37					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
143	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	7,000	422,91	2 960,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 37					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
144	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	7,000	21,32	149,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		položka výkazu výměr 37					
	VV		7		7,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 120,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 120,00	
145	K	035002000	Pronájem ploch, objektů pro deponii zminy	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 04 - SO 04 – Příprava území vč. demolice objektů

KSO:

Místo: Horní Temenice

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

469 435,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	469 435,13	12,00%	56 332,22

Cena s DPH

v CZK

525 767,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 04 - SO 04 – Příprava území vč. demolice objektů

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	469 435,13
HSV - Práce a dodávky HSV	464 955,13
001 - zemní práce	116 429,01
1 - Zemní práce	321 618,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 603,49
997 - Přesun sutě	21 304,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 480,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 480,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 04 - SO 04 – Příprava území vč. demolice objektů

Místo: Horní Temenice Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 469 435,13

D HSV Práce a dodávky HSV 464 955,13

D 001 zemní práce 116 429,01

1	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 521,550	76,52	116 429,01	
	VV		sejmutí dmu					
	VV		parc. č. 1334					
	VV		30		30,000			
	VV		ostatní plochy					
	VV		807,35-30		777,350			
	VV		714,2		714,200			
	VV		Mezisoučet		1 521,550			
	VV		Součet		1 521,550			
	D	1	Zemní práce				321 618,11	
2	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	4,000	1 541,12	6 164,48	CS ÚRS 2024 01
3	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	4,000	295,68	1 182,72	CS ÚRS 2024 01
4	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	677,38	2 709,52	CS ÚRS 2024 01
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 521,550	13,53	20 586,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		Sejmutí ornice					
	VV		807,35		807,350			
	VV		714,2		714,200			
	VV		Mezisoučet		1 521,550			
	VV		Součet		1 521,550			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	304,310	270,59	82 343,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		Odvoz výkopku					
	VV		dm					
	VV		30*0,1		3,000			
	VV		(807,35-30)*0,1		77,735			
	VV		714,2*0,1		71,420			
	VV		zemina					
	VV		(807,35)*0,1		80,735			
	VV		714,2*0,1		71,420			
	VV		Mezisoučet		304,310			
	VV		Součet		304,310			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 521,550	20,16	30 674,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		příplatek					
	VV		304,31*5		1 521,550			
	VV		Mezisoučet		1 521,550			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		1 521,550			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	304,310	50,00	15 215,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		nakládání					
	VV		807,35*0,2		161,470			
	VV		714,2*0,2		142,840			
	VV		Mezisoučet		304,310			
	VV		Součet		304,310			
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	304,310	127,23	38 717,36	CS ÚRS 2024 01
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	305,805	315,39	96 447,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		poplatek za skládku - 50% nevyužitého výkopku					
	VV		(304,31-143,36)*1,9		305,805			
	VV		Mezisoučet		305,805			
	VV		Součet		305,805			
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 521,550	14,52	22 092,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		Hrubá úprava povrchu					
	VV		807,35		807,350			
	VV		714,2		714,200			
	VV		Mezisoučet		1 521,550			
	VV		Součet		1 521,550			
12	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6,000	913,92	5 483,52	CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 603,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	28,171	198,91	5 603,49	CS ÚRS 2024 01
	VV		Demolice zastávky					
	VV		4,59*2,455*2,5		28,171			
	VV		Mezisoučet		28,171			
	VV		Součet		28,171			
D		997	Přesun sutě				21 304,52	
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	7,043	599,42	4 221,72	CS ÚRS 2024 01
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,043	272,38	1 918,37	CS ÚRS 2024 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,430	11,92	839,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		7,043*10 *Přepočtené koeficientem množství		70,430			
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,043	2 033,92	14 324,90	CS ÚRS 2024 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 480,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				4 480,00	
18	K	035002000	Pronájem ploch, objektů pro deponii zminy	kus	1,000	4 480,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 05 - SO 05 - Zeleň a sadové úpravy

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

676 399,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	676 399,72	21,00%	142 043,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

818 443,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 05 - SO 05 - Zeleň a sadové úpravy

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

676 399,72

HSV - Práce a dodávky HSV	71 649,89
1 - Zemní práce	71 649,89
Příprava stanoviště - Příprava stanoviště	21 542,53
Výsadby (včetně záli - Výsadby (včetně záli	78 512,00
D1 - KEŘE	95 950,40
D2 - STROMY	46 816,00
Výsadby stromů - Výsadby stromů	56 830,37
Výsadby keřů - Výsadby keřů	221 882,08
Výsevy - Výsevy	74 094,05
Lemy - Lemy	9 122,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 05 - SO 05 - Zeleň a sadové úpravy

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 676 399,72

D HSV Práce a dodávky HSV 71 649,89

D 1 Zemní práce 71 649,89

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,360	270,59	38 791,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		Odvoz výkopku					
	VV		716,8*0,2		143,360			
	VV		Mezisoučet		143,360			
	VV		Součet		143,360			
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	716,800	20,16	14 450,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		příplatek					
	VV		143,36*5		716,800			
	VV		Mezisoučet		716,800			
	VV		Součet		716,800			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	143,360	50,00	7 168,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		nakládání					
	VV		716,8*0,2		143,360			
	VV		Mezisoučet		143,360			
	VV		Součet		143,360			
4	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	716,800	15,68	11 239,42	CS ÚRS 2024 01

D Příprava stan Příprava stanoviště 21 542,53

5	K	Pol1	Odplevelení	soubor	1,000	3 920,00	3 920,00	
6	K	Pol2	Obdělání půdy rotavátorem (hráběmi v místech nedostupných technikou)	m2	716,800	8,96	6 422,53	
	P		Poznámka k položce: Pozn.: Počet opakování dle potřeby					
7	K	Pol3	Plošná úprava terénu (ručně)	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00	
	P		Poznámka k položce: Pozn.: Detailní srovnání terénu ručně hrábáním					

D Výsadby (vše Výsadby (včetně záli 78 512,00

8	M	Pol4	Výsadba keřů	ks	442,000	168,00	74 256,00	
9	M	Pol5	Výsadba vzrostlých dřevin	ks	19,000	224,00	4 256,00	

D D1 KEŘE 95 950,40

10	M	Pol6	Deutzia gracilis 'Nikko' - 30-40 cm	ks	47,000	246,40	11 580,80	
11	M	Pol7	Ligustrum ovalifolium 'Green Diamond' - 100-125 cm	ks	19,000	280,00	5 320,00	
12	M	Pol8	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - 100-125 cm	ks	317,000	201,60	63 907,20	
13	M	Pol9	Cotoneaster dammeri 'Thiensen' - 30-40 cm	ks	28,000	140,00	3 920,00	
14	M	Pol10	Salix purpurea 'Nana' - 60-100 cm	ks	24,000	291,20	6 988,80	
15	M	Pol11	Salix rosmarinifolia - 60-100 cm	ks	7,000	604,80	4 233,60	

D D2 STROMY 46 816,00

16	M	Pol12	Acer rubrum 'Armstrong' ZB 14-16 cm	ks	14,000	2 016,00	28 224,00	
17	M	Pol13-1	Betula pendula - ZB 12-14	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
18	M	Pol13-2	Betula pendula - ZB 14-16 cm	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
19	M	Pol13-3	Betula pendula - ZB 16-18 cm	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
20	M	Pol14	Cercidiphyllum japonicum - ZB vícekm 250-300 cm	ks	1,000	5 040,00	5 040,00	
21	M	Pol15	Liquidambar styraciflua - ZB 16-18 cm	ks	1,000	5 152,00	5 152,00	

D Výsadby stor Výsadby stromů 56 830,37

22	K	Pol16	Jámy pro výsadbu (70x70x70 cm) s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem, v rovině a svahu do 1:2	ks	19,000	616,00	11 704,00	
23	K	Pol17	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:2	ks	19,000	280,00	5 320,00	
24	K	Pol18	Kompost	m3	3,500	1 400,00	4 900,00	
25	K	Pol19	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	ks	190,000	3,36	638,40	
26	M	Pol20	Půdní kondicioner-pro dřeviny	kg	9,500	168,00	1 596,00	
27	K	Pol21	Zalití rostlin vodou	m3	1,520	336,00	510,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol22	Kotvení dřevin - dřevěný hoblovaný kůl 250/6, vč. úvazku - 1 kus/ strom	ks	60,140	235,20	14 144,93	
29	K	Pol23	Kotvení dřevin - dřevěný hoblovaný kůl 250/6, vč. úvazku - 3 kusy/ strom (Liquidambar)	ks	19,200	705,60	13 547,52	
30	K	Pol24	Mulčování jemnou trvalkovou borkou	m²	13,300	336,00	4 468,80	

D Výsadby keřů Výsadby keřů 221 882,08

31	K	Pol25	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem, do 0,02 m3, v rovině a svahu do 1:2	ks	442,000	39,20	17 326,40	
32	K	Pol17	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:2	ks	442,000	280,00	123 760,00	
33	K	Pol18	Kompost	m3	22,100	1 400,00	30 940,00	
34	K	Pol19	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	ks	2 210,000	3,36	7 425,60	
35	M	Pol20	<i>Půdní kondicioner-pro dřeviny</i>	kg	44,200	168,00	7 425,60	
36	K	Pol21	Zalití rostlin vodou	m3	4,420	336,00	1 485,12	
37	K	Pol24	Mulčování jemnou trvalkovou borkou	m²	99,760	336,00	33 519,36	

D Výsevy Výsevy 74 094,05

38	K	Pol26	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m²	375,600	3,36	1 262,02	
39	K	Pol27	Obdělání půdy hrábáním, v rovině	m²	250,400	6,72	1 682,69	
40	K	Pol28	Obdělání půdy válením, v rovině 100%; poprvé	m²	626,000	1,12	701,12	
41	M	Pol29	<i>Dodání písku pod trávník: 20l/ 1 m2</i>	m3	12,520	1 680,00	21 033,60	
42	M	Pol30	<i>Založení trávníku výsevem</i>	m²	626,000	28,00	17 528,00	
43	M	Pol31	<i>Zpravení osiva</i>	m²	626,000	16,80	10 516,80	
44	K	Pol32	Obdělání půdy válením, v rovině 100%; podruhé	m²	626,000	16,80	10 516,80	
45	M	Pol33	<i>Osivo: viz technická zpráva</i>	kg	18,780	100,80	1 893,02	
46	M	Pol34	<i>Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty</i>	soubor	1,000	8 960,00	8 960,00	

D Lemy Lemy 9 122,40

47	K	Pol35	Zhotovení lemu (u pobytových teras) - ocelová pásovina, tl. 5 mm, v.100 mm, každých 60 cm spojeno navařeným roxorem	b.m	18,100	504,00	9 122,40	
----	---	-------	---	-----	--------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Veřejné osvětlení

Soupis:

KS - Kabelové trasy

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

312 882,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 882,37	21,00%	65 705,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

378 587,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 06 - SO 06 - Veřejné osvětlení
Soupis: **KS - Kabelové trasy**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		312 882,37
D1 - Trubky PVC pevné hrdlové		23 746,44
D2 - Kabelové soubory		68 183,45
D3 - Výkopy		103 399,52
D4 - Ostatní		117 552,96
12 - Ostatní		76 142,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 06 - SO 06 - Veřejné osvětlení
Soupis: **KS - Kabelové trasy**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 312 882,37

D	D1	Trubky PVC pevné hrdlové			23 746,44			
1	K	Pol1	TR.KOPOFLEX 50	m	6,000	113,99	683,94	
2	K	Pol2	korugovaná chránička DN63	m	150,000	153,75	23 062,50	

D	D2	Kabelové soubory			68 183,45			
3	K	Pol3	CYKY-J 3x1,5	m	30,000	77,08	2 312,40	
4	K	Pol4	CYKY-J 3x2,5	m	10,000	91,64	916,40	
5	K	Pol5	CYKY 4x16	m	167,000	388,95	64 954,65	

D	D3	Výkopy			103 399,52			
6	K	Pol6	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	119,000	319,20	37 984,80	
7	K	Pol7	Ruční výkop rýhy 35/110cm, hornina 4	m	15,000	336,00	5 040,00	
8	K	Pol8	Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	m	119,000	168,00	19 992,00	
9	K	Pol9	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	134,000	29,12	3 902,08	
10	K	Pol10	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	119,000	123,20	14 660,80	
11	K	Pol11	Ruční zához rýhy 35/110cm, hornina 4	m	15,000	145,60	2 184,00	
12	K	Pol12	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, tl. 8-10 cm	m	18,000	123,20	2 217,60	
13	K	Pol13	Odvoz zeminy vč. naložení a úpravy povrchu	m3	14,070	672,00	9 455,04	
14	K	Pol14	obbetonování chrániček pod pojízdnou vozovkou, včetně dodávky betonu	m3	1,580	5 040,00	7 963,20	

D	D4	Ostatní			117 552,96			
15	K	Pol15	Kabelová T spojka gelová IPx8, 4x16	ks	1,000	878,08	878,08	
16	K	Pol16	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000	1 019,20	3 057,60	
17	K	Pol17	Provedení vých. elektrolevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12,000	2 273,60	27 283,20	
18	K	Pol18	HZS	hod	10,000	1 019,20	10 192,00	

D	12	Ostatní			76 142,08			
19	K	17	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	19 694,08	19 694,08	
20	K	18	Vedení prací, autorský dozor	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	
21	K	19	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	31 360,00	31 360,00	
22	K	20	Přesun dodávek	kus	1,000	10 192,00	10 192,00	
23	K	21	GZS	kus	1,000	7 056,00	7 056,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Veřejné osvětlení

Soupis:

LPS - Uzemnění, hromosvod

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 048,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 048,00	21,00%	13 030,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 078,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 06 - SO 06 - Veřejné osvětlení
Soupis: **LPS - Uzemnění, hromosvod**

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 048,00
D1 - Uzemňovací materiál	31 158,40
D2 - Ostatní	30 889,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 06 - SO 06 - Veřejné osvětlení
Soupis: LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 048,00

D		D1	Uzemňovací materiál		31 158,40			
1	K	Pol19	drát FeZn ø10mm s PVC izolací	m	9,000	286,94	2 582,46	
2	K	Pol20	drát FeZn ø10mm	m	140,000	174,05	24 367,00	
3	K	Pol21	svorka drát-drát FeZn	ks	9,000	154,06	1 386,54	
4	K	Pol22	Protikorozní ochrana spoje	ks	9,000	313,60	2 822,40	

D		D2	Ostatní		30 889,60			
5	K	Pol23	Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě	ks	6,000	548,80	3 292,80	
6	K	Pol16	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,000	1 019,20	2 038,40	
7	K	Pol24	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,000	3 920,00	23 520,00	
8	K	Pol18	HZS	hod	2,000	1 019,20	2 038,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SV - Svítidla

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

299 801,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 801,60	21,00%	62 958,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

362 759,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Veřejné osvětlení

Soupis:

SV - Svítidla

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

299 801,60

D1 - Svítidla včetně zdrojů

256 681,60

D2 - Ostatní

43 120,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 06 - SO 06 - Veřejné osvětlení
Soupis: SV - Svítidla

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 299 801,60

D		D1	Svítidla včetně zdrojů		256 681,60			
1	K	Pol25	Svítidlo VO LED 2797lm/20,9W/3000K, DALI předřadník, příprava pro osazení LC modulu přímo ve svítidle	ks	5,000	12 669,44	63 347,20	
2	K	Pol26	Svítidlo VO LED 1187lm/9,8W/3000K, DALI předřadník, příprava pro osazení LC modulu přímo ve svítidle	ks	1,000	12 481,28	12 481,28	
3	K	Pol27	Vetknutý stupňovitý stožár veřejného osvětlení 5m - žárový zinek, průměr paty stožáru 159mm	ks	6,000	22 955,52	137 733,12	
4	K	Pol28	Výzbroj stožárová průchozí pro 1 svítidlo	ks	5,000	940,80	4 704,00	
5	K	Pol29	Výzbroj stožárová průchozí pro 2 svítidlo	ks	1,000	940,80	940,80	
6	K	Pol30	Patka pro ukotvení stožáru výšky 5m, včetně výkopu	ks	6,000	3 920,00	23 520,00	
7	K	Pol31	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,000	13 955,20	13 955,20	

D		D2	Ostatní		43 120,00			
8	K	Pol32	Napojení na stávající rozvod VO	hod	5,000	1 019,20	5 096,00	
9	K	Pol16	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000	1 019,20	3 057,60	
10	K	Pol18	HZS	hod	8,000	1 019,20	8 153,60	
11	K	Pol33	plošina	hod	9,000	2 979,20	26 812,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 07 - SO 07 - Přípojka kanalizace

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

170 771,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	170 771,36	12,00%	20 492,56

Cena s DPH

v CZK

191 263,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 07 - SO 07 - Přípojka kanalizace

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 771,36



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt: SO 07 - SO 07 - Přípojka kanalizace

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							170 771,36	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,000	132,61	9 547,92	
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,000	89,60	89,60	
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	52,000	161,28	8 386,56	
4	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	52,000	167,55	8 712,60	
5	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	26,000	431,87	11 228,62	
6	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	26,000	29,57	768,82	
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,000	167,55	4 356,30	
8	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	26,000	55,55	1 444,30	
9	K	451541111R00	Lože pod šachtu ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,600	1 433,60	860,16	
10	K	174101101R00	Žasyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,000	153,22	3 677,28	
11	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	5,000	336,00	1 680,00	
12	K	199000001R00	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy , na skládku	m3	2,000	560,00	1 120,00	
13	K	10001	Vyřezání a zapravení asfaltové cesty, dle skutečnosti	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
14	K	10002	Protlak kanalizačního potrubí	m	16,000	3 696,00	59 136,00	
15	K	80001	Napojení potrubí do stávající kanalizace, dle skutečnosti	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
16	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
17	K	RŠ	Kanalizační šachta plast DN630 s poklopem, hl. do 2,0 m	kus	1,000	7 280,00	7 280,00	
18	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	16,000	896,00	14 336,00	
19	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	16,000	39,20	627,20	
20	K	1	Doprava	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00	
21	K	2	Režijní náklady	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00	
22	K	3	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	10,000	280,00	2 800,00	
23	K	4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 08 - SO 08 - Přípojka vodovodu

KSO:

Místo: Horní Temenice

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 681,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	287 681,79	12,00%	34 521,81

Cena s DPH

v CZK

322 203,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 08 - SO 08 - Přípojka vodovodu

Místo:

Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:

12. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

287 681,79



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt: SO 08 - SO 08 - Přípojka vodovodu

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 287 681,79

1	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	15,000	161,28	2 419,20	
2	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	15,000	167,55	2 513,25	
3	K	132201110R00	Hloubení rýh š. 80 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,000	593,15	3 558,90	
4	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 80 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,000	219,52	1 317,12	
5	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,000	431,87	5 182,44	
6	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	12,000	29,57	354,84	
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,000	167,55	3 015,90	
8	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	18,000	55,55	999,90	
9	K	451541111R00	Lože pod potrubí, šachty ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,000	1 433,60	1 433,60	
10	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,000	1 680,00	1 680,00	
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,000	153,22	1 838,64	
12	K	181101111R00	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně	m2	5,000	336,00	1 680,00	
13	K	199000001R00	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy , na skládku	m3	6,000	560,00	3 360,00	
14	K	10001	Výřezání a zapravení asfaltové cesty, dle skutečnosti	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
15	K	80001	Napojení na stávající vodovodní řad vč.HUV, dle skutečnosti	soubor	1,000	13 440,00	13 440,00	
16	K	80002	Doprava, osazení a montáž vodoměrné šachty	soubor	1,000	16 800,00	16 800,00	
17	K	722171216R00	Potrubí z PEHD, D 63x5,8 mm pitná voda objekt B, vč.montáže zemnicího drátu a výstražné folie	m	5,000	336,00	1 680,00	
18	K	Š	Vodoměrná betonová šachta 1,8x1,2x1,9 m	soubor	1,000	143 360,00	143 360,00	
19	K	VS	Vodoměrná souprava 2" se šroubením, kohouty , zpětnou klapkou D+M	kpl	1,000	40 880,00	40 880,00	
20	K	V	Vodoměr - dodávka vodáren	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	
21	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	5,000	56,00	280,00	
22	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	5,000	56,00	280,00	
23	K	ZZ12001105100	Orientační tabulka 105x100mm modrá dle ČSN 75 5025	kpl	1,000	392,00	392,00	
24	K	ZZ170MB000002	Orientační sloupek 2m modro-bílý	kpl	1,000	1 232,00	1 232,00	
25	K	1	Doprava	kpl	1,000	8 960,00	8 960,00	
26	K	2	Režijní náklady	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00	
27	K	3	Nepředvídatelné práce dle skutečnosti	hod	10,000	280,00	2 800,00	
28	K	4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

SO 09 - SO 09 - Oplocení a opěrné zdi

KSO:

Místo: Horní Temenice

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

958 010,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	958 010,50	12,00%	114 961,26

Cena s DPH

v CZK

1 072 971,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 09 - SO 09 - Oplocení a opěrné zdi
Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		958 010,50
HSV - Práce a dodávky HSV		829 498,33
1 - Zemní práce		169 128,18
2 - Zakládání		106 492,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce		480 134,06
998 - Přesun hmot		73 743,24
PSV - Práce a dodávky PSV		128 512,17
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 213,76
712 - Povlakové krytiny		2 203,60
767 - Konstrukce zámečnické		124 734,38
783 - Dokončovací práce - nátěry		360,43

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: SO 09 - SO 09 - Oplocení a opěrné zdi

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 958 010,50

D HSV Práce a dodávky HSV 829 498,33

D 1 Zemní práce 169 128,18

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	14,548	1 102,08	16 033,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		patky oplocení					
	VV		46*0,4*0,4*1		7,360			
	VV		26*0,4*0,4*1,3		5,408			
	VV		patky vstupu					
	VV		0,5*0,5*1*4		1,000			
	VV		1,56*0,5*1		0,780			
	VV		Mezisoučet		14,548			
	VV		Součet		14,548			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	97,767	494,59	48 354,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		Výkop rýhy - pro opěrnou stěnu					
	VV		opěrná zeď 1					
	VV		2,75*2*1,177		6,474			
	VV		13,85*2*(1,522/2)		21,080			
	VV		12,35*2*0,5		12,350			
	VV		Mezisoučet		39,904			
	VV		opěrná zeď 2					
	VV		((1,82+1,39)/2*18,026)*2		57,863			
	VV		Mezisoučet		57,863			
	VV		Součet		97,767			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	112,315	170,24	19 120,51	CS ÚRS 2024 01
	VV		Odvoz výkopku					
	VV		14,548+97,767		112,315			
	VV		Mezisoučet		112,315			
	VV		Součet		112,315			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	112,315	50,00	5 615,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		nakládání					
	VV		14,548+97,767		112,315			
	VV		Mezisoučet		112,315			
	VV		Součet		112,315			
5	K	175151201	Obyspání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	55,114	452,48	24 937,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		Obysyp stěn					
	VV		97,767-9,395-7,048-26,21		55,114			
	VV		Mezisoučet		55,114			
	VV		Součet		55,114			
6	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	115,739	475,78	55 066,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		materiál					
	VV		55,114*2*1,05		115,739			
	VV		Mezisoučet		115,739			
	VV		Součet		115,739			
	D	2	Zakládání				106 492,85	
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	9,395	2 766,40	25 990,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní podsyp - kamenivem					
	VV		opěrná zeď 1					
	VV		2,75*2*0,1		0,550			
	VV		13,85*2*0,1		2,770			
	VV		12,35*2*0,1		2,470			
	VV		Mezisoučet		5,790			
	VV		opěrná zeď 2					
	VV		18,026*2*0,1		3,605			
	VV		Mezisoučet		3,605			
	VV		Součet		9,395			
8	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	7,048	4 648,00	32 759,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		Podkladní beton - pod desku					
	VV		opěrná zeď 1					
	VV		2,75*1,5*0,1		0,413			
	VV		13,85*1,5*0,1		2,078			
	VV		12,35*1,5*0,1		1,853			
	VV		Mezisoučet		4,344			
	VV		opěrná zeď 2					
	VV		18,026*1,5*0,1		2,704			
	VV		Mezisoučet		2,704			
	VV		Součet		7,048			
9	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	11,015	4 334,40	47 743,42	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		patky oplocení					
	VV		46*0,4*0,4*0,75		5,520			
	VV		26*0,4*0,4*1		4,160			
	VV		patky vstupu					
	VV		0,5*0,5*0,75*4		0,750			
	VV		1,56*0,5*0,75		0,585			
	VV		Mezisoučet		11,015			
	VV		Součet		11,015			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				480 134,06	
10	K	311232034	Zdivo nosné z cihel plných lícových P 60 dl 240 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	0,647	30 688,00	19 855,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vyzdívká pilíře					
	VV		(1,615+1,615+0,47+0,47)*1,35*0,115		0,647			
	VV		Mezisoučet		0,647			
	VV		Součet		0,647			
11	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	72,000	263,20	18 950,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		Osazení sloupů oplocení					
	VV		114/2,5+0,4		46,000			
	VV		vzpěry					
	VV		26		26,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		Součet		72,000			
12	M	5534225	sloupek plotový průběžný Pz 1850/60/2mm	kus	46,000	280,00	12 880,00	
	VV		materiál					
	VV		46		46,000			
	VV		Mezisoučet		46,000			
	VV		Součet		46,000			
13	M	5534227	vzpěra plotová Pz 60/2mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	26,000	246,40	6 406,40	
	VV		materiál					
	VV		26		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
14	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	26,210	5 667,20	148 537,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		ŽB stěna					
	VV		opěrná zeď 1					
	VV		1,177*0,22*2,75		0,712			
	VV		((1,522+0,639)/2*13,83)*0,25		3,736			
	VV		12,35*0,5*0,25		1,544			
	VV		pata					
	VV		2,75*1,5*0,25		1,031			
	VV		13,85*1,5*0,25		5,194			
	VV		Mezisoučet		12,217			
	VV		opěrná zeď 2					
	VV		((1,82+1,39)/2*18,026)*0,25		7,233			
	VV		pata					
	VV		18,026*1,5*0,25		6,760			
	VV		Mezisoučet		13,993			
	VV		Součet		26,210			
15	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	123,887	678,72	84 084,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		Bednění					
	VV		opěrná zeď 1					
	VV		1,177*2,75*2		6,474			
	VV		((1,522+0,639)/2*13,83)*2		29,887			
	VV		12,35*0,5*2		12,350			
	VV		pata					
	VV		2,75*0,25*2		1,375			
	VV		13,85*0,25*2		6,925			
	VV		Mezisoučet		57,011			
	VV		opěrná zeď 2					
	VV		((1,82+1,39)/2*18,026)*2		57,863			
	VV		pata					
	VV		18,026*0,25*2		9,013			
	VV		Mezisoučet		66,876			
	VV		Součet		123,887			
16	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	123,887	178,08	22 061,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odbednění					
	VV		opěrná zeď 1					
	VV		1,177*2,75*2		6,474			
	VV		((1,522+0,639)/2*13,83)*2		29,887			
	VV		12,35*0,5*2		12,350			
	VV		pata					
	VV		2,75*0,25*2		1,375			
	VV		13,85*0,25*2		6,925			
	VV		Mezisoučet		57,011			
	VV		opěrná zeď 2					
	VV		((1,82+1,39)/2*18,026)*2		57,863			
	VV		pata					
	VV		18,026*0,25*2		9,013			
	VV		Mezisoučet		66,876			
	VV		Součet		123,887			
17	K	341351911	Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton	m2	12,500	277,76	3 472,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Příplatek za pohledový beton					
	VV		12,5*1		12,500			
	VV		Mezisoučet		12,500			
	VV		Součet		12,500			
18	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	2,097	65 744,00	137 865,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výztuž základových stěn					
	VV		26,21*80/1000		2,097			
	VV		Mezisoučet		2,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		2,097				
19	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	114,396	127,68	14 606,08	CS ÚRS 2024 01
VV		Montáž oplocení						
VV		6,033+12,478+3+11,971+0,788+16,897+4,546+5+2,488+12,8		114,396				
VV		39+25+1,4+9+2,956						
VV		Mezisoučet		114,396				
VV		Součet		114,396				
20	M	31324744	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1250mm	m	115,000	77,28	8 887,20	CS ÚRS 2024 01
VV		materiál						
VV		115		115,000				
VV		Mezisoučet		115,000				
VV		Součet		115,000				
21	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	345,000	3,64	1 255,80	CS ÚRS 2024 01
VV		115*3		345,000				
VV		Mezisoučet		345,000				
VV		Součet		345,000				
22	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	100,000	1,29	129,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	31324826	napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek	kus	27,000	42,34	1 143,18	CS ÚRS 2024 01
D 998		Přesun hmot		73 743,24				
24	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení	t	247,527	297,92	73 743,24	CS ÚRS 2024 01
D PSV		Práce a dodávky PSV		128 512,17				
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 213,76				
25	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,825	15,46	12,75	CS ÚRS 2024 02
VV		Hydroizolace - penetrace						
VV		1,65*0,5		0,825				
VV		Mezisoučet		0,825				
VV		Součet		0,825				
26	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litř	1,000	75,94	75,94	CS ÚRS 2024 01
27	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou dvusložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	1,518	470,40	714,07	CS ÚRS 2024 01
VV		Strop - nátěr 2x						
VV		1,615*0,47*2		1,518				
VV		Mezisoučet		1,518				
VV		Součet		1,518				
28	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,825	157,92	130,28	CS ÚRS 2024 02
VV		Hydroizolace						
VV		1,65*0,5		0,825				
VV		Mezisoučet		0,825				
VV		Součet		0,825				
29	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	1,200	200,48	240,58	CS ÚRS 2024 02
VV		materiál						
VV		1*1,2		1,200				
VV		Mezisoučet		1,200				
VV		Součet		1,200				
30	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,014	2 867,20	40,14	CS ÚRS 2024 02
D 712		Povlakové krytiny		2 203,60				
31	K	712771241	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy ze smyčkových rohoží sklon do 5°	m2	1,000	73,36	73,36	CS ÚRS 2024 01
32	M	69334324	rohož drenážně stabilizační PA/PET vegetačních střech 500g/m2 tl 20mm	m2	1,000	184,80	184,80	CS ÚRS 2024 01
33	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	1,000	25,87	25,87	CS ÚRS 2024 01
34	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	1,200	28,90	34,68	CS ÚRS 2024 01
35	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	1,000	76,16	76,16	CS ÚRS 2024 01
36	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	0,160	2 968,00	474,88	CS ÚRS 2024 01
VV		1,000*0,08*2		0,160				
37	K	712771501	Provedení suchého výsevu osiva vegetační střechy sklon do 5°	m2	1,000	12,99	12,99	CS ÚRS 2024 01
38	M	00572521	osivo pro vegetační střechy směs rozchodníků a bylin	kg	1,000	983,36	983,36	CS ÚRS 2024 01
39	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,122	2 766,40	337,50	CS ÚRS 2024 01
D 767		Konstrukce zámečnické		124 734,38				
40	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	59,585	154,56	9 209,46	CS ÚRS 2024 01
VV		Strop						
VV		1,615*0,47*78,5		59,585				
VV		Mezisoučet		59,585				
VV		Součet		59,585				
41	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,060	35 952,00	2 157,12	CS ÚRS 2024 01
42	K	R-767-101	D+M ocelového oplocení 75,445 kg - ozn. Z01	kg	74,550	168,00	12 524,40	
VV		prvek PSV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Z01					
	VV		74,55		74,550			
	VV		Mezisoučet		74,550			
	VV		Součet		74,550			
43	K	R-767-102	D+M ocelové vstupní branky 76,043+76,043 kg - ozn. Z02	kg	152,086	168,00	25 550,45	
	VV		prvek PSV					
	VV		Z02					
	VV		76,043+76,043		152,086			
	VV		Mezisoučet		152,086			
	VV		Součet		152,086			
44	K	R-767-103	D+M nosná konstrukce střechy zvonkového a schránkového pilíře 106,643 kg - ozn. Z03	kg	106,643	168,00	17 916,02	
	VV		prvek PSV					
	VV		Z03					
	VV		106,643		106,643			
	VV		Mezisoučet		106,643			
	VV		Součet		106,643			
45	K	R-767-104	D+M skrytý překlad pro pokládku cihel nad schránky 17,604 kg - ozn. Z04	kg	17,604	168,00	2 957,47	
	VV		prvek PSV					
	VV		Z04					
	VV		17,604		17,604			
	VV		Mezisoučet		17,604			
	VV		Součet		17,604			
46	K	R-767-105	D+M patní plech pro kotvení sloupků oplocení na opěrných zdech 2,401 kg - ozn. Z05	kg	38,416	168,00	6 453,89	
	VV		prvek PSV					
	VV		Z05					
	VV		2,401*16		38,416			
	VV		Mezisoučet		38,416			
	VV		Součet		38,416			
47	K	R-767-106	D+M patní plech pro kotvení sloupků oplocení na opěrných zdech 2,464 kg - ozn. Z06	kg	22,176	168,00	3 725,57	
	VV		prvek PSV					
	VV		Z06					
	VV		2,464*9		22,176			
	VV		Mezisoučet		22,176			
	VV		Součet		22,176			
48	K	R-767-107	D+M zvonkové a schránkové tablo, 16 schránek, nerez - ozn. OS1	kus	1,000	17 920,00	17 920,00	
	VV		prvek PSV					
	VV		OS1					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	R-767-108	D+M vstupní branka 1200/1250 mm - ozn. B1	kus	1,000	9 520,00	9 520,00	
	VV		prvek PSV					
	VV		B1					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	R-767-109	D+M vstupní brána 2600/1250 mm - ozn. B2	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	
	VV		prvek PSV					
	VV		B2					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				360,43	
51	K	783533001	Základní jednonásobný epoxidový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	3,036	118,72	360,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		Strop - nátěr 2x - oboustranně					
	VV		1,615*0,47*2*2		3,036			
	VV		Mezisoučet		3,036			
	VV		Součet		3,036			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

PS01 - PS01 - Interiér

KSO:

Místo: Horní Temenice

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 625 120,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 625 120,00	12,00%	195 014,40

Cena s DPH

v CZK

1 820 134,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2
Objekt: PS01 - PS01 - Interiér
Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 625 120,00
PSV - PSV		1 625 120,00
766-1 - Konstrukce truhlářské - A		754 880,00
766-2 - Konstrukce truhlářské - B		870 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt: PS01 - PS01 - Interiér

Místo: Horní Temenice

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 625 120,00

D PSV PSV 1 625 120,00

D 766-1 Konstrukce truhlářské - A 754 880,00

1	K	R-766-101	Koupelnová skříňka spodní, rozměr 1100x 518x 420mm Koupelnová skříňka spodní KOUPELNA A WC/ typ 01 + typ 02	kus	6,000	4 368,00	26 208,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
vč. 4 zásuvek, kování vč. kotevního materiálu a osazení Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.04 + PS01 I.12

2	K	R-766-102	Koupelnová skříňka horní, rozměr 800x 1100x 250mm Koupelnová skříňka horní KOUPELNA A WC/ typ 01 + typ	kus	6,000	4 368,00	26 208,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
vč. 3 vnitřních polic a 3 dveřních křídel, kování vč. kotevního materiálu a osazení. Integrované LED osvětlení v bočních dvířkách. Zrcadlová plocha dvířek. Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.04

3	K	R-766-103	Nika WC, rozměr 600 x150x150mm Nika WC/ typ 01 a typ 02	kus	6,000	5 824,00	34 944,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.04

4	K	R-766-104	Kuchyňská linka – typ 01 Kuchyňská linka - typ 01	kus	1,000	118 720,00	118 720,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.17 a PS01 I.18

5	K	R-766-105	Kuchyňská linka - typ 02/ levá Kuchyňská linka - typ 02/ levá	kus	2,000	109 760,00	219 520,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

P Poznámka k položce:
Včetně vestavných spotřebičů (varná deska, vest.trouba, integr.odsavač). Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.20 a PS01 I.21

6	K	R-766-106	Kuchyňská linka - typ 02/pravá Kuchyňská linka- typ 02/pravá	kus	3,000	109 760,00	329 280,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

P Poznámka k položce:
Včetně vestavných spotřebičů (varná deska, vest.trouba, integr. odsavač) Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.23 a PS01 I.24

D 766-2 Konstrukce truhlářské - B 870 240,00

7	K	R-766-101	Koupelnová skříňka spodní, rozměr 1100x 518x 420mm Koupelnová skříňka spodní KOUPELNA A WC/ typ 01 + typ 02	kus	7,000	4 368,00	30 576,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
vč. 4 zásuvek, kování vč. kotevního materiálu a osazení Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.04 + PS01 I.12

8	K	R-766-102	Koupelnová skříňka horní, rozměr 800x 1100x 250mm Koupelnová skříňka horní KOUPELNA A WC/ typ 01 + typ	kus	7,000	4 368,00	30 576,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
vč. 3 vnitřních polic a 3 dveřních křídel, kování vč. kotevního materiálu a osazení. Integrované LED osvětlení v bočních dvířkách. Zrcadlová plocha dvířek. Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.04

9	K	R-766-103	Nika WC, rozměr 600 x150x150mm Nika WC/ typ 01 a typ 02	kus	7,000	5 824,00	40 768,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.04

10	K	R-766-105	Kuchyňská linka - typ 02/ levá Kuchyňská linka - typ 02/ levá	kus	4,000	109 760,00	439 040,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

P Poznámka k položce:
Včetně vestavných spotřebičů (varná deska, vest.trouba, integr.odsavač). Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.20 a PS01 I.21

11	K	R-766-106	Kuchyňská linka - typ 02/pravá Kuchyňská linka- typ 02/pravá	kus	3,000	109 760,00	329 280,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

P Poznámka k položce:
Včetně vestavných spotřebičů (varná deska, vest.trouba, integr. odsavač) Podrobná specifikace viz. D.2 PS01 – Interiér, výkres č. PS01 I.23 a PS01 I.24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Horní Temenice

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

715 280,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	715 280,00	12,00%	85 833,60

Cena s DPH

v CZK

801 113,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	715 280,00
D VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
D 960 - Kompletační činnost	3 360,00
D VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	316 320,00
D VRN3 - Zařízení staveniště	250 000,00
D VRN9 - Ostatní náklady	33 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	112 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba BD Temenice - revize 2

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horní Temenice
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 12. 2024

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 715 280,00

D D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D D 960 Kompletační činnost 3 360,00

1	K	K 045203001 P	Kompletační ackoordinační činnost na řízení subdodavatelů	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 316 320,00

2	K	K 012103000 P	Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě. - zaměřením zakrývaných konstrukcí a liniových staveb.	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
3	K	K 012203000 P	Geodetické práce při provádění stavby Poznámka k položce: Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě. - zaměřením zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
4	K	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
5	K	K 012303101	Vypracování geometrických plánů	kus	1,000	22 400,00	22 400,00	
6	K	K 013254000 P	Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP	kus	1,000	51 520,00	51 520,00	
7	K	K 013254000 BIM	Dokumentace skutečného provedení stavby v BIM	kus	1,000	220 000,00	220 000,00	

D D VRN3 Zařízení staveniště 250 000,00

8	K	K 030001001 P	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a proviz	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
9	K	K 030001002 P	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště,mobilní WC	kus	1,000	220 000,00	220 000,00	
10	K	K 039001003 P	Zrušení zařízení:staveniště Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	

D D VRN9 Ostatní náklady 33 600,00

11	K	K 041403001	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
12	K	K 012103101	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	
13	K	K 043103001	Statická zatěžovací zkouška pláně	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	
14	K	K 090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	
15	K	K 013254101	Monitoring průběhu výstavby	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
16	K	K 013254201 P	Pasportizace stávajících objektů Poznámka k položce: Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
17	K	K 034403001	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	8 960,00	8 960,00	
18	K	K 079002001	Ostatní provozní vlivy	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 112 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 112 000,00

19	K	013294000	Ostatní dokumentace - podrobné výkresy výztuže pro veškeré ŽB konstrukce – základy, stěny, stropy, střeš	kus	1,000	89 600,00	89 600,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	013294001	Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce – pavi	kus	1,000	22 400,00	22 400,00	

