


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25Z-046_DOD_1,REVIZE
Stavba: MŠ Jeremenkova



KSO:
Místo: MŠ Jeremenkova

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2026

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PRUMHOR, spol. s r.o.

IC:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Frys

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 428 637,59
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 428 637,59	300 013,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 728 651,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25Z-046_DOD_1,REVIZE

Stavba: MŠ Jeremenkova

Místo: MŠ Jeremenkova

Datum: 16. 2. 2026

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Jiří Frys

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 428 637,59	1 728 651,48
ZL01	Parapety	0,00	0,00
ZL0101	MNP parapety	-274 778,22	-332 481,65
ZL0102	VCP parapety	274 778,22	332 481,65
ZL02	Omítky	417 963,63	505 735,99
ZL03	Přepojení školky krček	124 622,66	150 793,42
ZL04	Kotel Sateza	4 355,40	5 270,03
ZL05	Kotelna změna	286 602,61	346 789,16
01	Změna 07-2025 - CZT	329 511,39	398 708,78
05.	Místnost se zdroji tepla - zabezpečení + MaR	-155 856,02	-188 585,78
D.1.2.3..	Plynová odběrná zařízení	3 238,18	3 918,20
D.1.2.4..01	Vytápění VCP	175 996,10	212 955,28
D.1.2.4..02	Vytápění MNP	-83 071,40	-100 516,39
D.1.2.4..03	Vytápění demontáže	16 784,36	20 309,08
ZL06	Výtah EI dveře	49 500,00	59 895,00
ZL07	Změna střechy	802 643,11	971 198,16
ZL08	Izolace budník	17 713,50	21 433,34
ZL09	Posuvné dveře	2 142,70	2 592,67
ZL10	Myčky	12 140,32	14 689,79
ZL12	Kazety	5 477,38	6 627,63
ZL14	Sešívání betonu	41 766,36	50 537,30
ZL16	Lino	-14 304,84	-17 308,86
ZL17	Elektro kabely	61 990,10	75 008,02
ZL52	Kanalizace	-5 900,00	-7 139,00
ZL53	Lepidlo lino	-51 055,28	-61 776,89
ZL54	Vnější omítky	-288 849,72	-349 508,16
ZL55	Elektro kabely	-4 206,24	-5 089,55
ZL56	Hydranty	-33 964,10	-41 096,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL01 - Parapety	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Soupis:	ZL0101 - MNP parapety	Zpracovatel:	
Místo:	MŠ Jeremenkova		
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-274 778,22
7666 - Výplně otvorů vnější	-35 405,63
766 - Konstrukce truhlářské	-239 372,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL01 - Parapety
Soupis: ZL0101 - MNP parapety

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -274 778,22

D		7666	Výplně otvorů vnější					-35 405,63
1	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	22,06400	-804,02	-17 739,90	
2	M	60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm	m	22,50528	-655,10	-14 743,21	
3	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	34,00000	-70,15	-2 385,10	
4	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,20000	-2 687,10	-537,42	

D		766	Konstrukce truhlářské					-239 372,59
5	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	15,00000	-703,80	-10 557,00	
6	M	60794102	parapet (kryt radiátorů) dřevotřískový povrch laminátový š 230mm se clonou, dle výkresu č. D20, ozn."KR2"	m	15,00000	-652,46	-9 786,90	
7	K	766694126.1	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	64,80000	-689,47	-44 677,66	
8	M	60794001	parapet (kryt radiátorů) dřevotřískový povrch laminátový š 690(330)mm se clonou, dle výkresu č. D20, ozn."KR1"	m	64,80000	-2 343,87	-151 882,78	
9	K	766699771	Montáž překrytí podhledových spár lištou plochou	m	64,80000	-138,00	-8 942,40	
10	M	766-D20-KR1	dod, laminátová deska tl..20mm, šířky 50mm, kryt stávajícího čela, dle výkresu č. D20, ozn."KR1", vč. kotevních prvků	m	64,80000	-149,50	-9 687,60	
11	K	998766112.1	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,20000	-19 191,27	-3 838,25	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL01 - Parapety
Soupis: ZL0102 - VCP parapety

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		274 778,22
HSV - Práce a dodávky HSV		20 818,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		20 818,23
0096 - Bourací práce		28 888,74
766 - Konstrukce truhlářské		225 071,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL01 - Parapety

Soupis:

ZL0102 - VCP parapety

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

274 778,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 818,23

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 818,23

1	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,20500	1 820,00	4 013,10
2	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	59,89000	280,60	16 805,13

D 0096

Bourací práce

28 888,74

3	K	997013152.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	9,00000	1 105,00	9 945,00
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,00000	346,15	3 115,35
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,00000	15,07	406,89
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	9,00000	1 713,50	15 421,50

D 766

Konstrukce truhlářské

225 071,25

7	K	766001	Pracovní deska parapety tl. 38 mm, včetně opracování a výřezů	bm	22,50000	6 970,00	156 825,00
8	K	766002	Skříňka 20*40*60	ks	24,00000	1 500,00	36 000,00
9	K	766003	Skříňka 20*20*60	ks	21,00000	1 352,76	28 407,96
10	K	998766112.1	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,20000	19 191,44	3 838,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL02 - Omítky	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	417 963,63
0061 - Úpravy povrchu vnitřní	410 253,05
099 - Přesun hmot HSV	7 710,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL02 - Omítky

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 417 963,63

D		0061	Úpravy povrchu vnitřní					410 253,05
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 003,48080	68,43	68 668,19	
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	1 003,48080	340,40	341 584,86	

D		099	Přesun hmot HSV					7 710,58
3	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,65615	1 656,00	7 710,58	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL03 - Přepojení školky krček	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	124 622,66
0096 - Bourací práce	14 736,06
722 - Vnitřní vodovod	43 381,95
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	62 652,15
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 852,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL03 - Přepojení školky krček

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

124 622,66

D 0096 Bourací práce 14 736,06

1	K	0096001PH01	Poklop hliníkový 600x600 mm, včetně kotvení, usazení na chemii, zabetonování vnitřního dílu, cena DEK 4551 Kč	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,19200	6 290,00	1 207,68
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,46100	1 105,00	509,41
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,46100	346,15	159,58
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,61000	15,07	69,47
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,46100	1 713,50	789,92

D 722 Vnitřní vodovod 43 381,95

7	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	11,00000	51,75	569,25
8	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	22,00000	57,50	1 265,00
9	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	11,00000	603,75	6 641,25
10	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	22,00000	943,00	20 746,00
11	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	11,00000	51,75	569,25
12	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	22,00000	63,25	1 391,50
13	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	11,00000	40,25	442,75
14	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	22,00000	63,25	1 391,50
15	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50	kus	6,00000	313,65	1 881,90
16	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,00000	517,50	1 552,50
17	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus	2,00000	34,50	69,00
18	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	4,00000	51,75	207,00
19	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	557,75	1 115,50
20	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,00000	1 009,70	4 038,80
21	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	33,00000	17,25	569,25
22	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	33,00000	23,00	759,00
23	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,05000	3 450,00	172,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 62 652,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	72315036945	Chráníčka 2"	ks	2,00000	862,50	1 725,00
25	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	22,00000	80,50	1 771,00
26	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	22,00000	1 652,85	36 362,70
27	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm	m	22,00000	791,35	17 409,70
28	K	733224228	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x2 mm	kus	4,00000	850,00	3 400,00
29	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	22,00000	23,00	506,00
30	K	733811253	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	22,00000	63,25	1 391,50
31	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,05000	1 725,00	86,25

D 734

Ústřední vytápění - armatury

3 852,50

32	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50	kus	2,00000	92,00	184,00
33	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 6/4 do G 2	kus	4,00000	63,25	253,00
34	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	2,00000	1 437,50	2 875,00
35	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,00000	212,75	425,50
36	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,05000	2 300,00	115,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL04 - Kotel Sateza	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 355,40
--------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova

Objekt: ZL04 - Kotel Sateza

Místo: MŠ Jeremenkova

Zadavatel: Město Šumperk

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026

Projektant: Ing. Jiří Frys

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 355,40
1	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	12,00000	362,95	4 355,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL05 - Kotelna změna
Soupis: 01 - Změna 07-2025 - CZT
Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		329 511,39
B - NOVÝ ZDROJ VYTÁPĚNÍ - CZT		329 511,39
B.1 - Rozvaděč RK_nový		152 206,70
B.2 - Kabely, vodiče		51 748,09
B.3 - Polní instrumentace MaR		9 993,28
B.4 - Ukončení vodičů a kabelů		4 044,92
B.5 - Revize elektro, MaR - 1.PP		6 458,40
B.6 - SW a vizualizace		105 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL05 - Kotelna změna
Soupis: 01 - Změna 07-2025 - CZT
Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 329 511,39

D B NOVÝ ZDROJ VYTÁPĚNÍ - CZT 329 511,39
D B.1 Rozvaděč RK_nový 152 206,70

1	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,00000	613,70	613,70
2	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřicích zařízení odborný	hod	25,00000	563,32	14 083,00
3	M	RK_nový	Rozvaděč pro 1.PP - oceloplechový o rozměru 800x1260x270 mm, IP55/20 s příslušenstvím (svorky, krycí plechy, din lišty, propojovací vodiče apod.). Kompletní výzbroj dle projektové dokumentace (jistice, stykače, SSR relé, externí moduly systému MaR - relva	kpl	1,00000	137 510,00	137 510,00

D B.2 Kabely, vodiče 51 748,09

4	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	40,00000	53,89	2 155,60
5	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	40,00000	187,85	7 514,00
6	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	20,00000	47,73	954,60
7	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	20,00000	123,25	2 465,00
8	K	741122612	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x10 mm2	m	40,00000	48,79	1 951,60
9	M	34111127	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x10mm2	m	40,00000	126,65	5 066,00
10	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	107,00000	44,76	4 789,32
11	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	107,00000	28,26	3 023,82
12	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	40,00000	44,76	1 790,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm ²	m	40,00000	40,91	1 636,40
14	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm ²	m	40,00000	44,76	1 790,40
15	M	JHTH 4x1	Bezhalogenový ovládací stíněný kabel 4x1 mm ² .	m	40,00000	27,36	1 094,40
16	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm ²	m	60,00000	44,76	2 685,60
17	M	JHTH 7x1	Bezhalogenový ovládací stíněný kabel 7x1 mm ² .	m	60,00000	37,80	2 268,00
18	K	741120401	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm ²	m	30,00000	72,39	2 171,70
19	M	34111101	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm ²	m	30,00000	47,18	1 415,40
20	K	741120405	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 25 až 35 mm ²	m	15,00000	90,60	1 359,00
21	M	34111104	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x25mm ²	m	15,00000	130,07	1 951,05
22	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	140,00000	26,44	3 701,60
23	M	34121345	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/FTP) kategorie 6a	m	140,00000	14,03	1 964,20

D B.3 Polní instrumentace MaR 9 993,28

24	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	3,00000	563,32	1 689,96
25	M	T0-T2	PŘÍLOŽNÝ TEPLOTNÍ SENZOR, 1-WIRE, měřící rozsah: -55 – 125 °C (s přesností +/- 0,5 °C v rozsahu -10 – 85°C), nastavitelný třmen na potrubí. Snímač na přívodu, 2x rozdělovač směřované okruhy	ks	3,00000	678,00	2 034,00
26	K	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	1,00000	563,32	563,32
27	M	T3	SNÍMAČ TEPLŮTY SE STONKEM A PLASTOVOU HLAVICÍ S DIGITÁLNÍM VÝSTUPEM RS485 (MODBUS), DÉLKA STONKU 120 mm, -50 až 150 °C, 24VDC + NEREZ JÍMKA 1,2". Snímač v zásobníku TLIV	ks	1,00000	5 706,00	5 706,00

D B.4 Ukončení vodičů a kabelů 4 044,92

28	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	124,00000	24,13	2 992,12
29	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 6 mm ²	kus	16,00000	32,20	515,20
30	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm ²	kus	12,00000	44,80	537,60

D B.5 Revize elektro, MaR - 1.PP 6 458,40

31	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	6 458,40	6 458,40
----	---	-----------	---	-----	---------	----------	----------

D B.6 SW a vizualizace 105 060,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	742250057	Vytvoření SW a vizualizačního prostředí na PC: Celý proces vytápění a řízení bude vizualizován na PC, kde bude možno sledovat stavy jednotlivých zařízení, nastavovat teplotu pro spínání čerpadla Č3 ze zdroje CZT, nastavovat teplotu v zásobníku TUV, nastav	hod	120,00000	875,50	105 060,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL05 - Kotelna změna

Soupis:

05. - Místnost se zdroji tepla - zabezpečení + MaR

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-155 856,02

A_03. - Rozvaděč RK	-49 522,55
B.1 - Ústředna poruchové signalizace	-36 279,81
B.2 - UG81 - Detekce úniku plynu	-4 494,51
B.3 - CO81 - Detekce koncentrace CO	-4 494,51
B.4 - SB81 - Bezpečnostní tlačítko nouzového vypnutí	-923,01
B.5 - SK81 - Kvitovací tlačítko (potvrzení poruchy)	-547,17
B.6 - HL81 - Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické	-1 116,76
B.7 - YV81 - Hlavní uzávěr plynu - připojení elmagn.ventilu	-422,49
C_03. - Ukončení vodičů	-5 000,44
D_03. - Kabely	-33 451,87
E_02. - Revize elektroinstalace - kotelna	-6 458,40
F_01. - Montáž+dodávka kabeláží k MaR, zapojení prvků MaR	-13 144,50
SO 03 - Vzduchotechnika	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL05 - Kotelna změna

Soupis:

05. - Místnost se zdroji tepla - zabezpečení + MaR

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-155 856,02

D	A_03.	Rozvaděč RK					-49 522,55
1	K	741210124	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 50 kg	kus	1,00000	-582,15	-582,15
2	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	20,00000	-563,32	-11 266,40
3	K	RK	Kompletní skříň s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=600x760x270mm. Rozvaděč plně vyzbrojen dle projektové dokumentace.	kpl	1,00000	-37 674,00	-37 674,00

D	B.1	Ústředna poruchové signalizace					-36 279,81
4	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	15,00000	-563,32	-8 449,80
5	K	ÚPS	Ústředna poruchové signalizace s integrovaným displejem, sada obsahuje zdroj 24V AC, čidlo tlaku 0-10V, čidlo zaplavení, čidlo teploty prostoru NTC, čidlo teploty v systému NTC, montáž na DIN lištu.	sada	1,00000	-21 735,00	-21 735,00
6	K	GSM	Sada pro zadílání poruchových hlášení z poruchové signalizace po GSM až na 4 telefonní čísla.Sada obsahuje:GSM modem,anténu, držák na DIN,propojovací kabel.	kpl	1,00000	-6 095,01	-6 095,01

D	B.2	UG81 - Detekce úniku plynu					-4 494,51
7	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	1,20000	-563,32	-675,98
8	K	UG81	Dvoustupňový detektor hořlavých plynů, napájení 230V AC, 2x relé 1P (montáž mimo rozvaděč).	ks	1,00000	-3 818,53	-3 818,53

D	B.3	CO81 - Detekce koncentrace CO					-4 494,51
9	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný	hod	1,20000	-563,32	-675,98
10	K	CO81	Dvoustupňový detektor oxidu uhelnatého, napájení 230V AC, 2x relé 1P (montáž mimo rozvaděč).	ks	1,00000	-3 818,53	-3 818,53

D	B.4	SB81 - Bezpečnostní tlačítko nouzového vypnutí					-923,01
11	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,00000	-160,56	-160,56
12	K	SB81	Tlačítko nouzového zastavení, 1 VYP/1ZAP kontakt, v krabici IP65, s aretací + KRYT.	ks	1,00000	-762,45	-762,45

D	B.5	SK81 - Kvitovací tlačítko (potvrzení poruchy)					-547,17
13	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,00000	-160,56	-160,56
14	K	SK81	Tmavě šedá skříňka, 1 zelená zapuř. tlač. O22 s návratem 1Z "Start".	ks	1,00000	-386,61	-386,61

D	B.6	HL81 - Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické					-1 116,76
15	K	741376013	Montáž výstražný majáček válcový s podstavcem	kus	1,00000	-261,92	-261,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	HL81	Elektronická jednotónová průmyslová houkačka se světelnou signalizací, záblesky výbojky, 100dB, 230V/50Hz, IP65.	ks	1,00000	-854,84	-854,84

D B.7 YV81 - Hlavní uzávěr plynu - připojení elmag.ventilu -422,49

17	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	0,75000	-563,32	-422,49
----	---	---------	---	-----	---------	---------	---------

D C 03. Ukončení vodičů -5 000,44

18	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	148,00000	-24,13	-3 571,24
19	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,00000	-27,00	-270,00
20	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,00000	-32,20	-1 159,20

D D 03. Kabely -33 451,87

21	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	12,00000	-47,73	-572,76
22	M	34111164	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2</i>	m	12,00000	-102,26	-1 227,12
23	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	48,00000	-44,76	-2 148,48
24	M	34111124	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2</i>	m	48,00000	-40,91	-1 963,68
25	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	130,00000	-44,76	-5 818,80
26	M	34111123	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2</i>	m	130,00000	-28,26	-3 673,80
27	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	30,00000	-72,39	-2 171,70
28	M	34111101	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2</i>	m	30,00000	-47,18	-1 415,40
29	K	741120405	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 25-35 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	15,00000	-90,60	-1 359,00
30	M	34111104	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x25mm2</i>	m	15,00000	-130,07	-1 951,05
31	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	72,00000	-44,76	-3 222,72
32	K	JHTH 2x1	Bezhalogenový ovládací stíněný kabel 2x1 mm2.	m	72,00000	-14,35	-1 033,20
33	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	104,00000	-44,76	-4 655,04
34	K	JHTH 4x1	Bezhalogenový ovládací stíněný kabel 4x1 mm2.	m	104,00000	-21,53	-2 239,12

D E 02. Revize elektroinstalace - kotelna -6 458,40

35	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,00000	-6 458,40	-6 458,40
----	---	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

D F 01. Montáž+dodávka kabeláží k MaR, zapojení prvků MaR -13 144,50

36	K	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení	hod	15,00000	-517,50	-7 762,50
37	K	KAB_MAR	Dodávka propojovací kabeláže k MaR. Samotný systém MaR je dodávkou profese topení, včetně dodávky prvků polní instrumentace a jejich osazení. Kabelové trasy jsou součástí silnoproudu.	kpl	1,00000	-5 382,00	-5 382,00

D SO 03 Vzduchotechnika 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL05 - Kotelna změna
Soupis:

D.1.2.3.. - Plynová odběrná zařízení

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 238,18
099 - Přesun hmot HSV		70,33
723 - Vnitřní plynovod		3 167,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL05 - Kotelna změna

Soupis:

D.1.2.3.. - Plynová odběrná zařízení

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk


Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 238,18

D 099

Přesun hmot HSV

70,33

1	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,07645	920,00	70,33
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-------

D 723

Vnitřní plynovod

3 167,85

2	K	723160817	Demontáž přípojka k plynoměru závit s ochozem G 2	pár	1,00000	357,85	357,85
3	K	723260802	Demontáž plynoměrů G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. průtok do 65 m3/hod.	kus	1,00000	2 465,00	2 465,00
4	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,60000	575,00	345,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL05 - Kotelna změna
Soupis: D.1.2.4..01 - Vytápění VCP
Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	175 996,10
732 - Ústřední vytápění - strojovny	90 085,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	54 221,35
734 - Ústřední vytápění - armatury	25 617,25
783 - Nátěry	6 072,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL05 - Kotelna změna

Soupis:

D.1.2.4..01 - Vytápění VCP

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 996,10

D	732	Ústřední vytápění - strojovny	90 085,50
---	-----	-------------------------------	-----------

1	K	73221112518	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 500 l v.pl. 2 m2	soubor	1,00000	46 610,00	46 610,00
2	K	73229411819	Elektrická topná jednotka šroubovací-6/4" o výkonu 6,0 kW	soubor	1,00000	9 625,00	9 625,00
3	K	73229411820	Elektrická topná příruba s keram. tělesy o výkonu 6,6 kW	soubor	1,00000	9 650,00	9 650,00
4	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,87000	1 150,00	1 000,50
5	K	7321131051	Vyrovňovač dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový	kus	1,00000	23 200,00	23 200,00

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	54 221,35
---	-----	--------------------------------------	-----------

6	K	733121218	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 57x3,2 mm	m	20,70000	2 349,50	48 634,65
7	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	22,00000	28,75	632,50
8	K	733811254	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89 mm	m	25,30000	69,00	1 745,70
9	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,86000	1 725,00	3 208,50

D	734	Ústřední vytápění - armatury	25 617,25
---	-----	------------------------------	-----------

10	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,00000	281,75	1 690,50
11	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	21,00000	212,75	4 467,75
12	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,00000	1 437,00	2 874,00
13	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000	1 437,50	8 625,00
14	K	73442110240	Tlakoměr 0-600 kPa	kus	6,00000	1 250,00	7 500,00
15	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,20000	2 300,00	460,00

D	783	Nátěry	6 072,00
---	-----	--------	----------

16	K	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	22,00000	69,00	1 518,00
17	K	783614661	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	22,00000	69,00	1 518,00
18	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	22,00000	69,00	1 518,00
19	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	22,00000	69,00	1 518,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL05 - Kotelna změna
Soupis: D.1.2.4..02 - Vytápění MNP

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-83 071,40
732 - Ústřední vytápění - strojovny	-66 849,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 776,10
734 - Ústřední vytápění - armatury	-17 894,00
783 - Nátěry	-1 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL05 - Kotelna změna

Soupis:

D.1.2.4..02 - Vytápění MNP

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-83 071,40

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

-66 849,50

1	K	73221112518	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 500 l v.pl. 2 m2	soubor	-1,00000	39 675,00	-39 675,00
2	K	73229411819	Elektrická topná příruba s keram. tělesy o výkonu 6,6 kW	soubor	-1,00000	8 625,00	-8 625,00
3	K	73233161920	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 l - včetně MK 1"	soubor	-1,00000	7 475,00	-7 475,00
4	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,87000	1 150,00	1 000,50
5	K	V731000025	Vyrovňovač dynamických tlaků HVDT; 8 m3/h; DN50/6 - vč. izolačního pouzdra	kus	-1,00000	12 075,00	-12 075,00

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 776,10

6	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	-4,00000	28,75	-115,00
7	K	733811254	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 63 do 89 mm	m	-4,60000	69,00	-317,40
8	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,86000	1 725,00	3 208,50

D 734

Ústřední vytápění - armatury

-17 894,00

9	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	-4,00000	281,75	-1 127,00
10	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-18,00000	212,75	-3 829,50
11	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	-1,00000	1 437,50	-1 437,50
12	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-3,00000	1 437,50	-4 312,50
13	K	73442110240	Tlakoměr 0-400 kPa	kus	-7,00000	1 092,50	-7 647,50
14	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,20000	2 300,00	460,00

D 783

Nátěry

-1 104,00

15	K	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	-4,00000	69,00	-276,00
16	K	783614661	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	-4,00000	69,00	-276,00
17	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	-4,00000	69,00	-276,00
18	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	-4,00000	69,00	-276,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL05 - Kotelna změna
Soupis:

D.1.2.4..03 - Vytápění demontáže

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 784,36
731 - Ústřední vytápění - kotelny	16 784,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL05 - Kotelna změna
Soupis:

D.1.2.4..03 - Vytápění demontáže

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 784,36

D		731	Ústřední vytápění - kotelny		16 784,36		
1	K	731200829	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 75 do 125 kW	kus	2,00000	6 145,50	12 291,00
2	K	731200832	Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného s přípravou TUV	kus	2,00000	234,60	469,20
3	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	2,00000	1 887,00	3 774,00
4	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	165,34200	1,51	250,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL06 - Výtah EI dveře

Místo:

MŠ Jeremenkova

Zadavatel:

Město Šumperk

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum:

16. 2. 2026

Projektant:

Ing. Jiří Erys

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 500,00
755 - Výtahy, eskalátory	49 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL06 - Výtah EI dveře

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 500,00

D		755	Výtahy, eskalátory					49 500,00
1	K	755-012	Příplatek za 2x protipožární dveře ze strany chodby	kus	1,00000	39 500,00		39 500,00
2	K	755-013	Úprava revizních ocelových dveří do motorového prostoru - seříznutí kvůli podhledu, vyztužení, nátěr - odhad	kus	1,00000	10 000,00		10 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL07 - Změna střechy	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	802 643,11
SO-01VCP - Stavební práce	0,00
0062 - Úpravy povrchu vnější	12 641,33
0096 - Bourací práce	192,95
099 - Přesun hmot HSV	205,58
712 - Povlakové krytiny	602 258,81
713 - Izolace tepelné	138 121,74
762 - Konstrukce tesařské	49 222,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL07 - Změna střechy

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

802 643,11

D SO-01VCP Stavební práce

0,00

D 0062 Úpravy povrchu vnější

12 641,33

1	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	9,50000	845,25	8 029,88
2	M	28376033	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 50mm	m2	9,97500	71,30	711,22
3	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	9,50000	13,80	131,10
4	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	9,50000	356,50	3 386,75
5	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	9,50000	40,25	382,38

D 0096 Bourací práce

192,95

6	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,06033	1 105,00	66,66
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,06000	346,15	20,77
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,18000	15,07	2,71
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,06000	1 713,50	102,81

D 099 Přesun hmot HSV

205,58

10	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,12414	1 656,00	205,58
----	---	-----------	---	---	---------	----------	--------

D 712 Povlakové krytiny

602 258,81

11	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	346,38840	204,80	70 940,34
12	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	4,50400	214,20	964,76
13	M	28322067	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm	m2	386,22892	290,00	112 006,39
14	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	769,67414	168,00	129 305,26
15	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	346,38800	50,58	17 520,31
16	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	4,50400	28,56	128,63
17	M	69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 120g/m2	m2	386,22870	21,00	8 110,80
18	K	712363607	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu lehčeného nebo zdiva TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	258,66840	184,45	47 711,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	712363608	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu lehčeného nebo zdiva TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	81,72000	287,30	23 478,16
20	K	712363609	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu lehčeného nebo zdiva TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	6,00000	389,30	2 335,80
21	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené fólie	kus	1 320,00000	46,80	61 776,00
22	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
23	M	5623119x4	<i>vtok střešní svislý s PVC přírubou pro mPVC fóliové hydroizolace plochých střech DN 125, vč. napojení</i>	kus	3,00000	5 181,00	15 543,00
24	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	3,00000	211,65	634,95
25	K	712961901	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólií přilepenou zcela	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
26	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	11,26000	178,50	2 009,91
27	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	3,20000	173,40	554,88
28	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm, vč. tmelení	m	11,26000	136,00	1 531,36
29	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	2,23420	612,50	1 368,45
30	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,89298	106 484,38	95 088,42

D 713

Izolace tepelné

138 121,74

31	K	713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	346,38840	136,85	47 403,25
32	M	28375909	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm</i>	m2	706,63152	118,15	83 488,51
33	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,14308	6 325,00	7 229,98

D 762

Konstrukce tesařské

49 222,70

34	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	38,00000	850,00	32 300,00
35	M	30908109	<i>šroub pro přímou montáž do betonu a pórobetonu s korozní odolností 15 cyklů, D 6,3x300mm</i>	100 kus	4,56000	3 017,50	13 759,80
36	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,95000	1 385,50	1 316,23
37	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,64087	2 881,50	1 846,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL08 - Izolace budník	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	17 713,50
HSV - Práce a dodávky HSV	17 713,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	17 713,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL08 - Izolace budník

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 713,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 713,50
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				17 713,50
5	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	3,50000	5 061,00	17 713,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL09 - Posuvné dveře

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 142,70

7663 - Výplně otvorů vnitřní

2 142,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL09 - Posuvné dveře

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 142,70

D		7663	Výplně otvorů vnitřní					2 142,70
1	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-2,00000	1 116,65	-2 233,30	
2	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch CPL laminátový plné 700x1970, dle PSV ozn."2", vč. kování a zámku vložka	kus	-2,00000	4 025,00	-8 050,00	
3	K	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,00000	1 122,00	2 244,00	
4	M	RMAT0001	dveře posuvné po stěně, dekor dle výběru	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00	
5	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-2,00000	1 909,00	-3 818,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL10 - Myčky	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 140,32
009 - Ostatní konstrukce a práce	2 180,40
099 - Přesun hmot HSV	322,92
721 - Vnitřní kanalizace	4 588,50
722 - Vnitřní vodovod	3 881,25
725 - Zařizovací předměty	1 167,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL10 - Myčky

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 140,32

D 009 Ostatní konstrukce a práce 2 180,40

1	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,00000	181,70	2 180,40
---	---	-----------	---	---	----------	--------	----------

D 099 Přesun hmot HSV 322,92

2	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,21600	1 495,00	322,92
---	---	-----------	---	---	---------	----------	--------

D 721 Vnitřní kanalizace 4 588,50

3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,00000	368,00	2 208,00
4	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,00000	92,00	276,00
5	K	7212114011	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	3,00000	437,00	1 311,00
6	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	6,00000	17,25	103,50
7	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,20000	3 450,00	690,00

D 722 Vnitřní vodovod 3 881,25

8	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	6,00000	368,00	2 208,00
9	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	6,00000	40,25	241,50
10	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	6,00000	28,75	172,50
11	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	3,00000	109,25	327,75
12	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	6,00000	17,25	103,50
13	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	6,00000	23,00	138,00
14	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,20000	3 450,00	690,00

D 725 Zařizovací předměty 1 167,25

15	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	3,00000	293,25	879,75
16	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,05000	5 750,00	287,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL12 - Kazety	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	5 477,38
763 - Sádrokartonové konstrukce	5 477,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL12 - Kazety

Místo: MŠ Jeremenkova

Zadavatel: Město Šumperk

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026

Projektant: Ing. Jiří Frys

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 477,38

D		763	Sádrokartonové konstrukce	5 477,38			
1	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	5,08000	759,37	3 857,60
2	M	63126350	panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná $\alpha_w=0,95$ polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm, Dle ozn."KP"	m2	5,33400	287,50	1 533,53
3	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,05000	1 725,00	86,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL14 - Sešívání betonu	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	41 766,36
099 - Přesun hmot HSV	99,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL14 - Sešívání betonu

Místo: MŠ Jeremenkova

Zadavatel: Město Šumperk

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026

Projektant: Ing. Jiří Frys

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 766,36

1	K	632683111	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	43,00000	969,00	41 667,00
D		099	Přesun hmot HSV				99,36
2	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,06000	1 656,00	99,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		MŠ Jeremenkova		
Objekt:		ZL16 - Lino		
Místo:	MŠ Jeremenkova	Datum:		16. 2. 2026
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:		Ing. Jiří Frys
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.	Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací			-14 304,84	
776 - Podlahy povlakové			-14 304,84	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL16 - Lino

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -14 304,84

D		776	Podlahy povlakové					-14 304,84
1	M	28411108O	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, útlum 6dB, otlak 0,05 - změna výběru dle investora	m2	264,99237	190,00	50 348,55	
2	K	776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	130,34000	-167,90	-21 884,09	
3	M	28411108	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, útlum 6dB, otlak 0,05	m2	154,96123	-276,00	-42 769,30	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		MŠ Jeremenkova		Datum:		16. 2. 2026	
Objekt:		ZL17 - Elektro kabely		Projektant:		Ing. Jiří Frys	
Místo:		MŠ Jeremenkova		Zpracovatel:			
Zadavatel:		Město Šumperk					
Zhotovitel:		PRUMHOR, spol. s r.o.					
Kód dílu - Popis						Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací						61 990,10	
A_04. - Kabely a vodiče						61 990,10	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL17 - Elektro kabely

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 61 990,10

D		A_04.	Kabely a vodiče					61 990,10
1	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	710,00000	44,76	31 779,60	
2	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	710,00000	42,55	30 210,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL52 - Kanalizace

Místo:

MŠ Jeremenkova

Zadavatel:

Město Šumperk

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.


Datum:

16. 2. 2026

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-5 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL52 - Kanalizace

Místo: MŠ Jeremenkova

Zadavatel: Město Šumperk

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026

Projektant: Ing. Jiří Frys

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 900,00

1	K	00001PH	změna hloubky výkopu kanalizace - dle SOD výkopy cca 29500 Kč - úspora cca 20%	%	-0,20000	29 500,00	-5 900,00
---	---	---------	---	---	----------	-----------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL53 - Lepidlo lino

Místo:

MŠ Jeremenkova

Zadavatel:

Město Šumperk

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum:

16. 2. 2026

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-51 055,28
0096 - Bourací práce	-51 055,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL53 - Lepidlo lino

Místo: MŠ Jeremenkova Datum: 16. 2. 2026
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing. Jiří Frys
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -51 055,28

D		0096	Bourací práce				-51 055,28
1	K	7769918210	Odstranění lepidla ručně z podlah - úspora cca 80%	m2	-286,02400	178,50	-51 055,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL54 - Vnější omítky	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-288 849,72
006 - Úpravy povrchu	-211 056,12
0096 - Bourací práce	-40 069,40
099 - Přesun hmot HSV	-37 724,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jeremenkova

Objekt:

ZL54 - Vnější omítky

Místo:

MŠ Jeremenkova

Datum:

16. 2. 2026

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Frys

Zhotovitel:

PRUMHOR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-288 849,72

D 006 Úpravy povrchu -211 056,12

1	K	621325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	23,38875	-675,45	-15 797,93
2	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	195,79500	-675,45	-132 249,73
3	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	91,94250	-675,45	-62 102,56
4	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	48,71700	-675,45	-32 905,90
5	K	R54_001	Delší hmodinky na kotvení KZS z důvodu ponechání původní brizolitové omítky	soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00

D 0096 Bourací práce -40 069,40

6	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	195,79500	-29,75	-5 824,90
7	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	115,33125	-29,75	-3 431,10
8	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	48,71700	-29,75	-1 449,33
9	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	8,15700	-1 495,00	-12 194,72
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,15700	-346,15	-2 823,55
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,47100	-15,07	-368,78
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,15700	-1 713,50	-13 977,02

D 099 Přesun hmot HSV -37 724,20

13	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	18,22425	-2 070,00	-37 724,20
----	---	-----------	---	---	----------	-----------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MŠ Jeremenkova	Datum:	16. 2. 2026
Objekt:	ZL55 - Elektro kabely	Projektant:	Ing. Jiří Frys
Místo:	MŠ Jeremenkova	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací	-4 206,24		
A_04. - Kabely a vodiče	-4 206,24		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Jeremenkova
Objekt: ZL55 - Elektro kabely

Místo: MŠ Jeremenkova
Zadavatel: Město Šumperk
Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Datum: 16. 2. 2026
Projektant: Ing. Jiří Frys
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -4 206,24

D		A_04.	Kabely a vodiče					-4 206,24
1	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-69,00000	44,76	-3 088,44	
2	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	-36,00000	31,05	-1 117,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		MŠ Jeremenkova		
Objekt:		ZL56 - Hydranty		
Místo:	MŠ Jeremenkova	Datum:		16. 2. 2026
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:		Ing. Jiří Ervš
Zhotovitel:	PRUMHOR, spol. s r.o.	Zpracovatel:		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací			-33 964,10	
722 - Vnitřní vodovod			-33 964,10	