MUSPP007AFQ2

SMLOUVA O DÍLO č. SOD/0008/2014

uzavřená dle § 536 a násl. ustanovení zákona 513/91 Sb. (obchodní zákoník)
na provedení stavby

Čl.1 SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **MĚSTO ŠUMPERK, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk**
Zastoupené: Ing. Petrem Suchomelem , 2. místostarostou
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
Bankovní spojení: ČS a.s. Šumperk
č.ú.: 27-1905609309/0800

Městský úřad Šumperk
odbor majetkoprávní
Došlo dne 24-07-2014
Č.j.: 69977
Listy: Přílohy:

DODAVATEL: **VÝTAHY Tempír s.r.o, Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno**
Nemile 154, 789 01 Zábřeh
Zastoupené: Luďkem Tempírem, jednatelem
IČ: 28566637
DIČ: CZ28566637
tel./fax: 583413823
mobil: 603479003
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1819813389/0800
Zapis v obchodním rejstříku – Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43687
Držitel certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

ČL. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Dodavatel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě sjednaných dílo:

Zahradní 33,35,37, Šumperk – rekonstrukce výtahů

Rozsah prací: v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s projektovou dokumentací. Smlouva akceptuje veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Technické parametry nových dodávaných výtahů jsou doloženy v příloze č. 1.

2.2. Provedení víceprací, jakož i menších změn předmětu plnění podle dodatečných požadavků, lze dohodnout dodatkem této smlouvy, po vzájemném odsouhlasení a potvrzení sjednané ceny těchto prací a způsobu jejich provedení. Provedení těchto víceprací bude zapsáno ve stavebním deníku.

2.3. Plněno bude podle této smlouvy, stavebního povolení, platných právních předpisů a dodavateli předané projektové dokumentace. Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN a ON,TP.

ČL.3. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

3.1.Objednatel nebo jím pověřená osoba zajistí „Stavební povolení" k provádění díla.

ČL.4. TERMÍNY REALIZACE DÍLA

4.1.Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení prací	**15.09.2014**
Ukončení prací	**15.12.2014**

4.2. Dodavatel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od dodavatele převzít.

ČL.5. CENA DÍLA

Smluvní cena díla bez DPH:	**2 688 806,- Kč**
DPH 15%	**403 321,- Kč**
Cena celkem s DPH	**3 092 127,- Kč**

5.1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem dodavateli. Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodující výkazy výměr, které dodavatel ocenil v nabídce, viz příloha č. 2

5.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu;
e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

5.5. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a

pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak dodavatel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných oboustranně odsouhlasenou společností (např. RTS, Callida, ÚRS, apod.), a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte dodavatel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6. Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte dodavatel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.7. Výkony, které dodavatel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Dodavatel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

5.8. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

ČL.6. FAKTURACE A PLATBA

6.1 Podkladem pro měsíční platby (faktury) jsou skutečně provedené práce. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo.

6.2. Dodavatel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 10. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce následující seznamy:

a) soupis provedených prací a dodávek podle smlouvy

b) soupis a zdůvodnění všech dodatečných požadavků, které dodavatel považuje za oprávněné

6.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum posledního dne v měsíci nebo datum předání a převzetí celého díla.

6.4. Závěrečné vyúčtování se musí dodat nejpozději do 15 dnů po dni předání a převzetí díla. Závěrečné vyúčtování musí obsahovat všechny požadavky dodavatele, týkající se smluvního poměru, také ty, které byly už vypočítány a zaplaceny.

6.5. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících budou daňové doklady

6.6 Splatnost faktur je vždy do 30 dní od vystavení faktury. Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a náležitosti daňového dokladu.

6.7 Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněný vrátit ji dodavateli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury objednateli.

6.8. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, budou hrazeny max. do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny tvoří pozastávku.

6.9. Na základě písemné výzvy dodavatele, doručené objednateli po převzetí celého bezvadného díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla uhradí objednatel pozastávku ve výši 10% ceny díla.

6.10 Dodavatel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je dodavatel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

ČL.7. SMLUVNÍ SANKCE

7.1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.3.1. Pokud dodavatel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště

7.4.1. Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
7.4.2. Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady dodavatele díla.
7.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
7.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.6. Způsob vyúčtování sankcí
7.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
7.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
7.6.5. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti dodavatele, na niž se sankce vztahuje.

7.7. Lhůta splatnosti sankcí
7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
7.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

7.8. Omezení celkové výše sankcí
7.8.1. Objednatel a dodavatel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH

ČL.8. STAVENIŠTĚ

8.1.Objednatel předá staveniště vyklizené tak, aby dodavatel na něm mohl započít práce.

8.2.Při předání staveniště sdělí objednatel dodavateli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla.

8.3.Zařízení staveniště zajišťuje dodavatel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.

8.4.Dodávku elektrické energie, vzniklé z důvodu realizace této akce, hradí objednatel.

8.5. Dodavatel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

8.6. Dodavatel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků.

8.7. Dodavatel se zavazuje že v průběhu stavby vzniklé látky, pocházející z technologických zařízení a bouraných stavebních konstrukcí, budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady.

8.8. Dodavatel se zavazuje odstranit škody vzniklé při provádění prací, popřípadě prací subdodavatelů a tyto odstraní na vlastní náklady.

8.9. Objednatel zajistí dodavateli dostatečně velký uzamykatelný prostor v každém vchodu pro potřeby uskladnění jednotlivých komponent výtahu.

ČL.9. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Dodavatel vyzve nejpozději 3 dny před termínem předání a převzetí objednatele k převzetí díla.

9.2.K termínu předání a převzetí díla připraví dodavatel tyto dokumenty:
- atesty, revizní správy, doklady o zkouškách, záruční listy zabudovaných zařízení apod.

9.3.O převzetí díla sepíše dodavatel v součinnosti s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků, vč. dohody o opatření a lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 5 dnů, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda dílo přejímá nebo z jakého důvodu odmítá dílo převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body nesouhlasí.

9.4.Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí, jakož i vad reklamovaných v rámci záruční lhůty bude potvrzeno zápisem, sepsaným dodavatelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků přejímá, nebo z jakých důvodů převzetí odmítá.

9.5.Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o předání a převzetí díla.

ČL. 10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

10.1. Po dobu záruční lhůty odpovídá dodavatel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.

10.2. Dodavatel po dobu záruky díla zaručuje:
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové dokumentaci,

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

10.3. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.4 Záruční doba je na stavební práce, veškeré dodávky a montážní práce, tj. na celý předmět díla stanovena na 60 měsíců.

10.5. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termíny odstranění těchto závad jsou uvedeny v článku 7. Smluvní sankce

10.6. Je- li vada způsobena zaviněním dodavatele nebo jeho pracovníků, je dodavatel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

10.7. Objednatel může požadovat od dodavatele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

10.8. Dodavatel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.

10.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.

10.10. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

ČL.11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1.Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- neprovádí-li dodavatel bez příčin na straně objednatele náležitě dílo nebo bezdůvodně zastaví provádění díla
- dle ust. § 550 obch. zákoníku
- v dalších případech stanovených obch. Zákoníkem
-

11.2. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem.

ČL.12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1.Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

12.2.Postup prací bude dodavatelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznačeny veškeré údaje, důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí dodavatele, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může

provádět potřebné záznamy v deníku pověřený dozor objednatele a GP, pověřený autorským dozorem.

12.3.Při provádění díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost takovou, jakoby dílo prováděl sám. Je povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněná.

12.4.Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je dodavatel oprávněn dílo přerušit.

12.5. Práce budou koordinovány s objednatelem.

Č13.PLATNOST SMLOUVY

13.1. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisk obdrží objednatel a jeden dodavatel.

13.2.Tato smlouva je uzavřena v písemné formě. Může být měněna, doplněna, případně zrušena, pouze po dohodě smluvních stran číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

13.3.Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

13.4.Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šumperk RM č. 4590/14 ze dne 13.2.2014.

Příloha: 1 Technické parametry dodávaných výtahů

2 Položkový rozpočet

V Šumperku dne: 24. 07. 2014

MĚSTO 4/3 ŠUMPERK

za objednatele
Ing. Petr Suchomel, 2. místostarosta

V Nemili dne: 23. 07. 2014

VÝTAHY Tempír a.s.
provozovna:
Nemile 154
789 01 Zábřeh
tel.: 603 479 003
IČ: 28566637 DIČ: CZ28566637

za dodavatele
Luděk Tempír, jednatel

Příloha č.1

TECHNICKÉ PARAMETRY 3 NOVÝCH DODÁVANÝCH VÝTAHŮ Zahradní 33, 35 a 37, Šumperk

popis	požadované parametry		dodávané parametry	
šachta:				
šířka	mm	1 500	mm	1 500
hloubka	mm	1 500	mm	1 500
provedení šachty (materiál)		**železobetonová konstrukce**		železobetonová konstrukce
horní přejezd/prohlubeň	mm	3630/1500	mm	3630/1500
technické parmetry:				
typ výtahu	3 x osobní výtah		3xosobní výtah	
nosnost	kg	450	kg	450
počet osob	ks	6	ks	6
rychlost	m/s	1	m/s	1
zdvih	mm	22 400	mm	22 400
počet nástupišť		10	ks	10
počet stanic	ks	10	ks	10
typ řízení	jednosměrné sběrné **směrem dolů**		jednosměrné sběrné směrem dolů	
ochrana proti neúmyslnému pohybu klece	**dle ČSN EN 81-1+A3**		dle ČSN EN 81-1+A3	
pohon	bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem		bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem	
nosné prvky	standardní ocelová lana nebo polyueratenem potažené nosné pásy uvnitř vyztužené ocelovými drátky - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest		standartní ocelová lana	
kabina:				
průchozí výtah	ano		ano	
světlá šířka	mm	**min. 1000**	mm	min. 1000
světlá hloubka	mm	**min. 1050**	mm	min. 1050
výška	mm	2100	mm	2100
stěny	nerez broušený		nerez broušený	
strop	plochý, bílý		plochý, bílý/nerez	
podlaha	dle standardního vzorkovníku a výběru provozovatele		dle standardního vzorkovníku a výběru provozovatele	
madlo	nerezové u ovládacího panelu		nerezové u ovládacího panelu	
zrcadlo	**bude součástí kabiny**		součástí nabídky	
výbava pro invalidy	není součástí		není součástí	
sedátko	není součástí		není součástí	
tlačítkový panel	nerez broušený		nerez broušený	
osvětlení	úsporné LED, stropní osvětlení		úsporné LED, stropní osvětlení	
okopové lišty	po obvodu kabin v provedení nerez brus		po obvodu kabin v provedení nerez brus	
vstupní portál v kabině	nerez broušený		nerez broušený	

kabinové a šachetní dveře:				
typ	automatické teleskopické		automatické teleskopické	
otevírání	dle zaměření a orientace stávajících otvorů		dle zaměření a orientace stávajících otvorů	
šířka	mm	800	mm	800
výška	mm	2000	mm	2000
typ zárubní	nerez broušený		nerez broušený	
materiál šachetních dveří	nerez broušený		nerez broušený	
materiál kabinových dveří	nerez broušený		nerez broušený	
požární odolnost šachetních dv	**požární odolnost min. EW 15 DP1**		**požární odolnost min. EW 15 DP1**	
ochrana dveří	světelná clona		světelná clona	

signální a řídící moduly:		
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
zařízení pro nouzové volání	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
mechanická tlačítka v kabině i na nástupištích s mikrozdvihem	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
display na ovládacím panelu	**dle ČSN EN 81-1**	dle ČSN EN 81-1
piktogramy - jejich provedení	**dle ČSN EN 81-1**	dle ČSN EN 81-1
světená clona	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
automatické osvětlení kabiny s nastavitelným inervalem zhasínání v kabině výtahu	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
přivolávací tlačítko v zárubni šachetních dveří ve všech stanicích	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
výtahu v nadpraží v hlavní stanici	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
potvrzení voleb - prosvětlení talčítek	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
tlačítko **znovuotevření** dveří v kabině	**tlačítko znovuotevření dveří - ANO, tlačítko znovuuzavření dveří - VOLITELNÉ**	**tlačítko znovuotevření dveří - ANO, tlačítko znovuuzavření dveří - VOLITELNÉ**
nezávislý servis (klíčkový spínač v kabině)	**není požadováno**	není požadováno
osvětlení šachty	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
žebřík v prohlubni	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
hlavní vypínač	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
nouzové osvětlení kabiny	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
vážící zaízení v kabině	musí být součástí dodávky	součástí dodávky

ostatní požadavky:				
jištění	A	16	A	16
ochranné nerezové pásy **(brus)** na celou plochu ostění dveřních otvorů (ochrana zdiva proti poškození)	mm	musí být součástí dodávky rozměr 100x100x2120 tl. 1,5	mm	součástí dodávky rozměr 100x100x2120 tl. 1,5
přechodové lišty mezi prahem šachetních dveří a dlažbou	musí být součástí dodávky		součástí dodávky	
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu **nebo jiný způsob montáže**	musí být v ceně		je součástí ceny	
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu	musí být v ceně		je součástí ceny	
kompletní technická dokumentace odpovídající skutečnému stavu	musí být součástí dodávky a je v cen		je součástí ceny	
prohlášení o shodě na výtah a bezpečnostní komponenty	musí být součástí dodávky a je v cen		je součástí ceny	
záruční doba	60 měsíců na veškeré stavební, montážní a elektroinstalační práce a veškeré dodávky		60 měsíců na veškeré stavební, montážní a elektroinstalační práce a veškeré dodávky	
24 hodinový dispečink	musí být součástí servisní smlouvy		součástí smlouvy	
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu	nejpozději do 60 minut		nejpozději do 60 minut	
nástup na opravu	nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy		nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy	

osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	
datum	25.1.2014
podpis	provozovna: Nemile 154 789 01 Zábřeh tel.: 603 479 003 IČ: 28566637 DIČ: CZ28566637
titul, jméno, příjmení	Luděk Tempír
funkce	jednatel společnosti

Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaných výtahů, nebo údaj zda dodávané výtahy uvedené požadavky splňují či nesplňují

Příloha č.2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ***Výměna výtahů Zahradní 33, 35, 37 Šumperk***		JKSO :
Stavba :	Název stavby : ***Výměna výtahů***		SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	**Město Šumperk**	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Doprava materiálu	12 382
Z	Montáž celkem	0	Rezerva investora pro případné vícenáklady	200 000
R	HSV celkem	2 460 913		
N	PSV celkem	15 511		
ZRN celkem		2 476 424		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		2 476 424	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		2 688 806	VRN celkem	12 382

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	2 688 806 Kč
DPH	15 % činí :	403 321 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**3 092 127 Kč**

Poznámka :

VÝTAHY Tempir s.r.o.
Mariánské nám.617/1, 617 00 Brno
IČ: 28566637 DIČ: CZ28566637

provozovna:
Nemile 154
789 01 Zábřeh
tel.: 603 479 003

Stavba :	*Výměna výtahů*
Objekt :	*Výměna výtahů Zahradní 33, 35, 37 Šumperk*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 423 973	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	130	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu,podlahy	1 620	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	5 292	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	3 180	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	3 600	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	270	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	888	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	9 395	0	0	0	0
98	Demolice	12 564	0	0	0	0
784	Malby	0	15 511	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**2 460 913**	**15 511**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava materiálu		0,5	2 476 424	12 382
CELKEM VRN				**12 382**

Položkový rozpočet

Stavba :	***Výměna výtahů***
Objekt :	***Výměna výtahů Zahradní 33, 35, 37 Šumperk***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**						
1	342 28-0012.RAA	Příčka z desek sádrovláknitých 12,5mm ocel. nosná kce UA profil 75 3*(1,7*2,8-1,08*2,12)	m2	7,41 7,41	650,00	4 817,28	0,04469	0,33121
2	55335949	Profil rohový nerez 100x100mm 2,12*2*10*3	m	127,20 127,20	50,00	6 360,00	0,00145	0,18444
3	771478001RT1	Montáž lišt rohových 2,12*2*10*3	m	127,20 127,20	46,00	5 851,20		
4	330 03-0010.RAA	Demontáž výtahu včetně ekologické likvidace	kus	3,00	64 850,00	194 550,00		
5	330 03-0100.RAA	Výtah osobní dodávka,montáž,zprovoznění,zaškolení, dokumentace	kus	3,00	737 465,00	2 212 395,00		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**2 423 973,48**		**0,51565**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**						
6	411 20-0021.RAA	Zabetonování otvorů ve stropu tloušťka 15 cm, bednění, výztuž 0,03*0,15*2*3	m2	0,03 0,03	4 800,00	129,60	0,38100	0,01029
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**129,60**		**0,01029**
Díl:	**6**	**Úpravy povrchu,podlahy**						
7	771 10-0010.RAA	Vyrovnání nerovností podlahy strojovny nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace 1,5*1,5*3,0	m2	6,75 6,75	240,00	1 620,00	0,00514	0,03470
	Celkem za	***6 Úpravy povrchu,podlahy***				**1 620,00**		**0,03470**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**						
8	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem otvorů po vyřezání otvorů dveří 3*(0,86+2,02+2,02)*9	m	132,30 132,30	40,00	5 292,00	0,00372	0,49216
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**5 292,00**		**0,49216**

Položkový rozpočet

Stavba :	***Výměna výtahů***
Objekt :	***Výměna výtahů Zahradní 33, 35, 37 Šumperk***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	**62**	**Upravy povrchů vnější**						
9	624602111R00	Tmelení spár akrylátovým tmelem	m	127,20	25,00	3 180,00	0,00010	0,01272
		2,12*2*10*3		127,20				
	Celkem za	***62 Upravy povrchů vnější***				**3 180,00**		**0,01272**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**						
10	943943223R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 100kg, H 28 m	m3	112,50	10,00	1 125,00	0,01335	1,50188
		1,5*1,0*25*3		112,50				
11	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	112,50	10,00	1 125,00		
		1,5*1,0*25*3		112,50				
12	943943823R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 100 kPa, H 28 m	m3	112,50	10,00	1 125,00		
		1,5*1,0*25*3		112,50				
13	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	1,50	150,00	225,00		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**3 600,00**		**1,50188**
Díl:	**95**	**Dokončovací kce na pozem.stav.**						
14	952901114R00	Vyčištění šachet po bouracích pracích	m2	6,75	40,00	270,00		
		1,5*1,5*3		6,75				
	Celkem za	***95 Dokončovací kce na pozem.stav.***				**270,00**		
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**						
15	968072245R00	Vybourání kovových zárubní	m2	61,82	10,00	618,19	0,04100	2,53459
		1,08*2,12*9*3		61,82				
16	968061113R00	Vyvěšení dveřních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	27,00	10,00	270,00	0,00800	0,21600
		9*3		27,00				
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**888,19**		**2,75059**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**						
17	971 10-0041.RAB	Vybourání zdí železobetonových tloušťka 10 cm, po částech	m2	12,60	520,00	6 552,00	0,24000	3,02400
		1,5*2,8*3		12,60				
18	971 10-0041.RAC	Vybourání otvorů ve stropech železobetonových tloušťka 15 cm	m2	0,04	17 000,00	683,40	0,27000	0,01085
		(0,14*0,02+0,03*0,13)*2*3		0,04				
19	971042123R00	Vrtání otvorů, stropy železobetonové D80	kus	6,00	360,00	2 160,00	0,00070	0,00420

Položkový rozpočet

Stavba :	*Výměna výtahů*
Objekt :	*Výměna výtahů Zahradní 33, 35, 37 Šumperk*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		3*2		6,00				
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**9 395,40**		**3,03905**
Díl:	**98**	**Demolice**						
20	979 01-2212.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	5,79	120,00	694,80		
21	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění vč. poplatku	t	5,79	350,00	2 026,50		
22	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,79	125,00	723,75		
23	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,95	85,00	2 460,75		
		5,79*5		28,95				
24	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,79	60,00	347,40		
25	979 01-2219.R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	34,74	25,00	868,50		
		5,79*6		34,74				
26	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,79	440,00	2 547,60		
27	979 08-4419.R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	115,80	25,00	2 895,00		
		5,79*20		115,80				
	Celkem za	***98 Demolice***				**12 564,30**		
Díl:	**784**	**Malby**						
28	784452212R00	Malba sádrovláknitých stěn penetrace	m2	14,82	32,00	474,32	0,00025	0,00371
		2*7,4112		14,82				
29	784195212R00	Malba šachty a strojovny bílá, 1 x penetrace	m2	501,22	30,00	15 036,47	0,00016	0,08019
		(1,5*3*27,49)*3+(2,8-2,12)*1,5*10*3+(0,1*1,04)*10*3		404,84				
		(4,05*2,8)*3+2,62(4,05+4,05+2,8+2,8)*3		43,72				
		2*(0,085*2,12+0,375*2,12)*9*3		52,66				
	Celkem za	***784 Malby***				**15 510,79**		**0,08390**