

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník
v platném znění

Čl.1 Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Město Šumperk
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou města
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
Bankovní spojení: ČS a.s. Šumperk
č.ú.: 27-1905609309/0800



DODAVATEL:

VÝTAHY Tempír s.r.o, Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno
Provozovna: Nemile 154, 789 01 Zábřeh
Zastoupené: Luděk Tempírem
IČ: 28566637
DIČ: CZ28566637
tel./fax: 583413823
mobil: 603479003
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1819813389/0800
Zapis v obchodním rejstříku – Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43687
Držitel certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

Čl. 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě sjednaných dílo:

Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu V2 v pavilonu B

Rozsah prací: v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Smlouva akceptuje veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

2.2. Provedení víceprací, jakož i menších změn předmětu plnění podle dodatečných požadavků, lze dohodnout dodatkem této smlouvy, po vzájemném odsouhlasení a potvrzení sjednané ceny těchto prací a způsobu jejich provedení. Provedení těchto víceprací bude zapsáno ve stavebním deníku.

2.3. Plněno bude podle této smlouvy, stavebního povolení, platných právních předpisů a zhotoviteli předané projektové dokumentace. Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN a ON, TP.

Čl.3. Spolupůsobení objednatele

3.1. Objednatel nebo jím pověřená osoba zajistí „Stavební povolení“ k provádění díla.

3.2. Objednatel zajistí v objektu Nemocnice Šumperk – rekonstrukce výtahu V2 v pavilonu B, Šumperk uzavíratelnou místnost pro uložení komponent výtahu

Čl.4. Termíny realizace díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení prací	2.2.2015
Ukončení prací	16.3.2015

4.2. Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít.

Čl.5. Cena díla

Smluvní cena díla bez DPH:	1 235.973,- Kč
DPH 21%	259.554,- Kč
Cena celkem s DPH	1 495.527,- Kč

- 5.1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem dodavateli. Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodující výkazy výměr, které dodavatel ocenil v nabídce, viz příloha č. 2
- 5.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a dodavatel je nezávilil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 5.5. Vícepráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak dodavatel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných oboustranně odsouhlasenou společností (např. RTS, Callida, ÚRS, apod.), a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte dodavatel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.6. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte dodavatel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- 5.7. Výkony, které dodavatel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Dodavatel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.
- 5.8. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

Čl.6. Platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro měsíční platby (faktury) jsou skutečně provedené práce. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo.
- 6.2. Dodavatel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 10. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce následující seznamy:
- a) soupis provedených prací a dodávek podle smlouvy
 - b) soupis a zdůvodnění všech dodatečných požadavků, které dodavatel považuje za oprávněné
- 6.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum posledního dne v měsíci nebo datum předání a převzetí celého díla.

- 6.4. Závěrečné vyúčtování se musí dodat nejpozději do 15 dnů po dni předání a převzetí díla. Závěrečné vyúčtování musí obsahovat všechny požadavky dodavatele, týkající se smluvního poměru, také ty, které byly už vypočítány a zaplacený.
- 6.5. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících budou daňové doklady.
- 6.6. Splatnost faktur je vždy do 30 dní od vystavení faktury. Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a náležitosti daňového dokladu.
- 6.7. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji dodavateli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury objednateli.
- 6.8. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, budou hrazeny max. do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny tvoří pozastávku.
- 6.9. Na základě písemné výzvy dodavatele, doručené objednateli po převzetí celého bezvadného díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla uhradí objednatel pozastávku ve výši 10% ceny díla do 21 dnů po obdržení této výzvy.
- 6.10. Dodavatel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

Čl.7. Provedení díla, odpovědnost za nebezpečí

- 7.1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla nese zhotovitel až do okamžiku předání kompletního předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu se zadávací dokumentací a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
- 7.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce.
- 7.4. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
- 7.5. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně majetku třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě sedmi dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.
- 7.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
- a) řádně prověřil místní podmínky na místě plnění,
 - b) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce místa plnění.

Čl.8. Záruční podmínky

- 8.1. Po dobu záruční lhůty odpovídá dodavatel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.
- 8.2. Dodavatel po dobu záruky díla zaručuje:
- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;
- 8.3. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 8.4. Záruční doba je na stavební práce, veškeré dodávky a montážní práce, tj. na celý předmět díla stanovena na **72 měsíců.**

- 8.5. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby.
Termíny odstranění těchto závad jsou uvedeny v článku 4. Smluvní sankce
- 8.6. Je-li vada způsobena zaviněním dodavatele nebo jeho pracovníků, je dodavatel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
- 8.7. Objednatel může požadovat od dodavatele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
- 8.8. Dodavatel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostacích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatel.
- 8.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatel.
- 8.10. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatel, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

Čl.9. Smluvní sankce

- 9.1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
- 9.1.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 9.2.1. Pokud dodavatel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 9.3.1. Pokud dodavatel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 9.3.2. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.
- 9.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 9.4.1. Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4.2. Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady dodavatele díla.
- 9.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 9.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Způsob vyúčtování sankcí
- 9.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 9.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 9.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 9.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
- 9.6.5. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti dodavatele, na niž se sankce vztahuje.
- 9.7. Lhůta splatnosti sankcí
- 9.7.1. Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
- 9.8. Omezení celkové výše sankcí
- 9.8.1. Objednatel a dodavatel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH

Čl.10. Ostatní ujednání

- 10.1. Objednatel předá staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl započít práce.
- 10.2. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla.
- 10.3. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
- 10.4. Dodávku elektrické energie, vzniklé z důvodu realizace této akce, hradí objednatel.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
- 10.6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje že v průběhu stavby vzniklé látky, pocházející z technologických zařízení a bouraných stavebních konstrukcí, budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody vzniklé při provádění prací, popřípadě prací subdodavatelů a tyto odstraní na vlastní náklady.
- 10.9. Objednatel zajistí dodavateli dostatečně velký uzamykatelný prostor v každém vchodu pro potřeby uskladnění jednotlivých komponent výtahu.
- 10.10. Dodavatel bere výslovně na vědomí, že práce budou probíhat i v odpoledních či nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu, tak aby nedošlo k omezení provozu zdravotnického zařízení, ve kterém bude investiční akce realizována. Veškeré prováděné práce budou prováděny za provozu zdravotnického zařízení, proto bude kladen zvýšený důraz na bezpečnost prováděných prací a také na koordinaci prací s objednatelům a provozovatelem. V průběhu prací nesmí být ohroženi pacienti, návštěvníci ani zaměstnanci zdravotnického zařízení
- 10.11. Z důvodu provádění prací v nemocničním zařízení, budou bourací práce prováděny každý pracovní den vždy od 15.00 hod. do 19.00 hod.
- 10.12. Před zahájením prací provede dodavatel oddělení prostor u šachetních dveří před všemi nástupišti lehkou dřevěnou konstrukcí, která bude sloužit k bezpečnému přístupu do dalších prostor budovy (další výtahy, zázemí kuchyněk apod.) a současně zabráni šíření prachu po budově.
- 10.13. Práce budou koordinovány s objednatelům a provozovatelem Šumperskou nemocnicí a.s.
- 10.14. Dodavatel bude bezezbytku respektovat požadavky na režim výstavby, které na něho v průběhu stavby vznesl zástupce provozovatele Šumperské nemocnice a.s. Tyto požadavky budou vždy v souladu s provozním řádem a režimem Šumperské nemocnice a.s.

Čl.11. Platnost smlouvy

- 11.1. Smlouva byla vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 11.2. Tato smlouva je uzavřena v písemné formě. Může být měněna, doplněna, případně zrušena, pouze po dohodě smluvních stran číslováními, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
- 11.3. Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 11.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šumperk RM č. 24/14 ze dne 13.11.2014.

Příloha: 1 Technické parametry dodávaného výtahu
2 Položkový rozpočet

Šumperk
V Šumperku dne: 16. 12. 2014



za objednatele



V Šumperku dne: 16. 12. 2014
Provoz
Nemile 15a
789 01 Zábřeh
Mantovské nám. 617/1, 617 01 Brno tel.: 603 479 00
IČ: 28566637 DIČ: CZ285666

za zhotovitele

421


Nabídkový rozpočet

Zakázka	
Číslo zakázky	
Zakázka	REKONSTRUKCE VÝTAHU PAVILONU "B" NEMOCNICE ŠUMPERK.
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze	
Popis	Nabídka
Komentář	

Firma	
Typ Firma	Název: Výtahy Tempír s.r.o

Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)



Zakázka:

REKONSTRUKCE VÝTAHU PAVILONU "B" NEMOCNICE ŠUMPERK.

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<i>SO_01: Stavební objekt 01</i>	<i>1 235 973</i>	<i>9,0</i>	<i>259 554</i>	<i>1 495 527</i>
003: Svislé konstrukce	41 678	5,8	8 752	50 430
004: Vodorovné konstrukce	2 275	0,1	478	2 753
006: Úpravy povrchu	20 896	2,8	4 388	25 284
009: Ostatní konstrukce a práce	87 411	0,1	18 356	105 767
033: Dopravní zařízení	1 060 000		222 600	1 282 600
099: Přesun hmot HSV	3 104		652	3 756
771: Podlahy z dlaždic	472	0,0	99	571
776: Podlahy povlakové	1 861		391	2 252
783: Natěry	7 237		1 520	8 757
784: Malby	11 039	0,1	2 318	13 357
Celkem (bez DPH)	1 235 973			
DPH	259 554			
<i>DPH 21 % ze základny: 1 235 973</i>	<i>259 554</i>			
Celkem (včetně DPH)	1 495 527 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SQ_01: Stavební objekt 01										
003: Svislé konstrukce										
1.	SP	317234410		Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	2,1	-	2,1	4 500,00	9 450
2.	SP	317944321		Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,537	-	0,537	30 357,74	16 302
3.	SP	317944323		Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,414	-	0,414	34 711,09	14 370
4.	SP	346244381		Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,402	-	3,402	457,12	1 555
004: Vodorovné konstrukce										
5.	SP	411386611		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	7,0	-	7,0	325,00	2 275
006: Úpravy povrchu										
6.	SP	611421331		Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 %	m2	6,378	-	6,378	139,57	890
7.	SP	612421131		Oprava vnitřních omítek štukových sítň MV v rozsahu do 5 %	m2	166,082	-	166,082	34,92	5 800
8.	SP	612473182		Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	56,897	-	56,897	247,05	14 057
9.	SP	631311121		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm	m3	0,047	-	0,047	3 168,20	149
009: Ostatní konstrukce a práce										
10.	SP	949311112		Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	20,52	-	20,52	434,33	8 912
11.	SP	949311211		Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	615,6	-	615,6	9,45	5 817
12.	SP	949311812		Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	20,52	-	20,52	273,85	5 619
13.	SP	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	46,315	-	46,315	45,00	2 084
14.	SP	964011221		Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	2,397	-	2,397	3 130,95	7 505
15.	SP	967031732		Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	24,679	-	24,679	120,87	2 983
16.	SP	968071125		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří pl do 2 m2	kus	28,0	-	28,0	18,05	506
17.	SP	968072456		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	30,8	-	30,8	186,01	5 729
18.	SP	971033561		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,638	-	2,638	1 351,71	3 566
19.	SP	974031666		Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	26,5	-	26,5	209,89	5 562
20.	SP	974042553		Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	16,66	-	16,66	171,52	2 858
21.	SP	979011111		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	19,047	-	16,353	256,21	4 190

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
22.	SP	979011121		Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	27,254	-	27,254	109,85	2 994
23.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,047	-	19,047	160,48	3 057
24.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	152,624	-	152,624	13,67	2 087
25.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,047	-	19,047	212,59	4 049
26.	SP	979098231		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,47	-	19,47	200,00	3 894
27.	MP	X1		Řezání otvorů diamantovými nástroji do podlahy strojovny	m	3,2	-	3,2	1 620,00	5 184
28.	MP	X2		Odstranění podpurné ocelové konstrukce ve strojovně výťahu	soubo	1,0	-	1,0	2 984,00	2 984
29.	MP	X3		D+M ochranných ocel nerezových úhelníků do ostění dveřních otvorů a přechodových pracovních lišt	soubo	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000
30.	MP	X4		Odstranění kotveních prvků z výťahové šachty vč. vyklizení	soubo	1,0	-	1,0	4 000,00	4 000
31.	MP	X5		Demontáž ochranných úhelníků otvorů	m	25,2	-	25,2	33,00	832
033: Dopravní zařízení										
32.	MP	X6		D+M osobní lužkový evakuační výťah vč. příslušenství a protipožár dveří, nosnost 2000 kg, zdvih 16,8 - m, počet stanic 7/14, kabina standard, vč. demontáže a likvidace stávajícího výťahu	soubo	1,0	-	1,0	1 035 000,00	1 035 000
33.	MP	X7		Montáž lešení a montážní háky pro demontáž a montáž výťahu	soubo	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000
34.	MP	X8		REM - dálkový monitoring výťahu	soubo	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000
099: Presun hmot HSV										
35.	SP	999281111		Presun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	8,868	-	8,868	350,00	3 104
771: Podlahy z dlaždic										
36.	SP	771473113		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	0,82	-	0,82	95,00	78
37.	SP	771573914		Oprava podlah z keramických dlaždic rezných lepených do 19 ks/m2	kus	5,0	-	5,0	55,00	275
38.	SP	998771203		Presun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	-	6,92	4,42	31
39.	H	X9		Dodávka keramické dlažby	m2	0,296	-	0,296	300,00	89
776: Podlahy povlakové										
40.	SP	998776203		Presun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	18,54	7
41.	MP	X10		D+M povlakové podlahy z PVC vč. soklíků	m2	4,12	-	4,12	450,00	1 854
783: Natěry										
42.	MP	X11		olejodolný nátěr dna výťahové šachty a strojovny	m2	28,204	-	28,204	200,00	5 641
43.	MP	X12		Omyvatelný nátěr ostění a nadpraží dveřních otvorů	m2	28,01	-	28,01	57,00	1 597
784: Malby										
44.	SP	784412301		Pačkování vápenným mlékem se zacištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	34,965	-	34,965	9,85	344
45.	SP	784453631		Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	334,204	-	334,204	32,00	10 695

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ziratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	------------	-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
	9,0		19,1		259 554	1 495 627	
1,99072	5,8		-		8 752	50 430	
1,09000	4,2		-	21	1 985	11 435	
	0,6		-	21	3 423	19 726	
1,09000	0,5		-	21	3 018	17 388	
0,17818	0,6		-	21	327	1 882	
0,01970	0,1		-	21	478	2 753	
0,01889	2,8		-	21	187	1 077	
0,00364	0,6		-	21	1 218	7 018	
0,03497	2,0		-	21	2 952	17 008	
2,23400	0,1		-	21	31	180	
	0,1		19,0		18 356	105 767	
	-		-	21	1 872	10 784	
	-		-	21	1 222	7 039	
	-		-	21	1 180	6 799	
0,00004	0,0		-	21	438	2 522	
0,01676	0,0	2,40000	5,8	21	1 576	9 081	
0,00034	0,0	0,18300	4,5	21	626	3 609	
	-		-	21	106	612	
0,00103	0,0	0,06300	1,9	21	1 203	6 932	
0,00187	0,0	1,80000	4,7	21	749	4 315	
	-	0,06500	1,7	21	1 168	6 730	
	-	0,02200	0,4	21	600	3 458	
	-		-	21	880	5 070	

Jedn. hmotn.	Množnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
	-		-	21	629	3 622	
	-		-	21	642	3 699	
	-		-	21	438	2 525	
	-		-	21	850	4 900	
	-		-	21	818	4 712	
	-		-	21	1 089	6 273	
	-		-	21	627	3 611	
	-		-	21	630	3 630	
	-		-	21	840	4 840	
	-		-	21	175	1 006	
	-		-	21	222 600	1 282 600	
	-		-	21	217 350	1 252 350	
	-		-	21	2 100	12 100	
	-		-	21	3 150	18 150	
	-		-	21	652	3 756	
	-		-	21	652	3 756	
	-		-	21	99	571	
0,00062	0,0		0,0	21	16	94	
0,00035	0,0	0,00300	0,0	21	58	333	
	-		-	21	6	37	
	-		-	21	19	107	
	-		-	21	391	2 252	
	-		-	21	2	9	
	-		-	21	389	2 243	
	-		-	21	1 520	8 757	
	-		-	21	1 185	6 825	
	-		-	21	335	1 932	
	0,1		-	21	2 318	13 357	
0,00017	0,0		-	21	72	417	
0,00031	0,1		-	21	2 246	12 940	

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suf'	Suf'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
--------------	----------	------------	------	-----------	-----	------------	----------

provvozná:
Nemile 154
789 01 Zábřeh
tel.: 603 479 003
DÍČ: CZ28566637
IČ: 28566637


TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO DODÁVANÉHO VÝTAHU

NEMOCNICE Šumperk - pavilon B - výměna výtahu V2

popis	požadované parametry		dodávané parametry	
technické parametry:				
typ výtahu	osobní evakuační lůžkový výtah		osobní evakuační lůžkový výtah	
nosnost	kg	2 000	kg	2 000
počet osob	ks	25	ks	25
rychlost	m/s	0,8	m/s	1
zdvih	m	16,8	m	16,8
počet stanic	ks	7	ks	7
počet nástupišť	ks	14	ks	14
průchozí výtah	ano		ano	
typ výtahu	Simplex - 1 jednotka ve skupině		Simplex - 1 jednotka ve skupině	
typ řízení	jednosměrné sběrné		jednosměrné sběrné	
strojovna	ano, stávající nad šachtou		ano, stávající nad šachtou	
pohon	kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem		kompaktní bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem	
nosné prvky	ocelová lana nebo nosné pásy (polyuretanem potažení nosné pásy uvnitř vyztužené ocelovými drátky) - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest		ocelová lana	
šachta:				
šířka	mm	2 380	mm	2 380
hloubka	mm	2 675	mm	2 675
prostory pod šachtou	výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)		výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)	
provedení šachty - materiál	zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými		zdivo z plných cihel v kombinaci s cihlami dutými	
horní přejezd	mm	4 040	mm	4 040
prohlubeň	mm	1 510	mm	1 510
kabina:				
šířka	mm	1650	mm	1650
hloubka	mm	2250	mm	2250
výška	mm	2300	mm	2300
dělení panelů kabiny	vertikální		vertikální	
materiál stěn/odstín	plech povlakovaný PVC nebo komaxit, odstín krémový		komaxit, odstín krémový	
povrch podlahy/odstín	protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního		protiskluzová podlahovina ALTRO dle standardního	
provedení stropu/odstín	plochý, bílý		plochý, bílý	
provedení osvětlení	stropní, automatické úsporné		stropní, automatické úsporné	
madlo	ano, u ovládacího panelu, provedení broušený nerez		ano, u ovládacího panelu, provedení broušený nerez	
zrcadlo	bez zrcadla		bez zrcadla	

ochranná svodidla v kabině	svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezový plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu	svodidla do kabiny výtahu v provedení nerezový plech ve dvou řadách u podlahy namísto okopového plechu (rozměry 200 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny), druhá řada ve výšce 400 mm od podlahy (spodní hrana) - (rozměry 250 mm x tloušťka plechu - po obvodě kabiny) - přesné usmístění bude provedeno při instalaci výtahu
ovládací panel/povrch	2 x plochý ovládací panel v provedení nerez brus s jedním sloupecm tlačítek; každý panel slouží pro jednu stranu výstupu; ovládací panel pro výstupy pro personál osazen čtečkou čipů, pomocí které se aktivují výstupy na tuto stranu	2 x plochý ovládací panel v provedení nerez brus s jedním sloupecm tlačítek; každý panel slouží pro jednu stranu výstupu; ovládací panel pro výstupy pro personál osazen čtečkou čipů, pomocí které se aktivují výstupy na tuto stranu
čtečka karet v kabině	ano, pro umožnění výstupu na stranu určenou pouze pro personál + 20 ks čipů	ano, pro umožnění výstupu na stranu určenou pouze pro personál + 20 ks čipů
vstupní portál v kabině/odstín	plech povlakovaný PVC nebo komaxit, odstín bílý	komaxit, odstín bílý
ostatní doplňky v kabině	nerez	nerez
kabinové a šachetní dveře:		
typ	automatické jednostranné teleskopické, otevírání dveří dle	automatické jednostranné teleskopické, otevírání dveří dle
šířka	mm 1300	mm 1300
výška	mm 2100	mm 2100
typ zárubní/materiál	20 mm po obvodu šachetních dveří, nátěr dle vzorkovníku RAL	20 mm po obvodu šachetních dveří, nátěr dle vzorkovníku RAL
materiál šachetních dveří	nátěr dle vzorkovníku RAL	nátěr dle vzorkovníku RAL
materiál kabinových dveří	plech povlakovaný PVC nebo komaxit, odstín bílý	komaxit, odstín bílý
požární odolnost	EW60 - vstupy pro pacienty (přední) EI120 - vstupy pro personál (zadní)	EW60 - vstupy pro pacienty (přední) EI45 - vstupy pro personál (zadní)
pohon kabinových dveří	D2000 (frekvenční)	frekvenční
ochrana dveří	celoplošná světelná clona dveřního otvoru - oba vstupy do kabiny	celoplošná světelná clona dveřního otvoru - oba vstupy do kabiny
signální a řídicí moduly:		
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu, do dorozumívacího zařízení bude možné navolit více čísel	musí být součástí dodávky	součástí dodávky

elektronický odrušovací filtr	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
automatická návrat kabiny do definované stanice	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
předotevírání dveří při příjezdu kabiny do nástupiště	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
mechanická tlačítka v kabině i na nástupišťích s mikrozdvihem	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
nouzové osvětlení kabiny	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
LCD ukazatel polohy a směru v kabině- na obou ovládacích panelech	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
horizontální LCD ukazatel polohy a směru (s integrovaným gongem) ve všech nástupišťích - celkem 4	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
potvrzení voleb - prosvětlení tlačítek	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
tlačítko otevření a tlačítko zavření dveří v kabině	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
indikace dveřní zóny	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
manuální přepnutí výtahu do evakuačního režimu	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
vyprošťovací jízda do předem určené stanice a poté omezený provoz na externí zdroj (není dodávkou výtahu); při výpadku proudu výtah sjede do určené stanice a zůstatne stát s otevřenými dveřmi; návrat do normálního režimu se provádí automaticky po zprovoznění normálního napájení	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
nezávislý servis (klíčkový spínač v kabině)	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
osvětlení šachty	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
hlavní vypínač	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
žebřík v prohlubni	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
dorovnávání kabiny	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
Invalidní vybavení		
bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb., a v souladu s ČSN EN 81-70 a ČSN EN 81-28		
ochranné zařízení dveří - celoplošná světlaná clona	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
hlasový syntetizér (hlásič	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
indukční smyčka (piktogram umístěný v kabině)	musí být součástí dodávky	součástí dodávky

stanicová a kabinové tlačítka s akustickým signálem	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
zvuková signalizace v kleci a na nástupištích	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
sedačka nerez trubková, odnímatelná	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
ostatní požadavky:		
ochranné nerezové pásy na celou plochu ostění dveřních otvorů (ochrana zdiva proti poškození)	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
přechodové nerezové lišty mezi prahem šachetních dveří a dlažbou	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu	musí být v ceně	součástí dodávky
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu	musí být v ceně	součástí dodávky
záruční doba	72 měsíců na veškeré stavební a, montážní práce a veškeré dodávky	součástí dodávky
24 hodinový dispečink	musí být součástí servisní smlouvy	součástí dodávky
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu	nejpozději do 60 minut	součástí dodávky
nástup na opravu	nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy	součástí dodávky
přesné zaměření stávající šachty provede vybraný uchazeč před zahájením prací	musí být součástí dodávky	součástí dodávky
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:		
datum	5.11.2014 provozovna: Nemile 154	
podpis		
titul, jméno, příjmení	Luděk Tempír	
funkce	jednatel	

Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaného výtahu, nebo údaj zda dodávaný výtah uvedený požadavek splňuje či nesplňuje

Parametry nového výtahu V2 jsou voleny tak, aby byly co nejvíce shodné s parametry výtahu V1, který byl v pavilonu B vyměněn v roce 2010