stávající vodovodní potrubí DN 150 LTH

Ochranné pásmo vodovodního potrubí

Ochranné pásmo kanalizace

vrátka

vjezd

bezbariérový chodník dlažba

rovinka - nové zatravnění

odvod. žlab

zpevněná plocha - dlažba

záchyt. vana š.0,5 m

doskočiště

doběh

lavička

zpevněná plocha - dlažba

BĚŽECKÁ TROJDRÁHA 60 M

rovinka - nové zatravnění

stávající dlažba

start

přístupový chodník dlažba

čistící zona

přístupový chodník

lavička

vstup na hřiště

vstup do budovy

tělocvična

škola

stávající zatravnění

Víceúčelové hřiště
umělý sportovní travní povrch
45 x 41 m

r = 24,0 m

r = 27,66 m

BĚŽECKÝ OVÁL - TROJDRÁHA

rovinka - nové zatravnění

stávající zatravnění

stávající Mlouzačka

dopadová zona

Ochranné pásmo vodovodního potrubí

Ochranné pásmo kanalizace

meteostanice

stávající kanalizační potrubí 800 TB

stávající vodovodní potrubí DN 150 LTH

stávající schody a dlažba

lavičky

Legenda

1 - obrubník z vibrolisovaného betonu 1 000 x 250 x 80, resp 500 x 250 x 80 mm
2 - obrubník z vibrolisovaného betonu 1 000 x 200 x 50 mm
3 - odvodňovací žlab z polymerbetonu pro sport 160 x 200 x 1 000 mm
jedna strana profilovaná pro syntetic. povrch
4 - sloupek záchytné sítě výšky 4 m nad terénem
5 - sloupek záchytné sítě výšky 6 m nad terénem
6 - patka pro sloupek zábradlí 300 x 300 mm hloubky 600 mm z betonu C16/20
7 - zábradlí schodů z ocel. profilu jäckl 50 x 50 x 4 mm, výšky 1 150 mm.
8 - palisáda z vibrolisovaného betonu 120 x 180 x 800 mm, resp. 120 x 180 x 600 mm
9 - stávající cvičební stroje

- pitná voda, vedení DN 150 LTH přibližný průběh
- pitná voda, hranice ochranného pásma 3,5 m od středu potrubí
- kanalizace, vedení 800 TB přibližný průběh
- kanalizace, hranice ochranného pásma 3,5 m od středu potrubí

meta baseballového hřiště

Poznámka 1: meteostanice není součástí projektové dokumentace

Poznámka 2: před započetím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytýčení průběhu sítí. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

Zpracovatel	**Ing. Jiří Elhota**	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 14099970	
Podpis			
Město	**Šumperk**		
Kraj	**Olomoucký**	Datum	**04/2016**
Objednatel	**Město Šumperk**	Číslo zakázky	**03/16**
Stavba	**Modernizace sportovišť u školských zařízení**	Stupeň	**DPS**
Objekt	**Základní škola Šumperk, Vrchlického 22**	Měřítko	**1 : 100**
SITUACE - BĚŽECKÁ DRÁHA A HŘIŠTĚ		Číslo paré	
		Číslo přílohy	**D.1.2**