

Technická zpráva

Název akce: Technické zhodnocení chodníku na ulici Zahradní v Šumperku
Úsek chodníku: od ul.Školní po č.p.2650/21 v Šumperku
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 15.09.2016 do 31.10.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodníky hlavní a vstupní k panelovým domům na ulici Zahradní č.o. 11, 13, 15, 17, 19, 21. Stávající povrch je nerovný a rozpraskaný. Pod asfaltovým povrchem je vrstva podkladního betonu. Šířka hlavních chodníků je 2,4m a 2m a vstupních chodníků 3,5m a 2,5m. Chodník lemují z obou stran betonové obrubníky a ze strany komunikace je přídlažba. Silniční obruby jsou ve velkém rozsahu poškozené a chodníkové z části zarostlé zelení.

Způsob provedení:

Odstranění stávajícího asfaltového povrchu tl.30mm a podkladního betonu chodníku v průměrné tl.100mm. Bude provedeno odstranění dosavadního podkladu po odstranění vrchního krytu v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro pochůzí plochy předepsaná výrobcem dlažby, případně doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Silniční obruby budou osazeny nové do betonového lože v celé délce nové dlažby. V souvislosti s výměnou silničních obrubníků bude rozebrána, očištěna a znovu položena přídlažba. Chodníkové obruby budou přeloženy v odhadované délce 25% délky chodníku. Přesný rozsah opravy obrub bude stanoven až při realizaci. Chybějící a poškozené obrubníky budou nahrazeny novými do betonového lože. Odstraněné asfaltové hmoty a betony budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 02.08.2016

vypracovala:
Veronika Kubíčková

Celková situace: Šumperk, ulice Zahradní



