



MUSPP00BD3AN

Smlouva o dílo č. 1703

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
ve věcech smluvních: Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
ve věcech technických: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
bankovní spojení: 27-1905609309/0800
číslo účtu: 583 388 311
tel: posta@sumperk.cz
e-mail:
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

JR STaKR s.r.o.

se sídlem: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
IČ: 28596854
DIČ: CZ 28596854
Zastoupené: Jiřím Krupou, jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Prášilem, obchodním ředitelem – tel.: 728 472 189
ve věcech technických: Romanem Strohnerem, jednatelem společnosti – tel.: 603 491 446
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
číslo účtu: 43-5344030257/0100
tel: 554 254 710
e-mail: jrstakr@rstakr.cz
Dále jen: **Zhotovitel**
na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.

III. Předmět díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické“

(dále jen: dílo)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické“ vypracované projekční kancelář KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, Brno pod číslem zakázky 00481_32 a výkazů výměr (dále jen „projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

3. Místo plnění je k.ú. Šumperk parc. č. st. 4541, st. 4542, 481/6 a k.ú. Dolní Temenice parc. č. 108/1.
4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
5. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
6. Předmět díla je vymezen projektovou a zadávací dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
7. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
8. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za spotřebované energie
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (4x písemně a 1x CD) a zaměření stavby pro vklad do katastru nemovitostí Objednateli.
- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

9. Součástí předání dokončené stavby je dodání:

- dokumentace skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření
- „Evidenční karty výsadby“, která bude obsahovat druh dřeviny, počet ks, velikost, původ a rostlinolékařský pas, místo výsadby (č. parcely) a fotodokumentaci po provedení výsadby
- předložení dokladů pro vydání kolaudačních souhlasů

10. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.

11. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

12. Geodetické zaměření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 4x v grafické a 1x v digitální podobě.

Součástí geodetického zaměření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 6 vyhotoveních. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem MJP MěÚ Šumperk.
- Doklady o vytyčení stavby

IV. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH 2.953.627,- Kč

DPH 620.262,- Kč

Cena: 3.573.889,- Kč

(slovy: třímilionpětsetšedesáttritisícosmsetosmdesátdevět korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazem výměr v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. III.. této smlouvy zejména i náklady na:

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.2.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu;
- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. totožného roku s ukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

- 4.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel.
- 4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;

- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou zápisu do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
8. Vícepráce do výše 20-ti % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které Objednateli tímto vzniknou.
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

V. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5. pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem Objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Zbývající část celkové smluvní ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění) a předání geodetického zaměření.
7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury Objednateli.
8. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.
9. Platby za vícepráce
 - 9.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 9.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:
 - a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 11.4.2017
 - b) zahájení stavebních prací: 18.4.2017
 - c) termín předání a převzetí díla: do 30.6.2017

komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 10.7.2017
2. Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení vč. vydání kolaudačních souhlasů, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a odstraněním vad a nedodělků.

3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě, pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
6. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
7. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
8. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
 - 8.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
9. Harmonogram postupu výstavby
 - 9.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
 - 9.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob

nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započítím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného Objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnicích a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.
13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.
16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

17. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit Objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
- a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
 - b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci Objednatel a při prohlídce staveniště.
20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.
22. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel doložit příslušnými doklady.
23. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu subdodavatelů, ...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatel k úhradě.
24. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatel případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatel, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitel. Tímto není dotčen nárok objednatel na náhradu škody.
25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
- Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VIII. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku VI./1. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta nejpozději do 15 dnů pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatel a zástupcem Zhotovitel.

2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku VII./7. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím Objednatele a v doprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.
11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

IX. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních

ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

3. Kontrolní a zkušební plán stavby

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

X. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele. Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.
2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele, Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 7 pracovních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru Objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

XII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatel. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.
3. Připravenost díla k převzetí oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a Objednatel, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk. Pokud se při převjímk či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na své náklady v termínu určeném Objednatel nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních.
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od výzvy Objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 26215 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro převjímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit převjímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v převjímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

Stavbyvedoucí: Roman Strohner

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je sěžují anebo způsobují rychlejší opotřebenění předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v

těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:
 - veškeré stavební práce 60 měsíců
 - výsadba zeleně 24 měsíců

ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

4. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.
5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
 - a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;
6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z Objednatele na jeho správce komunikací.
7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů od obdržení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
8. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
9. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla Objednatelem nebo správcem komunikací.
11. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Právo Objednatele

1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou škodu.
4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XVII. Subdodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Změnu subdodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce. Změnu subdodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla subdodavateli uvedenému v nabídce nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodatelům jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatel písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:
 - přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
 - přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento subdodavatel provádětI při odsouhlasení subdodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
5. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je oprávněn změnit tohoto subdodavatele pokud změněný subdodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2424/16 ze dne 20.10.2016.


Příloha: 1 Výkaz výměr

V Šumperku dne: - 1. 12. 2016

V Bruntále dne: 24. 11. 2016



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2.místostarosta



JR STaKR s.r.o.
Jiří Krupa
jednatel společnosti

STAKR®
STAVBY NÁS BAVÍ
U Stadionu 1999/SA, 792 01 Bruntál
IČ: 285 94 854, DIČ: CZ28594854
Tel.: 602 520 328, 603 491 446



REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Šumperk - ulice Temenická - úprava veřejného prostranství při ulici Temenické

Stavební část	
SO 101.1 - Zpevněné plochy pochozí 01	2 026 830 Kč
SO 101.2 - Zpevněné plochy pochozí 02	261 292 Kč
SO 201.1 - Přeložka veřejného osvětlení	24 847 Kč
SO 201.2 - Veřejné osvětlení	77 039 Kč
SO 402.1 - Přeložka šachty dešťové kanalizace 01	94 058 Kč
SO 402.2 - Přeložka šachty dešťové kanalizace 02	56 123 Kč
SO 501.1 - Příprava území 01	227 364 Kč
SO 501.2 - Příprava území 02	91 756 Kč
SO 502.1 - Sadové úpravy	19 319 Kč
Stavební část celkem	2 878 627 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	75 000 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem	75 000 Kč
Stavební část a VRN celkem	2 953 627 Kč
D P H	
21 % stavební část	604 512 Kč
21 % vedlejší a ostatní náklady	15 750 Kč
D P H celkem	620 262 Kč
NÁKLADY CELKEM	3 573 889 Kč

JR STaKR s.r.o.
IČO: 28596854

V Bruntále dne 30. 9. 2016

Soupis prací

Rozpočet	804014 - Zpevněné plochy/pochozí		
Objekt	Název objektu		
	Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické		
Stavba	Název stavby		
	Šumperk - ulice Temenická		
Projektant			
Objednatel			
Dodavatel	Ing. Vladimír Šoukal		
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal		
Rozpis ceny			
Název	Celkem		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00
Vypracoval	Zařizovatele	Zaobjednatel	
Jméno :	Jméno : Jiří Krupa, jednatel	Jméno :	
Datum :	Datum : 30. 9. 2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%	0,00 CZK	
DPH	0 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	2 026 829,89 CZK	
DPH	21 %	425 634,28 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 452 464,17 CZK	

Popis :

Stavba :	0235 Šumperk - ulice Temenická	Rozpočet :	1,00
Objekt :	01 Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické	SO 101.1 - Zpevněné plochy pochozí 01	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Popis díla	Typ díla			Celkem
1	Zemní práce	HSV			31 093,84
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			128 330,89
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 755,79
4	Vodorovné konstrukce	HSV			160 474,32
5	Komunikace	HSV			303 109,90
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			171 758,89
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			806 149,59
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 497,28
951	Práce HSV, PSV, montáže	HSV			20 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 244,74
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			31 500,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 192,54
767	Konstrukce zámečnické	PSV			244 072,50
783	Nátěry	PSV			13 649,64
M99	Tabulka ploch	MON			0,00
	CELKEM OBJEKT				2 026 829,89

Soupis prací

S:	0235	Šumperk - ulice Temenická
O:	01	Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické
R:	01	SO.101.1 - Zpevněné plochy/pochozí.01

Prč.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce - 1.3.1				231 093,84
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m pro nové plochy : 26,0*4,0/2*0,2+15,0*9,0*0,2	m3	37,40	58,28	2 179,67
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro nové plochy - srovnání : 26,0*4,0/2*0,2+15,0*9,0*0,35	m3	57,65	105,39	6 075,73
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ řez B - B : vedlejší schody : 11,0*0,4*0,8*2 pod květináči : (6,0+2,0)*0,4*0,8*2+21,5*0,8*0,4 6,3*0,8*0,8 hlavní schody : (17,0+10,0)*0,8*0,4	m3	31,71	180,00	5 708,16
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ opěrná zeď u rampy : 7,4*1,5*1,0	m3	11,10	170,00	1 887,00
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 57,65+31,71+11,1	m3	100,46	26,24	2 636,07
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. Pro zásyp použita zemina z výkopu, doplněná vytěženým kamenivem z demolice komunikací. pod schody : 5,6*2,0/2*(6,0+12,0) ostatní : 1*15,0	m3	115,80	85,00	9 843,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštění dle tabulky ploch : 230,35	m2	230,35	12,00	2 764,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				128 330,89
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 X0 řez B - B : vedlejší schody : 11,0*0,4*0,8*2 pod květináči : (6,0+2,0)*0,4*0,8*2+1,85+21,5*0,8*0,4 6,3*0,8*0,8 kola : 4,55*0,35*0,35*2 Mezisoučet beton.přímou do rýhy - ztrátne 7,5 % : 26,03*0,075	m3	27,99	2 345,00	65 634,21
9	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XC2 hlavní schody : (17,0+10,0)*0,8*0,4+1,5+(6,0+5,0)*0,6*0,4 beton.přímou do rýhy - ztrátne 7,5 % : 12,78*0,075	m3	13,74	2 540,00	34 895,79
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení řez B - B - nad terénem :	m2	43,43	456,00	19 804,08

		vedlejší schody :				
		11,0*0,1*2*2		4,40		
		pod květináči :				
		(6,0+2,0)*0,15*2*2+21,5*0,1*2		9,10		
		6,3*0,1*2		1,26		
		hlavní schody :				
		(17,0+10,0)*0,15*2+(6,0+5,0)*0,6*2		21,30		
		kola :				
		4,55*0,35*2*2+0,5*0,5*4		7,37		
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	43,43	62,22	2 702,21
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
12	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,85	2 345,00	1 981,53
		veřej.osvětíl :				
		0,7*1,25*0,6		0,53		
		odpadk.koš :				
		0,4*0,4*0,4*2		0,13		
		pošt.schr :				
		0,8*0,3*0,4*2		0,19		
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,32	462,00	2 919,84
		sloup :				
		(0,7+1,3)*0,6*2		2,40		
		odpadk.koš :				
		0,5*0,5*4*2		2,00		
		pošt.schr :				
		0,8*0,4*2*2+0,4*0,4*2*2		1,92		
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,32	62,22	393,23
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 755,79
15	327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 XC4, XF2	m3	3,01	2 440,00	7 335,25
		opěrná zeď u rampy :				
		0,75*0,375*7,4+0,25*0,5*7,4		3,01		
16	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	12,34	756,00	9 329,04
		opěrná zeď u rampy :				
		0,8*7,4*2+0,5*0,5*2		12,34		
17	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	12,34	228,00	2 813,52
18	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm	t	0,30	36 812,30	11 065,78
		opěrná zeď u rampy :				
		3,006*0,1		0,30		
19	380932224R00	Vlepení výztuže D 10, beton, malta	m	2,40	958,00	2 299,20
		spojení patky veřej.osvětlení a ke květináče :				
		0,4*6		2,40		
20	380932227R00	Vlepení výztuže D 14, beton, malta, vč.dod výztuže	m	1,50	1 942,00	2 913,00
		kotvení sloupu :				
		0,15*10		1,50		
Díl 4		Vodorovné konstrukce				1 604 74,32
21	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	317,85	223,45	71 023,58
		pod obklad schodů :				
		1,6*173+(0,9+0,55)*22+1,83*5		317,85		
22	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	79,46	1 048,00	83 276,70
		317,85*0,25		79,46		
23	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	79,46	77,70	6 174,04
Díl 5		Komunikace				303 109,90
24	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	99,39	92,40	9 183,64
		ZP 01 : 50,8		50,80		
		ZP 03 : 48,59		48,59		
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	80,98	140,00	11 337,20
		ZP 03 : 48,59		48,59		
		ZP 04 : 32,39		32,39		

26	564731111RG1	Podklad z kameniva drceného vel. 8 - 16 mm, tl. 10 cm	m2	99,39	101,20	10 058,27
		ZP 01 : 50,8		50,80		
		ZP 03 : 48,59		48,59		
27	564751111RG1	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm, tl. 15 cm	m2	130,96	134,20	17 574,83
		ZP 02 : 98,57		98,57		
		ZP 04 : 32,39		32,39		
28	564761111RG1	Podklad z kameniva drceného vel. 16 - 32 mm, tl. 20 cm	m2	99,29	167,20	16 601,29
		ZP 01 : 50,8		50,80		
		ZP 03 : 48,49		48,49		
29	596811111RG1	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., dlaždice tl. 150 mm	m2	149,39	500,00	74 695,00
		ZP 01 : 50,8		50,80		
		ZP 02 : 98,59		98,59		
30	59245025R	Dlažba zámková 20x10x6 cm šedá - dodávka	m2	85,03	129,80	11 036,76
		ZP 03 : 48,59*1,05		51,02		
		ZP 04 : 32,39*1,05		34,01		
31	592453108	Betonová dlažební deska tl.150 mm, Brož La Defense I - dodávka	m2	156,84	651,20	102 133,23
		ZP 01 : 50,8*1,05		53,34		
		ZP 02 : 98,57*1,05		103,50		
32	51101-02R	Zadlažďovací poklop 1100/1100 mm na výšku dl.60 mm, komplet dod + osazení dle pozn.2	kus	2,00	25 244,84	50 489,68
		Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.				
Díl 3		Podlahy a podlahové konstrukce				17 175,89
33	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 X0	m3	7,02	2 855,00	20 046,38
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		ZP 05 :				
		1,85*1,7*7*0,1		2,20		
		ZP 06 :				
		1,8*1,65*10*0,1		2,97		
		ostatní :				
		1*1,85		1,85		
34	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 XC2	m3	29,58	2 950,00	87 268,67
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		beton pod hl.schody :				
		(5,0+16,8)*5,9*0,2*1,15		29,58		
35	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	29,58	71,70	2 120,89
36	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,45	26 601,08	38 480,86
		beton pod hl.schody :				
		(5,0+16,8)*5,9*0,00489*1,15*2		1,45		
37	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	27,05	881,40	23 842,09
		ZP 05 :				
		1,85*1,7*7*0,15		3,30		
		ZP 06 :				
		1,8*1,65*10*0,15		4,46		
		beton pod hl.schody :				
		(5,0+16,8)*5,9*0,15		19,29		
Díl 9		Doplňující práce na komunikaci				806 149,59
38	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,02	2 415,00	9 708,30
		(38,0+29,0)*0,2*0,3		4,02		
39	916561111RG1	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/8/25 cm	m	38,00	278,30	10 575,40
		O/15 : 38,0		38,00		
40	916561111RG2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/8/20 cm	m	29,00	273,90	7 943,10
		O/16 : 22,0+7,0		29,00		
41	91101-01R	Prefa ŽB lavice ,pohled.beton PB2 střed, vel.410/650/2100 mm, dle ozn. O/04	kus	3,00	9 572,85	28 718,55

		Dod + mont vč.kotvení v kompletní skladbě daného systému.Součástí je i dovoz na stavbu a použití autojeřábu pro osazení. U každé položky je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis daného výrobku.				
		Platí pro všechny výrobky z betonu.				
42	91101-02R	Prefa ŽB schod ,pohled.beton PB2 střed, vel.350/150/1600 mm, dle ozn. O/05	kus	173,00	1 665,30	288 096,90
		vytrýskaný protiskluz.pásek				
43	91101-03R	Prefa ŽB schod tvar L ,pohled.beton PB2 střed, vel.350/150/900 mm, dle ozn. O/06	kus	22,00	2 088,45	45 945,90
		vytrýskaný protiskluz.pásek				
44	91101-04R	Prefa ŽB box 01 ,pohled.beton PB2 střed, vel.5850/1720/650 mm, dle ozn. O/07	kus	1,00	34 404,83	34 404,83
45	91101-05R	Prefa ŽB box 02 ,pohled.beton PB2 střed, vel.5030/1720/650 mm, dle ozn. O/08	kus	1,00	31 565,63	31 565,63
46	91101-06R	Prefa ŽB box 03 ,pohled.beton PB2 střed, vel.3370/1720/650 mm, dle ozn. O/09	kus	1,00	23 703,23	23 703,23
47	91101-07R	Prefa ŽB box 04 ,pohled.beton PB2 střed, vel. 13100/1650/1550 mm, dle ozn. O/10	kus	1,00	128 583,00	128 583,00
48	91101-08R	Prefa ŽB dlaždice ,pohled.beton PB2 střed, vel. 1830/1700/80-230 mm, dle ozn. O/11	kus	7,00	5 978,70	41 850,90
		4 otvory,povrch úprava dle popisu				
49	91101-09R	Prefa ŽB dlaždice ,pohled.beton PB2 střed, vel. 1800/1620/80 mm, dle ozn. O/12	kus	10,00	5 146,05	51 460,50
		4 otvory,povrch úprava dle popisu				
50	91101-10R	Prefa ŽB schod ,pohled.beton PB2 střed, vel.330/150/1830 mm, dle ozn. O/13	kus	5,00	2 388,75	11 943,75
		vytrýskaný protiskluz.pásek				
51	91101-11R	Prefa část opěrné zdi dl.7,4 m dle ozn.O/14, komplet dod + osazení dle schématu	kus	3,00	24 133,20	72 399,60
		Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.				
52	91102-01R	Chránička UPC - provedení ochrany kabelů , v místě nového chodníku uložení vedení do dělených chráničků	m	50,00	385,00	19 250,00
		Dod + mont vč.kotvení v kompletní skladbě daného systému.				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 497,28
53	952902110R00	Čištění zamestáním - dle tabulky ploch	m2	230,35	6,50	1 497,28
Díl:	951	Práce HSV, PSV, montáže				20 000,00
54	PC 01	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
		Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci ploch, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 20 000 Kč .Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.				
Díl:	99	Stavební přesun hmot				40 244,74
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	619,15	65,00	40 244,74
Díl:	991	Hodinové účtovací sazby				31 500,00
56	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostižitelné ceníkem	hodina	90,00	350,00	31 500,00
		stavební práce :				
		1*90,0		90,00		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				39 192,54
57	76699-01R	Dřevěná sedací část lavičky 2670/40/60 mm viz T/01, tvrdé dřevo,tlak.impregnace	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
		Dod + mont vč.kotvení v kompletní skladbě daného systému. U každé položky je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis daného výrobku.				
		Platí pro všechny truhl.výrobky.				
58	76699-02R	Dřevěná sedací část lavičky 5030/40/60 mm viz T/02, tvrdé dřevo,tlak.impregnace	kus	1,00	11 300,00	11 300,00
59	76699-03R	Dřevěná sedací část lavičky 3375/40/60 mm viz T/03, tvrdé dřevo,tlak.impregnace	kus	1,00	7 600,00	7 600,00
60	76699-04R	Dřevěná sedací část lavičky 6300/40/60 mm viz T/04, tvrdé dřevo,tlak.impregnace	kus	1,00	14 200,00	14 200,00
61	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,14	661,00	92,54

Díl:	767	Konstrukce zámečnické			244 072,50	
62	76711-01R	Stojan na kola 1220/885/50 mm viz O/01, pozink a práškový vypal.lak Dod + mont vč.kotvení v kompletní skladbě daného systému. U každé položky je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis daného výrobku. Platí pro všechny zámečn.výrobky.	kus	7,00	5 305,50	37 138,50
63	76711-02R	Vitrina 1067/1685/46,6 mm viz O/02, pozink a práškový vypal.lak	kus	6,00	24 000,00	144 000,00
64	76711-03R	Odpadk.koš Js 330 mm, v. 920 mm, viz O/03, pozink a práškový vypal.lak	kus	2,00	11 692,00	23 384,00
65	76722-01R	ocel.kce,tahokov,nerez spoje, Ocel.svařovaný profil tl.12 mm vel.výrobku 40/57/374 mm, komplet dod+mont+osazení dle Z/01	kus	29,00	550,00	15 950,00
66	76722-02R	Ocel.svařovaný profil tl.12 mm vel.výrobku 60/57/374 mm, komplet dod+mont+osazení dle Z/02	kus	1,00	770,00	770,00
67	76722-03R	Ocel.zábradlí hlavního schodiště s integr.osvětlením, komplet dod+mont+osazení dle Z/03 a schema č.05 vel. cca 80/1050/5773 mm.	kus	1,00	2 640,00	2 640,00
68	76722-04R	Ocel.zábradlí před vstupem do knihovny, komplet dod+mont+osazení dle Z/04 a schema č.06 vel. cca 325/1080/7930 mm.	kus	1,00	3 520,00	3 520,00
69	76722-05R	Ocel.zábradlí - madlo, komplet dod+mont+osazení dle Z/05 a schema č.07 vel. cca 170/85/6100 mm.	kus	1,00	2 420,00	2 420,00
70	76722-06R	Ocel.zábradlí - madlo, komplet dod+mont+osazení dle Z/06 a schema č.07 vel. cca 170/85/8027 mm.	kus	1,00	3 300,00	3 300,00
71	76722-10R	Venkovní čistící rohož před vstupem do knihovny, komplet dod+mont+osazení dle Z/11 vel. 1000/3600 mm, rám L profil,pororošt oka 30/10 mm, pozink.	kus	1,00	10 450,00	10 450,00
72	76799-08R	Zpětná montáž poštovních schránek, včetně osazení do základu	kus	1,00	500,00	500,00
Díl:	783	Nátěry			13 649,64	
73	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email včetně pomocného lešení. Z/01 : 1,0*29 Z/02 : 1*1,2 Z/03 : 5,8*1,05 Z/04 : 8,0*1,1 Z/05 : 6,1*0,6 Z/06 : 8,1*0,6 Z/13 : 1*4,5 ostatní : 1*15,0	m2	73,11	134,50	9 833,30
74	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Z/01 : 1,0*29 Z/02 : 1*1,2 Z/03 : 5,8*1,05 Z/04 : 8,0*1,1 Z/05 : 6,1*0,6 Z/06 : 8,1*0,6 Z/13 : 1*4,5 ostatní : 1*15,0	m2	73,11	52,20	3 816,34
Díl:	M99	Tabulka ploch			0,00	
75	1	TABULKA PLOCH KOMUNIKACÍ Jedná se pouze o výpočet výměr podlah, tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů. ZP 01 : 16,0*3,3-5,0*0,4 ZP 02 : 12,6*4,8+5,5*1,9+4,7*1,2+4,0*2,8+6,0*1,2+6,0*0,6 ZP 03 : 10,76*(5,0+3,4)/2+3,4*2,0/2	M2	230,35		0,00

	ZP 04 :			
	$1,5 \cdot 8,4 + (2,0 + 1,1) / 2 \cdot 3,4$		17,87	
	$4,1 \cdot 1,65 + (5,2 + 4,2) / 2 \cdot 1,65$		14,52	

Soupis prací

Rozpočet	SO 101-2 - Zpevněné plochy, pochozí 02		
Objekt	Název objektu		
	Uprava veřejného prostranství při ulici Temenické		
Stavba	Název stavby		
	Šumperk ulice Temenická		
Projektant			
Objednatel			
Dodavatel	Ing. Vladimír Šoukal		
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal		
Rozpis ceny			
Název	Cena		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00
Vypracoval	Zažhotovitel	Zaobjednatel	
Jméno :	Jméno : Jiří Krupa, jednatel	Jméno :	
Datum :	Datum : 30. 9. 2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%	0,00 CZK	
DPH	0 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	261 291,65 CZK	
DPH	21 %	54 871,25 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		316 162,89 CZK	

Popis :

Stavba :	0235 Šumperk - ulice Temenická	Rozpočet :	2,00
Objekt :	01 Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické	SO 101.2 - Zpevněné plochy pochozí 02	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			3 018,15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 600,42
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 435,33
5	Komunikace	HSV			80 529,93
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 243,30
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 205,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 595,75
951	Práce HSV, PSV, montáže	HSV			15 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 470,79
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			12 250,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			100 023,00
783	Nátěry	PSV			5 919,99
M99	Tabulka ploch	MON			0,00
	CELKEM - OBJEKT				261 291,65

Soupis prací

S:	0235	Šumperk - ulice Temenická
O:	01	Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické
R:	02	SO-101.2 - Zpevněné plochy, pochozí, 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 018,15
	1	132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, dozdění zídky : (2,0+1,8)*0,6*1,0	m3	2,28	180,00	410,40
	2	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,28	26,24	59,83
	3	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. Pro zásyp použita zemina z výkopu, doplněná vytěženým kamenivem z demolice komunikací. použito u vedl.objektu : 1*2,28	m3	2,28	85,00	193,80
	4	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ZP 04 : 3,45*12,7+(3,5+4,6)/2*4,2+4,7*7,5 6,5*5,9+9,96*6,2	m2	196,18	12,00	2 354,12
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				15 600,42
	5	274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 X0 kola : 6,84*0,31*0,35*2 dozdění zídky : (2,0+1,8)*0,6*1,0*1,08	m3	3,95	2 345,00	9 254,96
	6	274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení kola : 6,84*0,4*2*2	m2	10,94	456,00	4 990,46
	7	274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu.	m2	10,94	62,22	680,69
	8	275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 odpadk.koš: : 0,4*0,4*0,4	m3	0,06	2 345,00	150,08
	9	275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení odpadk.koš: : 0,5*0,5*4	m2	1,00	462,00	462,00
	10	275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění Včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu.	m2	1,00	62,22	62,22
Díl:	3	Svislá a kompletní konstrukce				11 435,33
	11	311231116R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Dle stávající včetně zakrytí dlažbou - použita vybouraná stávající - stejné provedení. dozdění zídky : (2,0+1,8)*0,45*0,9+1,2	m3	2,74	4 175,00	11 435,33
Díl:	5	Komunikace				80 529,93
	12	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm ZP 04 : 196,18	m2	196,18	140,00	27 465,20
	13	564751111RG1 Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm,tl. 15 cm ZP 04 : 196,18	m2	196,18	134,20	26 327,36
	14	59245025R Dlažba zámková 20x10x6 cm šedá - dodávka ZP 04 : 196,18*1,05	m2	205,99	129,80	26 737,37
Díl:	62	Úpravy povrchů, vnější				6 243,30
	15	622451143R00 Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2 dozdění zídky : (2,0+1,8)*2*1,0+2,5*2	m2	12,60	495,50	6 243,30
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 205,00

16	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm srovnání u bourané části : 8,5+6,2	m	14,70	150,00	2 205,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách		14,70		1 595,75
17	952902110R00	Čištění zmetáním - dle tabulky ploch	m2	245,50	6,50	1 595,75
Díl:	951	Práce HSV, PSV, montáže				15 000,00
18	PC 01	Rezerva na detaily konstrukcí Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci ploch, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 15 000 Kč .Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 470,79
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	114,94	65,00	7 470,79
Díl:	991	Hodinové, účtovací sazby				12 250,00
20	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostižitelné ceníkem stavební práce : 1*35,0	hodina	35,00	350,00	12 250,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		35,00		1 00 023,00
21	767914830R00	Demontáž zábradlí rámového H do 2 m zidky : 5,5	m	5,50	91,80	504,90
22	76711-01R	Stojan na kola 1220/885/50 mm viz O/01, pozink a práškový vypal.lak Dod + mont vč.kotvení v kompletní skladbě daného systému. U každé položky je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis daného výrobku. Platí pro všechny zámečn.výrobky.	kus	11,00	5 305,50	58 360,50
23	76711-03R	Odpadk.koš Js 330 mm, v. 920 mm, viz O/03, pozink a práškový vypal.lak	kus	1,00	11 692,00	11 692,00
24	76722-07R	Ocel.zábradlí - doplnění dle stávajícího, komplet dod+mont+osazení dle Z/07 vel. cca 40/800/6900 mm.	m	6,90	1 650,00	11 385,00
25	76722-08R	Ocel.zábradlí - doplnění dle stávajícího, komplet dod+mont+osazení dle Z/08 vel. cca 40/800/4260 mm.	m	4,26	1 760,00	7 497,60
26	76722-09R	Ocel.zábradlí - doplnění dle stávajícího, komplet dod+mont+osazení dle Z/09 vel. cca 40/800/900 mm.	m	0,90	1 870,00	1 683,00
27	76722-12R	Venkovní čistící rohož před vstupem do prodejny, komplet dod+mont+osazení dle Z/12 vel. 1000/3600 mm, rám L profil,pororošt oka 30/10 mm, pozink.	kus	1,00	7 700,00	7 700,00
28	76799-01R	Demontáž roštu	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
Díl:	783	Nátěry				15 919,99
29	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email včetně pomocného lešení. Z/07-09 : (6,9+4,26+0,9)*0,9*2 ostatní : 1*10,0	m2	31,71	134,50	4 264,73
30	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	31,71	52,20	1 655,26
Díl:	M99	Tabulka ploch				0,00
31	1	TABULKA PLOCH KOMUNIKACÍ Jedná se pouze o výpočet výměr podlah, tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů. ZP 04 : 3,45*12,7+(3,5+4,6)/2*4,2+4,7*7,5 6,5*5,9+9,96*6,2	M2	196,18		0,00
				96,08		
				100,10		

VÝKAZ VÝMĚR REKAPITULACE

Cena

SO 201.1 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

24 846,80 Kč

SO 201.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

77 038,50 Kč

Celkem

101 885,30 Kč

SO 201.1 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Výkaz výměr

MATERIÁL DĚLKOVÝ A KUSOVÝ

Demontáž výbojkového svítidla vč. stožáru
 Opětovná mntz výbojkového svítidla vč. stožáru
 Demontáž stáv. výzbroje stožáru
 Výzbroj stožáru s 2 jisticími prvky
 Svorka
 Svorka
 Zemní pásek
 Zemní drát
 Kabelová koncovka
 Kabelová spojka
 Kabel
 Kabel
 Geodetické zaměření
 Výchozí revize
Součet

MJ	Počet	JC	CENA
ks	1	726,00 Kč	726,00 Kč
ks	1	990,00 Kč	990,00 Kč
ks	1	180,40 Kč	180,40 Kč
ks	1	660,00 Kč	660,00 Kč
ks	1	60,50 Kč	60,50 Kč
ks	3	93,50 Kč	280,50 Kč
m	20	50,60 Kč	1 012,00 Kč
m	3	46,20 Kč	138,60 Kč
ks	2	220,00 Kč	440,00 Kč
ks	2	990,00 Kč	1 980,00 Kč
m	21	167,20 Kč	3 511,20 Kč
m	7	24,20 Kč	169,40 Kč
ks	0,5	3 850,00 Kč	1 925,00 Kč
ks	0,5	2 200,00 Kč	1 100,00 Kč
			13 173,60 Kč

výška nad terénem 6m
 výška nad terénem 6m
 IP43
 IP43
 SP1
 SR3
 FeZn
 FeZn
 RAYCHEM
 RAYCHEM
 CYKY
 CYKY
 30/4mm
 10mm
 do 16mm
 do 4x16mm
 4Bx16mm
 3Cx1,5mm

ZEMNÍ PRÁCE

Dovoz písku
 Vytyčení trasy v zast. prostoru
 Betonový základ pro stožár svítidla
 Výkop a zához jámy pro stožár
 Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina
 Výkop kabelové rýhy 50x120cm zemina
 Kabelové lože š.35cm bez zakrytí
 Kabelové lože š.50cm bez zakrytí
 Zajištění kabelu při křížení

m ³	2,3	770,00 Kč	1 771,00 Kč
m	17	11,00 Kč	187,00 Kč
m ³	0,64	2 530,00 Kč	1 619,20 Kč
m ³	0,64	1 540,00 Kč	985,60 Kč
m	8	135,30 Kč	1 082,40 Kč
m	11	198,00 Kč	2 178,00 Kč
m	8	22,00 Kč	176,00 Kč
m	11	49,50 Kč	544,50 Kč
ks	2	220,00 Kč	440,00 Kč

Folie výstražná š. 33cm					9,90 Kč	188,10 Kč
Chránička 63mm	Kopoflex	m	19		40,70 Kč	1 017,50 Kč
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80	tř. 3	m	25		33,00 Kč	264,00 Kč
Zához kabelové rýhy š. 50 hl. 120	tř. 3	m	8		64,90 Kč	713,90 Kč
Odvoz do vzdálenosti 3 km		m ³	11		220,00 Kč	506,00 Kč
Součet			2,3			11 673,20 Kč
Celkem						24 846,80 Kč

SO 201.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Výkaz výměr

MATERIÁL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ

	MJ	Počet	JC	CENA
Svítlidlo stožárové, pro VO, Ø 220 mm, celková výška 3800 mm, korpus hliník, barva černá, stínidlo čirý polycarbonát, vč. příslušenství	ks	2	20 900,00 Kč	41 800,00 Kč
Osvětlovací lišta, vložena do profilu zábradlí, profil nerez 15x70 mm, celková délka 5770 mm, 14,4W/m, 3000 K, 1000 lm/m, Σ 164W, zalito opalovým silikonem	ks	1	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč
driver 230/24V, 240W, 251x68x38,8 mm, IP65	ks	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
Svorka	ks	2	60,50 Kč	121,00 Kč
Svorka	ks	2	93,50 Kč	187,00 Kč
Zemní pásek	m	34	50,60 Kč	1 720,40 Kč
Zemní drát	m	5	46,20 Kč	231,00 Kč
Kabel	m	65	28,60 Kč	1 859,00 Kč
Kabel	m	8	24,20 Kč	193,60 Kč
Geodetické zaměření	ks	0,5	3 850,00 Kč	1 925,00 Kč
Výchozí revize	ks	0,5	2 200,00 Kč	1 100,00 Kč
Součet				59 037,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Dovoz písku	m ³	3,45	770,00 Kč	2 656,50 Kč
Vytýčení trasy v zast. prostoru	m	27	11,00 Kč	297,00 Kč
Betonový základ pro stožár svítidla	m ³	1,28	3 080,00 Kč	3 942,40 Kč
Výkop a zához jámy pro stožár	m ³	1,28	1 540,00 Kč	1 971,20 Kč
Výkop kabelové rýhy 35x80cm zemina	m	11	135,30 Kč	1 488,30 Kč
Výkop kabelové rýhy 50x120cm zemina	m	14	198,00 Kč	2 772,00 Kč
Kabelové lože š.35cm bez zakrytí	m	11	22,00 Kč	242,00 Kč
Kabelové lože š.50cm bez zakrytí	m	14	49,50 Kč	693,00 Kč

Zajištění kabelu při křížení					
Folie výstražná š. 33cm					
Chránička 63mm					
Zához kabelové rýhy š. 35 hl. 80					
Zához kabelové rýhy š. 50 hl. 120					
Odvoz do vzdálenosti 3 km					
Součet	ks	2	220,00 Kč	440,00 Kč	
	m	25	9,90 Kč	247,50 Kč	
	m	30	40,70 Kč	1 221,00 Kč	
	m	11	33,00 Kč	363,00 Kč	
	m	14	64,90 Kč	908,60 Kč	
	m ³	3,45	220,00 Kč	759,00 Kč	
				18 001,50 Kč	
Celkem				77 038,50 Kč	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	DM 411 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ISO 402.1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI ULICI TEMENICKÉ	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0		
	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	16 392		
N	PSV celkem	77 666		
ZRN celkem		94 058		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		94 058	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		94 058	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Jiří Krupa, jednatel Datum : 30. 9. 2016 Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	94 058,08 Kč	
DPH		21 % činí :	19 752,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			113 810,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI ULICI TEMENICKÉ
Objekt :	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SO402.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 392	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	77 666	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 392	77 666	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	ÚPRAVA VEREJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI ULICI TEMENICKÉ
Objekt :	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE SO402.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 10-1201.R00	Hloubení rýh a jam	m3	23,00	270,00	6 210,00
2	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	36,00	10,00	360,00
3	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	36,00	5,00	180,00
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m	m3	8,40	146,00	1 226,40
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku	m3	8,40	76,00	638,40
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,60	85,00	1 241,00
7	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,90	662,50	4 571,25
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku	m3	8,40	100,00	840,00
9	451 57-2111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Olomoucký	m3	1,50	750,00	1 125,00
	Celkem za	1 Zemní práce				16 392,05
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
10	721 17-6214.R00	Potrubí KG DN 150	m	18,00	111,10	1 999,80
11	Před. cena	Potrubí KG DN 200	m	1,00	224,40	224,40
12	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	19,00	11,85	225,15
13	Před. cena	Štěrbinový žlab Hauraton, tř. zatížení B125 zápachová uzávěrka, dl. 5m, čistící kus	soubor	1,00	18 573,72	18 573,72
14	Před. cena	Štěrbinový žlab Hauraton, tř. zatížení B125 zápachová uzávěrka, dl. 6m, čistící kus	soubor	1,00	21 583,76	21 583,76
15	Před. cena	RŠ1-v.1.924m Plastová D1000, šacht. dno kompaktní poklop pro zadržení, Tř. zat. B125, rozn. prstenec, montáž	soubor	1,00	31 700,00	31 700,00
16	Před. cena	Demontáž kanalizace a šachty	m	5,00	500,00	2 500,00
17	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,60	537,00	859,20
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				77 666,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	D141 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE ISO 402.2	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI ULICI TEMENICKÉ	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	6 224	
N	PSV celkem	49 899	
ZRN	celkem	56 123	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		56 123	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		56 123	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum :		Jméno : Jiří Krupa, jednatel	
		Datum : 30. 9. 2016	
		Podpis:	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	56 123,10 Kč	
DPH	21 % činí :	11 786,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		67 909,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI ULICI TEMENICKÉ
Objekt :	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE SO402.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 224	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	49 899	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 224	49 899	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI ULICI TEMENICKÉ
Objekt :	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE SO402.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 10-1201.R00	Hloubení rýh a jam	m3	8,60	270,00	2 322,00
2	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	10,00	10,00	100,00
3	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	10,00	5,00	50,00
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m	m3	3,30	146,00	481,80
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku	m3	3,30	76,00	250,80
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,30	85,00	450,50
7	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,70	662,50	1 788,75
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku	m3	3,30	100,00	330,00
9	451 57-2111.RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Olomoucký	m3	0,60	750,00	450,00
	Celkem za	1 Zemní práce				6 223,85
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
10	721 17-6214.R00	Potrubí KG DN 150	m	7,00	111,10	777,70
11	Před. cena	Potrubí KG DN 200	m	0,50	224,40	112,20
12	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,50	11,85	88,88
13	Před. cena	Štěrbínový žlab Hauraton, tř. zatížení B125 zápachová uzávěrka,dl.14m,čistící kus 2x	soubor	1,00	48 813,07	48 813,07
14	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,20	537,00	107,40
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				49 899,25

Soupis prací

Rozpočet	SO160151-CP1-prava(území)01		
Objekt	Název objektu		
	Úprava veřejného prostranství při ulici Temeňické		
Stavba	Název stavby		
	Šumperk - ulice Temeňická		
Projektant			
Objednatel			
Dodavatel	Ing. Vladimír Šoukal		
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal		

Rozpis ceny

Názy			
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00
Vypracoval	Zažhotovitele	Zaobjednatel	
Jméno :	Jméno : Jiří Krupa, jednatel	Jméno :	
Datum :	Datum : 30. 9. 2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH	0 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		227 363,96 CZK
DPH	21 %		47 746,43 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			275 110,39 CZK

Popis :

Stavba :	0235 Šumperk - ulice Temenická	Rozpočet :	3,00
Objekt :	01 Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické	SO 501.1 - Příprava území 01	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV		17 852,06
96	Bourání konstrukcí	HSV		25 510,99
98	Demolice	HSV		92 853,23
99	Staveništní přesun hmot	HSV		10,57
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV		15 750,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV		22 699,44
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		52 687,67
CELKEM OBJEKT				227 363,96

Soupis prací

S:	0235	Šumperk - ulice Temenická
O:	01	Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické
R:	03	SO/501.1 Příprava území

Prč.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				17 852,06
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky zámková dlažba : (28,2+26,7)/2*2,0+2,7*2,0	m2	60,30	38,00	2 291,40
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho beton.dlažba : 6,4*0,7+(8,83+10,7)/2*3,0 taraco dlažba včetně schodů : 4,3+3,45+12,5*5,2+15,3*2,6	m2	146,31	35,00	5 120,68
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 - 20 cm pod živici : (2,0+2,7)/2*3,45 pod beton.dlažbou : 6,4*0,7+(8,83+10,7)/2*3,0	m2	41,88	43,00	1 800,95
4	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm zámková dlažba : (28,2+26,7)/2*2,0+2,7*2,0	m2	60,30	86,00	5 185,80
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm (2,0+2,7)/2*3,45	m2	8,11	58,00	470,24
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých zámková dlažba : 28,0+24,5+2,0*2 beton.dlažba : 9,0+4,0+9,0	m	78,50	38,00	2 983,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				25 510,99
7	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových plochy : 3,45*8+2,55*6 vstup do knihovny : 4,5+4,0+3,5+3,2+2,7+2,5	m	63,30	167,00	10 571,10
8	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm zámková dlažba : 1*12,5 obrubníky : 0,2*8+0,25*8	m	16,10	353,08	5 684,59
9	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm dlažba : 1*15,0	m	15,00	529,02	7 935,30
10	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00	120,00	120,00
11	96901-01R	Vybourání stávající vpusti	kus	2,00	600,00	1 200,00
Díl:	98	Demolice				92 853,23
12	981512113R00	Demolice konstrukcí beton prostý zídka pod květináči : 12,6*0,517*0,5+2,0*0,447*1,0 14,0*0,75*2,0+2,6*0,5*2,0 základy schodů : 3,5*0,5*1,0*2+2,55*0,5*0,8*2	m3	33,29	1 936,00	64 451,57
13	981512114R00	Demolice konstrukcí , železobeton kruhové květináče : 2*3,14*0,5*0,1*1,2*15 květináč u knihovny :	m3	6,93	4 096,00	28 401,66

		2,0*0,9*0,25+(2,0+0,6)*0,8*0,2*2		1,28		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10,57
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,16	65,00	10,57
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				15 750,00
15	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostížitelné ceníkem bourací práce : 1*45,0	hodina	45,00	350,00	15 750,00
				45,00		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				22 699,44
16	767914830R00	Demontáž zábradlí rámového H do 2 m zídky : 4,6+0,5*13+1,5+2,2+3,0 vstup do knihovny : 1,5*2	m	20,80	91,80	1 909,44
				17,80		
				3,00		
17	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ocelový sjezd na schodech pro kočárky : 35,0*2+65,0*2 schodišťová madla : 2*15,0+1*10,0 rám čistící rohože : 1*20,0	kg	260,00	36,50	9 490,00
				200,00		
				40,00		
				20,00		
18	76799-01R	Demontáž stojanů na kola	kus	2,00	800,00	1 600,00
19	76799-02R	Demontáž venkovní čistící rohože 2,0*1,0	m2	2,00	1 100,00	2 200,00
				2,00		
20	76799-03R	Demontáž poštovních schránek	kus	1,00	300,00	300,00
21	76799-04R	Demontáž a odstranění inform.tabule, malá cca 3,0 m2	kus	1,00	500,00	500,00
22	76799-05R	Demontáž a odstranění inform.tabule, střední cca 8,0 m2	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
23	76799-06R	Demontáž a odstranění inform.tabule, velká skládaná cca 20,0 m2	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
24	76799-07R	Demontáž roštu u knihovny	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybourání hmot				52 687,67
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 175,1-1,5	t	173,60	100,00	17 360,00
				173,60		
26	979990113R00	Poplatek za skládku suti - živice	t	1,50	100,00	150,00
27	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	175,01	103,00	18 026,37
28	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2450,19	7,00	17 151,30

Soupis prací

Rozpočet	SO/501/2-Průprava území/02		
Objekt	Název objektu		
	Úprava veřejného prostranství při ulici Teménické		
Stavba	Název stavby		
	Šumperk - ulice Teménická		
Projektant			
Objednatel			
Dodavatel	Ing. Vladimír Šoukal		
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal		

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00
Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Jméno :	Jméno : Jiří Krupa, jednatel	Jméno :	
Datum :	Datum : 30. 9. 2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH	0 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		91 755,90 CZK
DPH	21 %		19 268,74 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			111 024,64 CZK

Popis :

Stavba :	0235 Šumperk - ulice Temenická	Rozpočet :	4,00
Objekt :	01 Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické	SO 501.2 - Příprava území 02	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV		19 682,88
96	Bourání konstrukcí	HSV		6 531,98
98	Demolice	HSV		26 215,38
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV		3 500,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV		1 704,90
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		34 120,77
	CELKEM OBJEKT			91 755,90

Soupis prací

S:	0235	Šumperk - ulice Temenická
O:	01	Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické
R:	04	SO 501.2.3 Příprava území.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Díl:	97	Zemní práce				19 682,88
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.15 - 20 cm pod živici : 10,15*6,2+6,5*5,8+2,0*0,75+4,2*11,5 3,5*12,7	m2	194,88	43,00	8 379,84
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 10,15*6,2+6,5*5,8+2,0*0,75+4,2*11,5 3,5*12,7	m2	194,88	58,00	11 303,04
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 531,98
3	970241100R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu 100 mm zámková dlažba : 1*18,5	m	18,50	353,08	6 531,98
Díl:	98	Demolice				26 215,38
4	981512113R00	Demolice konstrukcí beton prostý zídka rampy : 13,5*0,446*1,0+3,7*0,4*1,5*2+8,8*0,35*1,0	m3	13,54	1 936,00	26 215,38
Díl:	991	Hodinové účtovací sazby				3 500,00
5	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostižitelné ceníkem bourací práce : 1*10,0	hodina	10,00	350,00	3 500,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 704,90
6	767914830R00	Demontáž zábradlí rámového H do 2 m zídky : 5,5	m	5,50	91,80	504,90
7	76799-01R	Demontáž roštu	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
Díl:	D961	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 341,20
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 113,36-36,1	t	77,26	100,00	7 726,00
9	979990113R00	Poplatek za skládku suti - živice	t	36,10	100,00	3 610,00
10	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	113,36	103,00	11 675,78
11	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1587,00	7,00	11 108,99

Soupis prací

Rozpočet	SO/502/16 Sadové úpravy		
Objekt	Název objektu		
	Úprava veřejného prostranství příulici Temenické		
Stavba	Název stavby		
	Šumperk ulice Temenická		
Projektant			
Objednatel			
Dodavatel	Ing. Vladimír Šoukal		
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal		

Rozpis ceny

Název	Cena		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Jiří Krupa, jednatel	Jméno :	
Datum :	Datum : 30. 9. 2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH	0 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		19 319,11 CZK
DPH	21 %		4 057,01 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 376,12 CZK

Popis :

Stavba :	0235 Šumperk - ulice Temenická	Rozpočet :	5,00
Objekt :	01 Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické	SO 502.1 - Sadové úpravy	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV
	CELKEM OBJEKT	19 319,11

Soupis prací

S:	0235	Šumperk - ulice Temenická
O:	01	Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické
R:	05	SO-502.1 - Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena/JM	celkem
Díl	1	Zemní práce				19 319,11
1	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním zásyp květináčů vykopanou ornici : 2,9*1,2*1,0+4,5*1,2*1,0+13,1*1,6*0,5	m3	19,36	346,50	6 708,24
2	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu zásyp květináčů vykopanou ornici : 2,9*1,2*1,0+4,5*1,2*1,0+13,1*1,6*0,5	m3	19,36	58,30	1 128,69
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (13,0+18,0)/2*(11,4+7,5)/2	m2	146,48	8,36	1 224,53
4	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2 pouze po vybouraném chodníku : 22,0*2,0	m2	44,00	35,20	1 548,80
5	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	146,47	13,20	1 933,40
6	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	146,47	6,05	886,14
7	180403111RG1	Výsadba vysoké trávy včetně dodávky, Calamagrostis x acutiflora 13,1*1,6	m2	20,96	233,20	4 887,87
8	184102114RG1	Výsadba dřevin do květináče, včetně dod Cotinus coggyria Royal Purple	kus	3,00	149,60	448,80
9	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ, výkaz výměr viz předcházející pol. 146,47*0,035	kg	5,13	107,80	552,63

Soupis prací

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady		
Objekt	Název objektu		
	Uprava veřejného prostranství při ulici Temenické		
Stavba	Název stavby		
	Šumperk - ulice Temenická		
Projektant			
Objednatel			
Dodavatel	Ing. Vladimír Šoukal		
Rozpočtovatel	Ing. Vladimír Šoukal		

Rozpis ceny

Název			em
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			0,00
Vypracoval:	Zažhotovitele:	Zaobjednatele:	
Jméno :	Jméno : Jiří Krupa, jednatel	Jméno :	
Datum :	Datum : 30. 9. 2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	%		0,00 CZK
DPH	0 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		75 000,00 CZK
DPH	21 %		15 750,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			90 750,00 CZK

Popis :

Stavba :	0235 Šumperk - ulice Temenická	Rozpočet :	6,00
Objekt :	01 Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické	Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	Název dílu	Typ dílu	Objekt	Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN		75 000,00
	CELKEM OBJEKT			75 000,00

Soupis prací

S:	0235	Šumperk - ulice Temenická
O:	01	Úprava veřejného prostranství při ulici Temenické
R:	06	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
01	VN	Vedlejší náklady				75 000,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
2	0051122 R	Geodetický průzkum	Soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00