

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 12895/2017
Naše sp. zn.: 5612/2017 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 3.2.2017

Dodatečná informace č.1

Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci chybí technická zpráva pro Vytápění a plynoinstalace a Venkovní vedení plynu.

Odpověď:
Omlouváme se za chybu a zveřejňujeme chybějící technické zprávy.

Dotaz č. 2

Ve výkresové dokumentaci D1_4_1_ZDRAVOTECHNIKA – legendách výkresů pro kanalizaci a vodovod je uvedeno WC a WC 1 budou kombiklozety. Z výkresů jsme napočítali, že zadavatel počítá s umístěním v 1.NP a 2.NP celkem 14 klozetů: 11 ks WC kombiklozet pro TP a 3 ks WC 1 kombiklozet.

Ve výkazu výměr D1_4_1_ZTI se nachází položka č. 128, která odpovídá počtem klozetů, ale ne požadovaným druhem dle výkresové dokumentace. Dle výkazu výměr chápeme, že zadavatel požaduje závěsné klozety. Žádáme zadavatele, aby zpřesnil požadavky na druh a počet klozetů.

Odpověď:
Původní záměr instalace s kombiklozety byl v průběhu zpracování PD změněn z hlediska lepší hygienické údržby podlahy na klozety závěsné - údaj v legendě výkresů proto neplatí - v PD i rozpočtu jsou navrženy závěsné klozety.

V projektu je počítáno se 14 ks závěsnými klozety (WC,WC1) včetně splachovacího kompletu dle pol. č. 128 a mísy. Položkový (cenový) rozdíl mezi WC a WC1 není, je pouze jiný požadavek na další vybavení (madla a pod.) dle vyhlášky pro ZTP. Madla a vybavení mají své položky.

Dotaz č. 3

PVC podlahové krytiny :

V TZ je uvedeno PVC heterogenní kompaktní akustický vinyl v rolích s PVC vytahovaným soklem do v. 10 cm (fabion)

V souhrnném listu – výkazu výměr je uvedeno PVC heterogenní zátěžové antibakteriální s PVC soklovou lištou 20x100 mm.

Prosím o info , co se má cenit.

Odpověď:

Materiál nacenit dle položky výkazu výměr - PVC heterogenní zátěžové antibakteriální s PVC - sokl je proveden dle technické zprávy - vytahovaný sokl do v. 10 cm - s pomocí půlkulaté lišty v rohu, nejedná se o nalepovací rohovou lištu.

Dotaz č. 4

Je možné obě požadované bankovní záruky (bankovní záruka za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo, bankovní záruka pro případ porušení povinnosti zhotovitele v záruční době) složit v hotovosti na účet zadavatele?

Odpověď:

Bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo lze složit v hotovosti na účet zadavatele. Bankovní záruku pro případ porušení povinnosti zhotovitele v záruční době požaduje zadavatel formou záruční listiny vystavené bankou ve prospěch zadavatele.

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic

Příloha:

Technická zpráva ÚT

Technická zpráva plynovod