

## POZNÁMKY:

Napěťová soustava:

1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – jednofázová instalace

3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – S – třífázová instalace

Ochrana před úrazem: nová instalace

ZÁKLADNÍ – izolací, kryty

PŘI PORUŠE – automatickým odpojením od zdroje dle

ČSN 33 200–4–41 ed.2,



ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací


DOPLŇKOVÁ – doplňujícím ochranným pospojováním, proudovým chráničem

Rozvodnice  
Rozvodnice  
Poloha:  
Barva:  
Dveře:  
Zadní kryt:  
Konstrukce:  
Počet řad, modulů:  
Vnější rozměry:  
Vnitřní rozměry:  
Výklenek:

Domovní rozvodnice, řada KLV–..UP.–F (montáž pod omítku).  
Plastové domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice.  
POD omítkou  
Bílá  
Plechové plně  
Součást rozváděčové skříně  
S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE  
Počet řad 3. Počet modulů 42.  
359 x 589 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)  
297 x 524 (Šířka x Výška)  
315 x 559 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

## D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval <b>Petr Vodáček</b> 	Zodp. projektant <b>Petr Vodáček</b> 	Tech. kontrola 	<b>ELPEV</b> projektová a inženýringová Boční 660 783 72 Velký Týnec IČ: 646 34 752
Investor Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461			
Akce <b>OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU</b>		formát <b>2xA4</b>	Č. kopie
Umístění Kíno Oko Šumperk, Masarykovo nám. 3, 787 01 Šumperk		datum <b>10/2016</b>	
Obsah výkresu <b>ROZVADĚČ RP22</b>		účel <b>DPS</b>	
		Měřítko <b>1 : 10</b>	Část <b>D.1.4.</b>
		Č. výkresu <b>12</b>	



 Boční 660 783 72 Velký Týnec IČ: 646 34 752	STAVEBNÍK: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461	OBSAH: ROZVADĚČ RP22	KRAJ:	Olomoucký	ČÍSLO ZAK.:	2016-29
	NÁZEV STAVBY: OPRAVA SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ V OBJEKTU KINA OKO V ŠUMPERKU		OKRES:	Šumperk	DATUM:	10/2016
			FORMÁT:	A4	VÝKRES Č.:	12
			MĚŘITKO:		LIST Č.:	02
ZPRACOVAL: Petr Vodáček						