

Pracoviště: Jesenická 621
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 42461/2017
Naše sp. zn.: 36488/2017 RUI/EMLO

Vyřizuje: Emilie Lovichová
Tel.: (+420) 583 388 307
E-mail: emilie.lovichova@sumperk.cz
Datum: 26.4.2017

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu: Parkoviště a sběrná místa pro odpad – ulice Fibichova, Šumperk – etapa 2017

Dotaz č.1 :

V objektu SO 101 – Komunikace je dvakrát uvedena položka Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m² pokaždé s jinou výměrou.
Předpokládáme, že se jedná o chybu a žádáme o úpravu rozpočtu, případně o vysvětlení položky.

Odpověď:

Nejedná se o chybu, položky odpovídají navržené technologii a odbornému postupu zhotovitelem. Tato položka v rozpočtu je uvedena správně, ve skladbě vozovky pro „napojení na objekt mostu“ - 24m² a „skladba vozovky – vyrovnání a nový kryt“ - 430m² se spojovací postřík vyskytuje ve skladbách 2 krát
V navýšení ploch je dáno TKP pro provádění staveb a provádění spojovacích postříků na všech stavebních konstrukcích ve styku se živičnými vrstvami vozovky.

Dotaz č.2 :

V objektu SO 101 – Komunikace je uvedena položka Pražcové podloží vyrovnávací vrstva z drčeného kameniva. Máme za to, že tato položka se používá při výstavbě železnic.
Předpokládáme, že se jedná o chybu a žádáme o úpravu rozpočtu, případně o vysvětlení položky.

Odpověď:

„vybraná položka“ je odpovídající pro předpokládaný předmět - technologický a kvalitativní postup provádění předmětné stavby odborným zhotovitelem, neznamená, že pokud je vybrána z jiného katalogu stavebních prací než je 822-1, že nelze použít pro nacenění předpokládaného technologického a stavebního postupu využít.
Nejedná se o chybu, uchazeč nacení položku dle soupisu prací s výkazem výměr

Dotaz č.3 :

V objektu SO 101 – Komunikace je uvedena následující položka:

997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	633,364	
-----------	--	---	---------	--

" kamenivo"	31,878+42,021+171,028+225,446	470,373
" betonové obrubníky"	54,325	54,325
" žulová kostka"	17,926	17,926
" asfalt"	74,36	74,360
" zámková dlažba"	16,38	16,380
Součet		633,364

Nakládání žulových kostek a zámkové dlažby je ale uvedeno i v následujících položkách:

997221614	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	ks	14,884
-----------	--	----	--------

" 1 ks palety 8m2= 3,104 t"

" 1m2´ = 0,388t"

46,2/(8*0,388)

14,884

Součet

14,884

997221618	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	ks	30,288
-----------	--	----	--------

" 1 ks palety 8m2= 2,08 t"

" 1m2´ = 0,26t"

63/(8*0,26)

30,288

Součet

30,288

Předpokládáme, že se tyto materiály budou nakládat pouze jednou a že se jedná o chybu. Žádáme o úpravu rozpočtu, případně o vysvětlení položek.

Odpověď:

Položka

997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
-----------	--

Reprezentuje strojové nakládání sutí na dopravní prostředek,

Položky:

997221614	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	ks	14,884
-----------	--	----	--------

" 1 ks palety 8m2= 3,104 t"

" 1m2´ = 0,388t"

46,2/(8*0,388)

14,884

Součet

14,884

997221618	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	ks	30,288
-----------	--	----	--------

" 1 ks palety 8m2= 2,08 t"

" 1m2´ = 0,26t"

63/(8*0,26)

30,288

Součet

30,288

Jsou nutné k nakládání sutí na palety před nakládáním na dopravní prostředek a doplňují tuto nutnou manipulaci na palety a palety na dopravní prostředek – jedná se tedy o „dvojitý nakládání“ vybouraných sutí vyplývající s předpokládaného postupu prací při dané stavbě a požadavku zadavatele pro „řízené“ ukládání sutí na místo určení (očištěné, paletizované)
Nejedná se o chybu, uchazeč nacení položku dle soupisu prací s výkazem výměr

S pozdravem

Ing. Oto Sedlář

pověřen vedením odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic