D 06
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZMĚNA 13.4.2017-NAHRAZUJE VERZI Z 10/2015

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil
Ing. Jiří Frys	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank

Kraj: Olomoucký
Městský úřad: Šumperk

Investor: Město Šumperk
nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk

Stavba:
Oprava a nátěr fasády objektu
PONTIS, Gen. Svobody 68, Šumperk

Specializace:
D.1.1 architektonicko - stavební řešení

Název výkresu:
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE
JIŘÍ FRYS - STAVEBNÍ PROJEKCE
LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL.583 215988, frys@frys.cz

Formát	A4
Měřítko	--
Datum	10/2015
Účel	DPS
Číslo zakázky	15/68
Číslo výkresu:	Číslo paré:

D 06

Tisk: 18.4.2017

MARTIN-PC

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
K/1a		KRYCÍ OKAPNICE PŘEDSAZENÉHO SOKLU (DETAIL A , B) Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POLASTOVANÉHO PLECHU TLOUŠŤKA PLECHU TL. MIN. 0,5 mm RŠ = 300 mm; CELKOVÁ DÉLKA 70,6 m + připojovací lišta šířky RŠ 60 mm POZN. V DÉLCE NEJSOU ZAHRNUTY PŘIRÁŽKY NA SPOJE	1
K/1b		KRYCÍ OKAPNICE PŘEDSAZENÉHO SOKLU (DETAIL C) Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POLASTOVANÉHO PLECHU TLOUŠŤKA PLECHU TL. MIN. 0,5 mm RŠ = 300 mm; CELKOVÁ DÉLKA 25,6 m + připojovací lišta šířky RŠ 60 mm POZN. V DÉLCE NEJSOU ZAHRNUTY PŘIRÁŽKY NA SPOJE	1
K/2		OPLECHOVÁNÍ - VENKOVNÍ PARAPET Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POLASTOVANÉHO PLECHU TL. MIN. 0,5 mm RŠ = 260 mm; DÉLKA 1,00 m OKRAJE OPATŘENY PLASTOVOU KRYTKOU ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150 mm DEKOR I PROVEDENÍ BUDE STEJNÉ JAKO U JIŽ NOVĚ VYMĚNĚNÝCH PARAPETŮ POZN.: PARAPETY K/2 BUDOU VYMĚNĚNY POUZE POKUD INVESTOR UZNÁ ZA VHODNÉ SOUČASNÉ POZINKOVANÉ PARAPETY MAJÍ PRAVDĚPODOBNĚ SPOJITOST S POZINKOVANOU OZDOBNOU KCÍ. TÉTO ČÁSTI FASÁDY	16
K/3		OPLECHOVÁNÍ - VENKOVNÍ PARAPET Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POLASTOVANÉHO PLECHU TLOUŠŤKA PLECHU TL. MIN. 0,5 mm RŠ = 260 mm; DÉLKA 1,12 m OKRAJE OPATŘENY PLASTOVOU KRYTKOU ŠÍŘKA OSTĚNÍ 150 mm DEKOR I PROVEDENÍ BUDE STEJNÉ JAKO U JIŽ NOVĚ VYMĚNĚNÝCH PARAPETŮ	5
K/4		KRYCÍ OKAPNICE PŘEDSAZENÉHO SOKLU PRO UPLECHOVÁNÍ DLE DETAILU A PŘIZPŮSOBENÁ ODSKOČENÍ FASÁDY O 60 AŽ 140 mm (SOKL BUDE V JEDNÉ LINII S NAVAZUJÍCÍM) Z OCELOVÉHO POLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TLOUŠŤKA PLECHU TL. MIN. 0,5 mm RŠ = 420 mm AŽ 500 mm; CELKOVÁ DÉLKA 7,35 m ŠÍŘKA PŘEDSAZENÉHO SOKLU JE 60 AŽ 140 mm + KOTVÍCÍ LIŠTA RŠ 60 mm POZN. V DÉLCE NEJSOU ZAHRNUTY PŘIRÁŽKY NA SPOJE	1
K/5		OPLECHOVÁNÍ - VENKOVNÍ PARAPET Z OCELOVÉHO POLASTOVANÉHO PLECHU TLOUŠŤKA PLECHU TL. 0,5 mm RŠ = 360 mm; DÉLKA 0,6 m OKRAJE OPATŘENY PLASTOVOU KRYTKOU ŠÍŘKA OSTĚNÍ 190-250 mm DEKOR I PROVEDENÍ BUDE STEJNÉ JAKO U JIŽ NOVĚ VYMĚNĚNÝCH PARAPETŮ	3

Poznámka

ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UPRAVIT JEJICH TVAR

VZDÁLENOST OKRAJE LEŽATÉ KRYCÍ PLOCHY U KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ OD POVRCHU SVISLÉ KONSTRUKCE BUDE NEJMÉNĚ 30 mm
PARAPETY BUDOU UPEVNĚNY CELOPLOŠNĚ PUR LEPÍCÍ PĚNOU
KOTVENÍ OKAPNIC DO ZDIVA BUDE PROVEDENO PO 250 mm
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU V BARVĚ RAL 7026
ČI V JINÉ BARVĚ BLÍZÍCÍ SE TĚTO STÁVAJÍCÍ BARVĚ PARAPETŮ; PŘÍPADNÝ JINÝ ODSTÍN BUDE ZVOLEN INVESTOREM DLE VZORNÍKU
PŘEDLOŽENÉHO DODAVATELEM; ROZMĚRY DODÁVANÝCH PVRKŮ BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ

V/Š = 297 / 210 (0.06m²)

Allplan 2012

MARTIN-PC