PŮDORYS STŘECH MĚŘÍTKO 1:50



VÝPIS PRVKŮ STŘECH S POVLAKOVOU KRYTINOU

A. HLAVNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA POVLAKOVÁ KRYTINA TL. 1,5 MM, NAPŘ. ALKORPLAN 35176 ODSTÍN ANTRACIT S PES VÝZTUŽÍ MECHANICKY KOTVENÁ SPOLEČNĚ S TEPELNOU IZOLACÍ DO PODKLADNÍ KONSTRUKCE (ŽB DESKA, DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, ZDIVO, SENDVIČOVÝ PANEL), HYDROIZOLACE VYTAŽENÁ NA ŠIKMÉ STŘECHY A OSTATNÍ NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE VIZ. STAVEBNÍ DETAILY A TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS DODAVATELE, OPRACOVÁNÍ DETAILŮ POMOCÍ FÓLIE NAPŘ. DEKPLAN 70, FÓLIE VŽDY SEPAROVÁNA OD NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ GEOTEXTILIÍ, NAPŘ. FILTEK V, ZÁKLADNÍ SPÁD 3%, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PŘÍSLUŠENSTVÍ ORIGINÁLNÍCH POPLASTOVANÝCH PLECHŮ, KTERÉ NEJSOU ZVLÁŠŤ VYPISOVÁNY A BUDOU SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘED PROVÁDĚNÍM ODSOUHLASENA S ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM

B. LEMOVÁNÍ DOLNÍ ČÁSTI VELKOPLOŠNÉHO STŘEŠNÍHO OKNA POMOCÍ ORIGINÁLNÍ POPLASTOVANÝCH PROFILŮ KE ZVOLENÉ KRYTINĚ, PROVEDENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZVOLENÉHO DODAVATELE STŘEŠNÍHO SYSTÉMU

C. ORIGINÁLNÍ STŘEŠNÍ VTOK S INTEGROVANÝM VYHŘÍVÁNÍM A PŘÍVODNÍM KABELEM PRO FÓLIOVOU KRYTINU DN 100 MM, PROVEDENÍ DETAILU UKONČENÍ HYDROIZOLACE V SOULADU S DOPORUČENÍM DODAVATELE ZVOLENÉHO HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ, SOUČÁSTÍ NÁSTAVEC PRO VÝŠKU IZOLANTU 140 MM, VTOKOVÁ MŘÍŽKA A INTEGROVANÝ PŘÍŘEZ HYDROIZOLACE, VTOK PROVEDEN JEDNOSTUPŇOVÝ BEZ NAPOJENÍ NA PAROZÁBRANU S UTĚSNĚNÍM, CELKEM 8 KUSŮ, DÉLKU KABELŮ OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM, V MÍSTĚ PŘIRUBYVPUSTI IZOLACE 140 MM (TJ. SLABŠÍ O 10 MM NEŽ V NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI) PRO DOSAŽENÍ BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ TAK, ABY VPUST BYLA NEJNIŽŠÍM MÍSTEM STŘEŠNÍ ROVINY

D. POHYB PO STŘEŠE UMOŽNĚN NAVAŘENÍM ZESILUJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z ORIGINÁLNÍCH PŘÍŘEZŮ URČENÝCH PRO ZVÝŠENÉ NAMÁHÁNÍ NA ZÁKLADNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU NAPŘ. DEKPLAN X76, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH NAVAŘENÍ ČTVERCŮ 500 X 500 MM V PLOŠE POKRÝVAJÍCÍ CCA 3% STŘECHY, UMÍSTĚNÍ UPŘESNĚNO DLE ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ NA STŘEŠE (JEDNOTKY VZT)

E. ORIGINÁLNÍ PROSTUP PRO CHLADIVO TWP 75 PVC S INTEGROVANÝM PŘÍŘEZEM FÓLIOVÉ HYDROIZOLACE, UMÍSTĚNÍ UPŘESNĚNO DLE PROJEKTU TZB, PO INSTALACI POTRUBÍ NUTNO ALESPOŇ V ÚROVNI TEPELNÉ IZOLACE VYPLNIT MONTÁŽNÍ PĚNOU V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, ROZPOČTOVÁNO CELKEM 6 KUSŮ - POZICI AKTUALIZOVAT PŘI PROVÁDĚNÍ

F. ORIGINÁLNÍ PROSTUP PRO KABELY TOPWET TWP 50 PVC S INTEGROVANÝM PŘÍŘEZEM FÓLIOVÉ HYDROIZOLACE, UMÍSTĚNÍ UPŘESNĚNO DLE PROJEKTU ELEKTROINSTALACÍ, PO INSTALACI KABELŮ NUTNO ALESPOŇ V ÚROVNI TEPELNÉ IZOLACE VYPLNIT MONTÁŽNÍ PĚNOU V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, ROZPOČTOVÁNO CELKEM 2 KUSY - POZICI AKTUALIZOVAT PŘI PROVÁDĚNÍ

G. LEMOVÁNÍ PROSTUPŮ RŮZNÝCH PRŮMĚRŮ DLE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI PD VE FÓLIOVÉ KRYTINĚ POMOCÍ ORIGINÁLNÍCH POPLASTOVANÝCH PRVKŮ OTEVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWOT Z PVC VÝŠKY 150 MM, UKONČENÍ ORIGINÁLNÍ MANŽETY S UTĚSNĚNÍM ORIGINÁLNÍM TMELEM A NEREZOVÝM STAHOVACÍM PÁSKEM, NAPŘ. SORTIMENT TOPWET, UMÍSTĚNÍ DLE PROJEKTU TZB, ROZPOČTOVÁNO 2 KUSY PROSTUP VZT D = 200 MM, 2 X PROSTUP D = 100 MM, 6 X PROSTUP OSTATNÍCH POTRUBÍ D = 50 MM, PŘESNÝ POČET A UMÍSTĚNÍ AKTUALIZOVAT PŘED PROVÁDĚNÍM

H. LEMOVÁNÍ PROSTUPU STŘECHOU OCELOVÝ SLOUP UZAVŘENÉHO HRANATÉHO PRŮŘEZU, JAKO PŘÍPRAVA POD KONSTRUKCI JEDNOTEK KLIMA, INTEGROVÁN DO HYDROIZOLACE POMOCÍ ORIGINÁLNÍ ČTYŘHRANNÉ OTEVŘENÉ TĚSNÍCÍ MANŽETY TWOT Z PVC VÝŠKY 150 MM, UKONČENÍ ORIGINÁLNÍ MANŽETY S UTĚSNĚNÍM ORIGINÁLNÍM TMELEM A NEREZOVÝM STAHOVACÍM PÁSKEM, NAPŘ. SORTIMENT TOPWET, UMÍSTĚNÍ DLE PROJEKTU STATIKY, ALESPOŇ V ÚROVNI TEPELNÉ IZOLACE VYPLNIT MONTÁŽNÍ PĚNOU, CELKEM ROZPOČTOVÁNO 10 KUSŮ SLOUPKŮ 80/80 MM, 2 KS VODORVNÝ NOSNÍK 100/140 MM A 2 KS PROSTUP VODOROVNÝ NOSNÍK 140/180 MM, PRONIKAJÍCÍ STĚNOVOU KONSTRUKCÍ, OPLÁŠTĚNOU HI FÓLIÍ

I. LEMOVÁNÍ U STĚN NAD STŘECHOU POMOCÍ ORIGINÁLNÍCH POPLASTOVANÝCH PRVKŮ S VYTAŽENÍM HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA TYTO PRVKY A KRYCÍM PLECHEM RŠ 200 MM, PLECH PŘIPEVNĚN NA PŘÍPONKY 50/5 MM DÉLKY 250 MM Á 350 MM, KOTVENÉ DO STĚN DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU ZVOLENÉHO DODAVATEL, CELKEM DÉLKA CCA 6 METRŮ

J. HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ VYTAŽENO NA PŮVODNÍ KONSTRUKCI SVĚTLÍKU A UKONČENO POPLASTOVANÝMI PLECHY, KOTVENÝMI POD STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU TAK, ABY BYLA ZARUČENA HYDROIZOLAČNÍ SPOLEHLIVOST DETAILU, TOTO ŘEŠENÍ NAVRŽENO ZE TŘÍ STRAN STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO SVĚTLÍKU, ROZPOČTOVÁNA VYŠŠÍ PRACNOST

K. ATYPICKÝ POPLASTOVANÝ PROFIL RŠ 330 MM, DÉLKY 3 METRY POD SKLÁDANOU KRYTINOU (PO SPÁDU), PŘECHÁZEJÍCÍ V PROFIL LEMUJÍCÍ STĚNU PLOCHÉ STŘECHY NAD LEMOVÁNÍM SKLÁDANÉ KRYTINY - DOHODNOUT NA MÍSTĚ

L. LEMOVÁNÍ OKAPOVÉ A ŠTÍTOVÉ HRANY STŘECHY NAD G15 POMOCÍ POPLASTOVANÉ LIŠTY RŠ 330 MM, DÉLKA 15 METRŮ, VZHLED BUDE DOHODNUT PŘI PROVÁDĚNÍ DLE ZVOLENÉHO SYSTÉMU STŘECHY (SENDVIČ NEBO SKLÁDANÁ STŘECHA)

POZNÁMKY KE STŘECHÁM S POVLAKOVOU KRYTINOU
- VÝKRES JE KRESLEN DLE ČSN EN ISO 7518:2000 VÝKRESY POZEMNÍCH STAVEB - KRESLENÍ DEMOLIC A PŘESTAVEB JAKO NOVÝ VÝKRES
- VEŠKERÉ NOVÉ KONSTRUKCE JSOU OPATŘENY ŠRAFUROU A (NEBO) TLUSTOU ČAROU
- PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBY BUDE ZPRACOVÁN PODROBNÝ PROJEKT INTERIÉRU, KTERÝ BUDE DETAILNĚ ŘEŠIT VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ, MATERIÁLOVÉ A PROVOZNÍ ASPEKTY NAVRŽENÉHO OBJEKTU
- VÝKRES ZOBRAZUJE NOVOU HLAVNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU PŘÍSLUŠNÝCH STŘECH A JEJICH PROVEDENÍ VČETNĚ SPÁDOVÁNÍ, UVEDENÉ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K TÉTO VRSTVĚ
- VZHLEDEM KE SLOŽITOSTI PROBLEMATIKY STŘECH OBJEKTU JE NUTNÉ DOHODNOUT PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH DETAILŮ VTOKŮ, LEMUJÍCÍCH ATIK A OSTATNÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PŘED JEJICH PROVÁDĚNÍM S PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN A V SOULADU S DOPORUČENÍMI VÝROBCE PLECHU A FÓLIOVÉ KRYTINY
- DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN A TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO ZVOLENOU POVLAKOVOU KRYTINU
- STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA BUDE PROVEDENA POUZE S POUŽITÍM VŠECH ORIGINÁLNÍCH PRVKŮ VČETNĚ ROHOVÝCH, KOUTOVÝCH A PŘÍTLAČNÝCH POPLASTOVANÝCH LIŠT
- KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY POUZE AUTORIZOVANOU FIRMOU
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY STŘECH BUDOU PROVEDENY Z ORIGINÁLNÍHO POPLASTOVANÉHO PLECHU DODÁVANÉHO KE ZVOLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINĚ
- PŘI MONTÁŽI STŘECHY BUDOU POUŽITY POUZE ORIGINÁLNÍ PRVKY STŘECHY VČETNĚ VŠECH PROSTUPŮ
- PRO OPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DETAILŮ BUDE POUŽITA ORIGINÁLNÍ BEZVLOŽKOVÁ FÓLIE ZE SORTIMENTU ZVOLENÉHO DODAVATELE
- KOTEVNÍ PRVKY STŘECHY NUTNO PROVÉST V NEKORODUJÍCÍ ÚPRAVĚ NAPŘ. EJOT, CLIMADUR APOD VYHOVUJÍCÍ ZKOUŠCE PRO 12 CYKLŮ KESTERNICHA DLE ČSN
- JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ A UZEMNĚNÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTROINSTALACÍ
- STŘECHA JE NAVRŽENA JAKO NEPOCHOZÍ A PŘÍSTUP NA NĚ BUDE UMOŽNĚN POUZE OBČASNÝ OSOBÁM POUČENÝM ZAJIŠŤUJÍCÍM ÚDRŽBU STŘECH, PŘÍPADNĚ PRVKŮ NA NICH UMÍSTĚNÝCH

VÝPIS PRVKŮ STŘECH SE SKLÁDANOU A FALCOVANOU KRYTINOU

1. STŘEŠNÍ KRYTINA SKLÁDANÉ TAŠKY BOBROVKA SEGMENTOVÝ ŘEZ ENGOBA NEBO GLAZURA V ODSTÍNU CIHELNÉHO STŘEPU, JINAK DLE DLE ARCHITEKTA, PROVÁDĚNA DLE TECHNICKÉHO PODKLADU ZVOLENÉHO DODAVATELE, VČETNĚ VŠECH ORIGINÁLNÍCH DOPLŇKŮ, KTERÉ BUDOU PŘEDEM SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A ZÁSTUPCEM OSPP (TAŠKA HŘEBENOVÁ, POLOVIČNÍ, OKRAJOVÁ, VĚTRACÍ, OKAPOVÁ, PROSTUPOVÁ APOD), PROVEDENÍ A KOTVENÍ KRYTINY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ, PLOCHA CCA 980 M2, ŠUPINOVÉ KRYTÍ, KOTVENÍ TAŠEK A OSTATNÍ POŽADAVKY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ

2. HŘEBENÁČ VYROBENÝ NA ZAKÁZKU POLOŽENÝ NA SUCHO S POMOCÍ KRYCÍHO PÁSU HŘEBENE A VRCHOLOVÉ LATI, DÉLKA CELKEM 130 M, ROZDĚLOVACÍ HŘEBENÁČ 9 KS, HŘEBENÁČ OSAZEN POMOCÍ VĚTRACÍHO PÁSU HŘEBENE A HŘEBENOVÉ LATĚ, PLOCHA ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ VIZ. POZNÁMKY

3. NOVA FALCOVANÁ MĚDĚNÁ KRYTINA ARKÝŘŮ A KOLEM VĚŽE S UŠLECHTILOU PŘEDPATINOVANOU ÚPRAVOU, KOTVENÍ ORIGINÁLNÍMI MĚDĚNÝMI PŘÍPONKAMI DOPORUČENÝMI ZVOLENÝM DODAVATELEM, STROJOVÉ PROVEDENÍ FALCŮ PRO ZAOBLENOU STŘEŠNÍ ROVINU S TĚSNÍCÍ PÁSKOU PROTI VZLÍNÁNÍ VODY, ROZMÍSTĚNÍ FALCŮ PŘED PROVÁDĚNÍM KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A ZÁSTUPCEM OSPP, KOTVENÍ A OSTATNÍ PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY KONSTRUKCÍ, PŘI STYKU SE SKLÁDANOU KRYTINU ZATÁHNOUT POD TUTO KRYTINU A UKONČIT OHYBEM, PLOCHA K POKRYTÍ CCA 170 M2 (NUTNO ROZPOČTOVAT REZERVU 50% NA PROŘEZ U SLOŽITÝCH KONSTRUKCÍ A VYŠŠÍ PRACNOST)

4. OKAPOVÁ HRANA STŘECH DO NÁMĚSTÍ SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ: MASKA PODOKAPNÍHO ŽLABU PROVEDENA DLE VZORU PŮVODNÍ, ROZPOČTOVÁN JAKO ŽLAB HRANATÝ 180 X 180 MM, RŠ 600 MM, BEZE SPÁDU, MASKA DOPLNĚNA OZDOBNÝMI PRVKY A ZÁBRANAMI PROTI PTACTVU DLE PD FASÁDY, OSTANÍ PRVKY SOUČÁSTÍ DODÁVKY - ČELA, ORIGINÁLNÍ ŽLABOVÉ HÁKY OD ZVOLENÉHO VÝROBCE MĚDĚNÉHO PLECHU KOTVENÉ DLE DETAILŮ VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI, DÁLE PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÁ D = 160 MM, RŠ 670 MM, VE SPÁDU 0,5%,OPATŘEN TOPNÝM KABELEM A VŠEMI ORIGINÁLNÍMI DOPLŇKY (ČELA APOD), ODVODNĚNÍ KOTLÍKY S OZDOBNÝMI PRVKY SOUČÁSTÍ PF FASÁDY, ŽLAB NAPOJEN NA FALCOVANOU PLECHOVOU KRYTINU V PROVEDENÍ VIZ. PŘEDCHOZÍ POLOŽKA, PLOCHA K POKRYTÍ CCA 50 M2, NAPOJENA NA SKLÁDANOU KRYTINU POMOCÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTY RŠ 200 MM, VYTAŽENÉ NA LAŤ, DÁLE OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ ČERNÉ BARVY PROTI PTÁKŮM + LIŠTA LEMUJÍCÍ ŘÍMSU RŠ 330 MM PROVEDENÁ DLE ARCHITEKTA, DÉLKA KAŽDÉHO Z PRVKŮ CCA 120 M, PLOCHA VĚTRACÍCH OTVORŮ VIZ. POZNÁMKY

5. KOMPLETNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA 780 x 1 400 MM,VYROBENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU JAKO OSTATNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PRO KRYTINU BOBROVKA SOUČÁSTÍ JEHO DODÁVKY CELKEM 2 KS, MONTÁŽ PROVEDENA ZA POUŽITÍ ZATEPLOVACÍ MONTÁŽNÍ SADY

6. KOMPLETNÍ OPLECHOVÁNÍ VELKOFORMÁTOVÉHO STŘEŠNÍHO OKNA 3 100 x 3 200 MM,VYROBENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU JAKO OSTATNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PRO KRYTINU BOBROVKA SOUČÁSTÍ JEHO DODÁVKY CELKEM 1 KS, MONTÁŽ PROVEDENA ZA POUŽITÍ ORIGINÁLNÍ OBVODOVÉ ZATEPLOVACÍ MONTÁŽNÍ SADY, POZOR - OKNO OSAZENO HORNÍ ČÁSTÍ V KRYTINĚ BOBROVKA, V DOLNÍ ČÁSTI ZASAHUJE DO POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE, V DOLNÍ ČÁSTI BUDE TEDY LEMOVÁNÍ DOPLNĚNO ORIGINÁLNÍMI POPLASTOVANÝMI PROFILY KE ZVOLENÉ HYDROIZOLACI, PROVEDENÍ BUDE DETAILNĚ ŘEŠENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI DODAVATELE STŘEŠNÍHO SYSTÉMU S OHLEDEM NA TYP POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE A VELKOFORMÁTOVÉHO OKNA

7. KOMPLETNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU CCA 600 X 600 MM,VYROBENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU JAKO OSTATNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PRO KRYTINU BOBROVKA SOUČÁSTÍ JEHO DODÁVKY CELKEM 2 KS

8. POD VĚŽÍ VE STŘEŠNÍ ROVINĚ DO NÁMĚSTÍ INSTALOVÁNY TRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE SNĚHU, KOTVENÉ DO FALCOVANÉ KRYTINY POMOCÍ DRŽÁKŮ NA FALCOVANOU KRYTINU, VŠE VYROBENO NA MÍRU Z MATERIÁLU JAKO OSTATNÍ KLEMPÍŘINA TL. 1,5 MM, DÉLKA KAŽDÉHO ZE ZACHYTÁVAČŮ CCA 0,9 METRU, CELKEM 40 KUSŮ

9. LEMOVÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES RŮZNÝCH ROZMĚRŮ (VIZ. KRESBA) PROVEDENÍ SPODNÍHO DÍLU, HORNÍHO DÍLU A BOČNÍCH DÍLŮ, VŽDY RŠ 330 MM

10. LEMOVÁNÍ ZDĚNÝCH STĚN VYSTUPUJÍCÍCH NAD STŘEŠNÍ ROVINY, RŠ 330 MM, CELKOVÁ DÉLKA = 140 M, NUTNO POČÍTAT S VYŠŠÍ PRACNOSTÍ PROVÁDĚNÍ KVŮLI OZDOBNÉ PROFILACI STĚN, NA ŠTÍTECH NAVAZUJE NAD FALCOVANÉ OPLECHOVÁNÍ RUBU ŠTÍTŮ, NA VĚŽI NAVÍC VČETNĚ KRYCÍ LIŠTY RŠ 200 MM (DÉLKA 50 METRŮ)

11. OPLECHOVÁNÍ RUBOVÝCH STĚN ŠTÍTŮ JAKO FALCOVANÝ PLECH S VYTAŽENÍM K LEMOVÁNÍ ZHLAVÍ STĚN ŠTÍTŮ, V DOLNÍ ČÁSTI NAPOJENO NA SKLÁDANOU KRYTINU, PLOCHA CELKEM CCA 20 M2

12. OPLECHOVÁNÍ OZDOBNÝCH ZHLAVÍ STĚN ŠTÍTŮ, PŘIPEVNĚNÉ NA PŘÍPONKY, RŠ 670 MM, TVAR RESPEKTUJE PŮVODNÍ PROVEDENÍ A BUDE PŘEDEM KONZULTOVÁNO S ARCHITEKTEM A ZÁSTUPCEM OSPP, ZE STRANY STŘECHY NAVAZUJE NA OPLECHOVÁNÍ RUBOVÝCH STĚN ŠTÍTŮ, DÉLKA CELKEM CCA 105 METRŮ

13. ZÁVĚTRNÁ LIŠTA U OKRAJE STŘECHY PULTOVÝCH VIKÝŘŮ RŠ 330 MM, PROFILOVANÁ DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ A DLE ARCHITEKTA, DÉLKA CELKEM 50 METRŮ

14. ORIGINÁLNÍ KOMPLET PROSTUPOVÁ TAŠKA PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE A VZT POTRUBÍ, VČETNĚ NÁSTAVCE S KRYTEM PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE S ORIGINÁLNÍMI DOPLŇKY (FLEXI HADICE) S NAPOJENÍM NA VĚTRACÍ POTRUBÍ DLE TZB, JS 125 MM, ROZPOČTOVÁNO CCA 10 KS, UMÍSTĚNÍ DLE ČÁSTI TZB A DLE SKUTEČNOSTI, OSTATNÍ (VĚTŠÍ PROSTUPY ŘEŠENY KLEMPÍŘSKY, ROZPOČOTOVÁN JE PROSTUP 1 X STOŽÁRU ANTÉNY A 2 X ODTAH KLIMA Z OBŘADNÍ SÍNĚ, DODÁVKA VČETNĚ ORIGINÁLNÍ TĚSNÍCÍ MANŽETY DHV

15. LEMOVÁNÍ STĚN PULTOVÝCH VIKÝŘŮ VYSTUPUJÍCÍCH NAD STŘEŠNÍ ROVINY, RŠ 330 MM, CELKOVÁ DÉLKA = 60 M,NAVAZUJE NAD FALCOVANÉ OPLECHOVÁNÍ STĚN VIKÝŘŮ SE ZACHOVÁNÍM ODVĚTRÁNÍ STĚN VIKÝŘŮ, PROVEDENÍ DOHODNUTO PŘI PROVÁDĚNÍ

16. OPLECHOVÁNÍ STĚN PULTOVÝCH VIKÝŘŮ JAKO FALCOVANÝ PLECH, V DOLNÍ ČÁSTI NAPOJENO NA SKLÁDANOU KRYTINU, PLOCHA CELKEM CCA 20 M2, PROVEDENÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT ODVĚTRÁNÍ STĚN VIKÝŘŮ POD TOUTO KRYTINOU, VIZ. DETAILY, DOHODNUTO PŘI PROVÁDĚNÍ

17. LEMOVÁNÍ ÚŽLABÍ STŘEŠNÍCH ROVIN S PŘIBLIŽNĚ STEJNÝM SKLONEM DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU DODAVATELE KRYTINY RŠ ALESPOŇ 660 MM, DÉLKA CELKEM 115 METRŮ

18. JAKO PROTISNĚHOVÉ OPATŘENÍ JE NAVRŽEN PROTISNĚHOVÝ HÁK KE ZVOLENÉ KRYTINĚ NA KAŽDÉ 2. TAŠCE KAŽDÉ 2. ŘADY A CELÁ JEDNA ŘADA NAD OKAPEM, HÁKY DÁVÁNY NA STŘEDY BOBROVEK, HÁKY VYBRÁNY ARCHITEKTEM ZE SORTIMENTU ZVOLENÉHO DODAVATELE KRYTINY PŘI PROVÁDĚNÍ, POČET CELKEM CCA 10 000 KS

19. ODVĚTRÁNÍ HLAVNÍCH ROVIN BUDE KROMĚ HŘEBENE ZAJIŠTĚNO TAKÉ ORIGINÁLNÍMI VĚTRACÍMI TAŠKAMI, UMÍSTĚNÝMI VE 4. ŘADĚ POD HŘEBENEM JAKO KAŽDÁ 2. TAŠKA

20. OZDOBNÉ PRVKY PŮVODNÍCH STŘECH BUDOU VYROBENY NOVĚ JAKO REPLIKY PŮVODNÍCH (ROZPOČTOVÁNO), O MOŽNÉM ZNOVUPOUŽITÍ PŮVODNÍCH PRVKŮ ROZHODNUTO NA MÍSTĚ PO KONTROLE JEJICH STAVU, PODROBNĚ POPSÁNY VE VÝPISU PRVKŮ PSV

21. ATYPICKÉ LEMOVÁNÍ STĚN ARKÝŘŮ, NAVAZUJÍCÍ NA SKLÁDANOU KRYTINU, PROVEDENÍ DOHODNUTO NA MÍSTĚ, ROZPOČTOVÁNO JAKO RŠ 670 MM, DÉLKA CELKEM 25 METRŮ, PŘECHÁZÍ PLYNULE DO NAPOJENÍ FALCOVANÉ KRYTINY ARKÝŘŮ NA KRYTINU SKLÁDANOU, S VYTAŽENÍM FALCOVANÉ KRYTINY POD KRYTINU SKLÁDANOU, ZVÝŠENÁ PRACNOST PROVÁDĚNÍ TOHOTO DETAILU

22. LEMOVÁNÍ NAPOJENÍ STŘEŠNÍCH ROVIN O RŮZNÉM SKLONU RŠ 670 MM, DÉLKA 9 METRŮ, O PROVEDENÍ BUDE ROZHODNUTO NA MÍSTĚ S ARCHITEKTEM

23. ATYPICKÉ NÁŠLAPY JAKO PŘÍSTUP KE STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ LÁVCE VYROBENY Z MATERIÁLU JAKO OSTATNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA MÍRU, PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ PLECHU TL. 1,5 MM, ROZMĚR NÁŠLAPŮ 600 X 250 MM, CELKEM 7 KS, KOTVENÉ DO FALCŮ HLADKÉ KRYTINY POMOCÍ DRŽÁKŮ NA FALCOVANOU KRYTINU

POZNÁMKY KE STŘECHÁM SE SKLÁDANOU A FALCOVANOU KRYTINOU
- STŘEŠNÍ KRYTINA SKLÁDANÁ JE NAVRŽENA BOBROVKA SEGMENTOVÝ ŘEZ ENGOBA SKLÁDANÁ V BARVĚ CIHELNÉHO STŘEPU, BUDE POUŽITA KRYTINA ZVOLENÉHO DODAVATELE VYBRANÉHO INVESTOREM A ARCHITEKTEM
- STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÁ (A VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY) JE NAVRŽENA Z MĚDĚNÉHO PLECHU S UŠLECHTILOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S PŘEDPATINOVÁNÍM TL. 0,7 MM, NAPŘ. KME TECU PATINA V ODSTÍNU VYBRANÝM ZA PŘÍTOMNOSTI ARCHITEKTA A ZÁSTUPCE OSPP
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE, ŽE VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYROBENY NA MÍRU Z MATERIÁLU STEJNÉHO, JAKO FALCOVANÁ KRYTINA A DODÁNY S ORIGINÁLNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
- DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN A TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRO ZVOLENOU KRYTINU
- KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY AUTORIZOVANOU FIRMOU, PROŠKOLENOU OD ZVOLENÝCH DODAVATELŮ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU (SKLÁDANÁ KRYTINA, POVLAKOVÁ KRYTINA, MATERIÁL KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- NUTNO POČÍTAT S TÍM, ŽE PŘI MONTÁŽI STŘECHY BUDOU POUŽITY KROMĚ ORIGINÁLNÍCH PRVKŮ STŘECHY TAKÉ PRVKY VYRÁBĚNÉ NA MÍRU A PRVKY ATYPICKÉ (NAPŘ. REPLIKY PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ APOD)
- ROZMÍSTĚNÍ A TYP PROTISNĚHOVÝCH ZÁBRAN, KOTVENÍ KRYTINY A PROVEDENÍ ODVĚTRÁNÍ A HŘEBEN BUDE AKTUALIZOVÁN VYBRANÝM DODAVATELEM STŘEŠNÍ KRYTINY V JEHO DÍLENSKÉ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE SCHVÁLENA ZA PŘÍTOMNOSTI PROJEKTANTA, ARCHITEKTA A ZÁSTUPCE OSPP
- UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ STŘECHOU JE POUZE ORIENTAČNÍ A BUDE AKTUALIZOVÁNO PŘI PROVÁDĚNÍ
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA S ODVĚTRANOU VZDUCHOVOU MEZEROU, PLOCHA PŘIVÁDĚCÍCH OTVORŮ (U OKAPU, RESP. V NEJNIŽŠÍ ČÁSTI STŘECHY) MUSÍ BÝT ALESPOŇ 1/400 VĚTRANÉ PLOCHY, TJ. NEJMÉNĚ 200 CM2 NA METR BĚŽNÝ OKAPU, VÝŠKA VĚTRANÉ MEZERY JE NAVRŽENA 40 MM
- PLOCHA ODVÁDĚCÍCH OTVORŮ (VE HŘEBENI, RESP. NA NÁROŽÍCH) MUSÍ BÝT ALESPOŇ 440 CM2 NA METR HŘEBENE DOHROMADY PRO OBĚ PŘILÉHAJÍCÍ STŘEŠNÍ ROVINY, TOHOTO LZE DOSÁHNOUT HŘEBENÁČEM S VĚTRACÍM PÁSEM S DOPLNĚNÍM VĚTRACÍMI TAŠKAMI UMÍSTĚNÝMI VE 4. ŘADĚ JAKO KAŽDÁ 2. TAŠKA, JINAK DLE DODAVATELE
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE, ŽE S OHLEDEM NA SLOŽITÝ TVAR STŘECH JE NUTNÉ PROVÉST LOKÁLNÍ ZKRÁCENÍ KONTRALATÍ V ÚŽLABÍCH APOD. TAK, ABY BYLO ZARUČENO VĚTRÁNÍ VŠECH POLÍ, STEJNĚ TAK TOTO OPATŘENÍ PROVÉST U STŘEŠNÍCH OKEN A OSTATNÍCH PRVKŮ, PŘERUŠUJÍCÍCH STŘEŠNÍ ROVINU
- S OHLEDEM NA SLOŽITOST PROBLEMATIKY DOSTATEČNÉHO ODVĚTRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLÍ ŠIKMÉ STŘECHY BUDE JEJICH PROVEDENÍ PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁNO NA MÍSTĚ S PROJEKTANTEM
- VÝKRES ZOBRAZUJE HLAVNÍ HYDROIZOLAČNÍ ROVINU NOVÉ STŘECHY, USPOŘÁDÁNÍ STARÉ STŘECHY NENÍ PRO PŘEHLEDNOST ZOBRAZENO, PŮVODNÍ STŘECHY BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY KROMĚ STŘECHY VĚŽE
- KONSTRUKCE STŘECHY VĚŽE JE STÁVAJÍCÍ A NEBUDE DO NÍ ZASAHOVÁNO
- UMÍSTĚNÍ A GEOMETRIE VENKOVNÍCH STŘEŠNÍCH SVODŮ A OSTATNÍCH OZDOBNÝCH PRVKŮ BUDE PŘED PROVÁDĚNÍM DOHODNUTA S ARCHITEKTEM, SVODY JSOU SOUČÁSTÍ PD FASÁDY
- JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ A UZEMNĚNÍ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTROINSTALACÍ
- VE VÝPISU PSV JSOU MIMO JINÉ I FOTOGRAFIE PŮVODNÍHO STAVU STŘECHY, KE KTERÉMU SE MÁ REALIZACE BLÍŽIT
- PO DOHODĚ SE ZÁSTUPCEM INVESTORA SE INSTALACE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU NEPŘEDPOKLÁDÁ, PŘÍPADNÁ ÚDRŽBA ŠIKMÝCH STŘECH SMĚREM DO BUDOVY BUDE PROVÁDĚNA Z VNITŘNÍ STRANY, BEZ NUTNOSTI INSTALACE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU A ÚDRŽBA STŘECH DO NÁMĚSTÍ BUDE VŽDY PROVÁDĚNA JINÝM ZPŮSOBEM, NAPŘ. Z PLOŠINY
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE DODAVATELE, ŽE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD JE ČSN 73 3610, ČSN 73 1901 A ČSN 73 0606, PODLE KTERÝCH MUSÍ BÝT POSTUPOVÁNO, V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI ČSN A TOUTO PD PLATÍ ČSN, NA ZJIŠTĚNÉ ROZPORY JE DODAVATEL POVINEN PŘEDEM UPOZORNIT

LEGENDA POVRCHŮ

- NAVRŽENÝ ROZSAH KRYTINY SKLÁDANÉ Z MALOFORMÁTOVÝCH PRVKŮ - BOBROVKA
- NAVRŽENÝ ROZSAH KRYTINY FALCOVANÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU S UŠLECHTIOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU A HLAVNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TÉHOŽ MATERIÁLU
- NAVRŽENÝ ROZSAH KRYTINY POVLAKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC
- STŘECHA NAD SERVEROVNAMI, KDE JE NUTNÉ VYLOUČIT MOŽNOST ZATEČENÍ DO STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ A PODSTŘEŠNÍCH PROSTOR
- BOURANÉ KONSTRUKCE

S

POZNÁMKY:
- BĚŽNÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY SKLÁDANÉ KRYTINY NEJSOU ZAKRESLENY (NAPŘ. OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ), TJ. GRAFICKY JSOU ZOBRAZENY JAKO SOUČÁST SKLÁDANÉ KRYTINY (ČERVENÁ) A BAREVNĚ OD NÍ NEROZLIŠOVÁNY
- ZELENĚ JSOU OZNAČENY PLOCHY URČENÉ K POKRYTÍ FALCOVANOU KRYTINOU, NEBO PLOCHY HLAVNÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (ŽLABY, OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ ŠTÍTŮ, APOD)

ARCHECO
AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
ŠUMPERK, NERUDOVA 32

ARCHITEKT:	ING. ARCH. VÍT JANKŮ	FORMÁT:	12 X A4
VYPRACOVAL:	ING. PETR FORNŮSEK	DATUM:	06 / 2017
PROJEKTANT:	ING. VLADISLAV FORNŮSEK	STUPEŇ:	DPS
INVESTOR:	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍRU 1, 787 93	MĚŘÍTKO:	1:50
NÁZEV PROJEKTU:	OPRAVA FASÁDY A STŘECHY RADNICE ŠUMPERKU - SO.02 OPRAVA STŘECHY	Č. PARÉ:	
OZNAČENÍ VÝKRESU: D1.1	PŮDORYS STŘECHY	ČÍSLO VÝKRESU:	B)3