

Smlouva o dílo č. 2/2017

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: [redacted] 2. místostarostou
ve věcech technických: [redacted] vedoucím odboru RÚI
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o.

se sídlem: V Lukách 647, 788 14 Rapotín
IČO : 26862107
DIČ: CZ26862107
Zastoupené:
ve věcech smluvních: [redacted] jednatel společnosti
ve věcech technických: [redacted], ředitel
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel: 583 212 133
e-mail: dostal.elektro@iol.cz
Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „**Kino Oko – stavební práce**“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované část Technika prostředí staveb vypracována Ing. Janem Růžičkou, Nový Malín 665 a Stavební část vč. zázemí kavárny vypracována Ing. Petrem Heřmanským, Langrova 36, Šumperk a výkazem výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky.

Místem plnění je Kino Oko. Masarykovo nám. 3, Šumperk.

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:

- koordinace své činnosti se zhotovitelem elektroinstalace
- provozování zařízení staveniště, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení po dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu,
- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné),
- provádění denního úklidu staveniště,
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob a zabezpečení proti pádu osob,
- zajištění čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě zhotovitelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla (např. el. energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele,
- zabezpečení opatření stanovených v podmínkách pravomocného stavebního povolení,
- dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (3 paré),
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání,
- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,
- stavební a montážní práce,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy,
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č.9),
- získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně (zkoušky těsnosti potrubí, tlakové zkoušky, protokoly o laboratorním vyzkoušení hygienické nezávadnosti vody, el. revize, ...),
- předložení dokladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu zázemí kavárny,
- uvedení do provozu,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- zpracování provozních a manipulačních řádů,

- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- servis a odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH :	2.686.206,- Kč
DPH	556.742,- Kč
Cena:	3.242.948,- <u>Kč</u>

(slovy: Třímilionydvěstačtyřicetdvatisícdevětsetčtyřicet osm korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- organizační a koordinační činnost
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr ;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr ;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.

7. Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude vystaven po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků.

8. Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% smluvní ceny díla včetně DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele v záruční době (např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu (tj. minimálně 5 let).

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.

10. Zhotovitel je povinen u prací **v režimu přenesené daňové povinnosti** u kódu **CZ-CPA 41 až 43** uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové

povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

11. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) **předání a převzetí staveniště:** nejpozději 12.1.2018
- b) **zahájení stavebních prací:** 15.1.2018
- c) **komplexní dokončení realizace předmětu plnění:** 19.3.2018

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků.

Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2 % smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná ještě měsíc po termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo (tj. minimálně do 19.4.2018).

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky v případě nedodržení termínu pro dokončení díla stanoveného ve smlouvě o dílo ze strany zhotovitele, neplnění povinností zhotovitele dle smlouvy o dílo a dále v případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo z důvodu neplnění povinností zhotovitele dle smlouvy o dílo.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky

na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepiše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započítím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
- b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
- c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště.

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu subdodavatelů, ...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.

22. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit zhotoviteli pokutu za provedený přestupek.

23. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

25. Zhotoviteli je zakázáno v objektu kouřit.

8. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7.7 této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.
5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod.
10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

10. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele.

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

12. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatel.

3. Připravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem..

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí:

jméno a příjmení

Zástupce stavbyvedoucího:

jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na **stavební a montážní práce, dveře vč. prosklených stěn** v délce 60 měsíců a záruku na **dodané výrobky** – záruka dle výrobců, **minimálně však 2 roky** ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
- b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
- c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z objednatele na uživatele.

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.

9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 10-ti dnů nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na náklady zhotovitele.

10. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

11. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem.

13. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

14. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody na zhotovovaném díle, která bude:

- znít na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla bez DPH (nabídkové ceny uchazeče),
- uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

15. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

2.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

4.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí

5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny díla vč.DPH.

6.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

16. Subdodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), kterou zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla subdodavateli uvedenému v nabídce nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:

- přesné národné třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento subdodavatel provádět

I při odsouhlasení subdodavatele objednatel odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

17. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3908/17 ze dne 30.11.2017.

Příloha: 1 Výkaz výměr
2 Harmonogram prací

V Šumperku dne: - 3. 01. 2018



Město Šumperk

2.místostarosta

V Rapotíně. dne: 19.12.2017



ELEKTROMONT RAPOTÍN s.r.o.

jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace kino Oko Šumperk	Objednatel:	město Šumperk	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	zdravotnické instalace	Projektant:	Ing. Jan Růžička	IČ/DIČ:	65498780/
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	138
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	13.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	17 347,09	Práce přesčas	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	39 804,49	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	197 570,34	Kulturní památka	Územní vlivy	0,00
	Montáž	148 252,06		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		1 902,02			
ZRN celkem		404 876,00	DN celkem	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 15%	122 679,48	DPH 15%	18 401,92	Celkem bez DPH	404 876,00
Základ 21%	282 196,52	DPH 21%	59 261,27	Celkem včetně DPH	482 539,19

36	721273200RT3	Odvětrávací hlavice přes střechu DN100	kus	4,00	630,00	2 044,42	475,56	2 520,00	0,00	0,00	21
37	721273150R00	Přívzdušňovací ventil DN50-100	kus	1,00	430,00	411,22	18,78	430,00	0,00	0,00	15
38	721273150R00	Přívzdušňovací ventil DN50-100	kus	1,00	430,00	411,22	18,78	430,00	0,00	0,00	21
39	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	20,00	20,00	13,58	386,42	400,00	0,00	0,00	15
40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	74,00	20,00	50,26	1 429,74	1 480,00	0,00	0,00	21
41	721 x026VD	nápojení na stávající kan. potrubí KAM DN 125	kus	1,00	810,00	180,00	630,00	810,00	0,00	0,00	21
42	721 x027VD	nápojení sláv. KAM DN100 do PVC potrubí DN125	kus	2,00	1 100,00	488,89	1 711,11	2 200,00	0,00	0,00	21
43	721152218R00	Čistící kus, pro odpadní svíslé D 110 mm	kus	2,00	160,00	268,02	51,98	320,00	0,00	0,00	21
44	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10	1 540,00	0,00	160,31	160,31	0,00	0,00	21
722	Vnitřní vodovod					98 564,89	113 602,16	212 166,85	2,88		
45	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 25	m	9,00	390,00	1 692,43	1 817,57	3 510,00	0,02	0,14	21
46	722130234R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 32	m	85,00	400,00	18 321,11	15 678,89	34 000,00	0,01	1,19	21
47	722130235R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 40	m	1,00	465,00	260,99	204,01	465,00	0,02	0,02	21
48	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	4,00	205,00	203,68	616,32	820,00	0,00	0,02	15
49	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	20,00	205,00	1 018,40	3 081,60	4 100,00	0,00	0,08	21
50	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	36,00	240,00	2 379,39	6 260,61	8 640,00	0,01	0,19	15
51	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	30,00	240,00	1 982,83	5 217,17	7 200,00	0,01	0,16	21
52	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	65,00	290,00	6 726,47	12 123,53	18 850,00	0,01	0,35	21
53	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm	m	310,00	310,00	5 153,75	5 696,25	10 850,00	0,01	0,20	21
54	722172315R00	Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm	m	16,00	420,00	2 930,39	3 789,61	6 720,00	0,01	0,10	21
55	722172331R00	Potrubí z PPR, teplotá, D 20x2,8 mm	m	4,00	240,00	252,22	707,78	980,00	0,00	0,02	15
56	722172331R00	Potrubí z PPR, teplotá, D 20x2,8 mm	m	2,00	240,00	126,11	353,89	480,00	0,00	0,01	21
57	722172332R00	Potrubí z PPR, teplotá, D 25x3,5 mm	m	20,00	260,00	1 518,98	3 681,02	5 200,00	0,01	0,10	15
58	722172332R00	Potrubí z PPR, teplotá, D 25x3,5 mm	m	15,00	260,00	1 139,24	2 760,76	3 900,00	0,01	0,08	21
59	722172333R00	Potrubí z PPR, teplotá, D 32x4,4 mm	m	6,00	300,00	672,00	1 128,00	1 800,00	0,01	0,03	21
60	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	8,00	50,00	53,76	346,24	400,00	0,00	0,00	15
61	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	22,00	50,00	147,83	952,17	1 100,00	0,00	0,01	21
62	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	56,00	50,00	365,94	2 434,06	2 800,00	0,00	0,02	15
63	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	45,00	50,00	294,06	1 955,94	2 250,00	0,00	0,01	21
64	722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	71,00	55,00	448,23	3 456,77	3 905,00	0,00	0,02	21
65	722174915R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm	m	35,00	55,00	214,16	1 710,84	1 925,00	0,00	0,01	21
66	722174916R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 50 mm	m	16,00	58,00	101,95	826,05	928,00	0,00	0,00	21
67	722181212RT7	Izolace náveková tl. stěny 9 mm - d22	m	8,00	45,00	135,10	224,90	360,00	0,00	0,00	15
68	722181212RT7	Izolace náveková tl. stěny 9 mm - d22	m	22,00	45,00	371,52	618,48	990,00	0,00	0,00	21
69	722181212RT8	Izolace náveková tl. stěny 9 mm - d25	m	56,00	45,00	991,77	1 528,23	2 520,00	0,00	0,00	15
70	722181212RT8	Izolace náveková tl. stěny 9 mm - d25	m	45,00	45,00	796,96	1 228,04	2 025,00	0,00	0,00	21
71	722181212RU2	Izolace náveková tl. stěny 9 mm - d35	m	80,00	45,00	1 458,26	2 141,74	3 600,00	0,00	0,00	21
72	722181212RV9	Izolace náveková tl. stěny 9 mm - d40	m	120,00	50,00	2 450,07	3 549,93	6 000,00	0,00	0,01	21
73	722181212RWK	Izolace náveková tl. stěny 9 mm - d50	m	17,00	55,00	401,26	533,74	935,00	0,00	0,00	21
74	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16,00	145,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	15
75	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,00	145,00	0,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	21
76	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	4,00	150,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	15
77	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	21
78	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	3,00	150,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	21
79	722202412R00	Kohout kulový nerozebratelný D 20	kus	2,00	290,00	398,36	181,64	580,00	0,00	0,00	15
80	722202412R00	Kohout kulový nerozebratelný D 20	kus	2,00	290,00	398,36	181,64	580,00	0,00	0,00	21
81	722202413R00	Kohout kulový nerozebratelný D 25	kus	3,00	395,00	863,89	321,11	1 185,00	0,00	0,00	21
82	722202414R00	Kohout kulový nerozebratelný D 32	kus	2,00	839,31	260,69	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	21
83	722220111R00	Násátenka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	12,00	145,00	886,36	853,64	1 740,00	0,00	0,01	15
84	722220111R00	Násátenka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	15,00	145,00	1 107,95	1 067,05	2 175,00	0,00	0,01	21
85	722220212R00	Násátenka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00	360,00	371,92	348,08	720,00	0,00	0,00	15
86	7222542221R00	Hydrantový systém D25, box prosklený	kus	3,00	8 100,00	22 804,06	1 495,94	24 300,00	0,02	0,05	21
87	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	64,00	20,00	25,58	1 254,42	1 280,00	0,00	0,00	15
88	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	284,00	20,00	113,49	5 566,51	5 680,00	0,00	0,00	21
89	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	64,00	25,00	105,45	1 494,55	1 600,00	0,00	0,00	15
90	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	284,00	25,00	467,95	6 632,05	7 100,00	0,00	0,00	21
91	722 x010VD	potrubní oddělovač BA 295 DN32	kus	1,00	12 480,00	12 000,00	480,00	12 480,00	0,01	0,01	21
92	722 x006VD	připojovací sada k zásobníkovému ohřívací teplé vody	soubor	2,00	1 850,00	3 158,54	541,46	3 700,00	0,01	0,02	15
93	722 x006VD	připojovací sada k zásobníkovému ohřívací teplé vody	soubor	1,00	1 950,00	1 664,63	285,37	1 950,00	0,01	0,01	21
94	722 a001VD	nápojení na stávající rozvod vody - DN 25	kus	3,00	600,00	750,00	1 050,00	1 800,00	0,00	0,00	21
95	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní rozvod, výšky do 12 m	t	2,88	490,00	0,00	1 408,85	1 408,85	0,00	0,00	21
725	Zařizovací předměty					75 025,59	12 097,26	87 122,86	0,62		

96	72511930SR00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00	500,00	446,75	553,25	1 000,00	0,00	0,00	15
97	725 x010VD	klozet kombi variabilní odpad, vč. sedátka	kus	2,00	3 590,00	7 034,77	145,23	7 180,00	0,03	0,05	15
98	725 x003VD	připojovací koleno DN100	kus	2,00	120,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,01	15
99	72511930SR00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00	500,00	446,75	553,25	1 000,00	0,00	0,00	21
100	725 x010VD	klozet kombi, vč. sedátka	kus	2,00	3 590,00	7 034,77	145,23	7 180,00	0,03	0,05	21
101	725 x003VD	připojovací koleno DN100	kus	2,00	120,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,01	21
102	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,00	500,00	206,88	1 293,12	1 500,00	0,00	0,00	15
103	725 x033VD	umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii + kryt na sifon	kus	3,00	1 450,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,02	0,06	15
104	725829301R00	Montáž baterie umýv. stojánkové	kus	3,00	200,00	24,43	575,57	600,00	0,00	0,00	15
105	725 x004VD	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	3,00	350,00	770,31	279,69	1 050,00	0,00	0,01	15
106	725860214R00	Sifon umyvadlový	soubor	4,00	500,00	275,84	1 724,16	2 000,00	0,00	0,01	21
107	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	4,00	1 450,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,02	0,08	21
108	725 x033VD	umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii + kryt na sifon	kus	2,00	200,00	16,29	383,71	400,00	0,00	0,00	21
109	725829301R00	Montáž baterie umýv. stojánkové	kus	2,00	990,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	21
110	725 x004VD	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	4,00	350,00	1 027,08	372,92	1 400,00	0,00	0,00	21
111	725860214R00	Sifon umyvadlový	kus	1,00	490,00	193,27	296,73	490,00	0,00	0,00	21
112	72539101R00	Montáž výlevky dluhvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,05	0,05	21
113	725 x035VD	výlevka keramická, odtok DN100	kus	1,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	21
114	725 x003VD	připojovací koleno DN100	soubor	2,00	1 270,00	602,16	1 937,84	2 540,00	0,00	0,00	15
115	725219401R00	Montáž van ocel. a plastových	kus	2,00	6 760,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,03	0,05	15
116	725 x012VD	akrylátová vana 180x80 cm	soubor	2,00	250,00	121,48	378,52	500,00	0,00	0,00	15
117	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	kus	2,00	1 490,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,01	0,01	15
118	725 x013VD	vanová baterie nástěnná včetně sprchového kompletu	kus	2,00	590,00	1 112,46	67,54	1 180,00	0,00	0,00	15
119	725860300R00	Otok vanový, odpad D 40/50 mm	soubor	1,00	1 980,00	1 800,32	159,68	1 960,00	0,05	0,05	21
120	72538631R00	Ohříváč el.zásob.rychloohř.závěs. objem 30 litrů	soubor	2,00	6 995,00	12 915,15	1 074,85	13 990,00	0,08	0,16	15
121	72538636R00	Ohříváč el.zásob.rychloohř.závěs. objem 150 litrů	soubor	1,00	3 450,00	3 180,47	269,53	3 450,00	0,01	0,01	21
122	725 x038VD	přítokový ohříváč vody 4,5 kW (s baterií)	kus	1,00	150,00	144,81	5,19	150,00	0,00	0,00	21
123	725860184R00	Sifon pračkový s vývodem vody 1/2", D 40/50 mm	soubor	12,00	160,00	1 075,42	844,58	1 920,00	0,00	0,00	15
124	725810402R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2	soubor	10,00	160,00	896,19	703,81	1 600,00	0,00	0,00	21
125	725810402R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2	soubor	10,00	160,00	896,19	703,81	1 600,00	0,00	0,00	21
126	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,62	540,00	0,00	332,86	332,86	0,00	0,00	21
127	96	Bourání konstrukcí				0,00	2 059,20	2 059,20	1,74	1,74	21
128	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,79	2 600,00	0,00	2 059,20	2 059,20	2,20	1,74	21
129	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 352,46	13 957,02	15 309,48	2,42	2,42	15
130	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	30,00	75,00	349,14	1 900,86	2 250,00	0,01	0,19	15
131	974031132R00	30 pro rozvody vody v bytích	m	30,00	75,00	209,48	1 140,52	1 350,00	0,01	0,12	21
132	974031132R00	18 pro rozvody vody	m	18,00	75,00	209,48	1 140,52	1 350,00	0,01	0,12	21
133	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,00	90,00	116,23	783,77	900,00	0,02	0,18	15
134	974031153R00	10 kanalizace DN 50 a DN 70	m	10,00	90,00	116,23	783,77	900,00	0,02	0,18	15
135	974031153R00	8 kanalizace DN 50	m	8,00	90,00	92,98	627,02	720,00	0,02	0,15	21
136	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	15,00	170,00	182,48	2 367,52	2 550,00	0,04	0,61	15
137	974031164R00	15 kanalizace DN 100	m	15,00	170,00	182,48	2 367,52	2 550,00	0,04	0,61	15
138	974031164R00	17 kanalizace DN 100	m	17,00	170,00	206,81	2 683,19	2 890,00	0,04	0,69	21
139	971033161R00	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	kus	13,00	120,00	195,35	1 364,65	1 560,00	0,00	0,03	21
140	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/hl. 2 m-ručně	m3	1,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	15
141	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/hl. 2 m-ručně	m3	2,00	70,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	21
142	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	8,00	210,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,03	0,26	15
143	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	6,00	210,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,03	0,19	21

Poznámka:

Celkem:

404 876,00

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky	Zakázka								
Heřmanský 16/12	Kino Oko Šumperk - vstupní hala, kavárna, foyer, chodba								
Komentář									
Popis verze	verze 2								
Komentář verze									
Adresa	Masarykovo nám. 1170/3, Šumperk			Datum zahájení	12.4.2017				
Rok	2016			Datum dokončení					
Typ firmy	Název			Kontaktní osoba	Telefon				
Zpracovatel	Pavel Kubela			583221825					
Investor	Město Šumperk								
Projektant	Ing. Petr Heřmanský, Projektční kancelář								
Význam (funkce)	Jméno								
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění						
SO_01	Stavební úpravy	801	Budovy občanské výstavby						
SO_02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	801	Budovy občanské výstavby						
		Celkem (bez DPH)		2 281 330					
		DPH		479 079					
		DPH 21 % ze základny: 2 281 330		479 079					
		Celkem (včetně DPH)		2 760 409					
Za zhotovitele	Za objednatele								
Jméno :	Jméno :								
Datum :	Datum :								
Podpis:	Podpis :								
Poznámka :									

Zakázka:

Kino Oko Šumperk - vstupní hala, kavárna, foyer, chodba

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

S: Stavba

2 281 330

SO_01: Stavební úpravy

2 231 330

003: Svislé konstrukce

42 544

1.	SP	310238211					
Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC							
			m3	0,414	4 400,00	1 823	CS ÚRS 2016 02

Plný popis: Zazdívká otvorů ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2

Pro stěnu "V1"; 0,38*2,32*0,47

2.	SP	319202321					
Vyrovnání nerovného povrchu zděva tl do 80 mm přizdělím							
			m2	1,68	230,00	386	CS ÚRS 2016 02

Plný popis: Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zděva přizdělím, tl. přes 30 do 80 mm

Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2

Pro dveře "T4" 700/1970; 2,10*0,20*2

M.č.111,112 stáv dveře; (2,10*0,10*2)*2

3.	SP	346244354					
Obezídka van nebo přizdívká ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkových hladkých							
			m2	4,576	600,00	2 746	CS ÚRS 2016 02

Plný popis: Obezídka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože tl. 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2

M.č.113; 0,52*2,20*2

M.č.114; 0,52*2,20*2

4.	SP	340239235					
Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 150 mm							
			m2	2,08	700,00	1 456	CS ÚRS 2016 02

Plný popis: Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm

Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2

M.č.113 nika po vřítné; 1,60*1,30

5.	SP	340238212					
Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm							
			m2	1,05	700,00	735	CS ÚRS 2017 01

Plný popis: Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017

Pro dveře "T5" 700/1970; 0,50*2,10

6.	SP	340239211					
Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm							
			m2	1,68	400,00	672	CS ÚRS 2017 01

Plný popis: Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017

M.č.103; 0,80*2,10

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Can. soustava
7.	SP 340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových párobetonových tl 100 mm <i>Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými párobetonovými [YTONG], objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.104; 0,93*3,72-0,70*2,00	m2	2,06	530,00	1 092	CS ÚRS 2017 01
8.	SP 342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 <i>Plný popis: Příčky z párobetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.104; 0,93*3,72-0,70*2,00	m2	40,84	500,00	20 420	CS ÚRS 2017 01
9.	SP 342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm <i>Plný popis: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Příčky; (3,02+2,35+0,95+1,60+2,38+1,33+1,03+0,23)*3,82-0,70*2,00*6	m	12,89	60,00	773	CS ÚRS 2017 01
10.	SP 342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami <i>Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Příčky; (3,02+2,35+0,95+1,60+2,38+1,33+1,03+0,23)	m	43,18	100,00	4 318	CS ÚRS 2017 01
11.	SP 317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů <i>Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Překlad PR2 - U.č.50; 1,15*2*5,59*0,001 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č.12 <i>Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Překlad PR1 - HEA 100; 1,95*1*16,70*0,001 Překlad PR3 - U.č.50; 2,20*2*5,59*0,001 Překlad PR4 - U.č.50; 1,10*8*5,59*0,001	t	0,013	31 000,00	399	CS ÚRS 2017 01
12.	SP 317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č.12 <i>Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Překlad PR1 - HEA 100; 1,95*1*16,70*0,001 Překlad PR3 - U.č.50; 2,20*2*5,59*0,001 Překlad PR4 - U.č.50; 1,10*8*5,59*0,001	t	0,106	7 300,00	776	CS ÚRS 2017 01
13.	H 13010810	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Překlad PR2 - U.č.50; 1,15*2*5,59*0,001 Překlad PR3 - U.č.50; 2,20*2*5,59*0,001 Překlad PR4 - U.č.50; 1,10*8*5,59*0,001	t	0,094	22 000,00	2 059	CS ÚRS 2017 01

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
14.	H	13010950					
		Ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,035	25 000,00	879	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=100 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		Překlad PŘ1 - HEA 100; 1,95*1*16,70*0,001		0,033			
15.	SP	317234410					
		Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,026	5 000,00	129	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		Překlad PŘ2 - U.č.50; 1,15*0,15*0,15		0,026			
16.	SP	346244381					
		Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,165	550,00	641	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		Překlad PŘ1 - HEA 100; 1,95*0,10*2		0,39			
		Překlad PŘ2 - U.č.50; 1,15*0,05*2		0,115			
		Překlad PŘ3 - U.č.50; 2,20*0,05*2		0,22			
		Překlad PŘ4 - U.č.50; 1,10*0,05*2*4		0,44			
17.	SP	413232211					
		Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	5,0	80,00	400	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		Překlad PŘ3 - U.č.50; 1		1,0			
		Překlad PŘ4 - U.č.50; 1+1+2		4,0			
18.	SP	346244352					
		Obezdívká van nebo přízdívka ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných	m2	5,512	450,00	2 480	CS ÚRS 2017 01
		příčkových hladkých					
		Plný popis: Obezdívká koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc [YTONG], na tenké maltové lože tl. 50 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		M.č.104 za WC; 0,93*(1,20+0,15)		2,28			
		M.č.107 za WC; 0,69*(1,20+0,15)		0,932			
		M.č.108 za WC; 0,95*(1,20+0,15)		2,3			
19.	SP	310237241					
		Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,0	360,00	360	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		Po stáv VZT; 1		1,0			
20.	SP	413941121					
		004: Vodotrvrné konstrukce				2 599	
		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,079	7 300,00	573	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2					
		Překlad "PŘ1" 1x1x1100/100/5mm; 5,45*1*14,405*0,001		0,079			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
21.	H 14550268	Profil ocelový čtvercový Iakl 100x100x5 mm	t	0,085	22 000,00	1 866	CS ÚRS 2016 02
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Překlad "PŘ1" 1xIakl100/100/5mm; 5,45*1*14,409*0,001							
22.	SP 413232211	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,0	80,00	160	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Zazdíčka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Překlad "PŘ1" 1xIakl100/100/5mm; 2							
006: Úpravy povrchu							
23.	SP 632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,3	350,00	105	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.108 ubourání parapetu na 750mm od podlahy; 2,00*0,15							
24.	SP 631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,2	250,00	50	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.108 ubourání parapetu na 750mm od podlahy; 2,00*0,05*2							
25.	SP 631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,2	50,00	10	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění							
26.	SP 615142002	Potažení vnitřních nosníků sklováknitým pletivem	m2	4,238	120,00	509	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklováknitým provizorním přichycením nosníků							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Překlad "PŘ2" 2xU.č.50; 1,15*0,15*3*2							
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
Překlad PŘ1 - HEA 100; 1,95*0,15*3							
Překlad PŘ2 - U.č.50; 1,15*0,10*3							
Překlad PŘ3 - U.č.50; 2,20*0,10*3							
Překlad PŘ4 - U.č.50; 1,10*0,10*3*4							
27.	SP 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,0	450,00	900	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečné s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Dveře "T4" 700/1970 - nová zár; 1							
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
Dveře "T5" 700/1970; 1							
28.	H 55331115	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 100 700 L/P	kus	1,0	600,00	600	CS ÚRS 2016 02
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							

www.euroCALC.cz

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
29.	H	55331154	Dveře "T4" 700/1970 - nová zár;	1			
			Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 150 700 L/P	kus	1,0	600,00	600 CS ÚRS 2017 01
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
30.	SP	642945111	Dveře "T5" 700/1970;	1			
			Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,0	1 200,00	2 400 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2							
31.	H	5533120X-PO1	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P - PO EI 30PO3-C(S)	kus	1,0	4 900,00	4 900 VLASTNÍ
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
32.	H	5533120X-PO2	Dveře "PO1" 800/1970 - nová zár;	1			
			Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P - PO EI 30PO3-C(S)	kus	1,0	4 900,00	4 900 VLASTNÍ
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
33.	SP	642942111	Dveře "PO2" 900/1970 - nová zár;	1			
			Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,0	450,00	2 700 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
34.	H	55331348	Dveře "T1-T4" 700/1970;	1+1+1+3			
			Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	6,0	600,00	3 600 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P							
35.	SP	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné přčky	kus	1,0	800,00	800 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
36.	H	55331611	Dveře "T6" 700/1970;	1			
			Pouzdro stavební STANDARD 1kř do zděné přčky, čistý průřehod 700 mm	kus	1,0	4 800,00	4 800 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standardní rozměr							
37.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	91,68	40,00	3 667 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Dveře "T4" 700/1970 - nová zár;							
Dveře "PO1" 800/1970 - nová zár;							
Dveře "PO2" 900/1970 - nová zár;							
Výkres č.D.1.1.2							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
38.	SP 629991011	Vni stěna "V1"; 2*(3,50+2,32)*2 Vni stěna "V2"; 1*(4,98+2,70)*2 Vni stěna "V3,4"; 1*(3,24+2,42)*2 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.110 Dveře "T5" 700/1970; 1*(0,70+2,00)*2 M.č.102; (5,41+0,63+3,72)*2 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou <i>Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou</i>	m2	75,054	30,00	2 252	CS ÚRS 2016 02
39.	SP 612131121	Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Vni stěna "V1"; 3,50*2,32*2*2 Vni stěna "V2"; 4,98*2,70*1*2 Vni stěna "V3,4"; 3,24*2,42*1*2 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně <i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně</i>	m2	97,07	20,00	1 941	CS ÚRS 2016 02
40.	SP 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty <i>Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 M.č.113 - přízdívka porobeton; (0,52+0,10*2)*2,20*2 M.č.114 - přízdívka porobeton; (0,52+0,10*2)*2,20*2 M.č.113 nika po vřítně; 1,60*1,30 Zazdívka pro stěnu "V1"; (0,38*2+0,47)*2,32 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Dle pol. příčka porobetonové; 40,840*2 Dle pol. zazdívka otvorů příčky porobetonové; 2,06*2	m2	97,07	120,00	11 648	CS ÚRS 2016 02
41.	SP 612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně <i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.102; (5,41+0,63)*1*2,90-0,70*2,00*3 M.č.103; (0,93)*2*(2,90-2,02) M.č.104; (0,93)*1*(2,90-2,02) M.č.105; (1,03)*2*(2,90-2,02) M.č.106; (1,03)*1*(2,90-2,02) M.č.107; (0,92+1,95+1,33)*1*(2,90-2,02) M.č.108; (0,95+1,50*2)*(2,90-2,02) M.č.109; (2,23+2,35+1,05)*1*2,90-0,70*2,00*2	m2	39,189	260,00	10 189	CS ÚRS 2017 01
42.	SP 632450131	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše <i>Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm</i>	m2	440,4	250,00	110 100	CS ÚRS 2016 02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
43.	SP 632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	440,4	15,00	6 606	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2					
		Podlahová ozn. "K1" - M.č.101; (55,8)					
		Podlahová ozn. "PVC" - M.č.108; (4,4)					
		Podlahová ozn. "K01" - M.č.109-114; (193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2)					
		Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		Podlahová ozn. "K1" - M.č.101,102,110; (29,5+12,8+2,4)					
44.	SP 631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - včetně vytvoření dílačkových spár	m3	26,84	3 200,00	85 888	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2					
		Podlahová ozn. "K01" - M.č.109-114; (193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2)*0,08					
45.	SP 631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehrazení povrchu	m3	26,84	600,00	16 104	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehrazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
46.	SP 631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	26,84	200,00	5 368	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
47.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,559	24 000,00	13 426	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Výkaz výměr: Síť KARI 4,0/150x4,0/150 = 1,34kg/m2					
		Výkres č.D.1.1.2					
		Podlahová ozn. "K01" - M.č.109-114; (193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2)*1,34*1,20*0,001					
		Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		Podlahová ozn. "K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6)*1,34*1,20*0,001					
48.	SP 632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	12,4	12,00	149	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		Podlahová ozn. "K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6)					
49.	SP 632453351	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30	m2	12,4	220,00	2 728	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Potěr betonový samonivelační tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		Podlahová ozn. "K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6)					
50.	SP 632459175	Příplatek k potěrům tl do 50 mm za plochu do 5 m2	m2	12,4	15,00	186	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Příplatek k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
51.	SP 634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	227,45	40,00	9 098	CS ÚRS 2016 02
<i>Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 M.č.109,110; (19,82+7,05*2+25,00+3,85*2+1,75*2+2,25*2+(0,60+0,45)*2*2) M.č.111; (1,77+1,185)*2 M.č.112; (1,77+1,20)*2 M.č.113; (20,84+3,58)*2 M.č.114; (20,81+3,58)*2 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.103; (0,93+1,48)*2 M.č.104; (0,93+1,40)*2 M.č.105; (1,03+1,15)*2 M.č.106; (1,03+1,73)*2 M.č.107; (0,92+1,95)*2 M.č.108; (0,95+1,50)*2 M.č.109; (2,23+2,35)*2							
52.	SP 634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	223,667	40,00	8 947	CS ÚRS 2016 02
<i>Plný popis: Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Podlaha ozn. "KO1" - M.č.109-114; (193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2)/9,0*6,00							
53.	SP 612131101	Cementový potřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	69,296	45,00	3 118	CS ÚRS 2017 01
<i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potřík nanášený ručně celoplošně stěn</i> Výkaz výměr: Dle pol. om stěn hladké; 38,394 Dle pol. mo stěn štuk; 30,902							
54.	SP 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38,394	180,00	6 911	CS ÚRS 2017 01
<i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.103; (1,48)*2*2,02 M.č.104; (0,93+1,40*2)*2*2,02 M.č.105; (1,15)*2*2,02 M.č.106; (1,03+1,73*2)*2,02-0,70*2,00 M.č.107; (0,92+1,95-1,33)*1*2,02 M.č.108; (0,95)*1*2,02							
55.	SP 612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,902	260,00	8 035	CS ÚRS 2017 01
<i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
56.	SP	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	621,967	20,00	12 439	CS ÚRS 2016 02

Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravovaných ploch přes 10 do 30%

Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.1.2

M.č.101; (4,98+10,10)*2*2,90
 M.č.104; (0,93+1,40*2)*2*(2,90-2,02)
 M.č.105; (1,15)*2*(2,90-2,02)
 M.č.106; (1,03+1,73*2)*(2,90-2,02)
 M.č.107; (0,92+1,95-1,33)*1*(2,90-2,02)
 M.č.108; (0,95)*1*(2,90*2,02)
 M.č.109; (2,35+1,18)*1*2,90-0,70*2,00
 M.č.103; (1,48)*2*(2,90-2,02)
 M.č.104; (0,93+1,40*2)*2*(2,90-2,02)
 M.č.105; (1,15)*2*(2,90-2,02)
 M.č.106; (1,03+1,73*2)*(2,90-2,02)
 M.č.107; (0,92+1,95-1,33)*1*(2,90-2,02)
 M.č.108; (0,95)*1*(2,90*2,02)
 M.č.109; (2,35+1,18)*1*2,90-0,70*2,00

Výkres č.D.1.1.1.2 - III/2017

M.č.102,103,104NE; (4,98*1+(10,735-2,45)*2+0,40)*2,90
 odpocet; -4,98*2,90-3,50*2,32-1,89*2,32*2
 příp.špalet; (3,50+2,32*2)*0,50+(1,89+2,32*2)*0,25*2
 M.č.105; NE
 M.č.106; NE
 Výkres č.D.1.1.1.2
 M.č.107; (2,505+2,06+3,00)*4,10-0,70*2,00-0,90*2,10+(0,90+2,10*2)*0,30
 M.č.108; (2,86+1,528)*2*3,97-2,00*1,57-0,80*2,00
 =
 M.č.109,110; (19,82+7,05*2+25,00+3,85*2+1,75*2+2,25*2+(0,60+0,45)*2*2)*2,80

odpočet; -3,50*2,32*2-3,24*2,42-0,70*2,00-1,87*2,42*2-3,38*2,20*2-0,70*2,00*2

přip.špalet; (1,87+2,42*2)*0,40*2+(3,38+2,20*2)*0,52*2+(0,70+2,00*2)*0,10*2

M.č.111; (1,77+1,185)*2*2,50-0,70*2,00

M.č.112; (1,77+1,20)*2*2,50-0,70*2,00

M.č.113; (20,84+3,58)*2*3,10

odpočet; -3,38*2,20-0,80*2,00*4-3,60*2,32-3,585*2,12-0,89*0,86*5

odpočet; (0,88+2,05*2)*0,40+(3,60+2,32*2)*0,20+(3,585+2,12*2)*0,25+(0,89+0,86*2)*0,25*5

M.č.114; (20,81+3,58)*2*3,10

odpočet; -3,38*2,20-0,80*2,00*5-3,60*2,32-3,58*2,12-0,88*0,86*5

přip.špalet;

(1,03+2,05*2)*0,40+(3,60+2,32*2)*0,20+(3,58+2,12*2)*0,25+(0,88+0,86*2)*0,25*5

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
57.	SP 61213111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně		m2	621,967	30,00	18 659	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítnutých ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn						
58.	SP 612323111	Vápenocementová omítková hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně		m2	621,967	140,00	87 075	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Omítková vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn						
59.	SP 611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%		m2	6,8	100,00	680	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravovaných ploch přes 10 do 30%						
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - M.č.107,108; 2,4+4,4						
60.	SP 61113111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně		m2	6,8	30,00	204	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítnutých ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů						
61.	SP 611323111	Vápenocementová omítková hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně		m2	6,8	160,00	1 088	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Omítková vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stropů rovných						
62.	SP 622215133	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,5m2		kus	1,0	500,00	500	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2						
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Po stav VZT; 1						
63.	SP 622385103	Tenkovrstvá minerální omítková malých ploch do 0,5m2 na stěnách		kus	1,0	300,00	300	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Omítková tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2						
64.	SP 622385101	Tenkovrstvá minerální omítková malých ploch do 0,1m2 na stěnách		kus	3,0	150,00	450	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Omítková tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2						
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Po VZT; 3						
		009: Ostatní konstrukce a práce						
65.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	452,8	60,00	27 168	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a s.						
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - M.č.101,108-114; (55,8+4,4+193,3+23,5+2,1+57,3+57,2) Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.101-110; 57,1						
66.	SP 953942426	Osazování konzol pro hasicí přístroje s jejich dodáním		kus	1,0	500,00	500	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů podpěr, pro nástěnné skříňky v kuchyních jakékoliv vel						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
67.	H 44932210	Přístroj hasící ruční sněhový - s has. schopností 89B <i>Plný popis: Přístroj hasící ruční sněhový 2 kg</i>	kus	1,0	1 850,00	1 850	CS ÚRS 2017 01
68.	SP 009-PO-01	D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky - dle Požární bezpečnostního řešení soubor <i>Plný popis:</i>		1,0	3 000,00	3 000	VLASTNÍ
69.	SP 949101111	0094: Lešení Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 <i>Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 M.č.101,108-114; (55,8+4,4+193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2) Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.101-110; 57,1	m2	452,8	45,00	20 376	CS ÚRS 2016 02
70.	SP 94194-1500.R2X	Dovoz včetně odvozu lešení <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	1 000,00	1 000	VLASTNÍ
71.	SP 968072456	0096: Bourací práce Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - včetně vyvážení křidel <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Stáv dveře "V1"; 3,88*2,32 Stáv dveře "V2"; 4,98*2,80 Stáv dveře "V3"; 3,24*2,42 Stáv stěna "V1"; 3,50*2,32 Stáv dveře do M.č.113; 3,58*2,20 Stáv dveře do M.č.114; 3,58*2,20	m2	54,658	150,00	8 199	CS ÚRS 2016 02
72.	SP 968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Stáv výdejní okno M.č.108; 2,00*1,37	m2	2,74	150,00	411	CS ÚRS 2016 02
73.	SP 766691914	Vyvážení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 <i>Plný popis: Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2</i> Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Dveře "T5" 900/1970 - výměna křídla; 1	kus	1,0	10,00	10	CS ÚRS 2016 02
74.	SP 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových <i>Plný popis:</i>	kus	7,0	20,00	140	CS ÚRS 2016 02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových							
Výkaz výměr:							
Výkres č.D.1.1.2							
		Dveře "T4" 700/1970 - nová zár;	1	1,0			
		Dveře "T5" 900/1970 - výměna křídla;	1	1,0			
		Dveře "PO1" 800/1970 - nová zár;	1	1,0			
		Dveře "PO2" 900/1970 - nová zár;	1	1,0			
		Výkres č.D.1.1.2 - III/2017		-			
		Dveře "T5" 700/1970 - nová zár;	1	1,0			
		M.č.103,104 stáv dveře;	1+1	2,0			
75.	SP	968072455					
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - včetně vyvážení křidel	m2	9,2	150,00	1 380	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Vybourání kovových rámtů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2							
Výkaz výměr:							
Výkres č.D.1.1.2							
		Dveře "T4" 700/1970 - nová zár;	1	1,0			
		Dveře "PO1" 800/1970 - nová zár;	1	1,0			
		Dveře "PO2" 900/1970 - nová zár;	1	1,0			
		M.č.111,112 stáv dveře;	1+1	2,0			
		Výkres č.D.1.1.2 - III/2017		-			
		Dveře "T5" 700/1970 - nová zár;	1	1,4			
		M.č.103,104 stáv dveře;	(1+1)*0,70*2,00	2,8			
76.	SP	962031132					
		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,153	80,00	172	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příchovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm							
Výkaz výměr:							
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
		M.č.104; 0,93*3,82-0,70*2,00		2,153			
77.	SP	962032230					
		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,896	570,00	511	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3							
Výkaz výměr:							
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
		M.č.103; 1,02*0,23*3,82		0,896			
78.	SP	971033531					
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,4	190,00	76	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příchovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. d							
Výkaz výměr:							
Výkres č.D.1.1.2							
		M.č.108 ubourání parapetu na 750mm od podlahy;	2,00*0,20	0,4			
79.	SP	971033631					
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,26	110,00	139	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příchovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. d							
Výkaz výměr:							
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
		Pro dveře "T5" 700/1970;	0,60*2,10	1,26			
80.	SP	967031132					
		Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,015	100,00	202	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 M.č.108 ubourání parapetu na 750mm od podlahy; 0,20*0,15*2 Pro dveře "T4" 700/1970; 2,10*0,20*2 M.č.111,112 stáv dveře; 0,10*2,00*2*2 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Pro dveře "T5" 700/1970; 0,15*2,10*1 Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm							
81.	SP	973031325	kus	7,0	180,00	1 260	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Překlád "PŘ1" 1xJak100/100/5mm; 2 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Překlád PŘ3 - U.č.50; 1 Překlád PŘ4 - U.č.50; 1+1+2 Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm							
82.	SP	974031664	m	3,45	150,00	518	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 m							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Překlád "PŘ2" 2xU.č.50; 1,15*2*1 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Překlád PŘ2 - U.č.50; 1,15 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1							
83.	SP	965081223	m2	454,066	50,00	22 703	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Podlaha ozn."K1" - M.č.101; (55,8) Podlaha ozn."PVC" - M.č.108; (4,4) Podlaha ozn."KO1" - M.č.109-114; (193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2) Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Podlaha ozn."K1" - M.č.101,102,110; (29,5+12,8+2,4) Podlaha ozn."K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6) Plocha pod novými příčky; (3,02+2,35+0,95+1,60+2,38+1,33+1,03)*0,10 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm							
84.	SP	977312112	m	6,04	80,00	483	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Podlaha ozn."K2" - M.č.103-109; 5,41+0,63 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2							
85.	SP	965043341	m3	28,207	1 500,00	42 310	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Podlaha ozn. "K01" - M.č.109-114; (193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2)*0,08 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Podlaha ozn. "K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6)*0,10 Plocha pod novými příčky; (3,02+2,35+0,95+1,60+2,38+1,33+1,03)*0,10*0,10							
86.	SP	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	28,207	300,00	8 462	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm							
87.	SP	Demontáž podlah s roštěm z prken tloušťky do 32 mm	m2	4,4	50,00	220	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Podlaha ozn. "pvc" - M.č.108; (4,4)							
88.	SP	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,898	60,00	834	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Stáv M.č.103; (0,93+1,23)*2*2,02-0,70*2,02*2 Stáv M.č.104; (0,93+1,40)*2*2,02-0,70*2,02							
89.	SP	Otlučení vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	69,296	45,00	3 118	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Otlučení vápněných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %							
Výkaz výměr: Dle pol. om stěn hladké; 38,394 Dle pol. mo stěn štuk; 30,902							
90.	SP	Otlučení vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	621,967	15,00	9 330	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Otlučení vápněných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %							
Výkaz výměr: Dle pol. oprava om stěn; 621,967							
91.	SP	Otlučení vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	6,8	25,00	170	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Otlučení vápněných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %							
Výkaz výměr: Dle pol. oprava om strop; 6,800							
92.	SP	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,0	150,00	150	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápněnou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, t.							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Pro VZT 125x125; 1							
93.	SP	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,0	50,00	200	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápněnou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl.							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Pro VZT 160x160; 4							
94.	SP	971033351					
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,0	200,00	400	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl.					
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Pro VZT 160x160; 2							
95.	SP	997013211					
		Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	121,934	200,00	24 387	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
96.	SP	997013501					
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	121,934	220,00	26 826	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
97.	SP	997013509					
		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	609,84	12,00	7 318	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km					
Výkaz výměr: 121,968*5							
98.	SP	997013831					
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	121,968	250,00	30 492	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
099: Přesun hmot HSV							
99.	SP	998018001					
		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	107,77	200,00	21 554	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou					
711: Izolace proti vodě							
100.	SP	711113117					
		Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnící stěrkou	m2	335,5	250,00	83 875	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící stěrkou nepružnou (cementem pojená)					
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Podlaží ozn. "KO1" - M.č.109-114; (193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2)							
101.	SP	711411001					
		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	13,666	20,00	273	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
102.	H	11163151					
		Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	6,833	60,00	410	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg					
Výkaz výměr: 13,666*0,5							
				6,833			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
103.	SP	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	13,666	75,00	1 025 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
Podlahová ozn. "K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6)							
Plocha pod novými příčky: (3,02+2,35+0,95+1,60+2,38+1,33+1,03)*0,10							
104.	SP	711745567	Izolace proti vodě provedení spoju přitavením pásu NAIP	m	16,98	50,00	849 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
Podlahová ozn. "K2" - M.č.103-109 na stáv izolaci; (5,41+3,08)*2							
105.	H	62852015	Pás asfaltovaný modifikovaný	m2	24,372	100,00	2 437 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina							
Výkaz výměr: 13,666+16,98*0,500							
106.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,144	800,00	915 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
713: Izolace tepelné							
107.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,4	25,00	310 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá							
1 334							
108.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	12,648	80,00	1 012 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 40 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
Podlahová ozn. "K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6)							
109.	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,015	800,00	12 CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
763: Sádrokartonové konstrukce							
110.	SP	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kč dřevěnou opláštění jednoduché	m2	54,7	50,00	2 735 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
M.č.101-109; 29,5+12,8+1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6							
111.	SP	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	391,3	80,00	31 304 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.101,109-114; 55,8+193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2							
112.	SP	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	391,3	30,00	11 739 CS ÚRS 2016 02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Demontáž obložení podhledů podkladových roštů							
113.	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	440,564	500,00	220 282 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.101,109,111-114; (55,8+193,3+2,1+2,1+57,3+57,2)				367,8			
M.č.109 - připočet na světelnou rampu; (2*3,14*3,30*0,5+18,97+0,775)*2*0,30				18,064			
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017				-			
M.č.101-109; 29,5+12,8+1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6				54,7			
114.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	13,0	50,00	650 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.101,109,111-114; (0+0+2,1+2,1+0+0)				4,2			
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017				-			
M.č.101-109; 0+0+1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+0				8,8			
115.	SP	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	83,869	150,00	12 580 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.109 - světelná rampa z +2,700 na +3,000; (2*3,14*3,30*0,5+18,97+0,775)*2				60,214			
M.č.110 z +2,400 na +2,700; 10,375+0,64*2				11,655			
M.č.113,114 - pro závěsný systém; 6,00*2				12,0			
116.	SP	763131715	SDK podhled stínová spára nebo světelná rampa	m	60,214	50,00	3 011 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek stínová spára							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.109 - světelná rampa z +2,700 na +3,000; (2*3,14*3,30*0,5+18,97+0,775)*2				60,214			
117.	SP	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	422,5	25,00	10 563 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.101,109,111-114; (55,8+193,3+2,1+2,1+57,3+57,2)				367,8			
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017				-			
M.č.101-109; 29,5+12,8+1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6				54,7			
118.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	470,587	20,00	9 412 CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.101,109,111-114; (55,8+193,3+2,1+2,1+57,3+57,2)				367,8			
M.č.109 - světelná rampa z +2,700 na +3,000;				36,128			
(2*3,14*3,30*0,5+18,97+0,775)*2*(0,30+0,30)							
M.č.110 z +2,400 na +2,700; 10,375+0,64*2*0,30				10,759			
M.č.113,114 - pro závěsný systém; 6,00*2*0,10				1,2			
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017				-			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
M.č.101-109; 29,5+12,8+1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6							
119.	SP	763171212	Montáž revizních klapek SDK kčl vel. do 0,25 m2 pro podhledy		54,7		
			Plný popis: Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	1,0	350,00	350 CS ÚRS 2017 01
120.	H	59030712	Dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm - dle PSV ozn. "O1"			1 200,00	1 200 CS ÚRS 2017 01
			Plný popis: Dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	1,0		
121.	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m		5,82	700,00	4 074 CS ÚRS 2016 02
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t			
766: Konstrukce truhlářské							
122.	H	766-V01	dod, Skleněná stěna 3500/2320mm s 2kř posuv dveřmi, dle PSV ozn. "V1" - sklo bezpečnostní kalené tl.10mm, 2ks madla, zámek do podlahy, vč. bezpečnostního značení		2,0	81 200,00	162 400 VLASTNÍ
			Plný popis:	kus			
123.	H	766-V02	dod, Skleněná stěna 4980/2700mm s 2kř posuv dveřmi, dle PSV ozn. "V1" - sklo bezpečnostní kalené tl.10mm, 2ks madla, zámek do podlahy, vč. bezpečnostního značení		1,0	134 460,00	134 460 VLASTNÍ
			Plný popis:	kus			
124.	H	766-V03	dod, Skleněná stěna 650/2420mm fix, dle PSV ozn. "V3" - sklo bezpečnostní kalené tl.10mm, vč. bezpečnostního značení		2,0	15 730,00	31 460 VLASTNÍ
			Plný popis:	kus			
125.	SP	766-mon-V1-3	Montáž skleněných stěn dle PSV ozn. "V1-V3" - včetně zaměření a dopravy		1,0	20 000,00	20 000 VLASTNÍ
			Plný popis:	kus			
126.	SP	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku		1,0	3 000,00	3 000 CS ÚRS 2016 02
			Plný popis: Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus			
127.	H	767-V04	dod, Al prosklené dveře 1940/2420mm 2kř O, dle PSV ozn. "V4" - samozavírač, panikové kování, madlo - sklo bezpečnostní, vč. bezpečnostního značení		1,0	66 000,00	66 000 VLASTNÍ
			Plný popis:	kus			
128.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně		8,0	550,00	4 400 CS ÚRS 2016 02
			Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus			
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Dveře "T4" 700/1970 - nová zár;				1	1,0		
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					-		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dveře "T1-T4" 700/1970; 1+1+1+3 Dveře "T5" 700/1970; 1 Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub - dle PSV ozn. "T4" / včetně kování a zámku (FAB)							
129.	H	6116171X-T04a	kus	1,0	2 200,00	2 200	VLASTNÍ
Plný popis:							
130.	H	6116171X-T01	kus	2,0	2 000,00	4 000	VLASTNÍ
Plný popis:							
131.	H	6116171X-T04	kus	4,0	2 200,00	8 800	VLASTNÍ
Plný popis:							
132.	H	6116171X-T05	kus	1,0	2 200,00	2 200	VLASTNÍ
Plný popis:							
133.	SP	766660002	kus	1,0	550,00	550	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Dveře "T5" 900/1970 - výměna křídla: 1							
134.	H	6116171X-T05a	kus	1,0	2 500,00	2 500	VLASTNÍ
Plný popis: Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub - dle PSV ozn. "T5" / včetně kování a zámku (WC)							
135.	SP	766660311	kus	1,0	1 800,00	1 800	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou							
136.	H	6116171X-T06	kus	1,0	2 800,00	2 800	VLASTNÍ
Plný popis: Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub, posuvné - dle PSV ozn. "T6", Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 / včetně kování pro posuvné dveře do pouzdra							
137.	SP	766682111	kus	1,0	900,00	900	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm							
138.	H	61182258	kus	1,0	2 800,00	2 800	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk							
139.	SP	775429121	m	16,2	50,00	810	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné vruty							
Plný popis: Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) přípevněné vruty							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Dveře "T4" 700/1970 - nová zár; 0,70*1 Dveře "T5" 900/1970 - výměna křídla; 0,90*1 M.č.111.112 Interiér dveře; 0,70*2 Dveře ve skleněné stěně "V1"; 1,75*2 Dveře ve skleněné stěně "V2"; 2,30*1 Dveře "V4" ve skleněné stěně "V3"; 1,80*1 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Dveře "T1-T6" 700/1970; 0,70*(1+1+1+3+1+1) 140. H 55343114 Hliníkový přechodový profil 30 bronz Plný popis:							
			m	16,524	250,00	4 131	CS ÚRS 2016 02
141. SP 725291706 Doplnky zařízení koupelen, záchodů a dveří smaltované madlo rovné dl 800 mm Plný popis: Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm							
			soubor	1,0	650,00	650	CS ÚRS 2016 02
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Dveře "T5" 900/1970 - výměna křídla; 1 142. SP 766660021 Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm							
			kus	1,0	550,00	550	CS ÚRS 2016 02
143. H 6116561X-PO1 Dveře vnitřní požární bezpečnostní, dýha dub, odolnost EI (EW) 30 DP3-C(S), 1křídlové 80 x 197 cm - dle PSV ozn. "PO1" / včetně kování a zámku (FAB) Plný popis:							
			kus	1,0	4 800,00	4 800	VLASTNÍ
144. SP 766660022 Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm							
			kus	1,0	800,00	800	CS ÚRS 2016 02
145. H 6116561X-PO2 Dveře vnitřní požární bezpečnostní, dýha dub, odolnost EI (EW) 30 DP3-C(S), 1křídlové 90 x 197 cm - dle PSV ozn. "PO2" / včetně kování a zámku (FAB) Plný popis:							
			kus	1,0	4 800,00	4 800	VLASTNÍ
146. SP 766660717 Montáž dveřních křidel smazavírače na ocelovou zárubeň Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Dveře "PO1" 800/1970 - nová zár; 1 Dveře "PO2" 900/1970 - nová zár; 1 147. H 54917260 Samozavírač dveří hydraulický zlatá bronz Plný popis:							
			kus	2,0	200,00	400	CS ÚRS 2016 02
148. SP 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm Plný popis:							
			kus	2,0	80,00	160	CS ÚRS 2016 02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Dveře "PO1" 800/1970 - nová zár;							
Dveře "PO2" 900/1970 - nová zár;							
149.	H	61187176	kus	2,0	200,00	400	CS ÚRS 2016 02
Plný popis:							
150.	SP	998766101	t	0,215	600,00	129	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
771: Podlahy z dlaždic							
151.	SP	771574153	m2	109,23	350,00	38 231	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Podlaha ozn."K1" - M.č.101; (55,8)							
Dle PSV ozn."O1"; -1,84*1,00							
Dle PSV ozn."O2"; -1,83*1,00							
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
Podlaha ozn."K1" - M.č.101,102,110; (29,5+12,8+2,4)							
Podlaha ozn."K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6)							
152.	H	422Sg3288-04	m2	118,574	390,00	46 244	VLASTNÍ
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Podlaha ozn."K1" - M.č.101; (55,8)							
Dle PSV ozn."O1"; -1,84*1,00							
Dle PSV ozn."O2"; -1,83*1,00							
Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
Podlaha ozn."K1" - M.č.101,102,110; (29,5+12,8+2,4)							
Podlaha ozn."K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6)							
=							
Dle pol. mž sokl; 73,945*0,05							
153.	SP	771579191	m2	14,8	10,00	148	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Příplatek k montáži podlah keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
Podlaha ozn."K1" - M.č.101,102,110; (0+0+2,4)							
Podlaha ozn."K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6)							
154.	SP	771591111	m2	112,9	25,00	2 823	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
155.	SP 771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa <i>Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa</i>	m2	112,9	180,00	20 322	CS ÚRS 2016 02
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Podlaha ozn."K1" - M.č.101; (55,8) Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Podlaha ozn."K1" - M.č.101,102,110; (29,5+12,8+2,4) Podlaha ozn."K2" - M.č.103-109; (1,4+1,3+1,2+1,8+1,7+1,4+3,6) Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm							
156.	SP 771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm <i>Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm</i>	m	73,945	90,00	6 655	CS ÚRS 2016 02
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 M.č.101; (4,98+10,10)*2 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.101,102; (5,26+8,27)*2 M.č.110; (2,505+2,06+3,00) M.č.109; (2,23+2,35)*2 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>							
157.	SP 998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	t	1,848	400,00	739	CS ÚRS 2016 02
776: Podlahy povlakové							
158.	SP 776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně <i>Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky</i>	m2	339,9	68,00	23 113	CS ÚRS 2016 02
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Podlaha ozn."PVC" - M.č.108; (4,4) Podlaha ozn."KO1" - M.č.109-114; (193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2) Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>							
159.	SP 776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <i>Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových</i>	m	197,066	14,00	2 759	CS ÚRS 2016 02
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 M.č.108; (2,86+1,528)*2 M.č.109,110; (19,82+7,05*2+25,00+3,85*2+1,75*2+2,25*2+(0,60+0,45)*2*2) M.č.111; (1,77+1,185)*2 M.č.112; (1,77+1,20)*2 M.č.113; (20,84+3,58)*2 M.č.114; (20,81+3,58)*2 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah</i>							
160.	SP 776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 <i>Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah</i>	m2	339,9	22,00	7 478	CS ÚRS 2016 02
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 Podlaha ozn."PVC" - M.č.108; (4,4)							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Podlahy: Podlahy z PVC standardním lepidlem							
161.	SP	77641112	Podlahy z PVC standardním lepidlem				
				335,5			
				339,9	180,00	61 182	CS ÚRS 2016 02
Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 4 mm							
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm							
162.	SP	77622111	m2	4,4	90,00	396	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Podlahy z PVC standardním lepidlem							
163.	H	28412285	m2	4,4	430,00	2 081	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Podlahovina PVC tl. 2,5 mm							
164.	SP	77642111	m	8,776	20,00	176	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Montáž obvodových lišt lepením							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.108; (2,86+1,528)*2							
165.	H	28411006	m	8,952	25,00	224	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm role 50 m							
166.	SP	77621111	m2	335,5	90,00	30 195	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Lepení textilních pásů							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Podlahy z PVC standardním lepidlem							
167.	H	69751063	m2	380,442	400,00	152 177	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Koberec zářezový - FORESTE SDE NEW č. 197, tmavě šedý							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.109; (19,82+7,05)*2+25,00+3,85*2+1,75*2+2,25*2+(0,60+0,45)*2*2							
168.	SP	77641111	m	188,29	15,00	2 824	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Montáž soklů lepením obvodových, výšky do 80 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
M.č.110; (1,77+1,185)*2							
M.č.111; (1,77+1,20)*2							
M.č.112; (20,84+3,58)*2							
M.č.113; (20,81+3,58)*2							
169.	SP	77642171	m	188,29	10,00	1 883	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Vložení nařezaných pásů z podlahovin do lišt včetně nařezání							
170.	H	69751204	m	192,056	15,00	2 881	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Lišta koberec 5,5 x 0,9 x 250 cm							
171.	SP	77621211	m2	3,67	92,00	338	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Montáž textilních podlahovin valným položením s podlepením spojů páskou pásů							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
				-			
Dle PSV ozn. "O1";				1,84			
Dle PSV ozn. "O2";				1,83			
172.	H	69752121					
Plný popis: Koberce čistící zóna, dvojvláknový PA Econyl, 1000g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, černá - dle PSV ozn. "O1, O2"							
			m2	4,037	1 300,00	5 248	CS ÚRS 2016 02
Plný popis: Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím							
173.	SP	767531126					
Plný popis: Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového úzkého - 45 mm							
			m	11,34	90,00	1 021	CS ÚRS 2016 02
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2							
Dle PSV ozn. "O1";				-			
Dle PSV ozn. "O2";				5,68			
Rámy náběhové - náběh úzký - nerez				5,66			
174.	H	6975215X					
Plný popis: Rámy náběhové - náběh úzký - nerez							
			m	11,567	190,00	2 198	VLASTNÍ
Plný popis: Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m							
175.	SP	998776101					
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
			t	3,496	900,00	3 147	CS ÚRS 2016 02
781: Obklady keramické							
176.	SP	781414117					
Plný popis: Montáž obkládek vnitřních stěn z obkládek a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem							
			m2	47,874	330,00	15 798	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Montáž obkládek vnitřních stěn z obkládek a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkládek pravoúhlých přes 85 do 100 ks/m2							
Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017							
M.č.103;				-			
M.č.104;				6,908			
M.č.105;				7,999			
M.č.106;				5,979			
M.č.107;				8,322			
M.č.108;				10,181			
Příplatek k montáži obkládek vnitřních stěn z obkládek a dekorů (listel) pórovinových za plochu do 10 m2				8,484			
177.	SP	781419191					
Plný popis: Příplatek k montáži obkládek vnitřních stěn z obkládek a dekorů (listel) pórovinových za plochu do 10 m2							
			m2	47,874	30,00	1 436	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Montáž obkládek vnitřních stěn z obkládek a dekorů (listel) pórovinových příplatek k cenám obkládek za plochu do 10 m2 jednotlivě							
178.	H	59761039					
Plný popis: Obkládky keramické (bílé) 10 x 10 x cm I. j.							
			m2	50,268	180,00	9 048	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Penetrace podkladu vnitřních obkládek							
179.	SP	781495111					
Plný popis: Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu							
			m2	47,874	20,00	957	CS ÚRS 2017 01
180.	SP	781494111					
Plný popis: Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem							
			m	59,13	90,00	5 322	CS ÚRS 2017 01
Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové							

Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
181.	SP	781494511					
		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	30,0	65,00	1 950	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		M.č.103; 2,02*4		8,08			
		M.č.104; 2,02*4+0,93		9,01			
		M.č.105; 2,02*4		8,08			
		M.č.106; 2,02*4		8,08			
		M.č.107; 2,02*8+0,69		16,85			
		M.č.108; 2,02*4+0,95		9,03			
182.	SP	998781101					
		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,817	400,00	327	CS ÚRS 2017 01
		Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 - III/2017					
		M.č.103; (0,93+1,48)*2		4,82			
		M.č.104; (0,93+1,40)*2		4,66			
		M.č.105; (1,03+1,15)*2		4,36			
		M.č.106; (1,03+1,73)*2		5,52			
		M.č.107; (0,92+1,95)*2		5,74			
		M.č.108; (0,95+1,50)*2		4,9			
183.	SP	783306801					
		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,225	50,00	61	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2					
		Dveře "T5" 900/1970 - výměna křídla; 1*(2*2,00+0,90)*(0,15+2*0,05)		1,225			
184.	SP	783301313					
		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	13,54	50,00	677	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
185.	SP	783314101					
		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,54	60,00	812	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
186.	SP	783315101					
		Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	13,54	80,00	1 083	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
187.	SP	783317101					
		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,54	80,00	1 083	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2					
		Dveře "T4" 700/1970 - nová zár;		0,92			
		Dveře "T5" 900/1970 - výměna křídla; 1*(2*2,00+0,90)*(0,15+2*0,05)		1,225			
		Dveře "PO1" 800/1970 - nová zár;		1,2			
		Dveře "PO2" 900/1970 - nová zár;		1,2			
		Výkres č.D.1.1.2		-			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Překlad "PŘ1" 1xJakt100/100/5mm; 5,45*0,10*4*1 Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 Dveře "T1-T4" 700/1970; (1+1+1+3)*(2*2,00+0,70)*(0,10+2*0,05) Dveře "T5" 700/1970; 1*(2*2,00+0,70)*(0,15+2*0,05)							
188.	SP	784121001					
		784: Malby Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
		Výkaz výměr: Dle pol. oprava om stěn; 621,967 Dle pol. oprava om strop; 6,800					
189.	SP	784121011	m2	628,767	25,00	15 719	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
190.	SP	784181121	m2	1 169,445	20,00	23 389	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
191.	SP	784221101	m2	1 169,445	34,00	39 761	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m Výkaz výměr: Dle pol. nové om štuk pórobet; 39,189 Dle pol. nové om štuk; 30,902 Dle pol. oprava om stěn; 621,967 Dle pol. oprava om strop; 6,800 Dle pol. SDK pen nátěr strop; 470,587					
192.	SP	784221155	m2	461,326	20,00	9 227	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém Výkaz výměr: Dle pol. oprava om stěn - část; 461,326					
193.	SP	784171101	m2	452,8	30,00	13 584	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí podlah Výkaz výměr: Výkres č.D.1.1.2 M.č.101,108-114; (55,8+4,4+193,3+23,5+2,1+2,1+57,3+57,2) Výkres č.D.1.1.2 - III/2017 M.č.101-110; 57,1					
194.	H	58124842	m2	520,72	12,00	6 249	CS ÚRS 2016 02
		Plný popis: Fólie pro malířské potřeby zakrývající					
195.	SP	TZ1-04	soubor	1,0	32 063,00	32 063	VLASTNÍ
		TZ1: Stavební instalace					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

196.	ON	030001000	Zařízení staveniště - včetně provozu a odstranění	kus	1,0	40 000,00	40 000	VLASTNÍ
------	----	-----------	---	-----	-----	-----------	--------	---------

Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

197.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	kus	1,0	5 000,00	5 000	VLASTNÍ
------	----	-----------	---	-----	-----	----------	-------	---------

Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

198.	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob	kus	1,0	5 000,00	5 000	VLASTNÍ
------	----	-----------	--------------------------------	-----	-----	----------	-------	---------

Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy zázemí kavárny kina Okno	Objednatel:	město Šumperk	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Vzduchotechnika	Projektant:	Ing. Jan Růžička	IČ/DIČ:	65498780/
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Růžička	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00		
	Montáž		0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00		
	Dodávky		0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00		
	Montáž		7 782,00				Provozní vlivy		0,00		
"M"	Dodávky		21 081,00				Ostatní		0,00		
	Montáž		3 200,00				NUS z rozpočtu		0,00		
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			0,00								
ZRN celkem			32 063,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00		
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00		
							ORN celkem		0,00		
							ORN celkem z obj.		0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	32 063,00
Základ 21%	32 063,00	DPH 21%	6 733,23	Celkem včetně DPH	38 796,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy zázemí kavárny kina Oko	Objednatel:	město Šumperk			
Druh stavby:	Vzduchotechnika	Projektant:	Ing. Jan Růžička			
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:				
Zpracoval:	Ing. Jan Růžička	Zpracováno dne:	27.3.2017			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	728	Vzduchotechnika	21 081,00	10 982,00	32 063,00	0,03
			Celkem:			32 063,00

Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy zázemí kavárny kina Oko			Doba výstavby:		Objednatel:		město Šumperk					
Druh stavby:		Vzduchotechnika			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jan Růžicka					
Lokalita:		Šumperk			Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:					Zpracováno dne:		27.3.2017		Ing. Jan Růžicka					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Celkem	Genová soustava
728 Vzduchotechnika														0,03
1		728115111R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm	m	5,60	200,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
2		024 x064VD	flexo potrubí Aluflex d=100 mm	m	5,60	80,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	8,20	160,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
4		024 x065VD	flexo potrubí Aluflex d=125 mm	m	8,20	90,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		728212111R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm	kus	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
6		024 x041VD	oblouk segmentový OS 90°-100	kus	1,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
8		024 x045VD	přechod osový PRO 125-100	kus	1,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		728212311R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm	kus	3,00	190,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
10		024 x067VD	odbočka jednostranná OBJ 90° 100-100	kus	3,00	280,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	2,00	190,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
12		024 x047VD	odbočka jednostranná OBJ 90°-125-100	kus	2,00	290,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		728314111R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	3,00	345,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
14		024 x054VD	protidešťová mřížka PER100	kus	1,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		024 x055VD	protidešťová mřížka PER 125	kus	2,00	390,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	5,00	280,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17		024 x006VD	talířový ventil IT 100	kus	5,00	390,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18		728611212R00	Mtz ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm	kus	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
19		024 x070VD	diagonální ventilátor do potrubí MIXVENT TD 350/125 vč. mtz. křtu	kus	1,00	6 990,00	0,00	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0240 07-0803VI	mtz vent. na stěnu nebo do podhledu	kus	2,00	1 600,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		024 x069VD	malý radiální ventilátor SP1 120	kus	2,00	3 200,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
22		024 x071VD	časový doběh DT3	kus	2,00	800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:									32 063,00				32 063,00	

Poznámka:

