

Pracoviště: Jesenická 621
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 13450/2018
Naše sp. zn.: 10687/2018 RUI/EMLO

Vyřizuje: Emilie Lovichová
Tel.: (+420) 583 388 307
E-mail: emilie.lovichova@sumperk.cz
Datum: 6.2.2018

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1

Veřejná zakázka - Lokalita pro RD "Za Hniličkou", Horní Temenice

Na základě doručených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce poskytujeme Vysvětlení č.1. zadávací dokumentace

Dotaz č.1 :

Kanalizace: V PD je uvedeno potrubí PP SN16, v soupise prací PVC hladké vícevrstvé SN16, přípojka z PVC a stoka z PP? U kolen je uvedeno korugované a u odboček pro změnu Pragma. Prosíme o přesnou specifikaci, jaké potrubí smí být pro stavbu použito. Vyjádření od ŠPVS je na PP nebo PVC, plnostěnné, min SN16.

Odpověď:

Stanovisko projektanta: Projektová dokumentace předepisuje potrubí PP kruhové tuhosti SN16 pro hlavní řady a pro přípojky potrubí PP kruhové tuhosti SN8.

Potrubí a tvarovky na přípojkách mají být tedy v provedení PP SN8 - korugované - (lze nahradit PP SN10) nezaměňovat s potrubím KG z materiálu PVC-U.

Materiál přípojek z PP byl zvolen s ohledem na hloubku uložení potrubí.

Zadavatel zveřejňuje nový Výkaz výměr ze dne 5.2.2018 – opravy zvýrazněny barevně

Dotaz č.2 :

U vodovodu:

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	295,155	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	1,000	

Plynovod:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	116,194
Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	417,253

Objem přesunuté zeminy vůbec nesouhlasí s hmotností zeminy, která se bude ukládat na skládku. Prosíme o opravu!

Odpověď:

Zadavatel zveřejňuje nový Výkaz výměr ze dne 5.2.2018 – opravy zvýrazněny barevně

Dotaz č.3 :

Vodovod:

16	M	583373440	štěrkopísek frakce 0-32	t	1,000
----	---	-----------	-------------------------	---	-------

Množství je evidentně uvedeno chybně. Prosíme o opravu!

Odpověď:

Zadavatel zveřejňuje nový Výkaz výměr ze dne 5.2.2018 – opravy zvýrazněny barevně

Dotaz č.4 :

Kamerové prohlídky u dešťové kanalizace jsou chybně napočítány na délku splaškové kanalizace. Prosíme o opravu! Opravdu se bude provádět kamerová prohlídka i na přípojkách?

892381000	Kontrola kanalizačního potrubí videokamerou vč. digitálního záznamu na CD a tištěného protokolu	m	419,200
	" splašková kanalizace větev A"		
	191		191,000
	" splašková kanalizace větev B"		
	45		45,000
	" splašková kanalizace větev C"		
	59		59,000
	Mezisoučet		295,000
	" kanalizační přípojky"		
	(8,3*2+6,25*5+12,55+6,25+5,25*2+6,25+6,3*3+7,3*3)		124,200
	Mezisoučet		124,200
	Součet		419,200

Odpověď:

Zadavatel zveřejňuje nový Výkaz výměr ze dne 5.2.2018 – opravy zvýrazněny barevně

Dotaz č.5:

Ve výkazu výměr (dále jen VV), objekt SO 04 Vodovod je v položce č. 15 obsyp potrubí o výměře 102,801 m3. Materiál k obsypu (ŠP) je uveden v položce č. 16, ale o výměře pouze 1 t. Mohl by zadavatel opravit výkaz výměr?

Odpověď:

Zadavatel zveřejňuje nový Výkaz výměr ze dne 5.2.2018 – opravy zvýrazněny barevně

Dotaz č.6:

Ve výkazu výměr, objekt SO 05 Veřejné osvětlení je počítáno 7 kusů nových svítidel. V PD je uvedeno 8 kusů svítidel. Mohl by zadavatel opravit výkaz výměr případně PD?

Odpověď:

Zadavatel zveřejňuje nový Výkaz výměr ze dne 5.2.2018 – opravy zvýrazněny barevně

Dotaz č.7:

Ve výkazu výměr jsou položky s nulovou výměrou. Konkrétně objekt SO 04 Vodovod položka č. 4 a objekt SO 05 Veřejné osvětlení „položka“ na řádku č. 143. Mohl by zadavatel uvést, jak mají být tyto položky vyplněny, aby uchazeč dodržel zákon 134/2016 Sb., podle kterého nesmí být ve VV nulová položka.

Odpověď:

Položky s nulovou výměrou byly z výkazu výměr odstraněny. Byly tam uváděny jen z důvodu upozornění na související práce vykonávané na jiném stavebním objektu. Opraveno v novém Výkazu výměr ze dne 5.2.2018

ZMĚNA!

Nový termín podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.2.2018 v 15.00 hodin.

Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 19.2.2018 v 15.05 hodin. Místem otevírání obálek je zasedací místnost v přístavbě Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk – budova B, 3. patro.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace uveřejnil zadavatel v souladu s §98 a §99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Pavel Volf

vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic

Příloha: Nový Výkaz výměr ze dne 5.2.2018