

Upozornění:
TD1-Vzduchotechnika: demontáž potrubí.
TD2-Komin: prostup (prodloužení) kotel přes VKZS ETICS.
TD3-Svody: přeložení a (prodloužení) kotel přes VKZS ETICS vč. úpravy lapačů střešních splavenin (posunutí) mimo VKZS ETICS.
TD4-Římsy: budeprovedeno nové oplechování a lemování.
TD5-Plynovod: prostup (prodloužení) kotel přes VKZS ETICS.
TD6-Bleskosvod: prostup (prodloužení) kotel přes VKZS ETICS.
TD7-Střechy: demontáž stávající krytiny, montáž nové falcované střešní krytiny.

Výkaz místností 2NP			
ČÍSLO OBJEKTU	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAŽÍ
101	Zimní stadion	3666,98	2NP
	Kancelář	34,06	2NP
	Bufet	26,57	2NP
	WC-Úklid	7,63	2NP
		3735,24	

LEGENDA MATERIÁLU




- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce

UPOZORNĚNÍ:
1. Dle vyjádření statika provede GD stavby odtřihové zkoušky kotvicích prvků - hmoždinek, jejich délku, počet na m2 dle technologického předpisu.

POZNÁMKA:
1. Kótováno včetně omítek

±0,000 = výšková úroveň podlahy v 1. NP



Zodp. projektant	Vypracoval	Spolupráce	Kreslil	 B&D Project 
Ing. Milan Dvořáček	Ing. Milan Dvořáček	Martin Brokeš	 AUTODESK® REVIT LT BIM software Revit®	
Kraj: Olomoucký	Místo: Žerotinova 2982/55B, Šumperk			Stupeň: DPS
Investor: Podniky města Šumperka, Slovanská 21, 787 01 Šumperk				
Projekt: Stavební úpravy Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotinova 2982/55B – snížení energetické náročnosti				Měřítko: 1 : 150
				Počet A4: 8
				Datum: 04/2018
Část: D - Dokumentace stavby				Č. zakázky: 18_03_80
Půdorys 2NP - stávající stav, bourání				Č. výkresu: Pare č.
				D-02