


Zákazník Ulice PSČ - Obec	Město Šumperk nám. Míru 78701 Šumperk	Objednávka č. Zakázka č. Projekt č.	517/15 01.12.2015 028-Nemo
Ulice Místo inspekce Rok výroby Označení	areál nemocnice Šumperk	Úsek č. Ze šachty Do šachty Směr inspekce	š6-š7 š6 š7 Po Směr toku
Typ kanalizace Mat. kanalizace Vnitřní ochrana	DM Vedení se smíšenou vodou Stz Kamenina	Profil kanalizace Průměr potrubí Délka roury	Kruhový profil DN 300 300
Délka úseku Sklon úseku % Kontrolovaná délka	17,79	Videopásek č. Pásek - start Pásek - konec	dig 00:00:00 00:00:00
Poznámka	prumer nelze presne urcit/		

Měřítka 1:250 š6	Délka Metráž	ATV Zkratka	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			8	
	0,00	SMZ	Šachta	00:00:00			8	
	0,00	A---	Odbočka	00:00:00			8	
	0,50	PA	Počátek potrubí	00:00:00			8	
	1,85	STAN	Nastavení staničení	00:00:00			8	
	4,88	UC--	Potrubní spojení je netěsné	00:00:00			8	2
	7,55	RX--	Trhliny síťového charakteru	00:00:00		5	9	2
	12,82	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00			9	2
	13,57	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00			9	2
	15,55	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00			9	2
	16,58	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	00:00:00			9	2
	17,79	TVS	Znemožněn další pohyb kamery hladina	00:00:00			9	2


Úsek č. **š6-š7** Ze (šachty) **š6** Do **š7** Kontrola č. **517/15**



Obr. 5 7,6 m Trhliny síťového charakteru

citiStránka 11
03.12.2015Výstavba kanalizačních sítí
Čištění kanalizačních sítí
Monitoring kanalizačních sítí
Laboratorní testy, rozbor vody
Výstavba vodovodní sítěŠumperská provozní
vodoхозяйstvá společnost, a.s.
Jilová 6
787 01 Šumperk
telefon +420 583 215621PSC - místo
Kanalizace typu
Ze šachty
Kontrola č.
Šumperk
DM Vedení se smíšenou vo
š6
517/15Ulice
Profil kanalizace
Výška úpatí
Kontrol.délka
areál nemocnice
K0300 Kruhový profil DN 30
17,79Datum
Průměr
Do šachty
Videopásek č.
01.12.2015
300
š7
dígDůvod ke kont.
Stav kanalizace
Výška úpatí
Operátor
Kontrola stavu
Výčištěno
Bartoš PavelPoznámka
prumer nelze presne urcit/

Profil úseku š6-š7



Sklon/stoupání:

-2.4% / -1.4° Měřtko: výška: 0,10 m/cm

Délka: 0,8 m/cm

Úsek

Kontrola