


Zákazník	Cekr CZ s.r.o.	Objednávka č.		Zakázka č.	
		Místo inspekce		Projekt č.	001-Nemo
Úsek č.	Smz-š30	Kontrola č.	096/18	datum	21.03.2018
Označení		Ze šachty	Smz	Do šachty	š30
Ulice	Nerudova	Směr inspekce	Po Směr toku	Operátor	Strmiska Josef
Rok výroby		Důvod ke kontr.	Kontrola stavu	Počasí	Mráz
kanalizace typu	DM Vedení se smíšenou vodou		Mat. kanalizace	Stz Kamenina	
Vnitřní ochrana			Profil kanalizace	Kruhový profil DN 300	
Stav kanalizace	Vyčištěno		Délka roury		
Délka úseku		Sklon úseku %	Průměr potrubí	300	
Kontrolovaná délka	34,94				
Videopásek č.	Dig.	Pásek - start	0:00:00	Pásek - konec	0:00:00
Počet foto/obr.	/ 4	První foto/obr.	/ 21	Poslední foto/obr.	/ 24
Poznámka					

Měřítka 1:250 Smz	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Z. Č. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	0:00:00			26
	0,00	SMZ	Šachta soutoková	0:00:00			26
	0,00	A--R	Odbočka vpravo	0:00:00			26
	0,00	A--L	Odbočka vlevo	0:00:00			26
	0,50	PA	Počátek potrubí	0:00:00			26
	1,00	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	0:00:00		21	27 2
	1,50	RX--	Trhliny síťového charakteru	0:00:00		22	28 2
	1,85	STAN	Nastavení staničení	0:00:00			28
	2,12	SP--	Dovnitř hrdla vrůstají kořeny	0:00:00			28 2
	2,12	RX--	Trhliny síťového charakteru	0:00:00		23	29 2
	2,60	RL--	Podélná trhlina	0:00:00			29 2
	3,21	RL--	Podélná trhlina	0:00:00			29 2
	3,47	RL--	Podélná trhlina	0:00:00			29 2
	5,30	RL--	Podélná trhlina	0:00:00			29 2
	5,79	RL--	Podélná trhlina	0:00:00			29 2
	6,35	RL--	Podélná trhlina	0:00:00			29 2
	31,91	RL-U	Podélná trhlina v dolní (patní) části	0:00:00			29 2
	34,20	RX--	Trhliny síťového charakteru celý usek	0:00:00		24	30 2
	34,94	WV	Změna materiálu kamenina / PVC	0:00:00			30 1
š30	34,94	TVS	Znemožněn další pohyb kamery spádště, bzlo dosaženo kon.092/18	0:00:00			30 1

Úsek č. Smz-š30 Ze (šachty) Smz Do š30 Kontrola č. 096/18




Obr. 21 1,0 m Dovnitř hrdla vrůstají kořeny



Obr. 22 1,5 m Trhliny síťového charakteru



Obr. 23 2,1 m Trhliny síťového charakteru



Obr. 24 34,2 m Trhliny síťového charakteru

PSČ - místo  
kanalizace typu  
Ze šachty  
Kontrola č.

Šumperk  
DM Vedení se smíšenou vo  
Smz  
096/18

Ulice  
Profil kanalizace  
Výška úpatí  
Kontrol.délka

Nerudova  
K0300 Kruhový profil DN 30

datum  
Průměr  
Do šachty  
Videopásek č.


21.03.2018  
300  
š30  
Dig.

Důvod ke kontr.  
Stav kanalizace  
Výška úpatí  
Operátor

Kontrola stavu  
Vyčištěno  
Strmiska Josef

Poznámka

## Profil úseku Smz-š30



Sklon/stoupání:

-2,4% / -1,4°

Měřítka: výška: 0,10 m/cm

Úsek

Kontrola

Střední hodnota

