


PŮDORYS 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY



POZNÁMKA

- Předmět projektu jsou stavební úpravy - rozdělení dvou stávajících 5-lůžkových pokojů na čtyři 2-lůžkové pokoje na neurologické lůžkové oddělení.
- Pokoje budou přepateny příčkami z cihel Paroterm 11,5 AKU na maltu M10 s vápenocementovým omítkami tl. 15 mm z obou stran. Nové příčky budou vyztuženy na ocelové průvlaky z do krabice svařených dvojic válc. ocelí profilů U6. 160 uložených do kapes v nosném zdivu v úrovni podlahy - viz. samostatný výkres.
- V nosné stěně mezi pokoji a chodbou budou vybourány 2 nové dveřní otvory 1 stávající bude přebourán (překlad z ocel. válc. profilů), do nichž budou osazeny otevřené jednokřídlé plně protipožární dveře 1100/1970 s ocel. zárubněmi. Stávající dveře do dvířkové pokoje budou vyšlacený vč. zárubně po protipožární.
- Ve všech 4 nových pokojích budou osazena a napojena nová umyvadla s vodovodními bateriemi (ve 2 pokojích budou osazena na místo stávajících umyvadel), stěny kolem umyvadel budou opatřeny keramickými obklady (ve 2 pokojích bude nejprve odsekán stávající obklad a srovnána omítka). V pokojích bude provedena nová elektroinstalace a osvětlení a bude instalováno a zapojeno komunikační zařízení sestra - pacient. (vše viz části ZTI a elektro)
- V nových pokojích bude na odlištěnou podlahu z litého teraca položena zátěžová vinylová homogenní podlahová krytina v rolích (celková tl. 2 mm, tvrdost povrch. úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím, reakce na ohně Bfl-B2, soud. souk. tření min. 0,6) vč. saskových listů (na pokojích budou nejprve odstraněny stáv. PVC listy).
- V nových pokojích bude provedena výpráva omítek (např. Caporal Latex) a stěny nad nátery a strop budou zbarveny vrstev staré malby a budou nově vyvalovány (penetrace + 2x vyvalba např. Primalex Polar).

- Na chodbě budou před bouráním dveřních otvorů demontována v daných místech nerezová nadla. Po provedení otvorů a osazení dveří budou rohy oslíněny novými dveřmi opatřeny lemováním do v. 1800 (provedení jako u stáv. dveří - L profil z nerez plechu o š. strany 70 mm). Dále budou upraveny stávající nerez nadla. bude provedena výpráva omítek, obnovení omyvatelných náterů vždy až po sousední dveře a výmalba stěny nad náterem (po celé délce chodby - z úpravy a napojení přívodu nediplymů). Rovněž bude provedena nová výmalba stěn sesterny nad stávajícími omyvatelnými nátery (nad v. 1800) po strop.
- Rovněž bude doplněna PVC do nových a upravených dveřních otvorů.

SKLADBA NOVÝCH PODLAH

- NOVE ZÁTĚŽOVÉ PVC HOMOGENNÍ CELK. TL. MIN 2 MM, ROLE, (NAPŘ. GERFLOR COSMO)
- LEPIDLO
- SAMONIVELAČNÍ ŠTERKA (NAPŘ. SCHÖNIX IMX) TL. 3 MM
- PENETRACE (NAPŘ. SCHÖNIX SHP)
- STAVAJÍCÍ LITE TERACCO A SKLADBA POD NÍM

POZN. TLOUŠTKA SAMONIVELAČNÍ ŠTERKY UVEDENA JAKO PRŮMĚRNÁ HODNOTA PRO PŘÍPADNÉ VYROVNÁNÍ LOKÁLNÍCH NEROVNOSTÍ

LEGENDA HMOT

- KONSTRUKCE STAVAJÍCÍ
- KONSTRUKCE BOURANÉ
- DOZDÍVKA Z CIHEL CP 15 NA MC 5 MPa
- PŘÍČKY Z CIHEL POROTHERM 11,5 AKU NA MALTU M10 (+ OBIDRUŠNÁ OMÍTKA VC TL. 15 MM)

VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ

- JEDEKROVÉ VÝVITNÉ DVEŘE PLNÉ DVEŘE HLAVNÍ, 1100/1970 MM, OTEVŘAČE, PROTIPROZÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI30 (DP3-SH-C) (KOUROUŠNÉ, SE SAMOZAVÍRAČEM)
- VSAZENÉ DO (VÝHLED K HMOTNOSTI KŘÍDLA) DOSTATEČNĚ DIMENZOVANÉ DOCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPROZÁRNÍ DVEŘE OPATŘENÉ NÁTEREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM OOST. RAL
- ZÁNEK VLOŽKOVÝ, KLÍKA/KLÍKA, + SAMOZAVÍRAČ
- KOVÁNÍ A KLÍKA - KOV (DOSTIHO DLE INVESTORA)
- BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ (POPR. DLE INVESTORA)
- POČET KS: 2x LEVÉ, 2x PRÁVĚ

VYHLÁŠKA 92/2012 SB.

ze dne 15. března 2012
o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Průlaha 4
Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lůžkové péče
3. Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m², minimální plocha pokoje musí být 8 m², u každého lůžka musí být zdroj elektrické energie a lokální osvětlení, v pokoji musí být komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou.
Pokoj musí mít přímé denní osvětlení.
Každý pokoj musí mít umyvadlo, pokud nemá návaznost na koupelnu, sprchu nebo WC vybavené umyvadlem, a dále vylčený prostor pro stravování chodících pacientů, pokud není zřízeno jídelna samostatně. Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb pacienta a manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky.

OBJEDNATEL: Nemocnice Sumperk a.s., Nerudova 640/4-1, 787 01 Sumperk
±0,000 = PODLAHA 1. NP BUDOVY

Stav	Zadavatel: Státní úřad pro regulaci trhu s energiemi, Mgr. Ing. Arch. Lukáš Blásek, IČA: 3074	Vypracoval: Ing. Kamil Hřebejt, KPS	PRŮMOS a.s. Nerudova 640/4-1, 787 01 Sumperk, IČA: 250 250 777, 250 250 784, zapsaný v obchodním rejstříku
Objekt	Město Sumperk, náb. Míru 304/1, 787 01 Sumperk	Místo	Sumperk
Investor	Město Sumperk, náb. Míru 304/1, 787 01 Sumperk	Č. zakázky	2018014
Alce	STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ NEUROLOGIE VE 2. NP PAVILONU E	Účel	OSP-OPS
Objekt	SO 01 PAVILON "E"	Díl. snoub	
Číslo	D. 1. 1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ REZENT	Datum	04/2016
Stav	PODORYS 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Č. rev.	001