


PŮDORYS 2.NP – STAVEBNÍ ÚPRAVY



LEGENDA

- INSTALACE OSVĚTLENÍ MDO
- INSTALACE OSVĚTLENÍ DO
- VYPÍNAČE
- SVÍTLIDLA
- NOČNÍ A NOUZOVÉ SVÍTLIDLO

LEGENDA SVÍTLIDEL

Ozn	Typ	Přikon	Název	Krytí	Zdroj
E1	ZC T5 228/12LOS ZK	2x28W T5,	přisaz. zkosené, optický systém	IP20	TL5 28/830, lineární, teplá bílá, 28W, 2600lm, 20000hod, Ra 85
E2	REZERVA				
E3	E-16U9/228, NEVA 2	1x26W	nástěnné s kompak. zdrojem	IP20	Master PL G24q3 26W
E4	ARGUS TL 2016/21 TR II	1x21W T5	nástěnné s otočnou trubicí	IP20	FH21 W/830 HE, lineární, teple bílá
E5	NK-E13/123 ALMA 2	1x13W	kombinované s nouz.zdrojem	IP20	Master PL G24q1 13WE15 E-63/13

POZNÁMKA:  
INSTALACE ULOŽENA POD OMITKOU V TRASÁCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ. VYPÍNAČE UMÍSTIT DO VÝŠKY 1,1M,  
LŮŽKOVÁ SVÍTLIDLA UMÍSTIT POD PARAPETNÍ ŽLAB. MINIMÁLNÍ KRYTÍ INSTALACE IP20, INSTALACE NA  
CHODBĚ LZE ALTERNATIVNĚ ULOŽIT DO ŽLABU 60x40mm.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50Hz, 400V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM  
ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk

HP	Zodpovědný projektant ING. JOSEF DVOŘÁČEK	Vypracoval ING. JOSEF DVOŘÁČEK	<b>PROMOS</b> PROMOS a.s. Nerudova 32 787 01 Šumperk tel./fax 583 216777, 583 216124 e-mail: promos@promos-sr.cz
Číslo Okres	Číslo Okres	Místo, p.č.	
SUMPERK	SUMPERK	SUMPERK	
Investor:	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 364/1, 787 01 ŠUMPERK	Č. zakázky	2016014
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÉHO ODD. NEUROLOGIE VE 2. NP PAVILONU E	Účel	DSP+DPS
Objekt	SO 01 PAVILON "E"	Dig. soubor	2016014
Část	D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Formát	12 A4
Obsah		Č. rev.	04/2016
		mříž	1:50
		Č. objektu	SO 01
		Č. výkresu	11