


PŮDORYS 2.NP – PODCHYCNÍ NOVÝCH PŘÍČEK




PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHA:

- LITÉ TERACO TL.30 MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL.50 MM
- NÁSYP - STAVEBNÍ SUT TL.70 MM
- DŘEVENÝ ZÁKLOP
- DŘEVENÉ TRÁMY
- CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ TL.PO ZÁKLOP 150 MM

POZNÁMKA:

NOVE OCELOVÉ NOSNÍKY USAZOVANÉ DO DŘÁŽEK V PODLAHÁCH A DO PŘIPRAVENÝCH KAPES V NOSNÉM ZDIVU UMÍSTIT VÝŠKOVĚ TAK, ABY NEPŘITEŽOVALY STÁVAJÍCÍM PŘÍČKÁM V 1. NP POD NIMI (UVEDENÁ HL. DŘÁŽKY JE PŘEDPOKLÁDANÁ) NOSNÍKY OSADIT VŽDY MIN MEZEROU 30-40 MM NAD HORNÍ HRANU STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY POD NIMI. POKUD BUDE NAD PŘÍČKOU V 1. NP STROPNÍ TRÁM, JE MOŽNO NOSNÍKY ULOŽIT VÝŠ A SKRÝT JE U PODLAHY V PŘÍČCE (TL. PŘÍČKY 115 + 2x15 MM OMÍTKY, ŠÍŘKA DO KRABICE STÁŘENÝCH UŠ. 160 BUDE 130-135 MM+ OMÍTKA S VÝŽT. TKANINOU) V KAPSÁCH ZDIVA ULOŽIT NOSNÍKY NA LŮŽE Z CEMENTOVÉ MALTY TL. MIN. 40 MM OCELOVÉ NOSNÍKY PŘED ZABUDOVÁNÍM SVARIT DO KRABICE A OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM - 1X ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR PŘED PŘÍPRAVOU NOSNÍKŮ NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk



±0,000 = PODLAHA 1. NP BUDOVY

HP	Zodpovědný projektant MGA, ING. ARCH. LUKÁŠ BLÁŽEK (ČKA 3674)	Vypracoval ING. KAMIL KREJČÍ	
Okres	ŠUMPERK	Obec	ŠUMPERK
Investor	Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk	Č. zakázky	2016014
Áce	STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ NEUROLOGIE VE 2. NP PAVILONU E	Účel	DSP+OPS
Objekt	SO 01 PAVILON "E"	Datum	04/2016
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Formát	Č. rev.
Obsah	PŮDORYS 2.NP – PODCHYCNÍ NOVÝCH PŘÍČEK	Č. objektu	SO 01
		Stážka	D.1.1
		Číslo výkresu	002