

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 92813/2018
Naše sp. zn.: 78637/2018 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 7.9.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Cyklostezka Bratrušov

Dotaz č. 1

U obou výkazů výměr v SO s názvem „Vedlejší rozpočtové náklady – neuznatelné náklady“ se vyskytuje položka :

034503000	montáž, demontáž, materiál včetně náhrady v případě poškození.	kpl	2,000
-----------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o specifikaci nákladů, které má výše uvedená položka obsahovat.

Odpověď:

Zveřejňujeme opravený výkaz výměr. Je uveden celý popis položky.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 1. rozpočet“ v SO „OS 001.UN - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady“ jsou duplicitně s SO „OS 001.NN - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady“ uvedeny níže uvedené položky:

Jak má uchazeč ocenit níže uvedené položky do nabídky? Jedná se o položky, které nelze rozdělit na „uznatelné a neuznatelné“.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012303000	Veškeré náklady na zajištění zaměření skutečného provedení stavby.	kpl	1,000
---	---	-----------	--	-----	-------

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště, oplocení požadovaných částí staveniště a přejezdy přes překopy	kpl	1,000
3	K	031002000R	Veškeré náklady na zajištění staveništních cest dle potřeb dodavatele	kpl	1,000

4	K	034403000	Zajištění objízdné trasy (rozhodnutí), včetně veškerého dočasného dopravního značení, SSZ	kpl	1,000
---	---	-----------	---	-----	-------

D VRN4 Inženýrská činnost

5	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	...	1,000
---	---	-----------	--	-----	-------

Odpověď:

Duplicitní položky byly odstraněny z výkazu výměr a to z „OS 001.NN - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady“. Opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 1. rozpočet“ v SO „OS 101.1 NN - Smíšená stezka osa číslo 1 - neuznatelné náklady“ postrádáme položky na zřízení a odstranění bednění u níže uvedených položek.

Neuvažuje zadavatel o doplnění VV“.

11	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2	m3	5,400
12	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,200
28	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	36,040

Odpověď:

Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.

Bednění k položce 11: $(1,00+0,5)*0,75*2*16= 36$ m2 doplněny položky 42 a 43

Bednění k položce 12: $(1,0+0,3)*0,8*2*16= 33,28$ m2 doplněny položky 42 a 43

Bednění k položce 28 se nepředpokládá - jedná se o obetonování potrubí nikoliv základy

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 1. rozpočet“ v SO „OS 101.1 UN - Smíšená stezka osa číslo 1 - uznatelné náklady“ postrádáme položky na zřízení a odstranění bednění u níže uvedené položky.

Neuvažuje zadavatel o doplnění VV“.

92	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	40,510
----	---	-----------	---	----	--------

Odpověď:

Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.

Bednění k položce 42: $(1,00+0,5)*0,75*2*12= 27$ m2 doplněny položky 114 a 115

Bednění k položce 42: $(2,0+1,0)*0,8*2*4= 19,2$ m2 doplněny položky 114 a 115

Bednění k položce 43: $(1,0+0,3)*0,8*2*16= 33,28$ m2 doplněny položky 114 a 115

Bednění k položce 43: $(1,0+0,3)*0,8*2*10= 20,8$ m2 doplněny položky 114 a 115

Bednění k položce 43: $(1,0+0,3)*0,8*2*34= 70,72$ m2 doplněny položky 114 a 115

Bednění k položce 43: $(2,0+0,5)*0,8*2*7= 28$ m2 doplněny položky 114 a 115

Bednění se nepředpokládá k položce 92 - jedná se o obetonování potrubí nikoliv základy

**Dále jsou položky týkající se obetonování upraveny v objektu OS 101.2.UN a OS 101.3.UN
OS 101.2.UN - Smíšená stezka osa číslo 2 - uznatelné náklady**

Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.

Bednění k položce 20: $(1,00+0,5)*0,75*2*1= 2,25$ m2 doplněny položky 48 a 49

Bednění k položce 21: $(1,0+0,3)*0,8*2*2= 4,16$ m2 doplněny položky 48 a 49

OS 101.3.UN - Smíšená stezka osa číslo 3 - uznatelné náklady

Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.

Bednění k položce 26: $(1,00+0,5)*0,75*2*1= 2,25$ m2 doplněny položky 45 a 46

Bednění k položce 27: $(1,0+0,3)*0,8*2*2= 4,16$ m2 doplněny položky 45 a 46

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 1. rozpočet“ v SO „OS 101.1 UN - Smíšená stezka osa číslo 1 - uznatelné náklady je rozpor u měrných jednotek níže uvedených položek:

Žádáme zadavatele o opravu VV“.

46	K	339921113	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	kus	12,000
47	M	592284270	palisáda tyčová půlkulatá armované 17,5X20X150 cm	kus	69,943

Odpověď:

Ve výkazu bylo opraveno množství u položky 46.

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 2. rozpočet“ v SO „OS 002.UN - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady“ jsou duplicitně s SO „OS 002.NN - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady“ uvedeny níže uvedené položky:

Jak má uchazeč ocenit níže uvedené položky do nabídky? Jedná se o položky , které nelze rozdělit na „uznatelné a neuznatelné“.

1	K	012303000	Veškeré náklady na zajištění zaměření skutečného provedení stavby.	kpl	1,000
---	---	-----------	--	-----	-------

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště, oplocení požadovaných částí staveniště a přejezdy přes překopy	kpl	1,000
3	K	031002000R	Související práce pro zařízení staveniště - zajištění staveništních cest	kpl	1,000
4	K	034403000	Zajištění objízdné trasy (rozhodnutí), včetně veškerého dočasného dopravního značení, SSZ	kpl	1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

5	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	...	1,000
---	---	-----------	--	-----	-------

Odpověď:

Duplicitní položky byly odstraněny z výkazu výměr a to z „OS 002.NN - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady“. Opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 7

Ve výkazu výměr „Cyklostezka Bratrušov – 2.rozpočet“ v SO „OS 102.2 NN - Úprava odvodnění komunikace u křižovatky s ulicí Zemědělská - neuznatelné náklady“ postrádáme položky na zřízení a odstranění bednění u níže uvedené položky.

Neuvažuje zadavatel o doplnění VV“.

54	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	43,000
----	---	-----------	---	----	--------

Odpověď:

Do výkazu výměr byly doplněny položky týkající se bednění základů pod propustky a základových prahů. Nebylo doplněno bednění pro obetonování trouby propustku, které se nepředpokládá.

Bednění se nepředpokládá - jedná se o obetonování potrubí nikoliv základy

Bednění k položce 24: $(2,0+1,0)*0,8*2= 4,8$ m2 doplněny položky 70 a 71

Bednění k položce 25: $(1,0+0,3)*0,8*2*10= 20,8$ m2 doplněny položky 70 a 71

Dotaz č. 8

Ve výkazech výměr na zakázku „Cyklostezka Bratrušov – 1.+ 2. rozpočet“ (vyjma SO 901 NN Sadové úpravy) postrádám položku na přesun hmot.

Neuvažuje zadavatel o doplnění VV“.

Odpověď:

Přesuny hmot budou dodavatelem stavby zahrnuty v nákladech stavby.

Dotaz č. 9

V projektové dokumentaci na SO 402 Veřejné osvětlení postrádáme schéma rozvaděčů RVO a RVO-1.

S ohledem na kompletní nacenění SO 402, žádáme zadavatele o doplnění výše uvedeného schématu.

Odpověď:

Zveřejňujeme doplněné schéma rozvaděčů.

S pozdravem

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic