

Metropolitní optická síť města Šumperka

MOS Šumperk, propojení Knihovna 28.října-Jesenická - pokládka HDPE

Rekapitulace rozpočtu v Kč

	Cena	DPH 21%	Celkem s DPH
Zemní práce	0	0	0
Montáž	0	0	0
Geo práce	0	0	0
Materiál	0	0	0
Celkem	0	0	0

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje položky k již položeným úsekům na ul. Jeremenkové mezi ul Fialová a 17.listopadu a před knihovnou 28. října

Metropolitní optická síť města Šumperka

MOS Šumperk, propojení Knihovna 28.října-Jesenická - pokládka HDPE

Položkový rozpočet

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Index ceny	J cena index	Celkem
M	Práce a dodávky M						0,00
460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	km	0,490		1,00	0,00	0,00
460010025	Vytyčení ing. Sítí v zástav. Prostoru	km	2,450		1,00	0,00	0,00
460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	5,000		1,00	0,00	0,00
460030059	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových	m2	618,000		1,00	0,00	0,00
460030141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 10 cm	m2	205,000		1,00	0,00	0,00
460030151	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 10 cm - chodník	m2	161,000		1,00	0,00	0,00
460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm- chodník	m2	44,000		1,00	0,00	0,00
460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm - chodník	m2	190,000		1,00	0,00	0,00
460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm - vozovka	m2	26,000		1,00	0,00	0,00
460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm- vozovka	m	30,000		1,00	0,00	0,00
460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 20 cm- vozovka	m2	26,000		1,00	0,00	0,00
460030143	Odstranění krytu komunikace z kameniva těženého do do 30 cm - vozovka	m2	7,000		1,00	0,00	0,00
460070754	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v homině tř 4 - startovací jámy	m3	8,000		1,00	0,00	0,00
460120014	Zásyp jam ručně v homině třídy 4	m3	8,000		1,00	0,00	0,00
460200124	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 40 cm, v homině tř 4 - chodník	m	444,000		1,00	0,00	0,00
460200134	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v homině tř 4 - zeleň	m	3,000		1,00	0,00	0,00
460200254	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v homině tř 4 - vozovka	m	14,000		1,00	0,00	0,00
460310104	Protlak do 110 mm řízený	m	20,000		1,00	0,00	0,00
460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	10,000		1,00	0,00	0,00
460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	20,000		1,00	0,00	0,00
460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	240,000		1,00	0,00	0,00
460490013	Krytí výstražnou folií do 34 cm vč. Folie	m	470,000		1,00	0,00	0,00
460510095	Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 15 cm	m	40,000		1,00	0,00	0,00
460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15 cm	m	450,000		1,00	0,00	0,00
460560124	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z hominy třídy 4	m	444,000		1,00	0,00	0,00
460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z hominy třídy 4	m	3,000		1,00	0,00	0,00
460560254	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z hominy třídy 4	m	14,000		1,00	0,00	0,00
460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	40,000		1,00	0,00	0,00
460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	280,000		1,00	0,00	0,00
460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	5,000		1,00	0,00	0,00
460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v homině tř 4	m2	237,000		1,00	0,00	0,00
460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozovky z betonu prostého tloušťky do 10 cm - chodník	m2	44,000		1,00	0,00	0,00
460650083	Zřízení podkladní vrstvy vozovky z betonu prostého tloušťky do 20 cm - vozovka	m2	26,000		1,00	0,00	0,00
460650133	Zřízení krytu vozovky z litého asfaltu tloušťky do 5 cm - chodník	m2	190,000		1,00	0,00	0,00
460650133S	Zřízení krytu vozovky z litého asfaltu tloušťky do 5 cm (2 vrstvy = x 2)- vozovka	m2	26,000		1,00	0,00	0,00
460650176	Očištění vybourané dlažby dl. tvarovaných, zámkových	m2	618,000		1,00	0,00	0,00
460650932	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných do lože z kameniva těženého použ. původní dlažba	m2	618,000		1,00	0,00	0,00
4606509052	Zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření, zhutnění ze stěrkokrití tloušťky do 10 cm - chodník vč. mat	m2	205,000		1,00	0,00	0,00

4606509055	Zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření, zhutnění ze stěrkodrtí tloušťky do 25 cm - vozovka vč. mat	m2	26,000		1,00	0,00	0,00
460680154	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 90 cm (vstup Jesenická)	kus	2,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	Přistavení kontejneru na uložení výkopku	ks/den	10,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	Vyřízení dopravního značení, vč. jeho realizace	kompl.	1,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	Zámková dlažba - materiál rezerva 10 %	m2	70,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	Poplatek za skládku – kámen, beton, zemina	t	20,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	Poplatek za skládku – asfalt	t	20,000		1,00	0,00	0,00

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	JC index	Celkem
M	Práce a dodávky M montáž						0,00
nab cena	pokládka trubky HDPE	m	1185,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	montáž spojky na HDPE trubku 40mm	ks	15,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	montáž koncovky na HDPE trubku 40mm	ks	11,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	montáž kabelové komory	ks	1,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	ukončení HDPE na Jesenické ul.	HZS	8,000		1,00	0,00	0,00
nab cena	kalibrace trubek	m	1185,000		1,00	0,00	0,00

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	JC index	Celkem
Geodetické práce							0,00
nab. Cena	zaměření liniové stavby vč. Polohopisu a výškopisu vč. již položených úseků	m	665,000		1,00	0,00	0,00

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	JC index	Celkem
Materiál	Optika+multikanál						0,00
	HDPE trubka 40/33 mm Zelená	m	455,000		1,00	0,00	0,00
	HDPE trubka 40/33 mm Zelená/bílý pruh	m	455,000		1,00	0,00	0,00
	HDPE trubka 40/33 mm Zelená/černý pruh	m	55,000		1,00	0,00	0,00
	spojka na HDPE trubku 40mm	ks	15,000		1,00	0,00	0,00
	koncovka HDPE 40 mm	ks	11,000		1,00	0,00	0,00
	Chráníčka PE 110/6,3	m	32,000		1,00	0,00	0,00
	Chráníčka PE 125/7,4	m	12,000		1,00	0,00	0,00
	chráníčka HGR 110 vrapovaná	m	300,000		1,00	0,00	0,00
	chráníčka HGR 125 vrapovaná	m	200,000		1,00	0,00	0,00
	kabelová komora 1095x800x760 víko plast	ks	1,000		1,00	0,00	0,00
	Folie varovná 22cm	m	470,000		1,00	0,00	0,00
	Ostatní drobný spotř. Materiál	kompl	1,000		1,00	0,00	0,00