II.etapa:
SO 101-MK a chodník
SO 401-rozvody VO
SO 402-přeložka vedení UPC
SO 701-podzemní kontejnery

SO 102
SO 101
septik
septik
č.o.4
č.p.2526
č.o.2
č.p.2527
č.o.11
č.o.26
č.o.9
ul.Školní
ul.Zahradní
navázání a výškové dorovnání na objekt SO 102
výšková úprava mříže UV
SO701-podzemní kontejnery
SO701-odstranění živého plotu - skalník, 7m2
SO701-přesazení 2ks sazenic stromu
SO402-přeložka vedení UPC
SO701-záliv pro obsluhu kontejnerů
SO701-odstranění chodníku
kácení-bříza dvoukmen,obvod 125cm a 110cm
náhradní výsadba jabloň a třešeň
odstranění keře - šeřík, 3m2
VPB-324,53
VPB-321,55
Vytyčovací body

č.b.	y	x
1	563795.438	1077460.679
2	563797.662	1077456.563
3	563799.102	1077453.900
4	563801.445	1077455.817
5	563852.241	1077497.383
6	563856.603	1077500.953
7	563853.046	1077505.325
8	563849.656	1077509.491
9	563851.517	1077510.950
10	563854.665	1077507.050
11	563859.656	1077500.867
12	563853.506	1077495.834
13	563805.894	1077456.874
14	563805.635	1077456.662
15	563805.732	1077456.342
16	563805.977	1077455.538
17	563806.083	1077455.189
18	563805.783	1077454.981
19	563803.129	1077453.145
20	563799.268	1077450.473
21	563796.720	1077454.417
22	563793.480	1077459.430
23	563792.958	1077459.105
24	563801.472	1077440.418
25	563802.598	1077438.947
26	563803.001	1077439.241
27	563802.151	1077440.443
28	563799.200	1077444.621
29	563803.161	1077447.857
30	563806.880	1077450.897
31	563815.955	1077458.316
32	563860.147	1077494.538
33	563857.488	1077504.951
34	563856.051	1077508.667
35	563854.455	1077511.637
36	563853.592	1077512.647
37	563794.387	1077444.551
38	563856.519	1077495.392

Poznámka:
Vytyčovací body příčných řezů jsou přílohou technické zprávy(pare stavebníka) Výškové určení stavby je patrné z podrobných příčných řezů a podélného profilu. Výškové vytyčení stavby je nutné vztáhnout k určeným výškovým pevným bodům

LEGENDA :
- polohopis
- návrh staveb
- asfaltová vozovka
- nový parkovací pruh-asfaltová vozovka
- obrubníky
- betonová přídlažba
- chodník-zámková dlažba
- chodník-k odstranění
- zámková dlažba-"slepecká"
- předlažba stávajících sjezdů-zámková dlažba
- předlažba stávajících ploch
- výškové navázání stávajících sjezdů-asfaltový recyklát
- ohumusování,osetí
- nová uliční vpust s přípojkou

Legenda sítí:
- telekomunikace - SELECT SYSTEM
- telekomunikace - UPC
- telekomunikace - UPC-přeložka
- telekomunikace - CETIN
- vedení NN podzemní - ČEZ
- vedení VN podzemní - ČEZ
- plynovod NTL - GasNet
- kanalizace splašková - ŠPVS
- kanalizace jednotná - ŠPVS
- kanalizace dešťová - ŠPVS
- kanalizace neprovozovaná - ŠPVS
- vodovod - ŠPVS
- teplovod - SATEZA
- VO kabely podzemní-nové rozvody
- VO kabely podzemní-demontáž
- VO kabely podzemní-stávající

Polohopisné a výškopisné zaměření vypracovala společnost Geoprojekt - geodetická společnost s.r.o.
Souřadnicový systém S-JTSK; výškový systém Bpv
Zpracováno programem ATLAS

Vypracoval: Petr Slezák
Zodpovědný projektant: Petr Slezák, č.autorizace:1201265
PROJEKCE s.r.o.
Jílová 2769/6,787 01 Šumperk
projekce@projekcespk.cz
tel.:583 550 159; 732 876 673

Městský úřad: Šumperk	OÚORP: MěÚ Šumperk	stupeň PD: DPS	arch. č.: OÚ.281.
Objednatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461		Datum: 11/2018	formát: 2 A4
Příloha: SO 101 - MK a chodník Situace stavby		měřítko	příloha číslo
Název akce: Ulice Školní, Šumperk II.etapa		1 : 250	B.2.1.b.

K:\data\2018\Sumperk-Skolni\DPS\2etapa\101-sitka.a4d(15.2.2019)