

Pracoviště: nám. Míru 364
Odbor: majetkoprávní
Oddělení: správy majetku
Tel.: 583388111
Fax.: 583214188



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 90902/2019
Naše sp. zn.: 88697/2019 MJP/LESA

Uchazeči o veřejnou zakázku

Vyřizuje: Ing. Lenka Salcburgerova
Tel.: (+420) 583 388 411
E-mail: lenka.salcburgerova@sumperk.cz
Datum: 3. 9. 2019

Dodatečné informace

K Veřejné zakázka malého rozsahu:
Nemocnice Šumperk – stavební úpravy související s výměnou CT a RDG vybavení ve 2.NP pavilonu C

K žádosti jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací uvádíme:

Dotaz č. 1):

Předložený výkaz výměr-Kapitola SILNOPROUD-pol.52 a 53:

„D+M zajištění hl. přívodu el. proudu do technolog. rozvaděče ozn.“HPP“, vč. zednických prací.“

„D+M rozvodné technologické desky v technich. místnosti ozn.“RD“, vč. zednických prací.“

V PD-půdorys 2.NP/poznámky: „Zajištění hl. přívodu a technologich. desky dle požadavku zdravotní technologie.“

OTÁZKA: Ve výkrese PD ani TZ jsem nenalezl zmiňované odkazy ozn.“HPP“ani“RD“. Nevím přesně odkud přijde napojení, délka trasy, typ kabelu, samotný typ rozvaděče a technologické desky(...).

V PD nejsou specifikovány „požadavky zdravotní technologie“- jaké?

Odpověď č. 1):

Označení HPP a RD je pro orientaci uvedeno v příloženém pracovním výkrese zdravotní technologie, který měl projektant k dispozici v době vypracování PD.

V současnosti je hlavní přívod proudu HPP zajištěn do m.č.206 a to v dimenzi 3x240+1x120. Nová technologie vyžaduje posunutí přívodu do m.č.202, kde bude osazena rozvodná deska RD (dodávka zdravotní technologie). Stávající přívodní kabel je potřeba prodloužit o cca 15,0 mb v prostoru nad podhledem a z původního 4 vodičového připravit 5 vodičový.

Předmětem nacenění je tedy prodloužení stávajícího kabelu HPP a napojení rozvodné desky. Vlastní rozvodná deska je součástí dodávky zdravotní technologie.

Dotaz č. 2):

Předložený výkaz výměr-Kapitola VZDUCHOTECHNIKA-pol.57:

„D+M, trasa potrubí k nové jednotce VZT na střeše - vč. zapravení.“

V PD-půdorys 2.NP/poznámky: „Na střeše bude osazena nová venkovní chladicí jednotka.“

V Zadávacích podmínkách: “ bod 2, Rozsah prací, -D+M chladicí jednotky vč.VZT potrubí.“

OTÁZKA: Ve VV není o dodávce a montáži VZT nové jednotky zmínka... bude součástí nacenění? Pokud ano, nemáme přesnou specifikaci zařízení(typ, parametry...) Trasa potrubí (délka, typ, materiálově, kde přesně vyústění).

Odpověď č. 2):

Chladicí jednotka včetně trasy napojení je součástí dodávky zdravotní technologie, není potřeba naceňovat.

Předmětem nacenění jsou drobné zednické práce jako provedení průrazu stropem do prostoru strojovny a průraz obvodovým pláštěm ze strojovny do exteriéru včetně zednického zapravení, omítka apod.

S přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací a termínu pro podání nabídek zadavatel rozhodl, že není třeba prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Hana Répalová
vedoucí majetkoprávního odboru