

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 95/2019

Stavba: Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
město Šumperk

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Ing. Jiří Elhota

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2019

IČ:
DIČ: 00303461

IČ:
DIČ: 27967638

IČ:
DIČ: 14709970

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 852 884,65
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 852 884,65	389 105,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 241 990,43
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 95/2019

Stavba: Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

Místo: Šumperk

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel: město Šumperk

Projektant: Ing. Jiří Elhota

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 852 884,65	2 241 990,43
CN 04	SBR Granulát + MASTER 60/180	1 852 884,65	2 241 990,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

Objekt:

SBR Granulát + MASTER 60/180

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

město Šumperk

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Elhota

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2019

IČ: 00303461

DIČ:

IČ: 27967638

DIČ:

IČ: 14709970

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 852 884,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 852 884,65	21,00%	389 105,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 241 990,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

Objekt:

SBR Granulát + MASTER 60/180

Místo:

Šumperk

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Elhota

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 852 884,65
HSV - Práce a dodávky HSV	1 956 400,62
1 - Zemní práce	98 223,84
5 - Komunikace pozemní	1 088 616,78
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 088 616,78
Umělý povrch - Umělý povrch	769 560,00
OST - Ostatní	8 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	64 104,31
MNP - Méněpráce	-176 120,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

Objekt:

SBR Granulát + MASTER 60/180

Místo:

Šumperk

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

město Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Elhota

Uchazeč:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 852 884,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 956 400,62
D	1		Zemní práce				98 223,84
2	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	839,520	117,00	98 223,84
	VV		Stržení stávajícího nevhodného podkladu				
	VV		6996*0,12		839,520		
	VV		Součet		839,520		
D	5		Komunikace pozemní				1 088 616,78
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 088 616,78
5	K	564740011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 120 mm	m2	6 996,000	134,00	937 464,00
	VV		6996		6 996,000		
	VV		Součet		6 996,000		
6	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1 672,044	90,40	151 152,78
	VV		1672,044		1 672,044		
	VV		Součet		1 672,044		
D	Umělý povrch		Umělý povrch				769 560,00
1	K	R02	Příplatek za dodání UT3G - typ MASTER 60/180	m2	6 996,000	110,00	769 560,00
	VV		6996		6 996,000		
	VV		Součet		6 996,000		
D	OST		Ostatní				8 500,00
8	K	OST - R01	Zkouška propustnosti vč. vystavení protokolů	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				64 104,31
9	K	VRN - R01	Zařízení staveniště	%	0,500	20 149,01	10 074,51
10	K	VRN - R02	Inženýrská a kompletační činnost	%	0,200	20 149,01	4 029,80
11	K	VRN - R03	Náklady spojené s přerušením prací	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
D	MNP		Méněpráce				-176 120,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	Smluvní cena	Poplatek za skládku - kamenivo, zemina kód odpadu 17 05 04	t	-335,810	253,00	-84 959,93
	P		Poznámka k položce: viz. výkaz výměr list č.10, řádek 18 a 19				
	VV		-335,81		-335,810		
	VV		Součet		-335,810		
13	K	Smluvní cena II	Vodorovné přemístění odpadů na skládku do vzdálenosti 7km, skládka Rapotín	m3	-209,880	243,76	-51 160,35
	VV		-209,88		-209,880		
	VV		Součet		-209,880		
14	K	MNP_R01	Předpokládané méněpráce související se skládkovým	kpl	1,000	-40 000,00	-40 000,00
	P		Poznámka k položce: Bude vyčísleno dle skutečnosti - vážních listků jednotlivých druhů odpadů (plasty a směsný stavební odpad) a smluvních jednotkových cen.				

Harmonogram stavebních prací: Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště

Zhotovitel : VYSSPA Sports Technology s.r.o.


Znovuzahájení prací: po podpisu Dodatku č.1 - předpoklad 7.10.2019
Ukončení prací: dle Dodatku č.1 - předpoklad do 6.12.2019

	časový průběh realizace	10/2019	10/2019	10/2019	10/2019 11/2019	11/2019	11/2019	11/2019	11/2019	12/2019
	náplň realizace	7. - 13.10.	14. - 20.10.	21. - 27.10.	28.10. - 3.11.	4. - 10.11.	11. - 17.11.	18. - 24.11.	25. - 30.11.	1. - 8.12.
		41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden
1.	Vyčesání granulátu a pískového zásypu strojně - hotovo									
2.	Demontáž a rozřezání stávajícího UMT - hotovo									
3.	Odtěžení a odvoz nevhodné podkladní vrstvy									
4.	Úprava podloží pod nový UMT									
5.	Pokládka umělého trávniku vč. lajnování, zásypu pískem a granulátem									
6.	Ukončení stavby, úklid, uvedení dotčených ploch stavby do původního stavu, předání stavby									

Harmonogram předpokládá vhodné klimatické podmínky pro provádění prací (hlavně pro pokládku UT3G)

v Plzni dne 4.10. 2019

Jaroslav Karásek
jednatel společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o.



326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638