POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
GRAFICKÁ ČÁST

PAVILON B

5. NP - LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ CHIRURGIE II



PŮDORYS 5.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY
CHIRURGIE



POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘEŠÍ MODERNIZACI KOUPELEN, WC A POKOJŮ PRO PACIENTY SPOJENÉ ZEJMÉNA S VÝMĚNOU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, POVRCHŮ PODLAH, STĚN A DOPLNĚNÍ PODHLEDŮ. SOUČASNĚ BUDE VYMĚNĚNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH A STĚN VE VŠECH MÍSTNOSTECH ODDĚLENÍ, BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ZÁKRYTY INSTALAČNÍCH ŠACHET A OTVORY BUDOU DOZDĚNY POROBETONOVÝMI PŘÍČKOVKAMI S VSAZENÝMI NOVÝMI REVIZNÍMI DVÍŘKY. V HLAVNÍ CHODBĚ BUDE NAVÍC MĚNĚN STÁVAJÍCÍ LAMELOVÝ PODHLED ZA NOVÝ ZE SDK KAZET A STÁVAJÍCÍ MADLO PO OBVODU CHODBY BUDE NAHRAZENO NOVÝM DŘEVĚNÝM MADLEM).

SOUČASNÉ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ U POKOJŮ PACIENTŮ SE SKLÁDÁ ZE SAMOSTATNÉ KABINY WC A SAMOSTATNÉ KOUPELNY A JE SPOLEČNÉ PRO DVA POKOJE. HYG.ZAŘÍZENÍ JSOU PŘÍSTUPNA Z PŘEDSÍNĚ DVOULŮŽKOVÉHO POKOJE. PACIENTI Z TŘÍLŮŽKOVÉHO POKOJE MAJÍ DO PŘEDSÍNĚ VSTUP SHRNOVACÍMI DVEŘMI. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ HYG. ZAŘÍZENÍ PACIENTSKÝCH POKOJŮ BUDE ZACHOVÁNO, PŘI VÝMĚNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZVODŮ K NIM, MADEL, POVRCHŮ PODLAH A STĚN BUDE KABINA WC DOPLNĚNA O UMÝVÁTKO A V KOUPELNĚ BUDE VYBOURÁNA NADBETONÁVKA ZVÝŠENÉ SPRCHOVÉ VANIČKY A NOVÁ PODLAHA SPRCH. KOUTU BUDE V ÚROVNI PODLAHY V MÍSTNOSTI, DÁLE BUDOU OSAZENY SPRCHOVÉ POSUVNÉ DVEŘE ODDĚLUJÍCÍ SPRCH. KOUT OD ZBYTKU MÍSTNOSTI. KOUPELNY A WC BUDOU OPATŘENY SDK KAZETOVÝMI PODHLEDY, KTERÉ SKRYJÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ZTI K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM VE 4. NP (JEHOŽ VÝMĚNA BUDE PROVÁDĚNA V RÁMCI TÉTO AKCE - VIZ. ČÁST ZTI. STÁVAJÍCÍ SHRNOVACÍ DVEŘE MEZI PŘEDSÍNĚMI A 3L POKOJI BUDOU ODMONTOVÁNY A ZE STRANY PŘEDSÍNĚ BUDOU INSTALOVÁNY POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POUZDROVÉ DVEŘE.

STÁVAJÍCÍ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI ZMĚNÍ ÚČEL UŽÍVÁNÍ NA WC PERSONÁLU, VÝLEVKA BUDE OSAZENA V DESINFEKČNÍ MÍSTNOSTI (NA MÍSTO KDE BYLA OSAZENA PŮVODNĚ).

V DENNÍ MÍSTNOSTI SESTER BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ EL. ROZVADĚČ A JEHO OBEZDÍVKY BUDOU ODBOURÁNY.

MÍSTNOST BEZBARIÉROVÉHO WC (VYBAVENÉ SPRCHOU A SPRCHOVÝM SEDÁTKEM), , BUDE (PO DEMONTÁŽI STÁV. ZAŘIZ. PŘEDMĚTŮ, SEDÁTKA, MADEL) OPATŘENA NOVÝM KERAM, OBKLADEM STĚN A NOVOU DLAŽBOU NA PODLAZE (POTÉ BUDE DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ INSTALOVÁNO ZPĚT).

V KUCHYŇCE BUDOU ODPOJENY A DEMONTOVÁNY STÁV. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (VIZ. ČÁST ZTI) A KUCH. LINKA A PO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ ZTI A ELEKTRO A NAPOJENÍ ZAŘIZ. PŘEDMĚTŮ, VÝMĚNĚ OBKLADU BUDOU STÁV. DŘEZ A KUCH. LINKA OSAZENY ZPĚT.

NA SCHODIŠTI (350) A MÍSTNOSTI ELEKTROROZVODNY BUDOU PO PROVEDENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE VYSPRAVENY OMÍTKY A MÍSTNOSTI BUDOU VYMALOVÁNY. CHODBA U LÉKAŘSKÝCH POKOJŮ BUDE OPATŘENA NOVÝM PODHLEDEM ZE SDK KAZET A V ČÁSTI VSTUPNÍ HALY BUDOU VYSAZENY KAZETY STÁV. PODHLEDU A PO PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE BUDOU OSAZENY ZPĚT.

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ KER. OBKLADY V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ODSTRANĚNY, PROVEDEN NOVÝ PODHOZ PRO KERAM. OBKLAD, ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ U VYBOURANÝCH SHRNOVACÍCH DVEŘÍ PROVÉST Z VÁPENNÉ OMÍTKY ŠTUKOVÉ ZE SUCHÝCH MALTOVÝCH SMĚSÍ.
- VŠECHNY ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI BUDOU OPATŘENY DO VÝŠKY DANÉ V TAB. MÍSTNOSTÍ OMYVATELNÝM NÁTĚREM CAPAROL LATEX BARVY DLE PROVOZOVATELE A NOVOU VÝMALBOU - 2X PRIMALEX OTĚRUVZDORNÝ BAREVNÝ
- NOVÉ PODHLEDY NAVRŽENY SÁDROKARTONOVÉ KAZETOVÉ 600/600, BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, NA KOVOVÝCH DVOJITÝCH ROŠTECH SE ZÁVĚSY, TYP GYPTONE BASE, RASTR VIDITELNÝ, HRANA A, ROZVRŽENÍÍ KAZET PODHLEDU DLE ŘAZENÍ SVĚTEL - VIZ ČÁST ELEKTRO. V KOUPELNÁCH POUŽÍT KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, PODHLED V KOUPELNÁCH DOPLNIT PAROZÁBRANOU - PE FÓLIE
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU VYTÁHNOUT NA SVISLÉ STĚNY PO OBVODU SPRCHOVÉHO BOXU DO VÝŠKY OBKLADU
- STÁV. PODÉLNÉ MADLO PO OBV. CHODBY BUDE NAHRAZENO NOVÝM MADLEM PROFILU 36/180 MM LEPENÝM ZE SMRKOVÝCH HRANOLŮ, VÝŠKOVÉ OSAZENÍ -HORNÍ HRANA 960 MM NAD PODLAHOU. KOTVENÍ DO STĚNY PŘES DREV. HRANOLY PO CCA. 1,2 M, DL. CELKEM CCA. 57 BM
- PROSTUPY STĚNAMI PRO POTRUBÍ VZT POD STROPEM JSOU POZNAČENY, POPSÁNY JEJICH DIMENZE S OZNAČENÍM (P- V PANELU, Z-VE ZDI). PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE VZT.

SKLADBY NOVÝCH PODLAH

(A)
- NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC HOMOGENNÍ CELKOVÁ TL.MIN 2,0 MM ROLE
- LEPIDLO
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.3,0 MM
- PENETRACE
- ODSTRANĚNÉ PŮVODNÍ PVC
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA

(B)
- NOVÁ KERAM.DLAŽBA R10, PROTISKLUZ B TL.9 MM
- TMEL TL.6 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.3,0 MM
- ODSTRANĚNÁ PŮVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA

(C)
- NOVÁ KERAM.DLAŽBA R10, PROTISKLUZ B TL.9 MM
- TMEL V SYSTÉMU HYDROIZOL.STĚRKY TL.6 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V SYSTÉMU TL.4 MM
- PENETRACE V SYSTÉMU HYDROIZOL STĚRKY
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.3,0 MM
- ODSTRANĚNÁ PŮVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA

(A)
- NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC HOMOGENNÍ CELKOVÁ TL.MIN 2,0 MM ROLE
- LEPIDLO
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR, TL. 2 MM
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA
- ODSTRANĚNÁ PŮVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA

POZNÁMKY

U PODLAH Z PVC PROVÉST SOKL Z PVC V.100 MM. SOKL ZAOBLENÝ.
U VŠECH DVEŘÍ DO CHODBY 305 OSADIT PŘEJEZDNÝ PRÁH - NEREZ. PLECH TL.0,7 MM, Š. MM, DL. DLE DVEŘÍ, CELKEM 21 KS
U DVEŘÍ V ROZHRANNÍ MEZI NOVOU KER. DLAŽBOU A NOVÝM PVC (PŘEDSÍŇ/WC, P PŘEDSÍŇ/ HYG. Z.) OSADIT NEREZ. PŘECHOD. LIŠTY, CELKEM 13 KS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA		POZNÁMKA
501	VSTUPNÍ HALA	59,34m2	STÁV. PVC	S	VYSPR. OMÍTKY STROPU DO 10% + NOVÁ VÝMALBA STROPU VE VYZN. ČÁSTI, ROZEBRAT KAZETY V ČÁSTI S KAZET. PODHLEDEM A PO PROVEDENÍ INSTALACÍ ELEKTRO KAZETY OSADIT ZPĚT DO ROŠTU
502	ZÁDVEŘÍ	3.50m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1500, NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU, SDK ZÁKRYT VZT POTRUBÍ POD STROPEM
503	WC	1.07m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
504	DENNÍ MÍSTNOST	12.74m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.1500,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU, SDK ZÁKRYT VZT POTRUBÍ POD STROPEM
505	CHODBA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ	94.78m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH MADEL PO OBVODU CHODBY ZA NOVÁ DŘEVĚNÁ, NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU, NOVÝ SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2400
506	PŘEDSÍŇ	4.56m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
507	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.05m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
508	WC	1.25m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
509	POKOJ 1	16.75m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
510	POKOJ 2	25.29m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
511	POKOJ 3	25.64m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
512	PŘEDSÍŇ	4.42m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
513	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
514	WC	1.29m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
515	POKOJ 4	16.74m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
516	PŘEDSÍŇ	4.45m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
517	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
518	WC	1.30m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
519	POKOJ 5	16.69m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
520	POKOJ 6	25.23m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
521	POKOJ 7	25.44m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
522	PŘEDSÍŇ	4.45m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
523	WC	1.30m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
524	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
525	POKOJ 8	16.69m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
526	PŘEDSÍŇ	4.36m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
527	WC	1.30m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
528	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
529	POKOJ 9	16.69m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
530	POKOJ 10	25.41m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
531	DESINFEKČNÍ MÍSTNOST	22.78m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA (PO ODSTR. DLAŽBĚ)	A (D)	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
532	PŘEDSÍŇ	4.45m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
533	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
534	WC	1.30m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
535	POKOJ 11	16.69m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
536	POKOJ 12	25.44m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
537	SKLAD LÉČIV	5.75m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD ODSTR.OBKLADY,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
538	DENNÍ M. SESTER	11.10m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	VYSPR.OMÍTEK DO 30% PLOCHY (MJ. ODBOURANÝ ROZVADĚČ),NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
539	VYŠETŘOVNA	18.25m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD ODSTR. OBKLADY ,NOVÝ KERAM. OBKLAD V.1800,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
540	PRACOVNA SESTER	17.40m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
541	PŘEDSÍŇ	5.28m2	NOVÁ KER. DLAŽBA + KER. SOKLÍK	B	VYSPRÁVKA OMÍTEK STĚN DO 10% PLOCHY, TENKOVRSTVÁ OM. NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
542	WC PERSONÁLU	1.36m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER. OBKLAD V.2100,VÝMALBA STĚN NAD OBKLADY A STROPU
343	WC PACIENTŮ	4.18m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	C	ODPOJENÍ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, BATERIÍ, SKLOPNÉHO SEDÁTKA A MADEL, ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL. NOVÝ KER. OBKL.V.2100, SDK KAZET. PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,(KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY. ZPĚT INSTAL.ZAŘ.PŘEDM.,SEDÁTKA,MADLA
544	HYG. ZAŘÍZENÍ	12.90m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL. NOVÝ KER. OBKL.V.2100, SDK ZÁKRYTVZT POTRUBÍ NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,(SDK DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
545	POKOJ 13	26.12m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
546	JÍDELNA	25.63m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD STÁV. OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN A STROPU
547	KUCHYŇKA	14.78m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD STÁV. OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1500, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
548	SKLAD PRÁDLA	9.56m2	NOVÉ PVC+ LIŠTA	A	VYSPRÁVKA OMÍTEK STĚN DO 10% PLOCHY, TENKOVRSTVÁ OM. NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
549	ELEKTROROZVODNA	1.58m2	STÁV. PVC	S	VYSPRÁVKA OMÍTEK STĚN A STROPU DO 10% PLOCHY, VÝMALBA STĚN A STROPU
550	SCHODIŠTĚ	14.17m2	STÁV. PVC	S	VYSPRÁVKA OMÍTEK STĚN A STROPU DO 10% PLOCHY, VÝMALBA STĚN A STROPU
551	CHODBA	15.86m2	STÁV. PVC	S	NOVÝ SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2400

VÝPIS PRVKŮ PSV

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T01 NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, 600/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK KOUPELNOVÝ ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠKU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ, OPATŘENÁ 2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL, KŘÍDLO VE SPODNÍ ČÁSTI VČETNĚ VSAZENÉ OCELOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 475/80 BARVY BÍLÉ POVRCH. ÚPRAVA DVEŘÍ - FÓLIE BARVY BÍLÉ, POČET: LEVÉ 5KS, PRAVÉ 8KS, CELKEM 13 KS

T02 NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, 600/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ, OPATŘENÁ 2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL. POVRCH. ÚPRAVA DVEŘÍ - FÓLIE BARVY BÍLÉ, POČET: LEVÉ 1KS, CELKEM 1 KS

T03 NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, 1100/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK KOUPELNOVÝ ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠKU ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ DOSTATEČNĚ DIMENZOVANÁ S OHLEDEM NA NAMÁHÁNÍ KŘÍDLEM, OPATŘENÁ 2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL KŘÍDLO VČETNĚ VODOROVNÉHO MADLA NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ VE VÝŠCE 600-900 MM NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY KŘÍDLO VE SPODNÍ ČÁSTI VČETNĚ VSAZENÉ OCELOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 475/80 BARVY BÍLÉ POVRCH.ÚPRAVA DVEŘÍ - FÓLIE BÍLÁ, POČET: PRAVÉ 2KS, CELKEM 2 KS

T04 STAVEBNÍ POUZDRO NAPŘ.JAP 700 STANDARD DO SDK PŘÍČKY PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE, ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK 700/1970 MM, CELKOVÝ ROZMĚR POUZDRA 1535/2060 MM, + DŘEVĚNÉ DVEŘNÍHO KŘÍDLO PLNÉ 750/1985 MM, BARVA BÍLÁ TL.MAX 52 MM. TL.DOKONČENÉ SDK PŘÍČKY 125 MM. POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT VÝŠKU OTVORU PO DEMONT. STÁV. DVEŘÍCH (A PO KONZULTACI S DODAVATELEM STAVEBNÍHO POUZDRA ROZHODNOUT, ZDA POUŽÍT TYPOVOU VÝŠKU, NEBO BUDE NUTNO VYROBIT ATYP) POČET CELKEM: 1KS

T05 STAVEBNÍ POUZDRO NAPŘ.JAP 700 STANDARD DO SDK PŘÍČKY PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE, ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK 800/1970 MM, CELKOVÝ ROZMĚR POUZDRA 1735/2060 MM, + DŘEVĚNÉ DVEŘNÍHO KŘÍDLO PLNÉ 850/1985 MM, BARVA BÍLÁ TL.MAX 52 MM. TL.DOKONČENÉ SDK PŘÍČKY 125 MM. POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT VÝŠKU OTVORU PO DEMONT. STÁV. DVEŘÍCH (A PO KONZULTACI S DODAVATELEM STAVEBNÍHO POUZDRA ROZHODNOUT, ZDA POUŽÍT TYPOVOU VÝŠKU, NEBO BUDE NUTNO VYROBIT ATYP) POČET CELKEM: 5KS

T06 STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 1100/1970 VE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI - DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM (B. BÍLÁ), PROVÉST VÝMĚNU KOVÁNÍ, ZÁMKU A KLIK, ZÁMEK VOŽKOVÝ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL KOV V ODSTÍNU DLE INVESTORA ZÁRUBEŇ OČISTIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR (2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL) POČET CELKEM: 18 KS, Z TOHO 7 KS S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU

T07 STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 1100/1970 VE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI - DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM (B. BÍLÁ), PROVÉST VÝMĚNU KOVÁNÍ, ZÁMKU A KLIK, ZÁMEK VOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, MATERIÁL KOV V ODSTÍNU DLE INVESTORA ZÁRUBEŇ OČISTIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR (2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL) POČET CELKEM: 2 KS

T08 STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 900/1970 VE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI - DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM (B. BÍLÁ), PROVÉST VÝMĚNU KOVÁNÍ, ZÁMKU A KLIK, ZÁMEK VOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, MATERIÁL KOV V ODSTÍNU DLE INVESTORA ZÁRUBEŇ OČISTIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR (2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL) POČET CELKEM: 2 KS

T09 STÁVAJÍCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 1450/1970 VE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI - DVEŘNÍ KŘÍDLA VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM (B. BÍLÁ), PROVÉST VÝMĚNU KOVÁNÍ, ZÁMKU A KLIK, ZÁMEK VOŽKOVÝ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL KOV V ODSTÍNU DLE INVESTORA ZÁRUBEŇ OČISTIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR (2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL) POČET CELKEM: 1 KS

T10 VNITŘNÍ OKNO PLASTOVÉ BÍLÉ 700/400, JEDNODUCHÉ, PEVNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLEM OKNO OSADIT NADE DVEŘE POČET CELKEM: 6 KS

T11 JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ , 900/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI30 DP3 -C (+ SAMOZAVÍRAČ), DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODST. RAL ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTÍNU DLE INVESTORA), BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ POPŘ. DLE PROVOZOVATELE POČET CELKEM: 1 KS - 1xPRAVÉ

T12 DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ , 1450/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI30 DP3 -C (+ SAMOZAVÍRAČ), DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODST. RAL ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTÍNU DLE INVESTORA), BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ POPŘ. DLE PROVOZOVATELE POČET CELKEM: 1 KS - 1xPRAVÉ

T13 DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ , 1450/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EI30 DP3 -C (+ SAMOZAVÍRAČ), DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODST. RAL ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ S OTEVÍRÁNÍM ZE SESTERNY, KOULE/KLIKA, KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTÍNU DLE INVESTORA), BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ POPŘ. DLE PROVOZOVATELE POČET CELKEM: 1 KS - 1xPRAVÉ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Z01 KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLOVÁ 600/600 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15DP1 V DOZDÍVCE INSTAL. ŠACHET K PŘÍSTUPU K UZÁVĚRŮM SÍTÍ V ŠACHTĚ, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT (BÍLÝ), VÝŠKOVÉ OSAZENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ DLE POLOHY UZÁVĚRŮ POTRUBÍ V ŠACHTĚ , POČET KS... CELKEM 16

Z02 KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLOVÁ 200/400 MM V DOZDÍVCE INSTAL. ŠACHTY K PŘÍSTUPU K UZÁVĚRŮM SÍTÍ V ŠACHTĚ, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT (BÍLÝ), VÝŠKOVÉ OSAZENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ DLE POLOHY UZÁVĚRŮ POTRUBÍ V ŠACHTĚ , POČET KS... CELKEM 5

Z03 1X SKLOPNÉ SEDÁTKO SPRCH.KOUTU, ROZMĚR 450/450 MM, OSAZENÉ VE VÝŠCE 460 MM NAD PODLAHOU V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600 MM OD ROHU SPRCH.KOUTU - - MATERIÁL: CELONEREZ (NAPŘ. SANELA SLZM 06), NOSNOST 150 KG, KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!! 1X PEVNÉ MADLO U SPRCHY (TVARU PÍSMENE "L") DL.420 MM V. 305 MM VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU VE VZDÁL.300 MM OD ROHU SPRCH.KOUTU - MATERIÁL NEREZ(- NAPŘ. SANELA SLZM 04X) KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!, POČET: CELKEM 6 SAD (SEDÁTKO + MADLO)

Z04 PEVNÉ NEREZ VODOROVNÉ MADLO DL. 600 MM (NAPŘ. SANELA SLZM 02 DX) OSAZENÉ NAPŘITI UMYVADLUVE V. 800 MM NAD PODLAHOU, - KOTVENÍ DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!, + PEVNÉ NEREZOVÉ MADLO SVISLÉ DL. 300 MM (NAPŘ. SANELA SLZM 02X) OSAZENÉ CO NEJBLÍŽE K UMYVADLU ZE STRANY WC MÍSY VE VÝŠCE 600-1100 MM, - KOTVENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PROŠROUBENÍM DO OCEL. PLECHŮ 60/80 NEBO PÁSOVINY(SPOJUJÍCÍ OBE STRANY MADLA) Z DRUHÉ STRANY POČET: 6 SAD (SVISLÉ MADLO U UMYVADLA A VODOROVNÉ MADLO NAPROTI UMYVADLU)

Z05 1X SKLOPNÉ SEDÁTKO SPRCH.KOUTU, ROZMĚR 450/450 MM, OSAZENÉ VE VÝŠCE 460 MM NAD PODLAHOU - MATERIÁL: CELONEREZ (NAPŘ. SANELA SLZM 06), NOSNOST 150 KG, KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!! + 2X SKLOPNÉ MADLO Z OBOU STRAN SPRCH. SEDÁTKA) DL.830 MM VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU VE VZDÁL.300 MM OD OSY SEDÁTKA - MATERIÁL NEREZ(- NAPŘ. SANELA SLZM 03SDX), KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!! - POČET: CELKEM 1 SADA (SEDÁTKO + 2 MADLA)

Z06 KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLOVÁ 300/600 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15DP1 V DOZDÍVCE INSTAL. ŠACHTY K PŘÍSTUPU K UZÁVĚRŮM SÍTÍ V ŠACHTĚ, POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT (BÍLÝ), VÝŠKOVÉ OSAZENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ DLE POLOHY UZÁVĚRŮ POTRUBÍ V ŠACHTĚ , POČET KS... CELKEM 1

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO YTONG P2-500 TL. 75 MM A 100 MM NA MALTU YTONG
- SDK PŘEDSTĚNA W 626 VOLNĚ STOJÍCÍ, CW PROFILY, OPLÁŠTĚNÍ KNAUF WHITE 2X12.5 MM
- STÁV. POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORU
- NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORU
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE
- NOVÉ DVEŘE
- REPASOVANÉ STÁV. DVEŘE
- NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- STÁV. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk

± 0,000 = PODLAHA 1. NP BUDOVY

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO	POČ. A4	SVAZEK
Ing. K. KREJČÍ	Ing. KOTSCH	Ing. KOTSCH	1:50	10	
				DATUM 8/2019	
			STUPEŇ	DSP + DZS	
OBJEDNATEL	Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk				
STAVBA	Pavilon B – rekonstrukce oddělení chirurgie v 5. NP		supring – projektování, inženýrská činnost, inženýrská činnost, poradenská činnost; 787 01 Šumperk, Jesenická 65; tel. +420 583 280 784 fax +420 583 214 906; e-mail: supring@supring.cz www.supring.cz		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19 - 035	ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS LŮŽKOVÉ ČÁSTI 5. NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY		ARCHIVNÍ ČÍSLO SG - X - XXXX	SA 02	