

## Nabídkový rozpočet stavby

Stavba: **15\_09\_150 SUM\_Sumavska**

Elektronický podpis - 4.12.2019  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Blažek Petr  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 20.11.2020 08:44:22-000 +01:00

Objednatel: **Město Šumperk**  
Jesenická 31  
78701 Šumperk

IČO: **00303461**

DIČ:

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**  
Na Křtaltě 980/21  
789 01 Zábřeh

IČO: **41031024**

DIČ: **CZ41031024**

### Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>10 861 079,13 CZK</b>
-------------------------	-------------	--------------------------

Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2 280 826,62 CZK</b>
--------------	-------------	-------------------------

<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>13 141 905,75 CZK</b>
--------------------------	--	--------------------------

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Zábřehu dne 14.11.2019

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



**EKOZIS**

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4  
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21  
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Ing. Petr Blažek, jednatel

Ing.  
Petr  
Blažek

Digitálně  
podepsal Ing.  
Petr Blažek  
Datum:  
2019.12.03  
11:11:47 +01'00'

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>SO 001 – Vedlejší rozpočtové náklady - celé řešené území</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>39 585,00</b>	<b>228 085,00</b>	<b>2</b>
01	SO 001 VRN	0,00	188 500,00	39 585,00	228 085,00	2
<b>02</b>	<b>SO 100 – Dopravní značení - celé řešené území</b>	<b>0,00</b>	<b>78 190,00</b>	<b>16 419,90</b>	<b>94 609,90</b>	<b>1</b>
02	SO 100 - Dopravní značení - celé řešené území	0,00	78 190,00	16 419,90	94 609,90	1
<b>03</b>	<b>SO 800 – Sadové úpravy - celé řešené území</b>	<b>0,00</b>	<b>604 753,02</b>	<b>126 998,13</b>	<b>731 751,15</b>	<b>6</b>
14	SO 800 - Sadové úpravy	0,00	604 753,02	126 998,13	731 751,15	6
<b>04</b>	<b>IV. etapa, ČAST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673 974,81</b>	<b>771 534,71</b>	<b>4 445 509,52</b>	<b>34</b>
03	SO 130 - Komunikace	0,00	2 268 846,64	476 457,79	2 745 304,43	21
04	SO 131 - Chodníky	0,00	143 579,70	30 151,74	173 731,44	1
05	SO 132 - Parkování	0,00	617 817,63	129 741,70	747 559,33	6
07	SO 330 - Odvodnění	0,00	56 564,32	11 878,51	68 442,83	1
09	SO 430 Veřejné osvětlení	0,00	260 127,42	54 626,76	314 754,18	2
13	SO 930 Podzemní kontejnery	0,00	327 039,10	68 678,21	395 717,31	3
<b>06</b>	<b>IV. etapa, ČAST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 661,30</b>	<b>1 326 288,87</b>	<b>7 641 950,17</b>	<b>58</b>
05	SO 140 - Komunikace	0,00	2 451 340,42	514 781,49	2 966 121,91	23
06	SO 141 - Chodníky	0,00	893 402,21	187 614,46	1 081 016,67	8
07	SO 142 - Parkování	0,00	1 313 993,26	275 938,58	1 589 931,84	12
08	SO 340 - Odvodnění	0,00	96 196,80	20 201,33	116 398,13	1
11	SO 440 Veřejné osvětlení	0,00	465 162,18	97 684,06	562 846,24	4
12	SO 442.1 a SO 443.1 - Odstranění zrušeného vedení CETIN, UPC	0,00	46 188,00	9 699,48	55 887,48	0
13	SO 940 Podzemní kontejnery	0,00	496 276,02	104 217,96	600 493,98	5
15	SO 941 - Hrací prvky a mobiliář	0,00	553 102,41	116 151,51	669 253,92	5
Celkem za stavbu		0,00	10 861 079,13	2 280 826,62	13 141 905,75	100

### Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	01	SO 001 – Vedlejší rozpočtové náklady - celé řešené území
R:	01	SO 001 VRN
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>188 500,00</b>
1	012002000	Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	012203000	Vytyčení stavby	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	012303000	Zaměření skutečného provedení stavby	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00
4	013244000	Výrobní dokumentace	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
5	013254000	Projekt skutečného provedení stavby	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00
6	030001000	Zařízení staveniště, oplocení požadovaných částí staveniště a přejezdy přes překopy	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00
7	031002000R	Související práce pro zařízení staveniště - zajištění staveništních cest	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
8	034403000	Zajištění objízdné trasy (rozhodnutí), včetně veškerého dočasného dopravního značení, SSZ	kompl	1,00000	53 400,00	53 400,00
9	034503000	Informační tabule	kompl	2,00000	1 800,00	3 600,00
10	043103000	Veškeré zkoušky, testy a protokoly	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
11	045203000	Kompletační činnost	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
12	090001000-2	Ostatní náklady - fotodokumentace	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem</b>						<b>188 500,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	02	SO 100 – Dopravní značení - celé řešené území
R:	02	SO 100 - Dopravní značení - celé řešené území
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>78 190,00</b>
1	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15,00000	120,00	1 800,00

P2 - 2x; IZ8a - 2x; P4 - 2x; IZ8b - 2x; IP12 - 3x; E8d - 3x :

2+2+2+2+3+3 :

A12 - 1x přesunutá :

1 :

15

15,00000

2	40445552	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	14,00000	900,00	12 600,00
3	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	120,00	120,00
4	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	1,00000	11 400,00	11 400,00
5	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	14,00000	1 320,00	18 480,00

dopravní značky svislé :

13 :

dopravní zrcadlo :

1 :

14

14,00000

6	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	14,00000	420,00	5 880,00
7	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	14,00000	540,00	7 560,00
8	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	14,00000	60,00	840,00
9	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	14,00000	12,00	168,00
10	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	78,00000	41,00	3 198,00

osa 3 :

18+22+19 :

osa 4 :

19 :

78

78,00000

11	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	78,00000	78,00	6 084,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

osa 3 :

18+22+19 :

osa 4 :

19 :

78

78,00000

12	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	6,00000	1 380,00	8 280,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

symbol vyhrazeného imobilního stání :

6 :

6

6,00000

13	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	78,00000	10,00	780,00
14	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,00000	250,00	1 000,00

kompletní odstranění svislých značek, včetně sloupků a patek :

B29 - 2x; P4 - 1x :

2+1 :

A12 - 1x k přesunu :

### Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	02	SO 100 – Dopravní značení - celé řešené území
R:	02	SO 100 - Dopravní značení - celé řešené území
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	1:					
	4			4,00000		

<b>Celkem</b>						<b>78 190,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	03	SO 800 – Sadové úpravy - celé řešené území
R:	14	SO 800 - Sadové úpravy
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>16 500,00</b>
1	167101102R00	Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 přes 100m3(zemina pro ohumusování)	m3	300,00000	55,00	16 500,00

viz kap.3.2 v technické zprávě-trávník :

300

300,00000

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>463 500,00</b>
2	PL104	"Lavička	kompl	26,00000	13 500,00	351 000,00

"Lavička

včetně zemních prací a betonových základů konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných desek, materiálová provedení tropické dřevo

"

3	PL105	"Odpadkový koš	kompl	9,00000	12 500,00	112 500,00
---	-------	----------------	-------	---------	-----------	------------

"Odpadkový koš

včetně zemních prací a betonových základů

Odpadkový koš se stříškou

ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami, variantně popelník s nerezovým zhášecem cigaret; 45l, materiálová provedení tropické dřevo

"

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>35 512,00</b>
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m (ornice pro ohumusování)	m3	300,00000	46,00	13 800,00

viz kap.3.2 v technické zprávě-trávník :

300

300,00000

5	111201101R00	Odstranění křovin s odstr.kořenů prům.kmene do 100mm do 1000m2	m2	44,00000	50,00	2 200,00
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

viz tech.zpráva kap.2.5

6	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	44,00000	38,00	1 672,00
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------

viz tech.zpráva kap.2.5

7	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00000	500,00	500,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz tech.zpráva kap.2.5

8	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	500,00	500,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz tech.zpráva kap.2.5

9	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	500,00	500,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz tech.zpráva kap.2.5

10	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00000	500,00	500,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

viz tech.zpráva kap.2.5

11	162301421R00	Vod.přemístění pařezů, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	500,00	500,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

viz tech.zpráva kap.2.5

12	SML.CENA	Poplatek za skládku - dřevní hmota	t	0,68000	500,00	340,00
----	----------	------------------------------------	---	---------	--------	--------

stromy.prům.do 30cm - 1\*200kg :

křoviny 44m2\*10kg :

pařezy do 30cm 1\*40kg :

0,68

0,68000

13	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do20cm, nad 500m2	m2	1 500,00000	10,00	15 000,00
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

viz kap.3.2 v technické zprávě-trávník :

1500

1 500,00000

<b>Díl: 823-1</b>		<b>Plochy a úpravy území</b>				<b>82 626,52</b>
14	SML.CENA	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku	m2	1 500,00000	4,80	7 200,00

viz kap.3.2 v technické zprávě-trávník :

1500

1 500,00000

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	03	SO 800 – Sadové úpravy - celé řešené území
R:	14	SO 800 - Sadové úpravy
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	183402111R00	Rozrušení půdy na hloubku do 15 cm viz kap.3.2 v technické zprávě-trávník : 1500	m2	1 500,00000	10,80	16 200,00
16	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině příprava pro trávník viz kap.3.2 v technické zprávě-trávník : 1500	m2	1 500,00000	3,00	4 500,00
17	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině příprava pro trávník viz kap.3.2 v technické zprávě-trávník : 1500	m2	1 500,00000	1,80	2 700,00
18	183403161R00	Obdělání půdy válením v rovině příprava pro trávník viz kap.3.2 v technické zprávě-trávník : 1500	m2	1 500,00000	0,60	900,00
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč 1.pokosení viz kap.3.5 v technické zprávě : 1500	m2	1 500,00000	18,00	27 000,00
20	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 v rovině viz kap.3.2 v technické zprávě-stromy	kus	3,00000	264,00	792,00
21	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině viz kap.3.2 v technické zprávě-stromy	kus	3,00000	216,00	648,00
22	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z rákosu viz kap.3.2 v technické zprávě 0,5m2*3 : 1,5	m2	1,50000	96,00	144,00
23	184202112R00	Osazení 3 kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m, prům 8-10cm viz kap.3.2 v technické zprávě-list.stromy : 3	kus	3,00000	180,00	540,00
24	184921093R00	Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina stromy -0,64m2*3 : 1,92	m2	1,92000	30,00	57,60
25	185802114R00	Přihnojení tabl.hnojivem-stromy viz kap.3.2 v tz -stromy 3*5ks tablet (a10g) : 0,00015	t	0,00015	18 000,00	2,70
26	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km viz kap.3.2 v tz-stromy 3*100l : 0,3	m3	0,30000	468,00	140,40
27	001	javor mléč - Acer platanoides "Olmsted" obv.km.14-16cm ZB(zemní bal) počty rostlin viz kap.3.3 v technické zprávě	kus	3,00000	4 680,00	14 040,00
28	SML.CENA	Směs travní parková viz kap.3.5 v technické zprávě-1500m2*0,03kg : 45	kg	45,00000	126,00	5 670,00
29	SML.CENA	Týč jehličnatá prům. 6-8 cm 3m odkorněná viz kap.3.2 v tz -3 stromy*3 : 9	kus	9,00000	102,00	918,00
30	08211320	Voda pitná - vodné viz kap.3.2 v tz...3*100l : 0,3	m3	0,30000	94,80	28,44

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	03	SO 800 – Sadové úpravy - celé řešené území
R:	14	SO 800 - Sadové úpravy
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	SML.CENA	Úvazek pružný 3 stromy*1,50m : 4,5	m	4,50000	18,00	81,00
32	SML.CENA	Rákos(1000g/m2) 3 stromy*0,5m2 : 1,5	m2	1,50000	66,00	99,00
33	SML.CENA	Dřevěné příčky 3 stromy* 3ks : 9	kus	9,00000	18,00	162,00
34	SML.CENA	Substrát zahradnický (800kg/m3) výměna půdy v jamkách u stromů 3*0,15m3 : 0,45	m3	0,45000	1 380,00	621,00
35	SML.CENA	Kůra mulčovací (500kg/m3) viz pol.22 - 1,92*0,1m : 0,192	m3	0,19200	828,00	158,98
36	SML.CENA	Tablet.hnojivo 10 g viz kap.3.2 v tz -stromy 3*5ks tablet : 15	kus	15,00000	1,56	23,40
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>405,22</b>
37	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,86585	468,00	405,22
<b>Díl: 100 Záruční údržba výsadby 3 roky</b>						<b>6 209,28</b>
viz kap.3 v tz						
38	184806111R00	Řez stromů alejových prům koruny do 2m 1*za 1 rok - 3ks*3 : 9	ks	9,00000	66,00	594,00
39	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních 0,64m2x2 (3roky) : 3,84	m2	3,84000	18,00	69,12
40	185804312R00	Zalítí vodou plochy jednotlivé přes 20m2 0,3m3*8*3 roky : 7,2	m3	7,20000	180,00	1 296,00
41	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 0,3m3*8*3 roky : 7,2	m3	7,20000	468,00	3 369,60
42	08211320	Voda pitná - vodné	m3	7,20000	94,80	682,56
43	SML.CENA	Odstranění ochrany kmene a kotvení stromů 3 stromy*1	ks	3,00000	66,00	198,00
<b>Celkem</b>						<b>604 753,02</b>



## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	03	SO 130 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>830 533,42</b>
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	35,00000	90,00	3 150,00
		chodník z bet.dlažby u bytových domů :				
		35		35,00000		
2	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	800,00000	44,00	35 200,00
		chodník, tl. vrstvy 15cm :				
		35		35,00000		
		komunikace, tl. vrstvy 20cm :				
		580		580,00000		
		manipulační plocha u garáží, tl. vrstvy 20cm :				
		185		185,00000		
3	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	30,00000	49,00	1 470,00
		štrkový podklad pod betonovým krytem, tl. vrstvy 250mm :				
		30		30,00000		
4	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	580,00000	69,00	40 020,00
		komunikace, tl. vrstvy 12cm :				
		580		580,00000		
5	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	30,00000	330,00	9 900,00
		betonový kryt u garáží a kotelny :				
		22+8		30,00000		
6	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	580,00000	75,00	43 500,00
		odstranění obrusné vrstvy ACO, 40mm :				
		580		580,00000		
7	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	580,00000	75,00	43 500,00
		odstranění podkladní vrstvy ACP, 80mm :				
		580		580,00000		
8	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	213,00000	40,00	8 520,00
		silniční :				
		184		184,00000		
		chodníkové :				
		29		29,00000		
9	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m tl. 20cm :	m3	84,00000	81,00	6 804,00
		(90+85+210+40+40+25-70)*0,2		84,00000		
10	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	683,00000	164,00	112 012,00
		pod stávající ŠD plochou :				
		55		55,00000		
		pod stávající zelení a chodníkem :				
		65		65,00000		
		pod novým chodníkem :				
		17		17,00000		
		výšková korekce terénů :				

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	03	SO 130 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		180 výměna podloží : 915*0,4		180,00000 366,00000		
11	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	341,50000	18,00	6 147,00
		50% : 683*0,5		341,50000		
12	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,16000	286,00	4 621,76
		trativody : 101*0,4*0,4		16,16000		
13	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	8,08000	58,00	468,64
		50% : 16,16*0,5		8,08000		
14	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	25,40000	536,00	13 614,40
		výkop pro odstranění UV : 6		6,00000		
		výkop pro založení nových UV : 13		13,00000		
		výkop pro založení trativodních šachtic : 6,4		6,40000		
15	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	12,70000	91,00	1 155,70
		50% : 25,4*0,5		12,70000		
16	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	84,00000	83,00	6 972,00
		odvoz ornice na pozemek investora (Luže) : 84		84,00000		
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	724,56000	122,00	88 396,32
		hloubení šachet : 25,4		25,40000		
		hloubení rýh : 16,16		16,16000		
		odkopávky : 683		683,00000		
18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 245,60000	11,00	79 701,60
		724,56*10		7 245,60000		
19	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	366,00000	122,00	44 652,00
		výměna zeminy pod pojezděnými plochami : 915*0,4		366,00000		
20	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	732,00000	225,00	164 700,00
		výměna zeminy pod pojezděnými plochami : 915*0,4*2		732,00000		
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	724,56000	10,00	7 245,60
		hloubení šachet : 25,4		25,40000		

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	03	SO 130 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		hloubení rýh :				
		16,16		16,16000		
		odkopávky :				
		683		683,00000		
22	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 304,20800	50,00	65 210,40
		hloubení šachet :				
		25,4*1,8		45,72000		
		hloubení rýh :				
		16,16*1,8		29,08800		
		odkopávky :				
		683*1,8		1 229,40000		
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,00000	148,00	3 552,00
		zásyp po odstranění UV :				
		7		7,00000		
		zásyp po zřízení nových UV :				
		11		11,00000		
		zásyp po založení trativodních šachtic :				
		6		6,00000		
24	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	48,00000	225,00	10 800,00
		zásyp po odstranění UV :				
		7*2		14,00000		
		zásyp po zřízení nových UV :				
		11*2		22,00000		
		zásyp po založení trativodních šachtic :				
		6*2		12,00000		
25	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	420,00000	24,00	10 080,00
		rozprostření sejmuté ornice ze stavby na pozemku investora (Luže) :				
		420		420,00000		
26	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	870,00000	22,00	19 140,00
		870		870,00000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>36 445,85</b>
27	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	202,00000	16,00	3 232,00
		101*2		202,00000		
28	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	222,20000	33,00	7 332,60
		101*2*1,1		222,20000		
29	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	5,05000	625,00	3 156,25
		101*0,5*0,1		5,05000		
30	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	101,00000	225,00	22 725,00
		flexibilní trativod PVC DN 200 :				
		vpravo :				
		101		101,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 091 392,16</b>
31	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	870,00000	120,00	104 400,00

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	03	SO 130 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ŠD 0/32, tl. min. 200mm : Konstrukce asfaltové vozovky : 870		870,00000		
32	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m ACP 16+, tl. 70mm : Konstrukce asfaltové vozovky : 545+210+43+22+6 : 826	m2	826,00000	435,00	359 310,00
33	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm SC C8/10, tl. 140mm : Konstrukce asfaltové vozovky : 545+210+43+22+4 : 824	m2	824,00000	295,00	243 080,00
34	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 5 kg/m2 zadrčení infiltračního postřiku kamenivem DK 4/8 v množství 2-3 kg/m2 : Konstrukce asfaltové vozovky : 545+210+43+22+6 : 826	m2	826,00000	20,00	16 520,00
35	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) do tl 200 mm	m2	6,00000	311,00	1 866,00
36	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 PI-C 0,7 kg/m2 : Konstrukce asfaltové vozovky : 545+210+43+22+6 : 826	m2	826,00000	56,00	46 256,00
37	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 PS-CP 0,2kg/m2 : Konstrukce asfaltové vozovky : 545+210+43+22+8 : 828	m2	828,00000	41,00	33 948,00
38	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu ACO 11+, 40mm : Konstrukce asfaltové vozovky : 545+210+43+22+8 : 828	m2	828,00000	288,00	238 464,00
39	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 osazení dvouřádku z dlažby betonové 20/10/8 do betonového lože : 242*0,2 : 48,4	m2	48,40000	722,00	34 944,80
40	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní 48,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 50,82	m2	50,82000	248,00	12 603,36
				50,82000		

**Díl: 8      Trubní vedení      46 540,00**

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	03	SO 130 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	877350430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200 napojení trativodů na přípojku UV či kanalizace : 5 : 5	kus	5,00000	200,00	1 000,00
42	28617405R	odbočka sedlová kanalizace do DN 200	kus	5,00000	980,00	4 900,00
43	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 odstranění uličních vpustí, 1ks=1m3 : 2*1 : 2	m3	2,00000	1 220,00	2 440,00
44	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m poklop D400 : 2	kus	2,00000	6 350,00	12 700,00
45	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00
46	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	3,00000	500,00	1 500,00
47	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	3,00000	300,00	900,00
48	59223821	vpust' uliční prsteneček betonový 180x660x100mm	kus	3,00000	300,00	900,00
49	59223822	vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	kus	3,00000	400,00	1 200,00
50	899131113	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z litiny a betonu vč. vyspravení šachty : vč. dodání a osazení poklopu B125 : 3 : 3	kus	3,00000	2 100,00	6 300,00
51	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,00000	750,00	2 250,00
52	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,00000	2 950,00	8 850,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>51 487,60</b>
53	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého silniční 15/25/100 : 99 nájezdový 15/15/100 : 4 přechodový 15/15-25/100 L+P : 3 zaoblený silniční R 1,0 : 7*0,8 zaoblený silniční R 0,5 : 1*0,8 rohový : 1*0,5	m	112,90000	239,00	26 983,10
54	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 99*1,05	m	103,95000	111,00	11 538,45
55	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm 4*1,05	m	4,20000	103,00	432,60

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	03	SO 130 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,15000	346,00	1 089,90

3\*1,05 3,15000

57	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	13,12000	250,00	3 280,00
----	----------	--	---	----------	--------	----------

oblouk R1,0 :

7\*0,8 5,60000

oblouk R0,5 :

1\*0,8 0,80000

Přepočtené koeficientem množství : 6,4\*1,05 6,72000

58	59217035R	obrubník betonový rohový vnější 780x150x250mm	m	1,05000	350,00	367,50
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

1\*1,05 1,05000

59	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,00000	198,00	2 574,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

chodníkový 10/25/100 :

13 : 13,00000

13 13,00000

60	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	13,65000	97,00	1 324,05
----	----------	---	---	----------	-------	----------

13\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

13,65 13,65000

61	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	8,00000	55,00	440,00
----	-----------	---	---	---------	-------	--------

62	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	8,00000	65,00	520,00
----	-----------	---	---	---------	-------	--------

63	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	8,00000	55,00	440,00
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

64	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	3,00000	356,00	1 068,00
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

65	BTL.0007397.URS	žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm	kus	6,00000	155,00	930,00
----	-----------------	--	-----	---------	--------	--------

3\*2 'Přepočtené koeficientem množství :

6 6,00000

66	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	2,00000	250,00	500,00
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

žlab u garáží, š.60cm :

2 : 2,00000

2 2,00000

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>	<b>188 268,09</b>			
-----------------	--	--------------------	-------------------	--	--	--

67	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	712,89000	76,00	54 179,64
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

BETONY :

dlažba : 4,83000

35\*0,06\*2,3

obruba : 42,60000

213\*0,2

betonový podklad : 153,12000

580\*0,12\*2,2

ŽELEZOBETON :

betonový kryt : 13,80000

30\*0,2\*2,3

ASFALTY :

580\*(0,04+0,08)\*2,4 167,04000

ŠTĚRKY :

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	03	SO 130 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodník :				
		35*0,15*2		10,50000		
		komunikace :				
		580*0,2*2		232,00000		
		betonový kryt :				
		30*0,25*2		15,00000		
		manipulační plocha :				
		185*0,2*2		74,00000		
68	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 564,45000	21,00	74 853,45
		712,89*5		3 564,45000		
69	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	200,55000	100,00	20 055,00
		BETONY :				
		dlažba :				
		35*0,06*2,3		4,83000		
		obruby :				
		213*0,2		42,60000		
		betonový podklad :				
		580*0,12*2,2		153,12000		
70	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	13,80000	125,00	1 725,00
		ŽELEZOBETON :				
		betonový kryt :				
		30*0,2*2,3 :				
		13,8		13,80000		
71	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	167,04000	125,00	20 880,00
		ASFALTY :				
		580*(0,04+0,08)*2,4		167,04000		
72	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	331,50000	50,00	16 575,00
		ŠTĚRKY :				
		chodník :				
		35*0,15*2		10,50000		
		komunikace :				
		580*0,2*2		232,00000		
		betonový kryt :				
		30*0,25*2		15,00000		
		manipulační plocha :				
		185*0,2*2		74,00000		
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>13 266,56</b>
73	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	829,16000	16,00	13 266,56
		829,16		829,16000		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>10 912,96</b>
74	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	53,60000	74,00	3 966,40
		vstup do objektu :				

### Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	03	SO 130 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3*4)*0,8 :				
		garáže :				
		(20+15)*0,8 :				
		kotelna :				
		20*0,8 :				
		53,6			53,60000	
75	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	64,32000	108,00	6 946,56
		53,6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství :				
		64,32		64,32000		
<b>Celkem</b>						<b>2 268 846,64</b>



## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	04	SO 131 - Chodníky
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 114,00</b>
1	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	187,00000	22,00	4 114,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>104 131,65</b>
2	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	187,00000	100,00	18 700,00

ŠD 0/32, tl. min. 150mm :

Konstrukce chodníků :

173 :

Konstrukce chodníků mezi podzemními kontejnery a komunikací u Bratrušovského potoka :

14 :

187

187,00000

3	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	11,00000	275,00	3 025,00
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

SC C8/10, tl. 120mm :

Konstrukce chodníku mezi podzemními kontejnery a komunikací Bratrušovského potoka :

11 :

11

11,00000

4	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	184,00000	229,00	42 136,00
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Konstrukce chodníků :

20/10 přírodní :

171 :

20/10 slepecká červená :

2 :

Konstrukce chodníků mezi podzemními kontejnery a komunikací u Bratrušovského potoka :

20/10 přírodní :

11 :

184

184,00000

5	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,10000	456,00	957,60
---	----------	---	----	---------	--------	--------

Konstrukce chodníků :

20/10 slepecká červená :

2\*1,05 :

2,1

2,10000

6	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	179,55000	203,00	36 448,65
---	----------	---	----	-----------	--------	-----------

Konstrukce chodníků :

20/10 přírodní :

171\*1,05 :

179,55

179,55000

7	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	11,55000	248,00	2 864,40
---	----------	---	----	----------	--------	----------

Konstrukce chodníků mezi podzemními kontejnery a komunikací u Bratrušovského potoka :

20/10 přírodní :

11\*1,05 :

11,55

11,55000

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>34 283,65</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

8	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	109,00000	198,00	21 582,00
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

chodníkový 10/25/100 :

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	04	SO 131 - Chodníky
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		23+6+58+4+9+9 : 109		109,00000		
9	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	114,45000	97,00	11 101,65
		109*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 114,45		114,45000		
10	936174311	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
		zpětná montáž přesouvaného stojanu na kola : 1 : 1		1,00000		
11	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	1,00000	500,00	500,00
		demontáž stojanu na kola k přesunu : 1 : 1		1,00000		
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 050,40</b>
12	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	65,65000	16,00	1 050,40
<b>Celkem</b>						<b>143 579,70</b>

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	05	SO 132 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>243 513,80</b>
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	50,00000	90,00	4 500,00
		chodník z bet.dlažby u bytových domů :				
		50		50,00000		
2	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	180,00000	44,00	7 920,00
		chodník, tl. vrstvy 15cm :				
		50		50,00000		
		komunikace, tl. vrstvy 20cm :				
		75		75,00000		
		manipulační plocha u garáží, tl. vrstvy 20cm :				
		55		55,00000		
3	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	75,00000	69,00	5 175,00
		komunikace, tl. vrstvy 12cm :				
		75		75,00000		
4	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	75,00000	75,00	5 625,00
		odstranění obrusné vrstvy ACO, 40mm :				
		75		75,00000		
5	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	75,00000	75,00	5 625,00
		odstranění podkladní vrstvy ACP, 80mm :				
		75		75,00000		
6	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	68,00000	40,00	2 720,00
		chodníkové :				
		68		68,00000		
7	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	14,00000	164,00	2 296,00
		tl. 20cm :				
		70*0,2		14,00000		
8	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	208,00000	164,00	34 112,00
		pod stávající ŠD plochou :				
		17		17,00000		
		pod stávající zelení a chodníkem :				
		40		40,00000		
		na úroveň distanční dlažby :				
		17		17,00000		
		výměna podloží :				
		335*0,4		134,00000		
9	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	104,00000	18,00	1 872,00
		50% :				
		208*0,5		104,00000		
10	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,60000	286,00	1 601,60
		trativody :				
		35*0,4*0,4		5,60000		
11	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	2,80000	58,00	162,40

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	05	SO 132 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		50% :				
		5,6*0,5		2,80000		
12	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,60000	536,00	5 145,60
		výkop pro založení trativodních šachtic :				
		9,6		9,60000		
13	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	4,80000	91,00	436,80
		50% :				
		9,6*0,5		4,80000		
14	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,00000	83,00	1 162,00
		odvoz ornice na pozemek investora (Luže) :				
		14		14,00000		
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	223,20000	122,00	27 230,40
		hloubení šachet :				
		9,6		9,60000		
		hloubení rýh :				
		5,6		5,60000		
		odkopávky :				
		208		208,00000		
16	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 232,00000	11,00	24 552,00
		10km :				
		223,2*10		2 232,00000		
17	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	134,00000	122,00	16 348,00
		výměna zeminy pod poježděnými plochami :				
		335*0,4		134,00000		
18	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	268,00000	225,00	60 300,00
		výměna zeminy pod poježděnými plochami :				
		335*0,4*2		268,00000		
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	223,20000	10,00	2 232,00
		hloubení šachet :				
		9,6		9,60000		
		hloubení rýh :				
		5,6		5,60000		
		odkopávky :				
		208		208,00000		
20	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	401,76000	50,00	20 088,00
		hloubení šachet :				
		9,6*1,8		17,28000		
		hloubení rýh :				
		5,6*1,8		10,08000		
		odkopávky :				
		208*1,8		374,40000		
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,00000	148,00	1 332,00
		zásyp po založení trativodních šachtic :				
		9		9,00000		

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	05	SO 132 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	18,00000	225,00	4 050,00

zásyp po založení trativodních šachtic :  
9\*2

18,00000

23	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,00000	24,00	1 680,00
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

rozprostření sejmuté ornice ze stavby na pozemku investora (Luže) :  
70

70,00000

24	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	334,00000	22,00	7 348,00
		334		334,00000		

<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>30 972,75</b>
---------------	--	------------------	--	--	--	------------------

25	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	70,00000	16,00	1 120,00
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

35\*2

70,00000

26	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	77,00000	33,00	2 541,00
----	----------	---	----	----------	-------	----------

35\*2\*1,1

77,00000

27	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	1,75000	625,00	1 093,75
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

35\*0,5\*0,1

1,75000

28	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	35,00000	225,00	7 875,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

flexibilní trativod PVC DN 200 :  
vlevo :

35

35,00000

29	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	340,00000	16,00	5 440,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Konstrukce parkovacích ploch :  
266+11+27+30 :  
Plocha kačírku :  
6 :  
340

340,00000

30	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	391,00000	33,00	12 903,00
----	----------	---	----	-----------	-------	-----------

340\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :  
391

391,00000

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>247 618,35</b>
---------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------------

31	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	304,00000	50,00	15 200,00
----	-----------	-----------------------------------	----	-----------	-------	-----------

DK 8/16, tl. 50mm :

Konstrukce parkovacích ploch :  
266+11+27 :  
304

304,00000

32	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	304,00000	60,00	18 240,00
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

DK 16/32, tl. 100mm :

Konstrukce parkovacích ploch :  
266+11+27 :  
304

304,00000

33	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	334,00000	120,00	40 080,00
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

DK 32/63, tl. min. 200mm :

Konstrukce parkovacích ploch :  
266+11+27+30

334,00000

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	05	SO 132 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	304,00000	229,00	69 616,00

Konstrukce parkovacích ploch :

distanční dlažba :

127+28+122-11 :

oddělení stání :

5,4+4,5+1,1 :

vyhrazená stání :

27 :

304

304,00000

35	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	11,55000	300,00	3 465,00
----	----------	--	----	----------	--------	----------

Konstrukce parkovacích ploch :

dlažba 20/10/8 červená pro oddělení stání :

11\*1,05 :

11,55

11,55000

36	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	28,35000	253,00	7 172,55
----	----------	---	----	----------	--------	----------

Konstrukce parkovacích ploch :

dlažba 20/20/8 přírodní šedá pro vyhrazená stání :

27\*1,05 :

28,35

28,35000

37	59246015R	dlažba betonová s distančními nálišky	m2	279,30000	336,00	93 844,80
----	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Konstrukce parkovacích ploch :

distanční dlažba, tl. 8cm, přírodní šedá :

(127+28+122-11)\*1,05 :

279,3

279,30000

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>19 050,00</b>
---------------	--	----------------------	--	--	--	------------------

38	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m	kus	3,00000	6 350,00	19 050,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

poklop D400 :

2

2,00000

poklop B125 :

1

1,00000

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>26 028,05</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

39	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,00000	239,00	15 535,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

silniční 15/25/100 :

54

54,00000

nájezdový 15/15/100 :

3

3,00000

přechodový 15/15-25/100 L+P :

3

3,00000

zaoblený silniční R 0,5 :

5\*0,8

4,00000

rohový :

2\*0,5

1,00000

40	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	56,70000	111,00	6 293,70
----	----------	---	---	----------	--------	----------

54\*1,05

56,70000

41	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	3,15000	103,00	324,45
----	----------	---	---	---------	--------	--------

3\*1,05

3,15000

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	05	SO 132 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,15000	346,00	1 089,90
		3*1,05		3,15000		
43	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	8,20000	250,00	2 050,00

oblouk R0,5 :

5\*0,8

4,00000

'Přepočtené koeficientem množství :

4\*1,05

4,20000

44	59217035R	obrubník betonový rohový vnější 780x150x250mm	m	2,10000	350,00	735,00
		2*1,05		2,10000		

<b>Díl: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>44 001,40</b>				
45	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	128,90000	76,00	9 796,40

BETONY :

dlažba :

50\*0,06\*2,3

6,90000

obruby :

68\*0,2

13,60000

betonový podklad :

75\*0,12\*2,2

19,80000

ASFALTY :

75\*(0,04+0,08)\*2,4

21,60000

ŠTĚRKY :

chodník :

50\*0,15\*2

15,00000

komunikace :

75\*0,2\*2

30,00000

manipulační plocha :

55\*0,2\*2

22,00000

46	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 185,00000	21,00	24 885,00
		237*5		1 185,00000		

47	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	40,30000	100,00	4 030,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

BETONY :

dlažba :

50\*0,06\*2,3

6,90000

obruby :

68\*0,2

13,60000

betonový podklad :

75\*0,12\*2,2

19,80000

48	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	21,60000	125,00	2 700,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

ASFALTY :

75\*(0,04+0,08)\*2,4

21,60000

49	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	51,80000	50,00	2 590,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

ŠTĚRKY :

chodník :

50\*0,15\*2

15,00000

### Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	05	SO 132 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

komunikace :

75\*0,2\*2

30,00000

manipulační plocha :

17\*0,2\*2

6,80000

<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>6 633,28</b>
-----------------	--------------------	-----------------

50	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	414,58000	16,00	6 633,28
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

414,58

414,58000

<b>Celkem</b>					<b>617 817,63</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------



## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	07	SO 330 - Odvodnění
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>41 062,32</b>
1	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	33,20000	286,00	9 495,20
výkop po zřízení nových přípojek UV :						
0,8*2*12 :						
výkop výkopu po odstranění stávajících přípojek UV :						
1*2*7 :						
33,2						
				33,20000		
2	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	16,60000	58,00	962,80
33,2*0,5 *Přepočtené koeficientem množství :						
16,6						
				16,60000		
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,20000	122,00	4 050,40
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	332,00000	11,00	3 652,00
33,2*10 :						
332						
				332,00000		
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,20000	10,00	332,00
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	59,76000	50,00	2 988,00
33,2*1,8 :						
59,76						
				59,76000		
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,44000	148,00	4 061,12
zásyp po zřízení nových přípojek UV :						
0,8*1,4*12 :						
zásyp výkopu po odstranění stávajících přípojek UV :						
1*2*7 :						
27,44						
				27,44000		
8	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	54,88000	225,00	12 348,00
materiál pro zásyp rýh :						
27,44*2 :						
54,88						
				54,88000		
9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,80000	221,00	1 060,80
obsyp potrubí přípojek UV :						
0,5*0,8*12 :						
4,8						
				4,80000		
10	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	9,60000	220,00	2 112,00
drt' pro obsyp potrubí :						
4,8*2 :						
9,6						
				9,60000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>600,00</b>
11	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,96000	625,00	600,00
lože pod potrubí přípojek UV :						
0,1*0,8*12 :						
0,96						
				0,96000		

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	07	SO 330 - Odvodnění
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>12 648,00</b>
12	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	12,00000	105,00	1 260,00

UV1 :

9 :

UV :

3 :

12

12,00000

13	28614783	záslepka 250mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
14	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
15	28611200	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000 mm SN10	m	12,00000	495,00	5 940,00
16	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,00000	110,00	220,00
17	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	12,00000	19,00	228,00

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>2 254,00</b>
18	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	7,00000	322,00	2 254,00

vybourání stávající přípojky UV :

6+1 :

7

7,00000

<b>Celkem</b>						<b>56 564,32</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	09	SO 430 Veřejné osvětlení
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)</b>				<b>17 280,00</b>
1	900R04	HZZ-vytyčení stávajících sítí	h	8,00000	420,00	3 360,00
2	905R01	Hzz-revize provoz.souboru a st.obj.	h	16,00000	540,00	8 640,00
3	908R00	Hzz-geodetické zaměření	h	8,00000	660,00	5 280,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>60 025,20</b>
4	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	10,00000	424,80	4 248,00
5	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	10,00000	288,00	2 880,00
6	210202110R00	Svítilno veřejného osvětlení sadové	kus	5,00000	282,00	1 410,00
7	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení- demontáž	kus	4,00000	264,00	1 056,00
8	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový-demontáž	kus	4,00000	540,00	2 160,00
9	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	5,00000	1 404,00	7 020,00
10	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	162,00000	57,60	9 331,20
11	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	19,00000	138,00	2 622,00
12	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený	m	175,00000	26,40	4 620,00
13	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	35,00000	26,40	924,00
14	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	175,00000	13,20	2 310,00
15	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 demontáž	kus	8,00000	138,00	1 104,00
16	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	5,00000	900,00	4 500,00
17	210810014R00	Kabel , volně uložený - demontáž	m	132,00000	120,00	15 840,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>66 941,82</b>
18	460010011RT2	Vytyčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,14500	2 076,00	301,02
19	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	5,00000	1 524,00	7 620,00
20	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	267,00000	79,20	21 146,40
21	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	10,00000	342,00	3 420,00
22	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	267,00000	45,60	12 175,20
23	460570284R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	10,00000	111,60	1 116,00
24	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	12,70000	336,00	4 267,20
25	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	145,00000	52,80	7 656,00
26	460520039R00	osazení chrániček Kopoflex do výkopu včetně dopravy	m	175,00000	52,80	9 240,00
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>111 308,40</b>
27	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	101,00000	73,20	7 393,20
28	31672185.A	stožár veřejného osvětlení - výška nad zemí 5 m	kus	5,00000	5 232,00	26 160,00
29	31678615.A	Svorkovnice stožárová EKM 1271	kus	5,00000	696,00	3 480,00
30	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	35,00000	15,60	546,00
31	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	175,00000	171,60	30 030,00
32	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	10,00000	19,20	192,00
33	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	153,00000	37,20	5 691,60
34	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	12,00000	55,20	662,40
35	348-S001VD	Led svítilno	kus	5,00000	7 344,00	36 720,00
36	35441895	Svorka přípojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	5,00000	22,80	114,00
37	35441985	Svorka SR 2a pro pásek 30 x 4 mm/M6	kus	14,00000	22,80	319,20
<b>Díl: M999</b>		<b>Poplatek za skladku</b>				<b>4 572,00</b>
38	46001VD	Poplatek za skladku	m3	12,70000	360,00	4 572,00
<b>Celkem</b>						<b>260 127,42</b>

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	13	SO 930 Podzemní kontejnery
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>48 039,08</b>
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	57,94000	286,00	16 570,84
		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3				
		výkop jámy : 8,8*2,2*0,5 + 7,7*2,2 + 12,4*1,8 + 10*1,8*0,5		57,94000		
2	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	28,97000	58,00	1 680,26
		50% : 57,94*0,5		28,97000		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	57,94000	22,00	1 274,68
		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
		57,94		57,94000		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,84000	56,00	439,04
		tam : 3,92		3,92000		
		zpět : 3,92		3,92000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	54,02000	122,00	6 590,44
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
		54,02		54,02000		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	542,00000	11,00	5 962,00
		10km :				
		54,2*10		542,00000		
7	167101101R00	Naládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,92000	176,00	689,92
		3,92		3,92000		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,90000	148,00	3 093,20
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
		zemina z deponie : 3,92		3,92000		
		vrchní zásyp kamenivo 10/15 : (0,55*0,9*14+0,55*1*7)		10,78000		
		Podsyp jemnou drtí 16/32 : 22*0,2		4,40000		
		obsyp jemnou drtí 16/32 : 9*0,4*0,5		1,80000		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	54,02000	90,00	4 861,80
		54,02		54,02000		
10	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	t	11,16000	225,00	2 511,00
		6,2*1,8		11,16000		
11	58344154R	Štěrkodrté frakce 10-15 A	t	19,40400	225,00	4 365,90
		10,78*1,8		19,40400		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>272 057,40</b>
12	452311141R00	Desky podkladní z betonu C 16/20	m3	8,89600	1 500,00	13 344,00
		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
		0,4*0,65*14+0,8*0,75*7+1,32*0,8		8,89600		
13	452313192R00	Příplatek za práce ve štole pro beton bloků	m3	8,89600	150,00	1 334,40
		0,4*0,65*14+0,8*0,75*7+1,32*0,8		8,89600		
14	890000001	Montáž kontejnerů	kompl	4,00000	3 800,00	15 200,00
		podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení				
		4		4,00000		

### Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	04	IV. etapa, ČÁST 3 . – ul. Šumavská č.p. 4, 6, 8 (příjezd ke garážím) = OSA 3
R:	13	SO 930 Podzemní kontejnery
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	553000001	podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení objem 3,0 m3	ks	3,00000	55 631,00	166 893,00
16	553000002	podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení objem 5,0 m3	ks	1,00000	73 786,00	73 786,00
17	553000003	Přepážka na sklo do kontejneru na sklo	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 942,62</b>
18	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	56,90672	122,00	6 942,62

<b>Celkem</b>						<b>327 039,10</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	05	SO 140 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>871 708,90</b>
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	218,00000	90,00	19 620,00
2	113106186R	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z betonu strojně pl do 50 m2	m2	10,00000	120,00	1 200,00
		vybourání dvouřádku ze žulové kostky : (40+3*20)*0,1 : 10		10,00000		
3	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	676,00000	44,00	29 744,00
		chodník, tl. vrstvy 15cm : 218+18 : komunikace, tl. vrstvy 20cm : 440 :		676,00000		
4	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	410,00000	69,00	28 290,00
		komunikace, tl. vrstvy 12cm : 410 :		410,00000		
5	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	468,00000	75,00	35 100,00
		odstranění ohrubné vrstvy ACO, 40mm : 450 : chodník, 50mm : 18 :		468,00000		
6	113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	420,00000	75,00	31 500,00
		odstranění podkladní vrstvy ACP, 80mm : 420 :		420,00000		
7	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	350,00000	40,00	14 000,00
		silniční : 175 : chodníkové : 72+11+3+4+85 :		350,00000		
8	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m tl. 20cm :	m3	321,00000	81,00	26 001,00
		(75+25+25+105+28+50+55+90+1852-700)*0,2		321,00000		
9	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	724,00000	164,00	118 736,00
		osa 4: pravá strana - rozšíření : 70		70,00000		
		osa 4.1: v zelených plochách : 250		250,00000		
		výměna podloží : 1010*0,4		404,00000		
10	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	362,00000	18,00	6 516,00

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	05	SO 140 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		50% :				
		724*0,5		362,00000		
11	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,20000	286,00	3 203,20
		trativody :				
		70*0,4*0,4		11,20000		
12	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	5,60000	58,00	324,80
		50% :				
		11,2*0,5		5,60000		
13	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,00000	536,00	14 472,00
		výkop pro odstranění UV :				
		3		3,00000		
		výkop pro založení nových UV :				
		21		21,00000		
		výkop pro založení trativodních šachtic :				
		3		3,00000		
14	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	13,50000	91,00	1 228,50
		50% :				
		27*0,5		13,50000		
15	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	300,00000	56,00	16 800,00
		přesun ornice na mezideponii pro zpětné ohumusování :				
		300 :				
		300		300,00000		
16	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,00000	83,00	1 743,00
		odvoz ornice na pozemek investora (Luže) :				
		21		21,00000		
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	762,20000	122,00	92 988,40
		hloubení šachet :				
		27		27,00000		
		hloubení rýh :				
		11,2		11,20000		
		odkopávky :				
		724		724,00000		
18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 622,00000	11,00	83 842,00
		762,2*10		7 622,00000		
19	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	404,00000	122,00	49 288,00
		výměna zeminy pod pojezděnými plochami :				
		1010*0,4		404,00000		
20	58344229	šterkodrť frakce 0/125	t	808,00000	225,00	181 800,00
		výměna zeminy pod pojezděnými plochami :				
		1010*0,4*2		808,00000		
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	762,20000	10,00	7 622,00
		hloubení šachet :				

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	05	SO 140 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		27		27,00000		
		hloubení rýh :				
		11,2		11,20000		
		odkopávky :				
		724		724,00000		
22	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 371,96000	50,00	68 598,00
		hloubení šachet :				
		27*1,8		48,60000		
		hloubení rýh :				
		11,2*1,8		20,16000		
		odkopávky :				
		724*1,8		1 303,20000		
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,00000	148,00	3 552,00
		zásyp po odstranění UV :				
		4		4,00000		
		zásyp po zřízení nových UV :				
		17		17,00000		
		zásyp po založení trativodních šachtic :				
		3		3,00000		
24	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	48,00000	225,00	10 800,00
		zásyp po odstranění UV :				
		4*2		8,00000		
		zásyp po zřízení nových UV :				
		17*2		34,00000		
		zásyp po založení trativodních šachtic :				
		3*2		6,00000		
25	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	105,00000	24,00	2 520,00
		rozprostření sejmuté ornice ze stavby na pozemku investora (Luže) :				
		21/0,2		105,00000		
26	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 010,00000	22,00	22 220,00
		1010		1 010,00000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>25 259,50</b>
27	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	140,00000	16,00	2 240,00
		70*2		140,00000		
28	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	154,00000	33,00	5 082,00
		70*2*1,1		154,00000		
29	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	3,50000	625,00	2 187,50
		70*0,5*0,1		3,50000		
30	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	70,00000	225,00	15 750,00
		flexibilní trativod PVC DN 200 :				
		osa 4 :				
		70		70,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 262 193,24</b>



## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	05	SO 140 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm ŠD 0/32, tl. min. 200mm : Konstrukce asfaltové vozovky : 1010	m2	1 010,00000	120,00	121 200,00
32	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m ACP 16+, tl. 70mm : Konstrukce asfaltové vozovky : 440+485+20 : 945	m2	945,00000	435,00	411 075,00
33	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm SC C8/10, tl. 140mm : Konstrukce asfaltové vozovky : 440+485+10 : 935	m2	935,00000	295,00	275 825,00
34	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 5 kg/m2 zadrčení infiltračního postřiku kamenivem DK 4/8 v množství 2-3 kg/m2 : Konstrukce asfaltové vozovky : 440+485+20 : 945	m2	945,00000	20,00	18 900,00
35	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 PI-C 0,7 kg/m2 : Konstrukce asfaltové vozovky : 440+485+20 : 945	m2	945,00000	56,00	52 920,00
36	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 PS-CP 0,2kg/m2 : Konstrukce asfaltové vozovky : 440+485+50 : 975	m2	975,00000	41,00	39 975,00
37	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu ACO 11+, 40mm : Konstrukce asfaltové vozovky : 440+485+50 : 975	m2	975,00000	288,00	280 800,00
38	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 osazení dvourádku z dlažby betonové 20/10/8 do betonového lože : (61+12+6+63+75+82+14)*0,2 : 62,6	m2	62,60000	722,00	45 197,20
39	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní 62,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 65,73	m2	65,73000	248,00	16 301,04

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>51 900,00</b>
---------------	----------------------	------------------

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	05	SO 140 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	877350430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	1,00000	200,00	200,00

nápojení trativodů na přípojku UV či kanalizace :

1 1,00000

41	28617405R	odbočka sedlová kanalizace do DN 200	kus	1,00000	980,00	980,00
		1		1,00000		

42	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,00000	1 220,00	1 220,00
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

odstranění uličních vpustí, 1ks=1m3 :

1\*1 :

1 1,00000

43	895111121	Drenážní šachtičky normální z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m	kus	1,00000	6 350,00	6 350,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

poklop B125 :

1 1,00000

44	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

45	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	5,00000	500,00	2 500,00
----	----------	--	-----	---------	--------	----------

46	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	5,00000	300,00	1 500,00
----	----------	---	-----	---------	--------	----------

47	59223821	vpust' uliční prsteneček betonový 180x660x100mm	kus	5,00000	300,00	1 500,00
----	----------	---	-----	---------	--------	----------

48	59223822	vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm	kus	5,00000	400,00	2 000,00
----	----------	---	-----	---------	--------	----------

49	899131113	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z litiny a betonu	kus	3,00000	2 100,00	6 300,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

vč. vyspravení šachty :

vč. dodání a osazení poklopu D400 :

1 :

vč. dodání a osazení poklopu B125 :

2 :

3 3,00000

50	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,00000	750,00	3 750,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

51	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,00000	2 950,00	11 800,00
----	----------	--	-----	---------	----------	-----------

52	55242320R	poklop s rámem podobrubníkové uliční vpusti	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

53	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,00000	800,00	1 600,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

hydrant :

1 :

šoupě :

1 :

2 2,00000

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>67 597,90</b>			
54	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	165,50000	239,00	39 554,50

silniční 15/25/100 :

147 147,00000

nájezdový 15/15/100 :

9 9,00000

přechodový 15/15-25/100 L+P :

9 9,00000

rohový :

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	05	SO 140 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1*0,5		0,50000		
55	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	154,35000	111,00	17 132,85
		147*1,05		154,35000		
56	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	9,45000	103,00	973,35
		9*1,05		9,45000		
57	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	9,45000	346,00	3 269,70
		9*1,05		9,45000		
58	59217035R	obrubník betonový rohový vnější 780x150x250mm	m	1,05000	350,00	367,50
		1*1,05		1,05000		
59	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	36,00000	55,00	1 980,00
60	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	36,00000	65,00	2 340,00
61	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	36,00000	55,00	1 980,00
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>154 105,84</b>
62	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	581,12400	76,00	44 165,42

BETONY :

dlažba :

218\*0,06\*2,3 :

obruba :

350\*0,2 :

betonový podklad :

410\*0,12\*2,2 :

ASFALTY :

(450\*0,04+420\*0,08+18\*0,05)\*2,4 :

ŠTĚRKY :

chodník :

236\*0,15\*2 :

komunikace :

440\*0,2\*2 :

581,124

581,12000

63	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 905,62000	21,00	61 018,02
----	-----------	--	---	-------------	-------	-----------

581,124\*5 :

2905,62

2 905,62000

64	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	208,32400	100,00	20 832,40
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

BETONY :

dlažba :

218\*0,06\*2,3 :

obruba :

350\*0,2 :

betonový podklad :

410\*0,12\*2,2 :

208,324

208,32000

65	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	126,00000	125,00	15 750,00
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

ASFALTY :

### Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	05	SO 140 - Komunikace
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(450*0,04+420*0,08+18*0,05)*2,4 :				
		126		126,00000		
66	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	246,80000	50,00	12 340,00

ŠTĚRKY :

chodník :

236\*0,15\*2 :

komunikace :

440\*0,2\*2 :

246,8

246,80000

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>17 575,04</b>
67	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 098,44000	16,00	17 575,04
		1098,44		1 098,44000		

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 000,00</b>
68	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		vč. odvozu a uložení na pozemku investora do 5km (Luže)				
		:				
		2 :				
		2		2,00000		

<b>Celkem</b>						<b>2 451 340,42</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	06	SO 141 - Chodníky
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>131 782,00</b>
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 235+70 :	m2	305,00000	90,00	27 450,00
		305		305,00000		
2	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 305 :	m2	305,00000	44,00	13 420,00
		305		305,00000		
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých 255+90 :	m	345,00000	40,00	13 800,00
		345		345,00000		
4	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m (125+10+18+18+125+21+20+360+65+14+14+10)*0,2 :	m3	160,00000	164,00	26 240,00
		160		160,00000		
5	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 160 :	m3	160,00000	83,00	13 280,00
		160		160,00000		
6	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 800 :	m2	800,00000	24,00	19 200,00
		800		800,00000		
7	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění m2	m2	836,00000	22,00	18 392,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>455 096,95</b>
8	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 186+37+198+201+137+77 :	m2	836,00000	100,00	83 600,00
		836		836,00000		
9	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 186+37+198+201+137+77-7 :	m2	836,00000	229,00	191 444,00
		7 :				
		836		836,00000		
10	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 7*1,05 :	m2	7,35000	456,00	3 351,60
		7,35		7,35000		
11	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní 829*1,05 :	m2	870,45000	203,00	176 701,35
		870,45		870,45000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>6 300,00</b>
12	899131113	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z litiny a betonu 3 :	kus	3,00000	2 100,00	6 300,00
		3		3,00000		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>238 982,55</b>
13	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 86+6+11+44+20+20+64+244+27+27+20+110+104 :	m	783,00000	198,00	155 034,00
		783		783,00000		

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	06	SO 141 - Chodníky
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	822,15000	97,00	79 748,55

783\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
822,15

822,15000

15	936174311	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

1 :

1

1,00000

16	962071711	Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s patkou a hlavíci	kus	3,00000	200,00	600,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

3 :

3

3,00000

17	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	8,00000	250,00	2 000,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------

8 :

8

8,00000

18	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	1,00000	500,00	500,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

1 :

1

1,00000

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>52 352,79</b>
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

19	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	202,59000	76,00	15 396,84
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

305\*0,06\*2,3 :

345\*0,2 :

305\*0,15\*2 :

202,59

202,59000

20	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 012,95000	21,00	21 271,95
----	-----------	--	---	-------------	-------	-----------

202,59\*5 :

1012,95

1 012,95000

21	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	111,09000	100,00	11 109,00
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

305\*0,06\*2,3 :

345\*0,2 :

111,09

111,09000

22	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	91,50000	50,00	4 575,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

305\*0,15\*2 :

91,5

91,50000

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>5 648,88</b>
-----------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------

23	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	353,05500	16,00	5 648,88
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>3 239,04</b>
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

24	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	16,80000	74,00	1 243,20
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

(3\*3,5+3\*3,5)\*0,8 :

16,8

16,80000

25	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	18,48000	108,00	1 995,84
----	----------	--	----	----------	--------	----------

16,8\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

18,48

18,48000

<b>Celkem</b>					<b>893 402,21</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	07	SO 142 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>546 077,14</b>
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m tl. 20cm : 700*0,2	m3	140,00000	81,00	11 340,00
2	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 osa 4.1: v zelených plochách : 230 výměna podloží : 1775*0,4 : 765*0,4	m3	536,00000	164,00	87 904,00
3	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 50% : 536*0,5	m3	268,00000	18,00	4 824,00
4	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 trativody : 157*0,4*0,4	m3	25,12000	286,00	7 184,32
5	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 50% : 25,12*0,5	m3	12,56000	58,00	728,48
6	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 výkop pro založení trativodních šachtic : 19	m3	19,00000	536,00	10 184,00
7	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 50% : 19*0,5	m3	9,50000	91,00	864,50
8	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz ornice na pozemek investora (Luže) : 140	m3	140,00000	83,00	11 620,00
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 hloubení šachet : 19 hloubení rýh : 25,12 odkopávky : 536	m3	580,12000	122,00	70 774,64
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10km : 580,12*10	m3	5 801,20000	11,00	63 813,20
11	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně výměna zeminy pod poježděnými plochami : 765*0,4	m3	306,00000	122,00	37 332,00
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky hloubení šachet : 19	m3	580,12000	10,00	5 801,20

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	07	SO 142 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		hloubení rýh :				
		25,12		25,12000		
		odkopávky :				
		536		536,00000		
13	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 044,21600	50,00	52 210,80
		hloubení šachet :				
		19*1,8		34,20000		
		hloubení rýh :				
		25,12*1,8		45,21600		
		odkopávky :				
		536*1,8		964,80000		
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,00000	148,00	2 516,00
		zásyp po založení trativodních šachtic :				
		17		17,00000		
15	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	700,00000	24,00	16 800,00
		rozprostření sejmuté ornice ze stavby na pozemku investora (Luže) :				
		140/0,2		700,00000		
16	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	765,00000	22,00	16 830,00
		765		765,00000		
17	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	34,00000	225,00	7 650,00
		zásyp po založení trativodních šachtic :				
		17*2		34,00000		
18	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	612,00000	225,00	137 700,00
		výměna zeminy pod poježděnými plochami :				
		765*0,4*2		612,00000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>96 662,95</b>
19	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	314,00000	16,00	5 024,00
		157*2		314,00000		
20	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	7,85000	625,00	4 906,25
		157*0,5*0,1		7,85000		
21	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	157,00000	225,00	35 325,00
		flexibilní trativod PVC DN 200 :				
		osa 4.1 :				
		157		157,00000		
22	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	765,00000	16,00	12 240,00
		Konstrukce parkovacích ploch :				
		765 :				
		765		765,00000		
23	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	345,40000	33,00	11 398,20
		157*2*1,1		345,40000		
24	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	841,50000	33,00	27 769,50
		765*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				



## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	07	SO 142 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		841,5		841,50000		

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>	<b>551 861,40</b>
---------------	---------------------------	-------------------

25	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	674,00000	50,00	33 700,00
----	-----------	-----------------------------------	----	-----------	-------	-----------

DK 8/16, tl. 50mm :

Konstrukce parkovacích ploch :

588+26+60 :

674

674,00000

26	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	674,00000	60,00	40 440,00
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

DK 16/32, tl. 100mm :

Konstrukce parkovacích ploch :

588+26+60 :

674

674,00000

27	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	765,00000	120,00	91 800,00
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

DK 32/63, tl. min. 200mm :

Konstrukce parkovacích ploch : 588+26+60+91

765,00000

28	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	674,00000	229,00	154 346,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Konstrukce parkovacích ploch :

distanční dlažba :

27+300+89+198-26 :

oddělení stání :

26 :

vyhrazená stání :

32+28 :

674

674,00000

29	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	27,30000	300,00	8 190,00
----	----------	--	----	----------	--------	----------

Konstrukce parkovacích ploch :

dlažba 20/10/8 červená pro oddělení stání :

26\*1,05 :

27,3

27,30000

30	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	63,00000	253,00	15 939,00
----	----------	---	----	----------	--------	-----------

Konstrukce parkovacích ploch :

dlažba 20/20/8 přírodní šedá pro vyhrazená stání :

60\*1,05 :

63

63,00000

31	59246015R	dlažba betonová s distančními náličky	m2	617,40000	336,00	207 446,40
----	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	------------

Konstrukce parkovacích ploch :

distanční dlažba, tl. 8cm, přírodní šedá :

(27+300+89+198-26)\*1,05 :

617,4

617,40000

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>40 460,00</b>
---------------	----------------------	------------------

32	877350430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	2,00000	200,00	400,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

nápojení trativodů na přípojku UV či kanalizace :

2

2,00000

33	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m	kus	6,00000	6 350,00	38 100,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------

poklop D400 :

5

5,00000

poklop B125 :

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	07	SO 142 - Parkování
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
34	28617405R	odbočka sedlová kanalizace do DN 200	kus	2,00000	980,00	1 960,00
		2		2,00000		

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>67 215,05</b>
---------------	--	------------------

35	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	181,30000	239,00	43 330,70
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

silniční 15/25/100 :

173

173,00000

nájezdový 15/15/100 :

2

2,00000

přechodový 15/15-25/100 L+P :

3

3,00000

zaoblený silniční R 0,5 :

1\*0,8

0,80000

rohový :

5\*0,5

2,50000

36	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,15000	346,00	1 089,90
----	----------	--	---	---------	--------	----------

12\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

3\*1,05

3,15000

37	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	181,65000	111,00	20 163,15
----	----------	---	---	-----------	--------	-----------

320\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

173\*1,05

181,65000

38	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	2,10000	103,00	216,30
----	----------	---	---	---------	--------	--------

11\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

2\*1,05

2,10000

39	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	1,05000	550,00	577,50
----	----------	--	---	---------	--------	--------

1\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

1,05

1,05000

40	59217035R	obrubník betonový rohový vnější 780x150x250mm	m	5,25000	350,00	1 837,50
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

5\*1,05

5,25000

<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>11 716,72</b>
-----------------	--------------------	------------------

41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	732,29500	16,00	11 716,72
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

732,295

732,29500

<b>Celkem</b>	<b>1 313 993,26</b>
---------------	---------------------

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	08	SO 340 - Odvodnění
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>66 550,80</b>
1	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	54,00000	286,00	15 444,00
výkop po zřízení nových přípojek UV :						
0,8*2*30 :						
výkop po odstranění stávajících přípojek UV :						
1*2*3 :						
54						
				54,00000		
2	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	27,00000	58,00	1 566,00
54*0,5 'Přepočtené koeficientem množství :						
27						
				27,00000		
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,00000	122,00	6 588,00
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	540,00000	11,00	5 940,00
54*10 :						
540						
				540,00000		
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	54,00000	10,00	540,00
6	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	97,20000	50,00	4 860,00
54*1,8 :						
97,2						
				97,20000		
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,60000	148,00	5 860,80
zásyp po zřízení nových přípojek UV :						
0,8*1,4*30 :						
zásyp výkopu po odstranění stávajících přípojek UV :						
1*2*3 :						
39,6						
				39,60000		
8	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	79,20000	225,00	17 820,00
materiál pro zásyp rýh :						
39,6*2 :						
79,2						
				79,20000		
9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,00000	221,00	2 652,00
obsyp potrubí přípojek UV :						
0,5*0,8*30 :						
12						
				12,00000		
10	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	24,00000	220,00	5 280,00
drt' pro obsyp potrubí :						
12*2 :						
24						
				24,00000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 500,00</b>
11	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,40000	625,00	1 500,00
lože pod potrubí přípojek UV :						
0,1*0,8*30 :						
2,4						
				2,40000		

### Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	08	SO 340 - Odvodnění
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>27 180,00</b>
12	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	30,00000	105,00	3 150,00
13	28614783	záslepka 250mm	kus	1,00000	500,00	500,00
14	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00
15	28611200	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x1000 mm SN10	m	30,00000	495,00	14 850,00
16	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,00000	110,00	110,00
17	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	30,00000	19,00	570,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>966,00</b>
18	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	3,00000	322,00	966,00

vybourání stávající přípojky UV :

3 :

3

3,00000

<b>Celkem</b>	<b>96 196,80</b>
---------------	------------------

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	11	SO 440 Veřejné osvětlení
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>18 360,00</b>
1	900R04	HZS-vytýčení stávajících sítí	h	8,00000	420,00	3 360,00
2	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	18,00000	540,00	9 720,00
3	908R00	Hzs-geodetické zaměření	h	8,00000	660,00	5 280,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>96 056,40</b>
4	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	22,00000	288,00	6 336,00
5	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	22,00000	186,00	4 092,00
6	210202110R00	Svítilno veřejného osvětlení sadové	kus	11,00000	282,00	3 102,00
7	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení- demontáž	kus	8,00000	264,00	2 112,00
8	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový-demontáž	kus	8,00000	540,00	4 320,00
9	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	11,00000	696,00	7 656,00
10	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	321,00000	57,60	18 489,60
11	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	39,00000	138,00	5 382,00
12	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený	m	365,00000	26,40	9 636,00
13	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	77,00000	26,40	2 032,80
14	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	175,00000	13,20	2 310,00
15	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 demontáž	kus	16,00000	138,00	2 208,00
16	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	11,00000	900,00	9 900,00
17	210810014R00	Kabel , volně uložený - demontáž	m	154,00000	120,00	18 480,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>101 918,58</b>
18	460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,25500	2 076,00	529,38
19	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	11,00000	1 524,00	16 764,00
20	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	386,00000	79,20	30 571,20
21	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	23,00000	177,60	4 084,80
22	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	386,00000	45,60	17 601,60
23	460570284R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	23,00000	111,60	2 566,80
24	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	22,30000	168,00	3 746,40
25	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	255,00000	30,00	7 650,00
26	460520039R00	osazení chrániček Kopoflex do výkopu včetně dopravy	m	313,00000	58,80	18 404,40
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>240 799,20</b>
27	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	199,00000	73,20	14 566,80
28	31672185.A	stožár veřejného osvětlení - výška nad zemí 5 m	kus	11,00000	5 232,00	57 552,00
29	31678615.A	Svorkovnice stožárová EKM 1271	kus	11,00000	730,80	8 038,80
30	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	77,00000	15,60	1 201,20
31	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	365,00000	171,60	62 634,00
32	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	22,00000	19,20	422,40
33	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	268,00000	37,20	9 969,60
34	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	23,00000	55,20	1 269,60
35	348-S001VD	Led svítilno	kus	11,00000	7 344,00	80 784,00
36	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	11,00000	136,80	1 504,80
37	35441985	Svorka SR 2a pro pásek 30 x 4 mm/M6	kus	28,00000	102,00	2 856,00
<b>Díl: M999</b>		<b>Poplatek za skladku</b>				<b>8 028,00</b>
38	46001VD	Poplatek za skladku	m3	22,30000	360,00	8 028,00
<b>Celkem</b>						<b>465 162,18</b>

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	12	SO 442.1 a SO 443.1 - Odstranění zrušeného vedení CETIN, UPC
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>21 420,00</b>
1	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,00000	286,00	5 148,00
		UPC : (43,5-7)*0,5*0,5		9,12500		
		CETIN : (42,5-7)*0,5*0,5		8,87500		
2	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,00000	58,00	522,00
		50% :				
		18*0,5		9,00000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,00000	122,00	2 196,00
		18		18,00000		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	180,00000	11,00	1 980,00
		10km :				
		18*10		180,00000		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	18,00000	148,00	2 664,00
		UPC : (43,5-7)*0,5*0,5		9,12500		
		CETIN : (42,5-7)*0,5*0,5		8,87500		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,00000	90,00	1 620,00
		18		18,00000		
7	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	32,40000	225,00	7 290,00
		UPC : (43,5-7)*0,5*0,5*1,8		16,42500		
		CETIN : (42,5-7)*0,5*0,5*1,8		15,97500		
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>24 768,00</b>
8	75I42YOA0	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	M	86,00000	288,00	24 768,00
		kabel uschován				
		UPC : 43,5		43,50000		
		CETIN : 42,5		42,50000		
<b>Celkem</b>						<b>46 188,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	13	SO 940 Podzemní kontejnery
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>83 139,02</b>
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	99,84000	286,00	28 554,24
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
				22,5*2,2*0,5+30*2,2+3,3*1,8+3,5*1,8*0,5		99,84000
2	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	49,92000	58,00	2 895,36
50% :						
				99,84*0,5		49,92000
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	99,84000	22,00	2 196,48
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
				99,84		99,84000
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	4,00000	56,00	224,00
tam : 2						
				2,00000		
zpět : 2						
				2,00000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	97,84000	122,00	11 936,48
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
				97,84		97,84000
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	978,40000	11,00	10 762,40
dalších 10km : 97,84*10						
				978,40000		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,00000	176,00	352,00
2						
				2,00000		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,95200	148,00	4 876,90
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
zemina z deponie : 2						
				2,00000		
vrchní zásyp kamenivo 10/15 :						
				16,41200		
0,55*0,9*3,6+0,55*1*23+3,6*0,55						
				6,40000		
32*0,2						
				8,14000		
17*0,4*0,5+1,5*2,2+3,6*0,4						
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	97,84000	90,00	8 805,60
97,84						
				97,84000		
10	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	t	26,17200	225,00	5 888,70
14,54*1,8						
				26,17200		
11	58344154R	Štěrkodrtě frakce 10-15 A	t	29,54160	225,00	6 646,86
16,412*1,8						
				29,54160		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>400 341,40</b>
12	452311141R00	Desky podkladní z betonu C 16/20	m3	17,61600	1 500,00	26 424,00
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20						
				0,4*0,65*3,6+0,8*0,75*23+3,6*0,8		17,61600
13	452313192R00	Příplatek za práce ve štole pro beton bloků	m3	17,61600	150,00	2 642,40
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu Příplatek k cenám za práce ve štole pro bloky						
				0,4*0,65*3,6+0,8*0,75*23+3,6*0,8		17,61600
14	890000001	Montáž kontejnerů	kompl	5,00000	3 800,00	19 000,00
podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení						

### Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	13	SO 940 Podzemní kontejnery
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	553000001	podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení objem 3,0 m3	ks	1,00000	55 631,00	55 631,00
16	553000002	podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení objem 5,0 m3	ks	4,00000	73 786,00	295 144,00
17	553000003	Přepážka na sklo do kontejneru na sklo	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>12 795,60</b>
18	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	104,88200	122,00	12 795,60

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,11,12,14, :

Součet: : 104,88200

104,88200

<b>Celkem</b>						<b>496 276,02</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



## Položkový rozpočet

S:	15_09_150	SUM_Sumavska
O:	06	IV. etapa, ČÁST 4. – ul. Šumavská č.p. 12-22 (sudá) = OSA 4
R:	15	SO 941 - Hrací prvky a mobiliář
U:	Uchazeč	EKOZIS spol. s r. o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 928,00</b>
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	112,00000	22,00	2 464,00
		112		112,00000		
2	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	112,00000	22,00	2 464,00
		112		112,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>263 513,60</b>
3	564811111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5mm štěrkodrt' frakce 0-4 mm	m2	112,00000	20,00	2 240,00
4	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	112,00000	120,00	13 440,00
		112		112,00000		
5	PL103	Dopadová plocha: 10mm pryžový povrch (granulát + pojivo) a 20mm tlumící vrstva (granulát + pojivo)	m2	112,00000	2 212,80	247 833,60
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>273 410,28</b>
6	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	62,00000	198,00	12 276,00
		62		62,00000		
7	PL 101	HOUPAČKA - KOLOTOČ	kompl	1,00000	125 000,00	125 000,00
		HOUPAČKA - KOLOTOČ - nerez včetně zemních prací spodní stavby a betonových základů				
8	PL102	Herní prvek SLON	kompl	1,00000	130 000,00	130 000,00
		Herní prvek SLON včetně zemních prací spodní stavby a betonových základů				
9	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	63,24000	97,00	6 134,28
		62		62,00000		
		ztratné 2% : 62*0,02		1,24000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>5 250,00</b>
10	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	250,00	250,00
11	75L15YOA0	STOŽÁR (SLOUP) - DEMONTÁŽ	KUS	2,00000	250,00	500,00
		Demontáž sloupu (hříště) Odvoz a uložení na pozemku investora (Luže)				
		2		2,00000		
12	PC_05	Demontáž herního prvku	kompl	2,00000	250,00	500,00
		Demontáž herního prvku - houpačka zvíře na pružině, Odvoz a uložení na pozemku investora (Luže)				
		2		2,00000		
13	PC_06	Demontáž herního prvku	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Demontáž herního prvku - kolotoč, Odvoz a uložení na pozemku investora (Luže)				
14	PC_07	Demontáž pískoviště	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Odstranění pískoviště 3*3m (cca 6m3 písku), dřevěná konstrukce				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 000,53</b>
15	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	78,95440	76,00	6 000,53
<b>Celkem</b>						<b>553 102,41</b>