


PAVILON A1
PŮDORYS 1.NP- STAV, BOURANÉ KONSTRUKCE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		POZNÁMKA
			PODLAH	STĚN	
1.01	WC DĚTI	7,13	PVC LINO	KER.OBK.LAD v.1,5 m, ostat: MALBA	
1.02	UMÝVÁRNA DĚTI	12,43	PVC LINO	KER.OBK.LAD v.1,5 m, ostat: MALBA	
1.03	ŠATNA DĚTI	19,85	PVC LINO	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
1.04	PŘEDŠÍŇ WC PERSONÁL	3,18	PVC LINO	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
1.05	KOUPELNA PERSONÁL	1,93	PVC LINO	KER.OBK.LAD v.1,8 m, ostat: MALBA	
1.06	WC PERSONÁL	1,29	PVC LINO	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	UMAKART. PŘÍČKA
1.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,37	PVC LINO	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	UMAKART. PŘÍČKA
1.08	ZÁDVEŘÍ	4,74	PVC LINO	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	

- 1.01
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY
 - SANITÁRNÍ ZÁSTĚNY A OSTATNÍ DOPLÁKY KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY
 - DEMONTÁŽ SVÍTEL, EL. SPÍNAČŮ, VZT MŘÍŽEK
 - DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ VĚ. ZÁRUBNÍ A KOVÁNÍ
 - DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA RADIÁTORU BUDE PŘED ST.PRACEMI DEMONTOVÁNA, REPASOVÁNA A ZPĚT OSAZENÁ
 - OKNO ZŮSTANE ZACHOVÁNO
 - BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALEB
 - STÁV. OBKLADY A DLAŽBY V CELÉM ROZSAHU VYBOURÁNY
 - VÝMĚNA ZTI ROZVODŮ
 - RADIÁTORY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, INFRAZÁŘIČE DEMONTOVÁNY A ZPĚT OSAZENY

- 1.02
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY
 - DEMONTÁŽ SUŠÁKŮ NA RUČNÍKY
 - DEMONTÁŽ SVÍTEL, EL. SPÍNAČŮ, VZT MŘÍŽEK
 - DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ VĚ. ZÁRUBNÍ A KOVÁNÍ
 - DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA RADIÁTORU BUDE PŘED ST.PRACEMI DEMONTOVÁNA, REPASOVÁNA A ZPĚT OSAZENÁ
 - OKNO ZŮSTANE ZACHOVÁNO
 - BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALEB
 - STÁV. OBKLADY A PVC PODLAHY V CELÉM ROZSAHU VYBOURÁNY
 - VÝMĚNA ZTI ROZVODŮ
 - RADIÁTORY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, INFRAZÁŘIČE DEMONTOVÁNY A ZPĚT OSAZENY
 - KAPOTÁŽ ZTI A VZT ROZVODŮ POD STROPEM BUDE DEMONTOVÁNA, BUDE PROVEDENO NOVĚ

- 1.03
- DEMONTÁŽ SVÍTEL, EL. SPÍNAČŮ, VZT MŘÍŽEK
 - DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ VĚ. ZÁRUBNÍ A KOVÁNÍ
 - DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA RADIÁTORU BUDE PŘED ST.PRACEMI DEMONTOVÁNA, REPASOVÁNA A ZPĚT OSAZENÁ
 - DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNO
 - BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALEB
 - KAPOTÁŽ ZTI A VZT ROZVODŮ POD STROPEM BUDE DEMONTOVÁNA, BUDE PROVEDENO NOVĚ

- 1.04
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY
 - DEMONTÁŽ SVÍTEL, EL. SPÍNAČŮ, VZT MŘÍŽEK
 - DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ VĚ. ZÁRUBNÍ A KOVÁNÍ
 - BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALEB
 - STÁV. OBKLADY A PVC PODLAHY V CELÉM ROZSAHU VYBOURÁNY
 - VÝMĚNA ZTI ROZVODŮ
 - RADIÁTORY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, INFRAZÁŘIČE DEMONTOVÁNY A ZPĚT OSAZENY
 - KAPOTÁŽ ZTI A VZT ROZVODŮ POD STROPEM BUDE DEMONTOVÁNA, BUDE PROVEDENO NOVĚ

LEGENDA HMOT

BOURANÉ KONSTRUKCE



Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Tech.kontrola:			
Alois Večeřa		Ing. D.Schmedt	Alois Večeřa			
Kraj:	Olomoucký	Místo:	Šumperk, ul. Prievidzská, č.parc. 427	Datní Temnice 766442	Formát:	8x44
Stavebník:	Město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			Datum:	07/2020	
Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská Šumperk			Účel:	DSP	
				Č.zakázky		
Obsah výkresu:	PAVILON A1 PŮDORYS 1.NP- STAV, BOURANÉ KONSTRUKCE			Měřítko:	Číslo výkresu: 1:50 D1.1.3	