



DLAŽBA

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 450x450x10 mm, ODSTÍN SLONOVÁ KOST
- UKONČOVACÍ CHROMOVÉ LIŠTY MATNÉ, ODSTÍN -
- POD ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO OBKLADU BUDE POVRCH OČIŠTĚN A PROVEDENA HLOUBKOVÁ PENETRACE
- BUDE PROVEDENA PLNOPLOŠNÁ PODKLADNÍ STĚRKOVÁ VRSTVA LEPIDLEM
- PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA STĚRKOVÁ vč. PENETRACE.
- LEPÍČÍ FLEXIBILNÍ TMEL POD OBKLADY

POZNÁMKA

- KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ OMÍTEK A ÚPRAVY POVRCHU
- KÓTA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ URČUJE HRUBÝ STAVEBNÍ OTVOR
- VEŠKERÉ OTVORY BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU OVĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ A DODÁVCE MATERIÁLU BUDOU RESPEKTOVÁNY POKYNY VÝROBCE A TECHNOLOGIE MONTÁŽE
- PŘIPOJOVÁNÍ PŘÍČKY K NÁVAZNÝM KONSTRUKCÍM BUDE PROVÁDĚNO DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU UDÁVANÝM VÝROBCEM
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY BUDOU VYZDĚNY Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC
- VEŠKERÉ PROSTUPY INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍČÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN 730802 A ČSN 730810
- POVRCH BUDE PŘESTĚRKOVÁN A OPATŘEN A STYK S PROSTUPUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDE UTĚSNĚN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

- KERAMICKÁ DLAŽBA 450x450 MM
- BARVA SLONOVÁ KOST, LESKLÁ
- SPÁRY BÍLÉ
- LEPÍČÍ TMEL FLEXIBILNÍ
- SPECIFIKACE viz. VÝPIS OBKLADŮ A DLAŽEB

A1-1.NP A1-2.NP A2-1.NP A2-2.NP objekt celkem

26,7 m2	26,7 m2	26,7 m2	26,7 m2	106,8 m2
---------	---------	---------	---------	----------

LEGENDA

- OBKLAD STĚN
- SOKL v. 100 mm
- DLAŽBA
- OBKLAD INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY, PARAPETU A OSTĚNÍ OKNA viz. VÝKRES OBKLADŮ

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Tech.kontrola:		
Alois Večeřa		Ing. D.Schmiedt	Alois Večeřa		
Kraj: Olomoucký	Místo: Šumperk, ul. Prievidzská, č.parc. 427	Dolní Temenice 764442		Formát:	4xA4
Stavebník: Město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				Datum:	07/2020
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ Prievidzská Šumperk				Účel	DSP
				Č.zakázky	
Obsah výkresu: PAVILON A1,A2-VÝKRES DLAŽBY				Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.1.14