

## Smlouva o dílo č. 841/SAVU/185/2021

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

### I. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

#### STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 5061885001/2700

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo.

### II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.

### III. Předmět díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

**„Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER  
Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B“  
(dále jen: dílo)**

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektových dokumentací pro provádění stavby „Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B“ vypracované projektovou kanceláří Atelier DPK s.r.o., Šumavská 416\_15, Brno, číslo zakázky 15\_09\_150\_13, Veřejné osvětlení vypracoval Ing. Zdeněk Grepl, Sadové úpravy Ing. Dagmar Haverlandová a výkazů výměr (dále jen „projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

2. Místem plnění je par. č. 191/1, 191/2, 192, 195/1, 195/2, 195/3, 200/1, 200/2, 564/1, 564/4, 564/6, 564/11, 564/23, 921/15, 921/16, 949, 950, 195/1, 964, st.č. 248/2 v k.ú. Dolní Temenice
3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
5. Předmět díla je vymezen projektovou a zadávací dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
6. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické a geometrického zaměření dokončeného díla.
7. Zhotovitel jako součást díla zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s dodávkou stavby souvisí, zejména:
  - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti, vyjádřený k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště;

- dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatелеm Zhotoviteli;
- provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;
- zhotovitel projedná a zajistí vydání povolení zvláštního užívání komunikací, přechodné úpravy provozu, omezení obecného užívání uzavírkou dle zák. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem – MěÚ Šumperk, odborem dopravy,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací, v průběhu realizace a po dokončení, její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;
- zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
- zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu Staveniště, zejména k objektu Schola VIVA (základní škola pro žáky se speciálními poruchami učení a mateřské školy);
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- nebude-li možné z důvodu rekonstrukce komunikace provádět svoz komunálního odpadu ze stávajících míst, je zhotovitel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na komunální odpad, tříděný odpad a bio odpad na náhradní místa schválená provozovatelem svozu a následně vrátit zpět na původní místo
- zajištění schůdnosti, sjízdnosti vozovek, provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze staveniště na pozemní komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby

pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění a klopení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,

- kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci Stavby navržené Objednatelům a ověřené ve stavebním řízení, se zhotovitelem realizační projektové dokumentace;
- zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti Zadávací dokumentaci (např. projektové dokumentaci, apod.) na kontrolních dnech za účasti zástupců všech zúčastněných stran, tedy zástupcem Objednatelů, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP.
- uvedení všech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.)
- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

8. Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené Stavby (nebo její dílčí etapy) zejména:

- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení Stavby;
- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a 1x v digitální podobě
- geodetického zaměření stavby v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a 1x v digitální podobě zpracované odpovědným geodetem.
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a 1x v digitální podobě (před vyhotovením bude konzultováno s odborem majetkoprávním)
- doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce
- fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace (dílčích částí);
- předložení ostatních dokladů souvisejících s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny
- doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu

9. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (dílčí části) bude zpracována při dodržení těchto zásad Objednatelů:

- do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatelů a její souhlasné stanovisko,



- ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Stavby Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci Stavby,
- Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

#### 10. Geodetické zaměření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 4x v grafické a 1x v digitální podobě.

Součástí geodetického zaměření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) ve 4 vyhotoveních. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem MJP MěÚ Šumperk.
- Doklady o vytyčení stavby

### IV. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektových dokumentací předaných Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektových dokumentacích. Pro obsah sjednané celkové ceny jsou rozhodující Výkazy výměr, které jsou součástí předaných projektových dokumentací. V případě rozporu mezi projektovými dokumentacemi a Výkazy výměr mají přednost Projektové dokumentace.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Cena – část B bez DPH:    | 8 795 943,37 Kč         |
| Cena - část B včetně DPH: | <u>10 643 091,47 Kč</u> |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Cena za pětiletou povýsadbou péči části B bez DPH    | 53 039,67 Kč        |
| Cena za pětiletou povýsadbou péči části B včetně DPH | <u>64 178,00 Kč</u> |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena – část A bez DPH:  | 9 992 466,05 Kč         |
| Cena část A včetně DPH: | <u>12 090 883,92 Kč</u> |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Cena za pětiletou povýsadbou péči části A bez DPH    | 47 439,79 Kč        |
| Cena za pětiletou povýsadbou péči části A včetně DPH | <u>57 402,15 Kč</u> |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Celková cena díla bez DPH: | <u>18 888 888,88 Kč</u> |
|----------------------------|-------------------------|

(slovy: Dvacetdvamilionůosmsetpadesátpěttisícčtyřicetpadesátpět korun českých padesátčtyři haléřů).

Cena jednotlivých částí (části A a části B) díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazy výměr, které jsou v přílohami této smlouvy.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. III. této smlouvy.
4. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech jednotlivých částí A a B jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

- 4.1.1. Cena díla je doložena naceněnými Výkazy výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.2.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:
  - a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
  - c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. totožného roku s ukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
  - d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
  - e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
  - f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;

- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

#### 4.3. Způsob sjednání změny ceny

- 4.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

#### 4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

##### 4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

##### 4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;

- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
  - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou zápisu do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které Objednateli tímto vzniknou.
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

## **V. Fakturace a platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5. pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohami každého měsíčního daňového dokladu je zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez těchto příloh je faktura neplatná.
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do **30** kalendářních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

#### Úhrady faktur díla – části B

Faktury doložené zjišťovacím protokolem, soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem Objednatelem budou hrazeny do výše 90% z ceny díla – části B bez DPH, a to bez ceny za 5-letou povýsadbovou péči. Zbývajících část smluvní ceny díla části B bez DPH (bez ceny za 5-letou povýsadbovou péči) uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

#### Úhrady faktur díla – části A

Faktury doložené zjišťovacím protokolem, soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem Objednatelem budou hrazeny do výše 90% z ceny díla – části A bez DPH, a to bez ceny za 5-letou povýsadbovou péči. Zbývajících část smluvní ceny díla části A bez DPH (bez ceny za 5-letou povýsadbovou péči) uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění) a dodání veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci celkového díla (části A a části B) a po vydání kolaudačního souhlasu.

Pokud přesto nedojde k vydání kolaudačního souhlasu z důvodu na straně příslušného správního orgánu (odboru dopravy MěÚ Šumperk), případně z důvodu na straně objednatelů bude faktura na zbývajících část celkové smluvní ceny objednatelům uhrazena nejpozději ke dni 28.02.2023.

7. Faktury za povýsadbovou péči zeleně budou vystaveny k části A a části B samostatně 1x ročně ke dni předání provedení výsadby, a to po dobu 5 let.  
Ke každé faktuře budou předloženy protokoly o převzetí prací provedených v průběhu roku, odsouhlasených správcem zeleně (MěÚ Šumperk, odbor MJP, oddělení komunálních služeb). Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury Objednateli.
9. Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních a montážních prací, které jsou předmětem této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani. Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti nepoužije.
10. Platby za vícepráce
  - 10.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
  - 10.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
11. Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností

zhotovitele v záruční době (např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu (tj. minimálně 5 let).

## VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli **nejpozději do 20.12.2022** v následujících termínech dílčích částí A a B:

- a) předání a převzetí staveniště části B: **nejpozději 09/2021**
- b) zahájení prací části B: **09/2021**
- c) termín předání a převzetí díla – stavební práce: **10/2022**
- d) termín dokončení výsadeb zeleně: **do 31.10.2022**

- e) předání a převzetí staveniště části A: **nejpozději 04/2022**
- f) zahájení prací části A: **04/2022**
- g) termín předání a převzetí díla – stavební práce: **10/2022**
- h) termín dokončení výsadeb zeleně: **do 31.10.2022**
- i) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: **20.12.2022**

- j) Termín dokončení pětileté povýsadbové péče – zeleň: **30.11.2027**

2. K termínu předání a převzetí díla – stavebních prací budou předány originály dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předány doklady ke kolaudačnímu řízení, podepsán zápis o předání a převzetí díla a předána dokumentace skutečného provedení.

Osetí trávníků bude provedeno nejpozději do konce září 2022.

3. Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště a odstraněním vad a nedodělků.
4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla.
6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
7. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
8. Podmínky pro změnu sjednaných termínů  
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
9. Harmonogram postupu výstavby

- 9.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizované harmonogramy provádění díla nejpozději do termínu předání staveniště. V těchto harmonogramech musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 9.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramy, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## **VII. Povinnosti Zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s Objednatелеm. Zhotovitel je povinen před započítím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného Objednatелеm.
5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.
13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.
16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
17. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostacích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit Objednatele.
18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
  - a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
  - b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
  - c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci Objednatele a při prohlídce staveniště.
20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.



22. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa – část A a část B“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel doložit příslušnými doklady.
23. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů, apod.) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.
24. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit zhotoviteli pokutu za provedený přestupek.
25. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.  
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

## **VIII. Staveniště**

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku VI./1. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta nejpozději do 15 dnů pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla Objednateli. Záписы budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.
2. Při předáních a převzetích staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabráňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku VII./7. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím Objednatele a v doprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady k vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.
11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

## **IX. Kontrola**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.
3. Kontrolní a zkušební plán stavby
  - a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
  - b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

## **X. Stavební deník**

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník, a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele.

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

## **XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny**

1. Objednatel předal Zhotoviteli projektové dokumentace ve třech paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele, Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, a to jednou za 14 kalendářních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozorci Objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

## **XII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí dílčího díla (část B) nebo celého díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
3. Připravenost díla k převzetí oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk. Pokud se při převjímkě či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na své náklady v termínu určeném Objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí

a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci skutečného provedení ve 4 vyhotoveních.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od výzvy Objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 26215 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíše všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

### **XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady**

**Stavbyvedoucí:**

  
jméno a příjmení

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
  2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
  3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:
    - veškeré stavební práce 60 měsíců
    - živičné povrchy 36 měsíců
    - výsadbu zeleně 24 měsíců
- ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.
4. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.
  5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
    - a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
    - b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
    - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z Objednatele na správce majetku města Šumperk.
7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů od obdržení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
8. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
9. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je - li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
10. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

#### **XIV. Právo Objednatele**

1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

#### **XV. Odstoupení od smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, která bude:
  - ve výši odpovědnosti minimálně 15 mil. Kč
  - doložena před podpisem smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázkyNepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou škodu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.

## **XVI. Sankce**

### **1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů**

1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu dokončení díla (části B) sjednanému podle čl. VI. odst. 1, písm. c) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z dílčí sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu komplexního dokončení stavby sjednanému podle čl. VI. odst. 1, písm. i) smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

1.3. Pokud Zhotovitel v průběhu roku neprovede práce v rámci povýsadbové péče dle naceněného výkazu výměr je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové sjednané ceny dílčí části bez DPH a 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

### **2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla**

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

### **3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou**

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### **4. Způsob vyúčtování sankcí**

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

### **5. Lhůta splatnosti sankcí**

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

### **6. Omezení celkové výše sankcí**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

## **XVII. Poddodávky**

1. Zadavatel si vyhrazuje, že poddodavatelem nesmí být provedeny podkladní vrstvy zpevněných ploch.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce. Změnu poddodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
4. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
5. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatel písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:
  - přesné národné třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
  - přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádětI při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
6. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.


## **XVIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3234/2021 ze dne 15.7.2021.



Příloha: 1 Výkazy výměr  
2 Harmonogramy prací

Za zhotovitele přezkoumal:



V Šumperku dne:

.....  
Město Šumperk  
Ing. Jakub Jirgl  
2.místostarosta





Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



c) Celkové náklady za stavbu

- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady - část A.**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****354 400,00**

DPH základní

Základ daně

354 400,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

74 424,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****428 824,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady - část A.**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****354 400,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

354 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

226 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

61 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost

61 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady - část A.**

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                                                                  |     |          |              | <b>354 400,00</b> |                 |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                      |     |          |              | 354 400,00        |                 |
| D                             | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                         |     |          |              | 226 500,00        |                 |
| 1                             | K    | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení                                                                                   | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Stavební průzkum bez rozlišení                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "vytyčení inženýrských sítí" 1                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                             | K    | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                  | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Geodetické práce před výstavbou                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "vytyčení stavby" 1                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                             | K    | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení                                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Dokumentace stavby bez rozlišení                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání" 1                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                             | K    | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                     | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Geodetické práce po výstavbě                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "geodetické zaměření skutečného provedení stavby pro všechny stavební objekty" 1                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                             | K    | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "realizační (výrobní) dokumentace stavby" 1                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 6                             | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                          | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "projekt skutečného provedení stavby" 1                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 7                             | K    | 013294000 | Ostatní dokumentace                                                                                              | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Ostatní dokumentace                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "ostatní náklady - fotodokumentace průběhu výstavby" 1                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D                             | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                                                              |     |          |              | 61 400,00         |                 |
| 8                             | K    | 032103000 | Náklady na stavební buňky                                                                                        | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Náklady na stavební buňky                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "zařízení staveniště, mobilní WC, oplocení požadovaných částí, přejezdy přes překopy" 1                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                             | K    | 032403000 | Provizorní komunikace                                                                                            | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Provizorní komunikace                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "související práce pro zařízení staveniště, zajištění staveništních cest" 1                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 10                            | K    | 034503000 | Informační tabule na staveništi                                                                                  | kpl | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Informační tabule na staveništi                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                                                               |     |          |              | 61 500,00         |                 |
| 11                            | K    | 041903000 | Dozor jiné osoby                                                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Dozor jiné osoby                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "odborný biologický dozor stavby v souladu se závazným stanoviskem o povolení kácení" 1                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 12                            | K    | 042903000 | Ostatní posudky                                                                                                  | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Ostatní posudky                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "veškeré zkoušky, testy a protokoly" 1                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 13                            | K    | 045203000 | Kompletační činnost                                                                                              | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Kompletační činnost                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 14                            | K    | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "zajištění přechodné úpravy provozu (rozhodnutí), vč. veškerého dočasného dopravního značení, SSZ" 1             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D                             | VRN7 |           | Provozní vlivy                                                                                                   |     |          |              | 5 000,00          |                 |
| 15                            | K    | 071203000 | Provozní vlivy - ztížené podmínky při výstavbě                                                                   | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Provoz dalšího subjektu                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "po dobu výstavby bude nutno zajistit provoz pro dopravní obsluhu stávajících objektů (budova školy, kotelna)" 1 |     | 1,000    |              |                   |                 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 100.1 - Dopravní značení - část A.**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****60 991,02**DPH základní  
snížená

Základ daně

60 991,02

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 808,11

0,00

**Cena s DPH****v CZK****73 799,13****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 100.1 - Dopravní značení - část A.**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Datum:

01.07.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****60 991,02**

HSV - Práce a dodávky HSV

60 991,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 153,57

997 - Přesun sutě

1 837,45

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

| Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.               |     |           |                                                                                                                                                                                              |     |                   |              |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Objekt: <b>SO 100.1 - Dopravní značení - část A.</b>             |     |           |                                                                                                                                                                                              |     |                   |              |                   |                 |
| Místo:                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                              |     | Datum: 01.07.2021 |              |                   |                 |
| Zadavatel:                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                              |     | Projektant:       |              |                   |                 |
| Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |     |           |                                                                                                                                                                                              |     | Zpracovatel:      |              |                   |                 |
| PČ                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství          | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                    |     |           |                                                                                                                                                                                              |     |                   |              | <b>60 991,02</b>  |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                        |     |           |                                                                                                                                                                                              |     |                   |              | 60 991,02         |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                          |     |           |                                                                                                                                                                                              |     |                   |              | 59 153,57         |                 |
| 1                                                                | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                            | kus | 13,000            |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                   |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "nové značky"                                                                                                                                                                                |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "I28a, I28b" 1+1                                                                                                                                                                             |     | 2,000             |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "IP12" 4+1+1+1                                                                                                                                                                               |     | 7,000             |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "E8d" 1                                                                                                                                                                                      |     | 1,000             |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "E13" 3                                                                                                                                                                                      |     | 3,000             |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 13,000            |              |                   |                 |
| 2                                                                | M   | 40445625  | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                                   | kus | 7,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                                   |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "IP12" 4+1+1+1                                                                                                                                                                               |     | 7,000             |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 7,000             |              |                   |                 |
| 3                                                                | M   | 40445627  | informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm                                                                                                                                     | kus | 2,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm                                                                                                                                     |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "I28a, I28b" 1+1                                                                                                                                                                             |     | 2,000             |              |                   |                 |
| 4                                                                | M   | 40445650  | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm                                                                                                                                                     | kus | 4,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm                                                                                                                                                     |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "E8d" 1                                                                                                                                                                                      |     | 1,000             |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "E13" 3                                                                                                                                                                                      |     | 3,000             |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 4,000             |              |                   |                 |
| 5                                                                | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                                | kus | 9,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                           |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | 7+2                                                                                                                                                                                          |     | 9,000             |              |                   |                 |
| 6                                                                | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                 | kus | 9,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                 |     |                   |              |                   |                 |
| 7                                                                | M   | 40445240  | patka pro sloupek AI D 60mm                                                                                                                                                                  | kus | 9,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | patka pro sloupek AI D 60mm                                                                                                                                                                  |     |                   |              |                   |                 |
| 8                                                                | M   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                             | kus | 22,000            |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                             |     |                   |              |                   |                 |
| 9                                                                | M   | 40445253  | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                             | kus | 9,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | víčko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                             |     |                   |              |                   |                 |
| 10                                                               | K   | 915111116 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva                                                                                                           | m   | 28,000            |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexn                                                                                              |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "V12a" 14+14                                                                                                                                                                                 |     | 28,000            |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 28,000            |              |                   |                 |
| 11                                                               | K   | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva                                                                                                      | m2  | 9,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexn                                                                                             |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "symbol vozíčku" 9*1,0                                                                                                                                                                       |     | 9,000             |              |                   |                 |
| 12                                                               | K   | 915211116 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast                                                                                                           | m   | 28,000            |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexn                                                                                            |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "V12a" 14+14                                                                                                                                                                                 |     | 28,000            |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 28,000            |              |                   |                 |
| 13                                                               | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast                                                                                                      | m2  | 9,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápis bílé retroreflexn                                                                                     |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "symbol vozíčku" 9*1,0                                                                                                                                                                       |     | 9,000             |              |                   |                 |
| 14                                                               | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                                                    | m   | 28,000            |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužek                                                                       |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "V12a" 14+14                                                                                                                                                                                 |     | 28,000            |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 28,000            |              |                   |                 |
| 15                                                               | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                     | m2  | 9,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápis                                                                              |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "symbol vozíčku" 9*1,0                                                                                                                                                                       |     | 9,000             |              |                   |                 |
| 16                                                               | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                               | kus | 9,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "odstranění sloupků značek vč. betonové patky" 4+5                                                                                                                                           |     | 9,000             |              |                   |                 |
| 17                                                               | K   | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                         | kus | 9,000             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol              |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "stávající - trvalé odstranění IP10a + B25, IP11c + E13" 4                                                                                                                                   |     | 4,000             |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "stávající - budou nahrazeny novými 2x IP12+E13, E13" 5                                                                                                                                      |     | 5,000             |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 9,000             |              |                   |                 |
| D 997 Přesun sutě                                                |     |           |                                                                                                                                                                                              |     |                   |              | 1 837,45          |                 |
| 18                                                               | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                                   | t   | 0,774             |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                  |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "vybourané značky, sloupky a patky na skládku - kovošrotu" 0,738+0,036                                                                                                                       |     | 0,774             |              |                   |                 |
| 19                                                               | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                                                      | t   | 14,136            |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                                                                  | PP  |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                |     |                   |              |                   |                 |
|                                                                  | VV  |           | "příplatek za odvoz na skládku do 20 km" 0,744*19                                                                                                                                            |     | 14,136            |              |                   |                 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 170.1 - Komunikace část A. a bourací práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****2 864 931,76**

DPH základní

Základ daně

2 864 931,76

Sazba daně

21,00%

Výše daně

601 635,67

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****3 466 567,43****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 170.1 - Komunikace část A. a bourací práce**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****2 864 931,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 864 931,76

1 - Zemní práce

1 239 631,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 587,32

5 - Komunikace pozemní

1 169 942,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

169 232,45

997 - Přesun sutě

273 528,56

998 - Přesun hmot

10 009,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

SO 170.1 - Komunikace část A. a bourací práce

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK]                    | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 | <b>2 864 931,76</b> |                 |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 | 2 864 931,76        |                 |
| D                             | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 | 1 239 631,46        |                 |
| 1                             | K   | 113106144           | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m <sup>2</sup><br>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žulové a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m <sup>2</sup> ze zámkové dlažby<br>"rozebrání dlažeb chodníků pro pěší, suť 0,260 t/m <sup>2</sup> " 660                                                                   | m2 | 660,000   | 660,000                         |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 2                             | K   | 113106293           | Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup><br>Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové<br>"rozebrání dlažeb parkovišť, suť 0,260 t/m <sup>2</sup> " 158                               | m2 | 158,000   | 158,000                         |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 3                             | K   | 113107164           | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup><br>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm<br>"podkladní vrstvy parkovišť tl. 37cm, suť 0,537 t/m <sup>2</sup> " 158                                                                 | m2 | 158,000   | 158,000                         |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 4                             | K   | 113107222           | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup><br>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm<br>"rozebrání podkladů chodníků v tl. 20cm, suť 0,29 t/m <sup>2</sup> " 660<br>"rozebrání podkladů vozovek v tl. 20cm, suť 0,29 t/m <sup>2</sup> " 34+1066<br>Součet | m2 | 1 760,000 | 1 760,000                       |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 5                             | K   | 113107231           | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup><br>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm<br>"odstranění smíšených podkladních vrstev vozovek, tl. 12cm, suť 0,260 t/m <sup>2</sup> " 999                                                                                  | m2 | 999,000   | 999,000                         |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 6                             | K   | 113154123           | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase<br>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm<br>"odstranění litého asfaltu tl. 5cm, suť 0,128 t/m <sup>2</sup> " 34                                                                                                                                                | m2 | 34,000    | 34,000                          |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 7                             | K   | 113154322           | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase<br>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm<br>"frézování vozovky tl. 4cm, suť 0,092 t/m <sup>2</sup> " 1011                                                                                                                                                 | m2 | 1 011,000 | 1 011,000                       |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 8                             | K   | 113154324           | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase<br>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm<br>"frézování vozovky tl. 8cm, suť 0,184 t/m <sup>2</sup> " 999                                                                                                                                                | m2 | 999,000   | 999,000                         |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 9                             | K   | 113202111           | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých<br>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých<br>"vytrhání obrub, suť 0,205 t/m" 259+622                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 881,000   | 881,000                         |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 10                            | K   | 113203111           | Vytrhání obrub z dlažebních kostek<br>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek<br>"přidržba z žulové kostky, odvoz na úbožště investora, suť 0,115 t/m" 300*2+70                                                                                                                                                                                                                               | m  | 670,000   | 670,000                         |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 11                            | K   | 121151123           | Sejmutí ornice plochy přes 500 m <sup>2</sup> tl vrstvy do 200 mm strojně<br>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm<br>"sejmutí ornice dle ZPF v tl. 20cm" 159<br>"sejmutí humozní části veřejné zeleně tl. 15cm" 2490<br>"vč. naložení na dopravní prostředek"<br>Součet                                                                                                                                                                            | m2 | 2 649,000 | 2 649,000                       |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 12                            | K   | 122251506           | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m <sup>3</sup> strojně<br>Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup><br>"odkopávky pro konstrukční vrstvy" 666<br>"odkop pro výměnu podloží pod komunikací" 1016*0,4<br>Součet                                                                                                                                                        | m3 | 1 072,400 | 666,000<br>406,400<br>1 072,400 |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 13                            | K   | 131251102           | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m <sup>3</sup> strojně<br>Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m <sup>3</sup><br>"hloubení jam pro vpusť"<br>"bourané vpusť" 4*4,5<br>Součet                                                                                                                                                            | m3 | 18,000    | 18,000<br>18,000                |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
|                               | VV  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |
| 14                            | K   | 162351103           | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sčítáním bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                                                                                                                                              | m3 | 185,800   |                                 |                     | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                 |                     |                 |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |    |           |              |                |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|----------------|
| VV |   | "přesun omice na deponii pro zpětné ohumusování" 159*0,2                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |    | 31,800    |              |                |
| VV |   | "slaviční přenos zeminy z výkopu do násypu" 154                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |    | 154,000   |              |                |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    | 185,800   |              |                |
| 15 | K | 162651112                                                                                                                                                                                                                                                        | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                             | m3 | 373,500   |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                                    |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "odvoz přebytečné omice a rozprostření na pozemku investora" 2490*0,15                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    | 373,500   |              |                |
| 16 | K | 162751117                                                                                                                                                                                                                                                        | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | m3 | 933,400   |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku" 1072,4*18-157                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |    | 933,400   |              |                |
| 17 | K | 162751119                                                                                                                                                                                                                                                        | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 9 334,000 |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 933,4*10                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |    | 9 334,000 |              |                |
| 18 | K | 167151111                                                                                                                                                                                                                                                        | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                | m3 | 405,300   |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Nakládání, skládání a překládání neutečného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "naložení omice na deponii" 159*0,2+2490*0,15                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |    | 405,300   |              |                |
| 19 | K | 171151103                                                                                                                                                                                                                                                        | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých strojně                                                            | m3 | 154,000   |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                            |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "násyp pod chodníky a v zelených plochách, v místě bouraných konstrukcí. Využití materiálu z výkopu" 154                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |    | 154,000   |              |                |
| 20 | K | 171201221                                                                                                                                                                                                                                                        | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                             | t  | 1 586,780 |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                    |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | 933,4*1,7                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |    | 1 586,780 |              |                |
| 21 | K | 171251201                                                                                                                                                                                                                                                        | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                               | m3 | 1 306,900 |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "uložen zemina na skládky"                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "omice na deponii" 373,5                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |    | 373,500   |              |                |
| VV |   | "přebytečná zemina na skládce" 933,4                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |    | 933,400   |              |                |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    | 1 306,900 |              |                |
| 22 | K | 174151101                                                                                                                                                                                                                                                        | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                                                            | m3 | 18,000    |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                                                                  |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "zásypy a obšypy uličních vpustí"                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |    | 18,000    |              |                |
| VV |   | "bourané" 4*4,5                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |    | 18,000    |              |                |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| 23 | M | 58344197                                                                                                                                                                                                                                                         | Štěrkodrt frakce 0/63                                                                                                      | t  | 36,000    |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | štěrkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | 18*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |    | 36,000    |              |                |
| 24 | K | 181152301                                                                                                                                                                                                                                                        | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez ztuhnutí                                                                 | m2 | 159,000   |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez ztuhnutí                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "úprava podloží před ohumšováním" 159                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |    | 159,000   |              |                |
| 25 | K | 181152302                                                                                                                                                                                                                                                        | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se ztuhnutím                                                                 | m2 | 1 016,000 |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se ztuhnutím                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| 26 | K | 181351113                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                | m2 | 2 649,000 |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pl souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                   |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "rozprostření omice na pozemku investora (Luže) v tl. 15cm" 373,5*0,15                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    | 2 490,000 |              |                |
| VV |   | "rozprostření omice v rámci stavby v tl. 20cm" 159                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |    | 159,000   |              |                |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    | 2 649,000 |              |                |
| D  | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                              |    |           | 2 587,32     |                |
| 27 | K | 358315114                                                                                                                                                                                                                                                        | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2                                             | m3 | 2,000     |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "bourání ul. vpustí, vč. odkopání, naložení na dopravní prostředek, objem suti 1ks vpustí cca 0,5 m3, objem. hmot. suti 2,2 t/m3" 4*0,5                                                                                                                          |                                                                                                                            |    | 2,000     |              |                |
| D  | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Komunikace pozemní                                                                                                         |    |           | 1 169 942,45 |                |
| 28 | K | 564861111                                                                                                                                                                                                                                                        | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                         | m2 | 2 032,000 |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "sanace podloží v tl. 40cm, 2x vrstva ŠD" 1016*2                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |    | 2 032,000 |              |                |
| 29 | K | 564861113                                                                                                                                                                                                                                                        | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm                                                                                         | m2 | 1 015,500 |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 220 mm                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "vrstva štěrkodrti fr. 0/32, prům. tl. 220mm, min. tl. 20cm, vč. vylažen pod obruby"                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "vozovka" 861                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |    | 861,000   |              |                |
| VV |   | "rozšíření o 0,5m" 309*0,5                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |    | 154,500   |              |                |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    | 1 015,500 |              |                |
| 30 | K | 565155101                                                                                                                                                                                                                                                        | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m                                      | m2 | 861,000   |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 70 mm                                                                                                         |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "vozovka" 861                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |    | 861,000   |              |                |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    | 861,000   |              |                |
| 31 | K | 567122112                                                                                                                                                                                                                                                        | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm                                                             | m2 | 861,000   |              | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 8/10 (KSC I), po ztuhnutí tl. 130 mm                                                                                                                                |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "vrstva SC C8/10 fr. 0/32 tl. 13cm"                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |    |           |              |                |
| VV |   | "vozovka" 861                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |    | 861,000   |              |                |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    | 861,000   |              |                |



|    |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |      |            |                |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------------|----------------|
| 32 | K   | 571901111  | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2                                                                                                                                                                                                         | m2  | 861,000   |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2                                                                                                                                                   |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "inf. postřik 0,7 kg/m2 se zadrčením povrchu DKfr. 4/8 2-3 kg/m2"                                                                                                                                                                                             |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "vozovka" 861                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 861,000   |      |            |                |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 861,000   |      |            |                |
| 33 | K   | 573191111  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                                                                                                                                   | m2  | 861,000   |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "inf. postřik 0,7 kg/m2 se zadrčením povrchu DKfr. 4/8 2-3 kg/m2"                                                                                                                                                                                             |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "vozovka" 861                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 861,000   |      |            |                |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 861,000   |      |            |                |
| 34 | K   | 573231106  | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                                            | m2  | 861,000   |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                           |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "vozovka" 861                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 861,000   |      |            |                |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 861,000   |      |            |                |
| 35 | K   | 577134111  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                               | m2  | 861,000   |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                       |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "vozovka" 861                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 861,000   |      |            |                |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 861,000   |      |            |                |
| D  | 9   |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                           |     |           |      | 169 232,45 |                |
| 36 | K   | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                    | m   | 55,000    |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Osazení silničního obrubníku betonového se zřizlením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                               |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "osazení silničních obrub do lože z betonu s boční opěrou"                                                                                                                                                                                                    |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "silniční 15/25" 39                                                                                                                                                                                                                                           |     | 39,000    |      |            |                |
|    | VV  |            | "nájezdový 15/15N" 8                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8,000     |      |            |                |
|    | VV  |            | "přechodový" 8                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8,000     |      |            |                |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 55,000    |      |            |                |
| 37 | M   | 59217031   | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                     | m   | 40,170    |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                     |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | 39*1,03                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 40,170    |      |            |                |
| 38 | M   | 59217029   | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                           | m   | 8,240     |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                           |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | 8*1,03                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,240     |      |            |                |
| 39 | M   | 59217030   | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                      | m   | 8,240     |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                      |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | 8*1,03                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,240     |      |            |                |
| 40 | K   | 916132112  | Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                 | m   | 254,000   |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého                                                              |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "osazení přídlažby, dvouřádek z dlažeb 20/10"                                                                                                                                                                                                                 |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "vnitřní řada" 254                                                                                                                                                                                                                                            |     | 254,000   |      |            |                |
| 41 | M   | 59245020   | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                           | m2  | 26,162    |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                           |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | 254*0,1*1,03                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,162    |      |            |                |
| 42 | K   | 916132113  | Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                  | m   | 254,000   |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                             |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "osazení přídlažby, dvouřádek z dlažeb 20/10"                                                                                                                                                                                                                 |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "vnější řada" 254                                                                                                                                                                                                                                             |     | 254,000   |      |            |                |
| 43 | M   | 59245020   | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                           | m2  | 26,162    |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                           |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | 254*0,1*1,03                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 26,162    |      |            |                |
| 44 | K   | 919732211  | Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                                                                            | m   | 12,000    |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápeným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry                                               |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "stýčná spára, vč. prořezání komůrky a zalitím modifik. asf. zalivkou" 12                                                                                                                                                                                     |     | 12,000    |      |            |                |
| 45 | K   | 919735112  | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                                                                                                                                                                               | m   | 12,000    |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                    |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "spára v asfaltu" 12                                                                                                                                                                                                                                          |     | 12,000    |      |            |                |
| 46 | K   | 962052211  | Bourání zdva základového ze ŽB přes 1 m3                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 2,110     |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Bourání zdva základového nadzákladového, objemu přes 1 m3                                                                                                                                                                                                     |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "bourání venkovního schodiště ze ŽB vč. základu, suř 0,240 t/m3" (2*1,6*0,2+2*0,3*1*2+3*0,3*0,3)                                                                                                                                                              |     | 2,110     |      |            |                |
| 47 | K   | 966001211R | Odstranění lavičky stabilní zabetonované                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000     |      |            |                |
|    | PP  |            | Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované                                                                                                                                                                                                              |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "odstranění lavičky, s naložením a odvozem na úložiště investora 5 km" 1                                                                                                                                                                                      |     | 1,000     |      |            |                |
| 48 | K   | 966001212R | Odstranění poštovní schránky vč. betonové patky, odvoz na skládku                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000     |      |            |                |
|    | PP  |            | Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotveními šrouby                                                                                                                                                                                               |     |           |      |            |                |
| 49 | K   | 966001311  | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou, vč. odvozu na skládku, uložení, poplatek                                                                                                                                                                      | kus | 18,000    |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou                                                                                                                                                                                                                |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "odstranění kontejneru na odpad, popelnice, s naložením na dopravní prostředek a odvozem na pozemek investora 5 km" 18                                                                                                                                        |     | 18,000    |      |            |                |
| 50 | K   | 979071121  | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým                                                                                                                                                                                   | m2  | 67,000    |      |            | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | 670*0,1                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 67,000    |      |            |                |
| D  | 997 |            | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |      | 273 528,56 |                |
| 51 | K   | 997221551  | Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                           | t   | 1 615,965 | 6,16 | 9 954,34   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP  |            | Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                         |     |           |      |            |                |
|    | VV  |            | "rozebrání dlažeb chodníků pro pěši, suř 0,260 t/m2" 660*0,260                                                                                                                                                                                                |     | 171,600   |      |            |                |
|    | VV  |            | "rozebrání dlažeb parkovišť, suř 0,260 t/m2" 158*0,260                                                                                                                                                                                                        |     | 41,080    |      |            |                |
|    | VV  |            | "podkladní vrstvy parkovišť tl. 37cm, suř 0,537 t/m2" 158*0,537                                                                                                                                                                                               |     | 84,846    |      |            |                |

|    |     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |           |            |                |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| VV |     | "rozebrání podkladů chodníků v tl. 20cm, suť 0,29 t/m2"<br>660*0,290                                                                            |                                                                                                                                                    | 191,400   |            |                |
| VV |     | "rozebrání podkladů vozovek v tl. 20cm, suť 0,29 t/m2"<br>(34+1066)*0,290                                                                       |                                                                                                                                                    | 319,000   |            |                |
| VV |     | "odstranění stmelovaných podkladních vrstev vozovek, tl. 12cm,<br>suť 0,260 t/m2" 999*0,260                                                     |                                                                                                                                                    | 259,740   |            |                |
| VV |     | "odstranění litého asfaltu tl. 5cm, suť 0,128 t/m2" 34*0,128                                                                                    |                                                                                                                                                    | 4,352     |            |                |
| VV |     | "frézování vozovky tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 1011*0,092                                                                                          |                                                                                                                                                    | 93,012    |            |                |
| VV |     | "frézování vozovky tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 999*0,184                                                                                           |                                                                                                                                                    | 183,816   |            |                |
| VV |     | "vytrhání obrub, suť 0,205 t/m" (259+622)*0,205                                                                                                 |                                                                                                                                                    | 180,605   |            |                |
| VV |     | "přidlažba z žulové kostky, odvoz na úložiště investora, suť<br>0,115 t/m" (300*2+70)*0,115                                                     |                                                                                                                                                    | 77,050    |            |                |
| VV |     | "bourání ul. vpusť, vč. odkopání, naložení na dopravní<br>prostředek, objem suti 1ks vpusť cca 0,5 m3, objem. hmot.<br>suti 2,2 t/m3" 4*0,5*2,2 |                                                                                                                                                    | 4,400     |            |                |
| VV |     | "bourání venkovního schodiště ze ŽB vč. základu, suť 0,240<br>t/m3" (2*1,6*0,2+2*0,3*1*2+3*0,3*0,3)*2,4                                         |                                                                                                                                                    | 5,064     |            |                |
| VV |     | Součet                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | 1 615,965 |            |                |
| 52 | K   | 997221559                                                                                                                                       | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze<br>sypkých materiálů                                                                                | t         | 29 547,585 | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |     |                                                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým<br>urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km             |           |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "příplatek za odvoz na skládku do 20km, kostky na úložiště<br>investora do 5 km"                                                                   |           |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "rozebrání dlažeb chodníků pro pěši, suť 0,260 t/m2"<br>660*0,260*19                                                                               |           | 3 260,400  |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "rozebrání dlažeb parkovišť, suť 0,260 t/m2" 158*0,260*19                                                                                          |           | 780,520    |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "podkladní vrstvy parkovišť tl. 37cm, suť 0,537 t/m2"<br>158*0,537*19                                                                              |           | 1 612,074  |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "rozebrání podkladů chodníků v tl. 20cm, suť 0,29 t/m2"<br>660*0,290*19                                                                            |           | 3 636,600  |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "rozebrání podkladů vozovek v tl. 20cm, suť 0,29 t/m2"<br>(34+1066)*0,290*19                                                                       |           | 6 061,000  |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "odstranění stmelovaných podkladních vrstev vozovek, tl. 12cm,<br>suť 0,260 t/m2" 999*0,260*19                                                     |           | 4 935,060  |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "odstranění litého asfaltu tl. 5cm, suť 0,128 t/m2" 34*0,128*19                                                                                    |           | 82,688     |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "frézování vozovky tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 1011*0,092*19                                                                                          |           | 1 767,228  |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "frézování vozovky tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 999*0,184*19                                                                                           |           | 3 492,504  |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "vytrhání obrub, suť 0,205 t/m" (259+622)*0,205*19                                                                                                 |           | 3 431,495  |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "přidlažba z žulové kostky, odvoz na úložiště investora, suť<br>0,115 t/m" (300*2+70)*0,115*4                                                      |           | 308,200    |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "bourání ul. vpusť, vč. odkopání, naložení na dopravní<br>prostředek, objem suti 1ks vpusť cca 0,5 m3, objem. hmot.<br>suti 2,2 t/m3" 4*0,5*2,2*19 |           | 83,600     |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "bourání venkovního schodiště ze ŽB vč. základu, suť 0,240<br>t/m3" (2*1,6*0,2+2*0,3*1*2+3*0,3*0,3)*2,4*19                                         |           | 96,216     |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                             |           | 29 547,585 |                |
| 53 | K   | 997221615                                                                                                                                       | Poplatek za uložení na skládce (skládkové)<br>stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                     | t         | 657,425    | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |     |                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z<br>prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01<br>01              |           |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "rozebrání dlažeb chodníků pro pěši, suť 0,260 t/m2"<br>660*0,260                                                                                  |           | 171,600    |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "rozebrání dlažeb parkovišť, suť 0,260 t/m2" 158*0,260                                                                                             |           | 41,080     |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "odstranění stmelovaných podkladních vrstev vozovek, tl. 12cm,<br>suť 0,260 t/m2" 999*0,260                                                        |           | 259,740    |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "vytrhání obrub, suť 0,205 t/m" (259+622)*0,205                                                                                                    |           | 180,605    |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "bourání ul. vpusť, vč. odkopání, naložení na dopravní<br>prostředek, objem suti 1ks vpusť cca 0,5 m3, objem. hmot.<br>suti 2,2 t/m3" 4*0,5*2,2    |           | 4,400      |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                             |           | 657,425    |                |
| 54 | K   | 997221625                                                                                                                                       | Poplatek za uložení na skládce (skládkové)<br>stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                               | t         | 5,064      | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |     |                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z<br>armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17<br>01 01            |           |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "bourání venkovního schodiště ze ŽB vč. základu, suť 0,240<br>t/m3" (2*1,6*0,2+2*0,3*1*2+3*0,3*0,3)*2,4                                            |           | 5,064      |                |
| 55 | K   | 997221645                                                                                                                                       | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu<br>asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                                                     | t         | 281,180    | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |     |                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)<br>asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod<br>kódem 17 03 02   |           |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "odstranění litého asfaltu tl. 5cm, suť 0,128 t/m2" 34*0,128                                                                                       |           | 4,352      |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "frézování vozovky tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 1011*0,092                                                                                             |           | 93,012     |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "frézování vozovky tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 999*0,184                                                                                              |           | 183,816    |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                             |           | 281,180    |                |
| 56 | K   | 997221655                                                                                                                                       | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a<br>kamení kód odpadu 17 05 04                                                                  | t         | 595,246    | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |     |                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)<br>zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05<br>04                |           |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "podkladní vrstvy parkovišť tl. 37cm, suť 0,537 t/m2"<br>158*0,537                                                                                 |           | 84,846     |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "rozebrání podkladů chodníků v tl. 20cm, suť 0,29 t/m2"<br>660*0,290                                                                               |           | 191,400    |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | "rozebrání podkladů vozovek v tl. 20cm, suť 0,29 t/m2"<br>(34+1066)*0,290                                                                          |           | 319,000    |                |
| VV |     |                                                                                                                                                 | Součet                                                                                                                                             |           | 595,246    |                |
| D  | 998 |                                                                                                                                                 | Přesun hmot                                                                                                                                        |           |            | 10 009,52      |
| 57 | K   | 998225111                                                                                                                                       | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z<br>kamene, monolitickým betonovým nebo živickým                                                      | t         | 1 559,115  | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |     |                                                                                                                                                 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým<br>betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv<br>délky objektu    |           |            |                |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 171.1 - Chodníky část A.**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****1 374 845,91**DPH základní  
sníženáZáklad daně  
1 374 845,91  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
288 717,64  
0,00**Cena s DPH****v CZK****1 663 563,55****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 171.1 - Chodníky část A.**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****1 374 845,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 374 845,91

1 - Zemní práce

22 843,17

2 - Zakládání

6 115,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 712,96

4 - Vodorovné konstrukce

82 283,44

5 - Komunikace pozemní

764 026,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

475 195,36

998 - Přesun hmot

4 669,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt: SO 171.1 - Chodníky část A.

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | <b>1 374 845,91</b> |                 |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 1 374 845,91        |                 |
| D                             | 1   | Zemní práce                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 22 843,17           |                 |
| 1                             | K   | 181152302                           | Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se zhutněním                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1 077,000 |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záfezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
| D                             | 2   | Zakládání                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 6 115,02            |                 |
| 2                             | K   | 274313611                           | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,456     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "betonový základ schodiště z C16/20" 1,9*0,2*0,6*2                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,456     |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 274351121                           | Zřízení bednění základových pasů rovného                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 5,040     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | (1,9*0,6*2*0,2*0,6*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,040     |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 274351122                           | Odstranění bednění základových pasů rovného                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 5,040     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                     |                 |
| D                             | 3   | Svislé a kompletní konstrukce       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 19 712,96           |                 |
| 5                             | K   | 348942131                           | Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek                                                                                                                                                                                                   | m   | 3,200     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I. é. 10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm                                                                       |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "zábradlí ocelové, pozinkované pro schodiště na obou stranách, 4x sloupek, výška 1,1m" 3,2                                                                                                                                                                              |     | 3,200     |              |                     |                 |
| D                             | 4   | Vodorovné konstrukce                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 82 283,44           |                 |
| 6                             | K   | 430362021                           | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,018     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp, stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátu typu KAR                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "výztuž podkladního betonu schodiště kari síť 100/100/6, hmotnost 4,44 kg/m2" 4*4,44/1000                                                                                                                                                                               |     | 0,018     |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 434313115                           | Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25                                                                                                                                                                                   | m   | 10,000    |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25                                                                                                                                           |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "schodiště z prefab. stupňů 150x350x1000, šířka schodiště 2m, vč. podkladního bet. lože z C16/20 a bednění" 5*2                                                                                                                                                         |     | 10,000    |              |                     |                 |
| D                             | 5   | Komunikace pozemní                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 764 026,46          |                 |
| 8                             | K   | 564851111                           | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1 077,000 |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "vrstva z ŠD fr. 0/32 tl. 15cm" 1077                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1 077,000 |              |                     |                 |
| 9                             | K   | 564861111                           | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 4,000     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "podsyp z ŠD 0/32 tl. 20cm pod schodiště" 4,0                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,000     |              |                     |                 |
| 10                            | K   | 596211113                           | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                                                                                                                                            | m2  | 1 077,000 |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 1064*13                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 077,000 |              |                     |                 |
| 11                            | M   | 59245021                            | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1 095,920 |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | 1064*1,03                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1 095,920 |              |                     |                 |
| 12                            | M   | 59245006                            | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                         | m2  | 13,390    |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | 13*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 13,390    |              |                     |                 |
| D                             | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 475 195,36          |                 |
| 13                            | K   | 916231213                           | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                            | m   | 587,000   |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                        |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "osazení chodníkových obrub do lože z betonu s boční opěrou"                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "obrub 10/25" 587                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 587,000   |              |                     |                 |
| 14                            | M   | 59217017                            | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                                                             | m   | 604,610   |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | 587*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 604,610   |              |                     |                 |
| 15                            | K   | 936104213                           | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad                                                                                                                                                                                                               | kus | 8,000     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "odpadkový koš vč. zemních prací" 8                                                                                                                                                                                                                                     |     | 8,000     |              |                     |                 |
| 16                            | M   | 74910120                            | koš odpadkový                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 8,000     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| 17                            | K   | 936124112                           | Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh                                                                                                                                                                                                                    | kus | 6,000     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                     |                 |
| VV                            |     |                                     | "lavička vč. zemních prací a bet. základu" 6                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,000     |              |                     |                 |
| 18                            | M   | 74910100                            | lavička parková                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 6,000     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| 19                            | K   | 936174311                           | Přesun stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,000     |              |                     | CS ÚRS 2021 01  |
| PP                            |     |                                     | Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                     |                 |

|       |   |                                                                                                            |                                                       |       |         |          |                |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------|
| VV    |   | "demontáž, přesun a zpětná montáž - u vstupu do bytového domu" 2                                           |                                                       | 2,000 |         |          |                |
| D 998 |   | Přesun hmot                                                                                                |                                                       |       |         | 4 669,50 |                |
| 20    | K | 998223011                                                                                                  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným | t     | 727,337 |          | CS ÚRS 2021 01 |
| PP    |   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |                                                       |       |         |          |                |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 172.1 - Parkovací stání část A.**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****2 868 981,25**

DPH základní

Základ daně

2 868 981,25

Sazba daně

21,00%

Výše daně

602 486,06

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****3 471 467,31****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 172.1 - Parkovací stání část A.**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****2 868 981,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 834 515,49**

1 - Zemní práce

285 279,84

2 - Zakládání

50 128,05

4 - Vodorovné konstrukce

134 123,34

5 - Komunikace pozemní

2 088 832,24

8 - Trubní vedení

67 529,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

193 851,06

998 - Přesun hmot

14 771,53

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

SO 172.1 - Parkovací stání část A.

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              | <b>2 868 981,25</b> |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              | 2 834 515,49        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 285 279,84          |                 |
| 1                             | K   | 122251506 | Odkopávky a prokopávky zapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                                                                                                                                                             | m3 | 569,600   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1000 do 5000 m3                                                                                                                                                          |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "odkop pro výměnu podloží pod komunikacemi" 1424*0,4                                                                                                                                                                                                          |    | 569,600   |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 569,600   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                                                                     | m3 | 40,500    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                           |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "hloubení jam pro vpusti"                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "trativodní šachty" 2*4,5                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,000     |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "nové vpusti" 7*4,5                                                                                                                                                                                                                                           |    | 31,500    |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 40,500    |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                                                         | m3 | 28,600    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                    |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "trativody" 143*0,2                                                                                                                                                                                                                                           |    | 28,600    |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                | m3 | 638,700   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku"                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "odkopávky" 569,6                                                                                                                                                                                                                                             |    | 569,600   |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "hloubení jam" 40,5                                                                                                                                                                                                                                           |    | 40,500    |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "hloubení rýh" 28,6                                                                                                                                                                                                                                           |    | 28,600    |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 638,700   |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                     | m3 | 6 387,000 |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších z započatých 1 000 m |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 638,7*10                                                                                                                                                                                                            |    | 6 387,000 |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                               | t  | 1 085,790 |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | 638,7*1,7                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 085,790 |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 638,700   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "přebytečná zemina na skládce" 638,7                                                                                                                                                                                                                          |    | 638,700   |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 638,700   |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                               | m3 | 27,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                  |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "zásypy a obsypy uličních vpustí"                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "nové" 7*3                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 21,000    |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "TŠ" 2*3                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,000     |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 27,000    |              |                     |                 |
| 9                             | M   | 58344197  | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 54,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | 27*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                         |    | 54,000    |              |                     |                 |
| 10                            | K   | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 424,000 |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                        |    |           |              |                     |                 |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | 50 128,05           |                 |
| 11                            | K   | 211971110 | Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                                                                                                                                                                           | m2 | 474,600   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Zřízení opláštění vřpné z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnamí šikmými o sklonu do 1:2                                                                                                                                |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "opláštění trativod" 237,3*2,0                                                                                                                                                                                                                                |    | 474,600   |              |                     |                 |
| 12                            | M   | 69311170  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 250g/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 474,600   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | geotextilie PP s ÚV stabilizací 250g/m2                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                     |                 |
| 13                            | K   | 212752103 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby                                                                                                                                      | m  | 143,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřizováním šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 200                                             |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "trativod z trub flexibilních, vč. lože a obsypu kamenivem" 21,5+37,5+21+19+44                                                                                                                                                                                |    | 143,000   |              |                     |                 |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              | 134 123,34          |                 |

|    |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                |
|----|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|----------------|
| 14 | K  | 45157777   | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva tříděného tl do 100 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 1 383,000 |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva tříděného "podkladní vrstva z kamenné drti fr. 4/8 tl. 5cm"                                                                                        |     |           |              |                |
|    | VV |            | "parkoviště" 1123                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1 123,000 |              |                |
|    | VV |            | "komunikace" 199                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 199,000   |              |                |
|    | VV |            | "vjezd" 61                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 61,000    |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 383,000 |              |                |
|    | D  | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 2 088 832,24 |                |
| 15 | K  | 564561111  | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1 383,000 |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlněním, a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm                                                                                                                                                                  |     |           |              |                |
|    | VV |            | "vegetační čistící vrstva, směr šterku a omíče"                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                |
|    | VV |            | "parkoviště" 1123                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1 123,000 |              |                |
|    | VV |            | "komunikace" 199                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 199,000   |              |                |
|    | VV |            | "vjezd" 61                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 61,000    |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 383,000 |              |                |
| 16 | M  | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - omíče                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 235,110   |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | zemina pro terénní úpravy - omíče                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                |
|    | VV |            | (1363*0,2*1,7)/2                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 235,110   |              |                |
| 17 | M  | 58343872   | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 276,600   |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                |
|    | VV |            | (1363*0,2*2,0)/2                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 276,600   |              |                |
| 18 | K  | 564851111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 1 424,000 |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                |
|    | VV |            | "vrstva z ŠD fr. 0/32 tl. 15cm, vč. rozšíření pod obruby" 1424                                                                                                                                                                                                           |     | 1 424,000 |              |                |
| 19 | K  | 564861111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2 848,000 |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                |
|    | VV |            | "sanace podkroží v tl. 40cm, 2x vrstva ŠD" 1424*2                                                                                                                                                                                                                        |     | 2 848,000 |              |                |
| 20 | K  | 593532114  | Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 300 m2                                                                                                                                                                   | m2  | 1 383,000 |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárcí pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2                                                                |     |           |              |                |
|    | VV |            | "parkoviště z plastových vegetačních roštů, vč. vyrovnávací vrstvy kameniva a výplně vegetačních otvorů"                                                                                                                                                                 |     |           |              |                |
|    | VV |            | "parkoviště" 1123                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1 123,000 |              |                |
|    | VV |            | "komunikace" 199                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 199,000   |              |                |
|    | VV |            | "vjezd" 61                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 61,000    |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 383,000 |              |                |
| 21 | M  | 56245141   | dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350/m2 v=60mm                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1 396,830 |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350/m2 800x400x60mm                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                |
|    | VV |            | 1363*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                             |     | 1 396,830 |              |                |
| 22 | M  | 10364100   | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 142,477   |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                |
|    | VV |            | 141 066*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                          |     | 142,477   |              |                |
| 23 | K  | 596211113  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                                                                                                                                             | m2  | 441,000   |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva tříděného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 |     |           |              |                |
|    | VV |            | "dlažba do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                |
|    | VV |            | "oddělení stání - šedá" 251                                                                                                                                                                                                                                              |     | 251,000   |              |                |
|    | VV |            | "vyhrazená stání - šedá" 106                                                                                                                                                                                                                                             |     | 106,000   |              |                |
|    | VV |            | "oddělení stání - červená" 84                                                                                                                                                                                                                                            |     | 84,000    |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 441,000   |              |                |
| 24 | M  | 59245016   | dlažba tvar čtverec betonová 74x74x48mm přírodní                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 367,710   |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | dlažba tvar čtverec betonová 74x74x48mm přírodní                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                |
|    | VV |            | (251+106)*1,03                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 367,710   |              |                |
| 25 | M  | 59245270   | dlažba tvar čtverec betonová 74x74x48mm barevná                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 86,520    |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | dlažba tvar čtverec betonová 74x74x48mm barevná                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                |
|    | VV |            | 84*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 86,520    |              |                |
|    | D  | 8          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           | 67 529,43    |                |
| 26 | K  | 894811241R | Tratvodní šachtice                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000     |              |                |
|    | VV |            | "tratvodní šachtice, zat. B125" 2                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,000     |              |                |
| 27 | K  | 895941111R | Dodávka a montáž bet. prefabrikové uliční vpust, mříž zat. D400                                                                                                                                                                                                          | kus | 7,000     |              |                |
|    | PP |            | Kompletní dodávka a montáž bet. prefabrikované ul. vpusti, kalíšě vysoké, integrovaná protizápad uzavěra, kakový koš, mříž tl. zat. D400, vč. podsypu šterkopískem                                                                                                       |     |           |              |                |
|    | D  | 9          | Oslatíní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 193 851,06   |                |
| 28 | K  | 916131213  | Osezení siličnického obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                             | m   | 305,680   |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Osezení siličnického obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                          |     |           |              |                |
|    | VV |            | "osezení siličnických obrub do lože z betonu s boční operou"                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                |
|    | VV |            | "siličnický 15/25" 276                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 276,000   |              |                |
|    | VV |            | "rámčový 15/15N" 7                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 7,000     |              |                |
|    | VV |            | "přechodový" 18                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 18,000    |              |                |
|    | VV |            | "rohový" 8*0,78                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,680     |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 305,680   |              |                |
| 29 | M  | 59217031   | obrubník betonový siličnický 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                              | m   | 284,280   |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | obrubník betonový siličnický 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                |
|    | VV |            | 276*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 284,280   |              |                |
| 30 | M  | 59217029   | obrubník betonový siličnický nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                    | m   | 7,210     |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | obrubník betonový siličnický nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                |
|    | VV |            | 7*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 7,210     |              |                |
| 31 | M  | 59217030   | obrubník betonový siličnický přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                               | m   | 18,540    |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | obrubník betonový siličnický přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                |
|    | VV |            | 18*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,540    |              |                |
| 32 | M  | BET.M25RV1 | OB RUBNIK II ROHOVÝ, VNITŘNÍ/25CM PŘÍRODNÍ                                                                                                                                                                                                                               | kus | 6,000     |              |                |
| 33 | K  | 919726122  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2                                                                                                                                                                                           | m2  | 1 383,000 |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                                                                                                              |     |           |              |                |
|    | VV |            | "geotextilie pro separaci a filtraci"                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                |
|    | VV |            | "parkoviště" 1123                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1 123,000 |              |                |
|    | VV |            | "komunikace" 199                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 199,000   |              |                |
|    | VV |            | "vjezd" 61                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 61,000    |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 383,000 |              |                |



|    |   |                                                                                                               |                                                                    |     |           |           |                |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------|
| D  |   | 998                                                                                                           | Přesun hmot                                                        |     |           | 14 771,53 |                |
| 34 | K | 998223011                                                                                                     | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným           | t   | 2 300,862 |           | CS ÚRS 2020 02 |
| PP |   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní<br>vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |                                                                    |     |           |           |                |
| D  |   | PSV                                                                                                           | Práce a dodávky PSV                                                |     |           | 34 465,76 |                |
| D  |   | 721                                                                                                           | Kanalizace                                                         |     |           | 34 465,76 |                |
| 35 | K | 721100913                                                                                                     | Vysekání otvoru - navrtávka připojení na přípojku uliční<br>vpusti | kus | 7,000     |           | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Opravy potrubí hrdlového vysekání do trouby betonové nebo<br>kameninové čistého otvoru                        |                                                                    |     |           |           |                |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 370.1 - Odvodnění část A.**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****324 069,35**

DPH základní

Základ daně

324 069,35

Sazba daně

21,00%

Výše daně

68 054,56

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****392 123,91****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 370.1 - Odvodnění část A.**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****324 069,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

294 527,27

1 - Zemní práce

226 969,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 269,08

4 - Vodorovné konstrukce

2 775,58

8 - Trubní vedení

56 805,71

997 - Přesun sutě

1 716,63

998 - Přesun hmot

1 990,97

PSV - Práce a dodávky PSV

29 542,08

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

SO 370.1 - Odvodnění část A.

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PC                            | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                     | Popis                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |    |           |              | <b>324 069,35</b> |                 |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |    |           |              | <b>294 527,27</b> |                 |
| D                             | 1   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |    |           |              | <b>226 969,30</b> |                 |
| 1                             | K   | 132251254                                                                                                                                                                                                                                               | Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                | m3 | 146,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Hloubení nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                |                                                                                                                         |    |           |              | 80,000            |                 |
|                               | VV  | "Hloubení ryh pro přípojky" 1,0*2,0*40                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |    |           |              | 66,000            |                 |
|                               | VV  | "pro odstranění stáv. přípojek" 1,0*2,0*(1+6*12+14)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |    |           |              | 146,000           |                 |
|                               | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 151101101                                                                                                                                                                                                                                               | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m                                                                | m2 | 292,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                            |                                                                                                                         |    |           |              | 292,000           |                 |
|                               | VV  | "pažení ryh" 40*2,0*2+33*2,0*2                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 151101111                                                                                                                                                                                                                                               | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m                                                             | m2 | 292,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                           |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 162751117                                                                                                                                                                                                                                               | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | m3 | 146,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                               |                                                                                                                         |    |           |              | 146,000           |                 |
|                               | VV  | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku"                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |    |           |              | 146,000           |                 |
|                               | VV  | "Hloubení ryh" 146                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 162751119                                                                                                                                                                                                                                               | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 460,000 |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatých 1 000 m |                                                                                                                         |    |           |              | 1 460,000         |                 |
|                               | VV  | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 146*10                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 171201221                                                                                                                                                                                                                                               | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                          | t  | 248,200   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04                                                                                                                           |                                                                                                                         |    |           |              | 248,200           |                 |
|                               | VV  | 146*1,7                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 171251201                                                                                                                                                                                                                                               | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3 | 146,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez zhuštění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru.                                                                                                                                               |                                                                                                                         |    |           |              | 146,000           |                 |
|                               | VV  | "přebytečná zemina na skládce" 146                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |    |           |              | 146,000           |                 |
|                               | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 174151101                                                                                                                                                                                                                                               | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním                                                           | m3 | 134,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Zásyp sypáním z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vlnách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                |                                                                                                                         |    |           |              | 68,000            |                 |
|                               | VV  | "zásypy přípojek UV" 1*1,7*40                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |    |           |              | 66,000            |                 |
|                               | VV  | "zásyp ryh po stáv. přípojkách" 1*2*33                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |    |           |              | 134,000           |                 |
|                               | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 9                             | M   | 58344197                                                                                                                                                                                                                                                | Štěrkodrt frakce 0/63                                                                                                   | t  | 268,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | štěrkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |    |           |              | 268,000           |                 |
|                               | VV  | 134*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 175151101                                                                                                                                                                                                                                               | Obtýpní potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                          | m3 | 16,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Obtýpní potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání                     |                                                                                                                         |    |           |              | 16,000            |                 |
|                               | VV  | "obtýp potrubí přípojek štěrkopískem" 0,5*0,8*40                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 11                            | M   | 58337310                                                                                                                                                                                                                                                | Štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                  | t  | 32,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |    |           |              | 32,000            |                 |
|                               | VV  | 16*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| D                             | 3   | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |    |           |              | <b>4 269,08</b>   |                 |
| 12                            | K   | 358315114                                                                                                                                                                                                                                               | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2                                          | m3 | 3,300     |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stókách ze záva z prostého betonu                                                                                                                                             |                                                                                                                         |    |           |              | 3,300             |                 |
|                               | VV  | "vybourání stáv. bet. přípojek, suř 2,2 l/m3" 33*0,1                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| D                             | 4   | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 13                            | K   | 451572111                                                                                                                                                                                                                                               | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžéného                                                             | m3 | 3,200     |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lžéného 0 až 4 mm                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |    |           |              | 3,200             |                 |
|                               | VV  | "pískové lože pod přípojkami" 40*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| D                             | 8   | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |    |           |              | <b>56 805,71</b>  |                 |
| 14                            | K   | 871350310                                                                                                                                                                                                                                               | Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 200                                            | m  | 40,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého ploštného SN 10 DN 200                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |    |           |              | 40,000            |                 |
|                               | VV  | "plastové přípojky" 6*2*4+9*11*8                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| 15                            | M   | 28617004                                                                                                                                                                                                                                                | Trubka kanalizační PP ploštná třívrstvá DN 200x1000mm SN 10                                                             | m  | 40,600    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  | Trubka kanalizační PP ploštná třívrstvá DN 200x1000mm SN 10                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |    |           |              | 40,600            |                 |
|                               | VV  | 40*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |

|    |    |           |                                                                                                                                                                   |     |         |           |                |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------------|
| 16 | K  | 877350310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 200                                                                                       | kus | 6,000   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu                                                                                                 |     |         |           |                |
|    | VV |           | PP hladkého pínostěnného kolen DN 200 "předpoklad 1 kolo na přípojku" 6                                                                                           |     | 6,000   |           |                |
| 17 | M  | 28617173  | koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200                                                                                                                             | kus | 6,000   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200                                                                                                                             |     |         |           |                |
| 18 | K  | 877350330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 200                                                                                      | kus | 4,000   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu                                                                                                 |     |         |           |                |
|    | VV |           | PP hladkého pínostěnného spojek nebo redukci DN 200 "zaslepení stáv. přípojek betonových plastovou krytkou" 4                                                     |     | 4,000   |           |                |
| 19 | M  | 28611726  | vičko kanalizace plastové KG DN 250                                                                                                                               | kus | 4,000   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | vičko kanalizace plastové KG DN 250                                                                                                                               |     |         |           |                |
| 20 | K  | 899102211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                | kus | 2,000   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg                                                                       |     |         |           |                |
|    | VV |           | "odstranění poškozených poklopů, vč. odvozu a likvidace" 1+1                                                                                                      |     | 2,000   |           |                |
| 21 | K  | 899103112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250                                                                               | kus | 2,000   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250                                                                                  |     |         |           |                |
|    | VV |           | "osazení nových poklopů" 1+1                                                                                                                                      |     | 2,000   |           |                |
| 22 | M  | 28661777  | poklop šachtový litinový DN 425 do teleskopu pro třídu zatížení B125                                                                                              | kus | 1,000   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | poklop šachtový litinový DN 425 do teleskopu pro třídu zatížení B125                                                                                              |     |         |           |                |
| 23 | M  | 28661935  | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400                                                                                                           | kus | 1,000   |           | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP |           | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400                                                                                                           |     |         |           |                |
| 24 | K  | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                             | kus | 7,000   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                             |     |         |           |                |
| 25 | K  | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                         | m   | 40,000  |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                         |     |         |           |                |
|    | D  | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                       |     |         | 1 716,63  |                |
| 26 | K  | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                               | t   | 7,260   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                             |     |         |           |                |
|    | VV |           | "odvoz bet. suti - přípojky, sut' 2,2 t/m3" 3,3*2,2                                                                                                               |     | 7,260   |           |                |
| 27 | K  | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                  | t   | 137,940 |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                               |     |         |           |                |
|    | VV |           | "příplatek za odvoz na skládku vzd do 20 km" 3,3*2,2*19                                                                                                           |     | 137,940 |           |                |
| 28 | K  | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                                      | t   | 7,260   |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                  |     |         |           |                |
|    | VV |           | "odvoz bet. suti - přípojky, sut' 2,2 t/m3" 3,3*2,2                                                                                                               |     | 7,260   |           |                |
|    | D  | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                       |     |         | 1 990,97  |                |
| 29 | K  | 998276101 | Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                             | t   | 310,120 |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |           | Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |     |         |           |                |
|    | D  | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                               |     |         | 29 542,08 |                |
|    | D  | 721       | Kanalizace                                                                                                                                                        |     |         | 29 542,08 |                |
| 30 | K  | 721100913 | Výsekání otvoru - navrtávka připojení na přípojku uliční vpusti                                                                                                   | kus | 6,000   |           | CS ÚRS 2021 01 |
|    | PP |           | opravy potrubí hrdlového výsekání do trouby betonové nebo kameninové čistícího otvoru                                                                             |     |         |           |                |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 470.1 - Veřejné osvětlení - část A. - uznatelné náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****562 579,60**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 562 579,60  | 21,00%     | 118 141,72 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH****v CZK****680 721,32****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 470.1 - Veřejné osvětlení - část A. - uznatelné náklady**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****562 579,60**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| D1 - Trubkování pro Smart City veřejné osvětlení  | 0,00      |
| M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky  | 21 430,01 |
| D2 - Ostatní materiál                             | 53 418,74 |
| D3 - Zemní práce pro trubkování pro Smart City VO | 0,00      |
| M46 - Zemní práce při montážích                   | 8 473,98  |
| D4 - Elektromontáže                               | 0,00      |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 15 031,16  |
| M21 - Elektromontáže                | 77 475,84  |
| D2 - Ostatní materiál               | 226 875,28 |
| D5 - Zemní práce VO                 | 0,00       |
| M46 - Zemní práce při montážích     | 159 874,59 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 470.1 - Veřejné osvětlení - část A. - uznatelné náklady**

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód            | Popis                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                |                                                                |     |          |              | <b>562 579,60</b> |                 |
| D                             | D1  |                | Trubkování pro Smart City veřejné osvětlení                    |     |          |              | 0,00              |                 |
| D                             | M22 |                | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                     |     |          |              | 21 430,01         |                 |
| 1                             | K   | 222085005R00   | Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze                             | m   | 125,000  |              |                   | RTS I / 2021    |
|                               | PP  |                | Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze                             |     |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 222085101R00   | Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná                    | m   | 1,000    |              |                   | RTS I / 2021    |
|                               | PP  |                | Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná                    |     |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 222085111R00   | Koncovka trubky HDPE                                           | m   | 2,000    |              |                   | RTS I / 2021    |
|                               | PP  |                | Koncovka trubky HDPE                                           |     |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 220110347R00   | Marker pro určení trasy kabelů HDPE                            | kus | 2,000    |              |                   | RTS I / 2021    |
|                               | PP  |                | Marker pro určení trasy kabelů HDPE                            |     |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 222086051R00   | Mikrotrubička zelená 12/8                                      | m   | 495,000  |              |                   | RTS I / 2021    |
|                               | PP  |                | Mikrotrubička zelená 12/8                                      |     |          |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 898011111RAA   | Kabelová komora z montáž                                       | kus | 1,000    |              |                   | RTS I / 2021    |
|                               | PP  |                | Kabelová komora z montáž                                       |     |          |              |                   |                 |
| D                             | D2  |                | Ostatní materiál                                               |     |          |              | 53 418,74         |                 |
| 7                             | K   | R345-R         | HDPE zelená 40/33                                              | m   | 125,000  |              |                   | VL              |
|                               | PP  |                | HDPE zelená 40/33                                              |     |          |              |                   |                 |
| 8                             | K   | R345-2         | Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná                    | kus | 1,000    |              |                   | VL              |
|                               | PP  |                | Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná                    |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | R345-3         | Koncovka trubky HDPE                                           | kus | 2,000    |              |                   | VL              |
|                               | PP  |                | Koncovka trubky HDPE                                           |     |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | R345-4         | Marker pro určení trasy kabelů HDPE                            | m   | 2,000    |              |                   | VL              |
|                               | PP  |                | Marker pro určení trasy kabelů HDPE                            |     |          |              |                   |                 |
| 11                            | K   | R345-5         | Mikrotrubička zelená D12/8                                     | kus | 495,000  |              |                   | VL              |
|                               | PP  |                | Mikrotrubička zelená D12/8                                     |     |          |              |                   |                 |
| 12                            | K   | R345-5.1       | komory Integrál 2436 - rozměry 800x1095xx1060, pozinkované dno | kus | 1,000    |              |                   | VL              |
|                               | PP  |                | komory Integrál 2436 - rozměry 800x1095xx1060, pozinkované dno |     |          |              |                   |                 |
| D                             | D3  |                | Zemní práce pro trubkování pro Smart City VO                   |     |          |              | 0,00              |                 |
| D                             | M46 |                | Zemní práce při montážích                                      |     |          |              | 8 473,98          |                 |
| 13                            | K   | 460010011RT2IM | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci              | km  | 0,125    |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci              |     |          |              |                   |                 |
| 14                            | K   | 460200163RT1IM | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3                             | m   | 15,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3                             |     |          |              |                   |                 |
| 15                            | K   | 460570163R00IM | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním             | m   | 15,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním             |     |          |              |                   |                 |
| 16                            | K   | 460620013RT1IM | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3                  | m2  | 15,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3                  |     |          |              |                   |                 |
| 17                            | K   | 133201101R00   | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3                              | m3  | 2,184    |              |                   | RTS I / 2021    |
|                               | PP  |                | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3                              |     |          |              |                   |                 |
| D                             | D4  |                | Elektromontáže                                                 |     |          |              | 0,00              |                 |
| D                             | 90  |                | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                 |     |          |              | 15 031,16         |                 |
| 18                            | K   | 905 R01IMIM    | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.                            | h   | 12,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.                            |     |          |              |                   |                 |
| 19                            | K   | 900 R04IMIM    | HZS-vytýčení stavajících sítí                                  | h   | 8,000    |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | HZS-vytýčení stavajících sítí                                  |     |          |              |                   |                 |
| 20                            | K   | 908 R00IMIM    | Hzs-geodetické zaměření                                        | h   | 8,000    |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Hzs-geodetické zaměření                                        |     |          |              |                   |                 |
| D                             | M21 |                | Elektromontáže                                                 |     |          |              | 77 475,84         |                 |
| 21                            | K   | 210220022R00IM | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm                     | m   | 172,000  |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm                     |     |          |              |                   |                 |
| 22                            | K   | 210220302R00IM | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/             | kus | 22,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/             |     |          |              |                   |                 |
| 23                            | K   | 210950201R00IM | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg                 | m   | 312,000  |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg                 |     |          |              |                   |                 |
| 24                            | K   | 210100258R00IM | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2                | kus | 10,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2                |     |          |              |                   |                 |
| 25                            | K   | 210100252R00IM | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2               | kus | 12,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2               |     |          |              |                   |                 |

|       |    |                      |                                                                          |     |         |              |
|-------|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|
| 26    | K  | 210810045R00IM       | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený                             | m   | 56,000  |              |
|       | PP |                      | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený                             |     |         |              |
| 27    | K  | 210810014R00IM       | Kabel CYKY-m 750 V 4 žily, 16-25 mm2, volně uložený                      | m   | 312,000 |              |
|       | PP |                      | Kabel CYKY-m 750 V 4 žily, 16-25 mm2, volně uložený                      |     |         |              |
| 28    | K  | 210204201R00         | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh                                       | kus | 5,000   | RTS I / 2021 |
|       | PP |                      | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh                                       |     |         |              |
| 29    | K  | 210204002R00IM       | Stožár osvětlovací sadový - ocelový-demontáž                             | kus | 5,000   |              |
|       | PP |                      | Stožár osvětlovací sadový - ocelový-demontáž                             |     |         |              |
| 30    | K  | 210204002R00IM<br>.1 | Stožár osvětlovací sadový - ocelový                                      | kus | 1,000   |              |
|       | PP |                      | Stožár osvětlovací sadový - ocelový                                      |     |         |              |
| 31    | K  | 210204011RS2IM       | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m                                 | kus | 4,000   |              |
|       | PP |                      | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m                                 |     |         |              |
| 32    | K  | 210204103RS2IM       | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg                                       | kus | 4,000   |              |
|       | PP |                      | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg                                       |     |         |              |
| 33    | K  | 210202115R00IM       | Svítilno veřejného osvětlení parkové-demontáž                            | kus | 5,000   |              |
|       | PP |                      | Svítilno veřejného osvětlení parkové-demontáž                            |     |         |              |
| 34    | K  | 210202115R00IM<br>.1 | Svítilno veřejného osvětlení led                                         | kus | 5,000   |              |
|       | PP |                      | Svítilno veřejného osvětlení led                                         |     |         |              |
| 35    | K  | 210100252R00IM<br>.1 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 demontáž                | kus | 12,000  |              |
|       | PP |                      | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 demontáž                |     |         |              |
| 36    | K  | 210810014R00IM<br>.1 | Kabel volně uložený - demontáž                                           | m   | 278,000 |              |
|       | PP |                      | Kabel volně uložený - demontáž                                           |     |         |              |
| D D2  |    |                      | Ostatní materiál                                                         |     |         | 226 875,28   |
| 37    | K  | 34111032IM           | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2                        | m   | 56,000  |              |
|       | PP |                      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2                        |     |         |              |
| 38    | K  | 34111080IM           | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2                            | m   | 312,000 |              |
|       | PP |                      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2                            |     |         |              |
| 39    | K  | 15615235IM           | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm                                 | kg  | 107,000 |              |
|       | PP |                      | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm                                 |     |         |              |
| 40    | K  | 35441895IM           | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm                           | kus | 6,000   |              |
|       | PP |                      | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm                           |     |         |              |
| 41    | K  | 35441996IM           | Svorka SR 3a                                                             | kus | 16,000  |              |
|       | PP |                      | Svorka SR 3a                                                             |     |         |              |
| 42    | K  | 3457114702IM         | chránička 63                                                             | m   | 276,000 |              |
|       | PP |                      | chránička 63                                                             |     |         |              |
| 43    | K  | 3457114700IM         | kabelová chránička 40                                                    | m   | 15,000  |              |
|       | PP |                      | kabelová chránička 40                                                    |     |         |              |
| 44    | K  | 3457114705IM         | kabelová chránička 110                                                   | m   | 24,000  |              |
|       | PP |                      | kabelová chránička 110                                                   |     |         |              |
| 45    | K  | 31672185AIM          | Stožár sadový 5 m nad zemí ocelový pozinkovaný                           | kus | 1,000   |              |
|       | PP |                      | Stožár sadový 5 m nad zemí ocelový pozinkovaný                           |     |         |              |
| 46    | K  | 31672199AIM          | Stožár JB 8 S                                                            | kus | 4,000   |              |
|       | PP |                      | Stožár JB 8 S                                                            |     |         |              |
| 47    | K  | 31677142IM           | Výložník V 1/89 - 1500                                                   | kus | 4,000   |              |
|       | PP |                      | Výložník V 1/89 - 1500                                                   |     |         |              |
| 48    | K  | 31678615AIM          | Svorkovnice stožárová EKM 1271                                           | kus | 5,000   |              |
|       | PP |                      | Svorkovnice stožárová EKM 1271                                           |     |         |              |
| 49    | K  | 348141074IM          | Led svítidlo pouliční - stejný typ jako v lokalitě dle výpočtu osvětlení | kus | 5,000   |              |
|       | PP |                      | Led svítidlo pouliční - stejný typ jako v lokalitě dle výpočtu osvětlení |     |         |              |
| D D5  |    |                      | Zemní práce VO                                                           |     |         | 0,00         |
| D M46 |    |                      | Zemní práce při montážích                                                |     |         | 159 874,59   |
| 50    | K  | 460010011RT2IM       | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci                        | km  | 0,299   |              |
|       | PP |                      | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci                        |     |         |              |
| 51    | K  | 460100001RT1IM       | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy-demontáž                      | kus | 5,000   |              |
|       | PP |                      | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy-demontáž                      |     |         |              |
| 52    | K  | 460200163RT1IM       | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3                                       | m   | 275,000 |              |
|       | PP |                      | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3                                       |     |         |              |
| 53    | K  | 460100001RT1IM       | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy                               | kus | 1,000   |              |
|       | PP |                      | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy                               |     |         |              |
| 54    | K  | 460100005RT1IM       | Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy                              | kus | 4,000   |              |
|       | PP |                      | Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy                              |     |         |              |
| 55    | K  | 460520039R00IM       | osazení chráničků do výkopu včetně dopravy                               | m   | 315,000 |              |
|       | PP |                      | osazení chráničků do výkopu včetně dopravy                               |     |         |              |
| 56    | K  | 460200304RT2IM       | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4                                      | m   | 24,000  |              |
|       | PP |                      | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4                                      |     |         |              |
| 57    | K  | 460570163R00IM       | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                       | m   | 275,000 |              |
|       | PP |                      | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                       |     |         |              |
| 58    | K  | 460570284R00IM       | Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním                        | m   | 24,000  |              |
|       | PP |                      | Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním                        |     |         |              |
| 59    | K  | 460600001RT8IM       | Naložení a odvoz zeminy                                                  | m3  | 28,980  |              |
|       | PP |                      | Naložení a odvoz zeminy                                                  |     |         |              |
| 60    | K  | 460620013RT1IM       | Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3                             | m2  | 299,000 |              |
|       | PP |                      | Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3                             |     |         |              |
| 61    | K  | 46001VDIMIM          | Poplatek za skladku                                                      | m3  | 20,930  |              |
|       | PP |                      | Poplatek za skladku                                                      |     |         |              |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 470.2 - Veřejné osvětlení - část A. - neuznatelné náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****15 758,02**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 15 758,02   | 21,00%     | 3 309,18  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH****v CZK****19 067,20****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 470.2 - Veřejné osvětlení - část A. - neuznatelné náklady**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Datum:

01.07.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****15 758,02****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:



## SO 470.2 - Veřejné osvětlení - část A. - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

15 758,02

|   |    |                |                                                   |                                     |       |        |  |               |
|---|----|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--|---------------|
| 1 | K  | 905            | R01IM                                             | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | h     | 12,000 |  | RTS II / 2020 |
|   | PP |                |                                                   | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. |       |        |  |               |
| 2 | K  | 900            | R04IM                                             | HZS-vytýčení stávajících sítí       | h     | 8,000  |  | RTS II / 2020 |
|   | PP |                |                                                   | HZS-vytýčení stávajících sítí       |       |        |  |               |
| 3 | K  | 908            | R00IM                                             | Hzs-geodetické zaměření             | h     | 8,000  |  | RTS II / 2020 |
|   | PP |                |                                                   | Hzs-geodetické zaměření             |       |        |  |               |
| 4 | K  | 460010011RT2IM | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci | km                                  | 0,299 |        |  | RTS II / 2020 |
|   | PP |                | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci |                                     |       |        |  |               |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 473.1 - Ochrana AQUA, ochrana TEPLOVOD**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****107 381,07**DPH základní  
snížená

Základ daně

107 381,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 550,02

0,00

**Cena s DPH****v CZK****129 931,09****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 473.1 - Ochrana AQUA, ochrana TEPLOVOD**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****107 381,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

92 239,02

1 - Zemní práce

17 708,86

5 - Komunikace pozemní

73 698,86

8 - Trubní vedení

831,30

M - Práce a dodávky M

15 142,05

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

15 142,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

SO 473.1 - Ochrana AQUA, ochrana TEPLOVOD

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | <b>107 381,07</b> |                 |
| D                             | HSV  |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 92 239,02         |                 |
| D                             | 1    |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 17 708,86         |                 |
| 1                             | K    | 132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojné                                                                                                                                                          | m3  | 11,250   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Hloubení rýh pro osazení chrániček sdělovacího vedení Aqua" 15*1,0*0,75                                                                                                                                                                                        |     | 11,250   |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 11,250   |              |                   |                 |
| 2                             | K    | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                  | m3  | 11,250   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku"                                                                                                                                                                                                                   |     | 11,250   |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "Hloubení rýh" 11,25                                                                                                                                                                                                                                            |     | 11,250   |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 11,250   |              |                   |                 |
| 3                             | K    | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                       | m3  | 112,500  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 11,25*10                                                                                                                                                                                                              |     | 112,500  |              |                   |                 |
| 4                             | K    | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                  | t   | 19,125   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | 11,25*1,7                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 19,125   |              |                   |                 |
| 5                             | K    | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 11,250   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "přebytečná zemina na skládce" 11,25                                                                                                                                                                                                                            |     | 11,250   |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 11,250   |              |                   |                 |
| 6                             | K    | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                 | m3  | 5,620    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "zásyp rýhy po osazení kabelu AQUA" 5,62                                                                                                                                                                                                                        |     | 5,620    |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 5,620    |              |                   |                 |
| 7                             | M    | 58344197  | šterkodrť frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 11,240   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | šterkodrť frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | 5,62*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,240   |              |                   |                 |
| 8                             | K    | 175151101 | Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                               | m3  | 5,625    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "šterkopiskový obsyp pro osazení chráničky" 0,5*0,75*15                                                                                                                                                                                                         |     | 5,625    |              |                   |                 |
| 9                             | M    | 58337310  | šterkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 11,250   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | šterkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | 5,625*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |     | 11,250   |              |                   |                 |
| D                             | 5    |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 73 698,86         |                 |
| 10                            | K    | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 36,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vhlazením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "podsyp ze ŠP fr. 4/8 pro uložení stropní desky" 24*1,5                                                                                                                                                                                                         |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 11                            | K    | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2                                                                                                                                                                             | m2  | 36,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "osazení stropních panelů jako ochrana teplovodu" 1,5*0,3*80                                                                                                                                                                                                    |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 12                            | M    | 59341120  | deska stropní plná PZD 1490x290x100mm                                                                                                                                                                                                                           | kus | 82,400   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | deska stropní plná PZD 1490x290x100mm                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | 80*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |     | 82,400   |              |                   |                 |
| D                             | 8    |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 831,30            |                 |
| 13                            | K    | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm                                                                                                                                                                                                             | m   | 15,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "výstražná folie nad chráničkou" 15                                                                                                                                                                                                                             |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 14                            | K    | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                                                                                                                             | m   | 90,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "výstražná folie nad teplovodem, délka 24m, šířka 1,5m, celkem 36m2" 36/0,4                                                                                                                                                                                     |     | 90,000   |              |                   |                 |
| D                             | M    |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 15 142,05         |                 |
| D                             | 46-M |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 15 142,05         |                 |
| 15                            | K    | 460520166 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 172 mm uložených do rýhy                                                                                                                                                                                        | m   | 15,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "chránička dělená, osazena na nepřerušené stávající vedení" 15                                                                                                                                                                                                  |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 16                            | M    | 1169886   | CHRANICKA PŮLENÁ 160MM 06160/2 CA                                                                                                                                                                                                                               | m   | 15,000   |              |                   |                 |



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 801.1 - Sadové úpravy část A. - uznatelné**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****416 509,49**DPH základní  
snížená

Základ daně

416 509,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

87 466,99

0,00

**Cena s DPH****v CZK****503 976,48****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 801.1 - Sadové úpravy část A. - uznatelné**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****416 509,49**

1 - Zemní práce

230 343,35

823-1 - Plochy a úpravy území

183 151,99

99 - Staveništní přesun hmot

3 014,15

**SOUPIS PRACÍ**

| Stavba:                       |     | Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.      |                                                                                               |     |          |                   |                   |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------|
| Objekt:                       |     | SO 801.1 - Sadové úpravy část A. - uznatelné            |                                                                                               |     |          |                   |                   |
| Místo:                        |     |                                                         |                                                                                               |     |          | Datum: 01.07.2021 |                   |
| Zadavatel:                    |     |                                                         |                                                                                               |     |          | Projektant:       |                   |
| Uchazeč:                      |     | STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |                                                                                               |     |          | Zpracovatel:      |                   |
| PČ                            | Typ | Kód                                                     | Popis                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK]      | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                                         |                                                                                               |     |          |                   | <b>416 509,49</b> |
| D                             | 1   |                                                         | <b>Zemní práce</b>                                                                            |     |          |                   | <b>230 343,35</b> |
| 1                             | K   | 167101101R00                                            | Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 do 100m3(zemina pro ohumusování)                      | m3  | 32,000   |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 do 100m3(zemina pro ohumusování)                      |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>ornice z deponie na staveništi                                         |     |          |                   |                   |
| 2                             | K   | SML.CENA                                                | Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 přes 100m3(zemina pro ohumusování) včetně ceny zeminy | m3  | 197,200  |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 přes 100m3(zemina pro ohumusování) včetně ceny zeminy |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>ornice nákup                                                           |     |          |                   |                   |
| 3                             | K   | 162301101R00                                            | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m (ornice pro ohumusování)                       | m3  | 32,000   |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m (ornice pro ohumusování)                       |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>ornice z deponie na staveništi                                         |     |          |                   |                   |
| 4                             | K   | 162701105R00                                            | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m (ornice pro ohumusování)                     | m3  | 197,200  |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m (ornice pro ohumusování)                     |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>ornice nákup                                                           |     |          |                   |                   |
| 5                             | K   | 111201101R00                                            | Odstr křovin s odstr.kořenů                                                                   | m2  | 49,000   |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Odstr křovin s odstr.kořenů                                                                   |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 6                             | K   | 112101101R00                                            | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm                                             | kus | 9,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm                                             |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 7                             | K   | 112101102R00                                            | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm                                             | kus | 6,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm                                             |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 8                             | K   | 112101103R00                                            | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70m                                               | kus | 1,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70m                                               |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 9                             | K   | 112101121R00                                            | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30 cm                                           | kus | 3,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30 cm                                           |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 10                            | K   | 112101122R00                                            | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm                                            | kus | 6,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm                                            |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 11                            | K   | 112201101R00                                            | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm                                            | kus | 12,000   |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm                                            |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 12                            | K   | 112201102R00                                            | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm                                            | kus | 12,000   |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm                                            |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 13                            | K   | 112201103R00                                            | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50-70 cm                                              | kus | 1,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50-70 cm                                              |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 14                            | K   | 162301401R00                                            | Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m                                             | kus | 9,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m                                             |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 15                            | K   | 162301402R00                                            | Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m                                             | kus | 6,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m                                             |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 16                            | K   | 162301403R00                                            | Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 5000 m                                            | kus | 1,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 5000 m                                            |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 17                            | K   | 162301405R00                                            | Vod.přemístění větví jehl., D 30cm do 5000 m                                                  | kus | 3,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Vod.přemístění větví jehl., D 30cm do 5000 m                                                  |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 18                            | K   | 162301406R00                                            | Vod.přemístění větví jehl., D 50cm do 5000 m                                                  | kus | 6,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Vod.přemístění větví jehl., D 50cm do 5000 m                                                  |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |
| 19                            | K   | 162301411R00                                            | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m                                             | kus | 9,000    |                   |                   |
|                               | PP  |                                                         | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m                                             |     |          |                   |                   |
|                               | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |          |                   |                   |

|    |    |              |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |            |
|----|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 20 | K  | 162301412R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m                                                                                                                                                                                | kus | 6,000     |            |
|    | PP |              | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m                                                                                                                                                                                |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                                                                                     |     |           |            |
| 21 | K  | 162301413R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m                                                                                                                                                                                | kus | 1,000     |            |
|    | PP |              | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m                                                                                                                                                                                |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                                                                                     |     |           |            |
| 22 | K  | 162301415R00 | Vod.přemístění kmenů jehli., D 30cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    | kus | 3,000     |            |
|    | PP |              | Vod.přemístění kmenů jehli., D 30cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                                                                                     |     |           |            |
| 23 | K  | 162301416R00 | Vod.přemístění kmenů jehli., D 50cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    | kus | 6,000     |            |
|    | PP |              | Vod.přemístění kmenů jehli., D 50cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                                                                                     |     |           |            |
| 24 | K  | 162301421R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    | kus | 12,000    |            |
|    | PP |              | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                                                                                     |     |           |            |
| 25 | K  | 162301422R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    | kus | 12,000    |            |
|    | PP |              | Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                                                                                     |     |           |            |
| 26 | K  | 162301423R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000     |            |
|    | PP |              | Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m                                                                                                                                                                                    |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                                                                                     |     |           |            |
| 27 | K  | 162301501R00 | Vodorovné přemístění křovin do 5000 m                                                                                                                                                                                            | m2  | 49,000    |            |
|    | PP |              | Vodorovné přemístění křovin do 5000 m                                                                                                                                                                                            |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                                                                                     |     |           |            |
| 28 | K  | SML.CENA.1   | Poplatek za skládku - dřevní hmota                                                                                                                                                                                               | t   | 11,480    |            |
|    | PP |              | Poplatek za skládku - dřevní hmota                                                                                                                                                                                               |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy prům: do 30cm - 12*200kg<br>stromy prům: do 50cm - 12*500kg<br>stromy prům: do 70cm - 1*1000kg<br>křoviny 49m2*10kg<br>pařezy do 30cm 12*40kg<br>pařezy do 50cm 12*80kg<br>pařezy do 70cm 1*1500kg |     |           |            |
| 29 | K  | 181301113R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl.do20cm, nad 500m2                                                                                                                                                                                 | m2  | 1 528,000 |            |
|    | PP |              | Rozproštění ornice, rovina, tl.do20cm, nad 500m2                                                                                                                                                                                 |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>viz trávník                                                                                                                                                                                               |     |           |            |
|    | D  | 823-1        | Plochy a úpravy území                                                                                                                                                                                                            |     |           | 183 151,99 |
| 30 | K  | SML.CENA.2   | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku                                                                                                                                                                | m2  | 1 528,000 |            |
|    | PP |              | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku                                                                                                                                                                |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník                                                                                                                                                                                                   |     |           |            |
| 31 | K  | 183402111R00 | Rozrušení půdy na hloubku do 15 cm                                                                                                                                                                                               | m2  | 1 528,000 |            |
|    | PP |              | Rozrušení půdy na hloubku do 15 cm                                                                                                                                                                                               |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník                                                                                                                                                                                                   |     |           |            |
| 32 | K  | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním v rovině                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1 528,000 |            |
|    | PP |              | Obdělání půdy hrabáním v rovině                                                                                                                                                                                                  |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník                                                                                                                                                                                                   |     |           |            |
| 33 | K  | 183403161R00 | Obdělání půdy válením v rovině                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1 528,000 |            |
|    | PP |              | Obdělání půdy válením v rovině                                                                                                                                                                                                   |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník                                                                                                                                                                                                   |     |           |            |
| 34 | K  | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč 1.pokosení                                                                                                                                                                       | m2  | 1 528,000 |            |
|    | PP |              | Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč 1.pokosení                                                                                                                                                                       |     |           |            |
| 35 | K  | 183101215R00 | Hlob. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 v rovině                                                                                                                                                                                 | kus | 17,000    |            |
|    | PP |              | Hlob. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 v rovině                                                                                                                                                                                 |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy                                                                                                                                                                                                    |     |           |            |
| 36 | K  | 184102113R00 | Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině                                                                                                                                                                                      | kus | 17,000    |            |
|    | PP |              | Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině                                                                                                                                                                                      |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy                                                                                                                                                                                                    |     |           |            |
| 37 | K  | 184501111R00 | Zhotovení obalu kmene z rákosy                                                                                                                                                                                                   | m2  | 8,500     |            |
|    | PP |              | Zhotovení obalu kmene z rákosy                                                                                                                                                                                                   |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>0,5m2*17                                                                                                                                                                                                  |     |           |            |
| 38 | K  | 184202112R00 | Osazení 3 kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m, prům 8-10cm                                                                                                                                                                | kus | 17,000    |            |
|    | PP |              | Osazení 3 kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m, prům 8-10cm                                                                                                                                                                |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>list. stromy                                                                                                                                                                                              |     |           |            |
| 39 | K  | 184921093R00 | Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,880    |            |
|    | PP |              | Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina                                                                                                                                                                                     |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy -0,64m2*17                                                                                                                                                                                         |     |           |            |
| 40 | K  | 185802114R00 | Přihnojení tabl.hnojivem-stromy                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,001     |            |
|    | PP |              | Přihnojení tabl.hnojivem-stromy                                                                                                                                                                                                  |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy 17*5kg tablet (a10g)                                                                                                                                                                               |     |           |            |
| 41 | K  | 185802113R00 | Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině                                                                                                                                                                                            | t   | 0,031     |            |
|    | PP |              | Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině                                                                                                                                                                                            |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník - 1528m2*20g                                                                                                                                                                                      |     |           |            |
| 42 | K  | 185851111R00 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,700     |            |
|    | PP |              | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km                                                                                                                                                                                          |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy 17*10l                                                                                                                                                                                             |     |           |            |
| 43 | K  | 001          | počty rostlin v technické zprávě<br>javor mlč - Acer platanoides "Olmsted" obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                                                                                          | kus | 8,000     |            |
|    | PP |              | javor mlč - Acer platanoides "Olmsted" obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                                                                                                                              |     |           |            |
| 44 | K  | 002          | javor mlč - Acer platanoides "Royal Red" obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                                                                                                                            | kus | 1,000     |            |

|    |    |              |                                                                                                                             |     |        |          |  |
|----|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--|
|    | PP |              | javor mlč - Acer platanoides "Royal Red" obv.km.18-20cm<br>ZB(zemní bal)                                                    |     |        |          |  |
| 45 | K  | 003          | řeseň sakura - Prunus serrulata"Shiro-fugen"<br>obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                | kus | 8,000  |          |  |
|    | PP |              | řeseň sakura - Prunus serrulata"Shiro-fugen" obv.km.18-20cm<br>ZB(zemní bal)                                                |     |        |          |  |
| 46 | K  | SML.CENA.3   | Budka pro netopýry                                                                                                          | ks  | 6,000  |          |  |
|    | PP |              | Budka pro netopýry                                                                                                          |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>v souladu se závazným stanoviskem o povolení kácení. Přesné<br>umístění určí biologický dozor stavby |     |        |          |  |
| 47 | K  | SML.CENA.4   | Směs travní parková                                                                                                         | kg  | 45,840 |          |  |
|    | PP |              | Směs travní parková                                                                                                         |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>1528m2*0,03kg                                                                                        |     |        |          |  |
| 48 | K  | SML.CENA.5   | Týč jehličnatá prům. 6-8 cm 3m odkorněná                                                                                    | kus | 51,000 |          |  |
|    | PP |              | Týč jehličnatá prům. 6-8 cm 3m odkorněná                                                                                    |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>17 stromy*3                                                                                          |     |        |          |  |
| 49 | K  | 08211320     | Voda pitná - vodné                                                                                                          | m3  | 1,700  |          |  |
|    | PP |              | Voda pitná - vodné                                                                                                          |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>17*100l                                                                                              |     |        |          |  |
| 50 | K  | SML.CENA.6   | Úvazek pružný                                                                                                               | m   | 25,500 |          |  |
|    | PP |              | Úvazek pružný                                                                                                               |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>17 stromy*1,50m                                                                                      |     |        |          |  |
| 51 | K  | SML.CENA.7   | Rákos(1000g/m2)                                                                                                             | m2  | 8,500  |          |  |
|    | PP |              | Rákos(1000g/m2)                                                                                                             |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>17 stromy*0,5m2                                                                                      |     |        |          |  |
| 52 | K  | SML.CENA.8   | Dřevěné příčky                                                                                                              | kus | 51,000 |          |  |
|    | PP |              | Dřevěné příčky                                                                                                              |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>17 stromy* 3ks                                                                                       |     |        |          |  |
| 53 | K  | SML.CENA.9   | Substrát zahradnický (800kg/m3)                                                                                             | m3  | 2,550  |          |  |
|    | PP |              | Substrát zahradnický (800kg/m3)                                                                                             |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>výměna půdy v jamkách u stromů 17*0,15m3                                                             |     |        |          |  |
| 54 | K  | SML.CENA.10  | Kůra mulčovací (500kg/m3)                                                                                                   | m3  | 1,088  |          |  |
|    | PP |              | Kůra mulčovací (500kg/m3)                                                                                                   |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>viz pol.39 - 10,88*0,1m                                                                              |     |        |          |  |
| 55 | K  | SML.CENA.11  | hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík)                                                                                          | kg  | 30,560 |          |  |
|    | PP |              | hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík)                                                                                          |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>1528m2*20g                                                                                           |     |        |          |  |
| 56 | K  | SML.CENA.12  | Tablet.hnojivo 10 g                                                                                                         | kus | 85,000 |          |  |
|    | PP |              | Tablet.hnojivo 10 g                                                                                                         |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy 17*5ks tablet                                                                                 |     |        |          |  |
| D  | 99 |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                     |     |        | 3 014,15 |  |
| 57 | K  | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km                                                                          | t   | 4,408  |          |  |
|    | PP |              | Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km                                                                          |     |        |          |  |



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 801.2 - Sadové úpravy část A - neuznatelné**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****47 439,79**

DPH základní

Základ daně

47 439,79

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 962,36

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****57 402,15****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 801.2 - Sadové úpravy část A - neuznatelné**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****47 439,79**

100 - Záruční údržba výsadby 5 let

46 509,84

99 - Staveništní přesun hmot

929,95

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

**SO 801.2 - Sadové úpravy část A - neuzeatelné**

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód          | Popis                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |              |                                                                                  |    |          |              | <b>47 439,79</b>  |                 |
| D                             | 100 |              | <b>Záruční údržba výsadby 5 let</b>                                              |    |          |              | <b>46 509,84</b>  |                 |
| 1                             | K   | 184806111R00 | Řez stromů alejových prům koruny do 2m                                           | ks | 85,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Řez stromů alejových prům koruny do 2m                                           |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>1*za 1 rok - 17ks*5                                       |    |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 185804213R00 | Vypleti dřevin solitérních                                                       | m2 | 108,800  |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Vypleti dřevin solitérních                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>0,64m2*17*2*5                                             |    |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 185804312R00 | Zaliti vodou plochy jednotlivě přes 20m2                                         | m3 | 68,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Zaliti vodou plochy jednotlivě přes 20m2                                         |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>1,7m3*8*5 let                                             |    |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 185851111R00 | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km                                           | m3 | 68,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km                                           |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>1,7m3*8*5 let                                             |    |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 08211320     | Voda pitná - vodné                                                               | m3 | 68,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Voda pitná - vodné                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 6                             | K   | SML.CENA     | Odstranění ochrany kmene a kotvení stromů                                        | ks | 17,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Odstranění ochrany kmene a kotvení stromů                                        |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>17 stromů*1                                               |    |          |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 184921093R00 | Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina (1x ročně*5 let)                    | m2 | 54,400   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina (1x ročně*5 let)                    |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>doplnění mulče - stromy (17*0,64m2)*1*5let                |    |          |              |                   |                 |
| 8                             | K   | SML.CENA.1   | Kúra mulčovací (500kg/m3)                                                        | m3 | 2,720    |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Kúra mulčovací (500kg/m3)                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>mulčovací kúra na ploše 54,4m2*0,05m                      |    |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | SML.CENA.2   | Chemické ošetření proti houbovým chorobám a savému a žravému hmyzu; 17 ks stromů | ks | 85,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Chemické ošetření proti houbovým chorobám a savému a žravému hmyzu; 17 ks stromů |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>17* 1x ročně*5let                                         |    |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | SML.CENA.3   | Kontrola kotvení                                                                 | ks | 85,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Kontrola kotvení                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>17ks*1x ročně*5let                                        |    |          |              |                   |                 |
| D                             | 99  |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                   |    |          |              | <b>929,95</b>     |                 |
| 11                            | K   | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km                              | t  | 1,360    |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km                              |    |          |              |                   |                 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 970 - Podzemní kontejnery - komunikace OSA 7**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****1 042 018,58**DPH základní  
snížená

Základ daně

1 042 018,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

218 823,90

0,00

**Cena s DPH****v CZK****1 260 842,48****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

**SO 970 - Podzemní kontejnery - komunikace OSA 7**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****1 042 018,58**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 042 018,58

1 - Zemní práce

97 237,72

4 - Vodorovné konstrukce

10 914,12

5 - Komunikace pozemní

47 891,68

8 - Trubní vedení

884 618,32

998 - Přesun hmot

1 356,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.

Objekt:

SO 970 - Podzemní kontejnery - komunikace OSA 7

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              | <b>1 042 018,58</b> |                 |
| D                             | HSV |            | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 1 042 018,58        |                 |
| D                             | 1   |            | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 97 237,72           |                 |
| 1                             | K   | 122251506  | Odkopávky a prokopávky započtené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                                                                                                                                                                      | m3  | 146,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Odkopávky a prokopávky započtené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                                                 |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "odkop pro kontejnery, hloubka do 2,2m" 81+65                                                                                                                                                                                                                            |     | 146,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 146,000   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                            | m3  | 146,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                             |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku"                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "odkopávky" 146                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 146,000   |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 162751119  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                 | m3  | 1 460,000 |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m           |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 146*10                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 460,000 |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 171151103  | Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně                                                                                                                                                                                                          | m3  | 14,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                     |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "násyp nad objekty, vrchní vrstva z ŠD vč. hutnění" 7+7                                                                                                                                                                                                                  |     | 14,000    |              |                     |                 |
| 5                             | M   | 58343903   | kamenivo drcené hrubé frakce 11/16                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 28,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | kamenivo drcené hrubé frakce 11/16                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | 14*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                  |     | 28,000    |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 171201221  | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                           | t   | 248,200   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                            |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | 146*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 248,200   |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 171251201  | Uložení sypání na skládky nebo mezisklady                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 146,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                   |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "přebytečná zemina na skládce" 146                                                                                                                                                                                                                                       |     | 146,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 146,000   |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 174151101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním                                                                                                                                                                                                            | m3  | 30,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "zásypy šterkodit" 15+15                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 30,000    |              |                     |                 |
| 9                             | M   | 58343930   | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 60,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | 30*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                  |     | 60,000    |              |                     |                 |
| D                             | 4   |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              | 10 914,12           |                 |
| 10                            | K   | 451573111  | Lože pod objekty otevřený výkop ze šterkopisku                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 12,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm                                                                                                                                                                               |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "lože z ŠP 4/8 vč. hutnění" 6+6                                                                                                                                                                                                                                          |     | 12,000    |              |                     |                 |
| D                             | 5   |            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 47 891,68           |                 |
| 11                            | K   | 564851111  | Podklad ze šterkoditě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 66,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Podklad ze šterkoditě ŠD s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "vrstva z ŠD fr. 0/32 tl. 15cm" 34+32                                                                                                                                                                                                                                    |     | 66,000    |              |                     |                 |
| 12                            | K   | 596211113  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                                                                                                                                             | m2  | 66,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tláčeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "dlažba do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 34+32                                                                                                                                                                                                                              |     | 66,000    |              |                     |                 |
| 13                            | M   | 59245021   | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 67,980    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | (34+32)*1,03                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 67,980    |              |                     |                 |
| D                             | 8   |            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 884 618,32          |                 |
| 14                            | K   | 897171121R | Montáž podzemních kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 46,000    |              |                     |                 |
|                               | PP  |            | Montáž podzemních kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "kompletní dodávka a montáž vč. doplňujícího materiálu, přepážek apod."                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "podzemní kontejner 5m3 - 1 ks" 8*5                                                                                                                                                                                                                                      |     | 40,000    |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | "podzemní kontejner 3m3 - 3 ks" 2*3                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,000     |              |                     |                 |
|                               | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 46,000    |              |                     |                 |
| 15                            | M   | 53360001R  | podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení objem 3,0 m3                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,000     |              |                     |                 |
| 16                            | M   | 53360003R  | podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení objem 5,0 m3                                                                                                                                                                                                             | kus | 8,000     |              |                     |                 |
| D                             | 998 |            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 1 356,74            |                 |
| 17                            | K   | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním                                                                                                                                                                                                                    | t   | 158,498   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                               |     |           |              |                     |                 |



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****339 000,00**

DPH základní

Základ daně

339 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

71 190,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****410 190,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****339 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

339 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

213 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

87 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

33 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                                                                  |     |          |              | <b>339 000,00</b> |                 |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                      |     |          |              | 339 000,00        |                 |
| D                             | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                         |     |          |              | 213 000,00        |                 |
| 1                             | K    | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                  | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Geodetické práce před výstavbou                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "vytyčení inženýrských sítí" 1                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                             | K    | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                            | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Geodetické práce při provádění stavby                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "vytyčení stavby" 1                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                             | K    | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                     | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Geodetické práce po výstavbě                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "zaměření skutečného provedení stavby" 1                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                             | K    | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení                                                                                 | ... | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Dokumentace stavby bez rozlišení                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání" 1                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 5                             | K    | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "dílenská výrobní dokumentace" 1                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 6                             | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                          | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN3 |           | Zařízení staveniště                                                                                              |     |          |              | 87 500,00         |                 |
| 7                             | K    | 032103000 | Náklady na stavební buňky                                                                                        | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Náklady na stavební buňky                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "zařízení staveniště, náklady na stavební buňky, WC, údržba vč. odvozu a likvidace po dokončení" 1               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 8                             | K    | 032403000 | Provizorní komunikace                                                                                            | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Provizorní komunikace                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "práce související pro ZS - zajištění staveništních cest" 1                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 9                             | K    | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                                                                                   | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Dopravní značení na staveništi                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "zajištění přechodné úpravy provozu, vč. dočasného značení, SSZ, vyřízení rozhodnutí o zvláštním užívání" 1      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 10                            | K    | 034503000 | Informační tabule na staveništi                                                                                  | kpl | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Informační tabule na staveništi                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                                                               |     |          |              | 33 500,00         |                 |
| 11                            | K    | 041903000 | Dozor jiné osoby                                                                                                 | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Dozor jiné osoby                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "odborný biologický dozor stavby v souladu se závazným stanoviskem o povolení kácení" 1                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 12                            | K    | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení                                                                                            | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Zkoušky bez rozlišení                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "veškeré zkoušky, testy a protokoly, vč. závěrečných zpráv" 1                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 13                            | K    | 045203000 | Kompletační činnost                                                                                              | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |           | Kompletační činnost                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | SE-05*20000 'Přepočtené koeficientem množství                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D                             | VRN7 |           | Provozní vlivy                                                                                                   |     |          |              | 5 000,00          |                 |
| 14                            | K    | 071203000 | Provozní vlivy - ztížené podmínky při výstavbě                                                                   | kpl | 1,000    |              |                   | CS ÚRS 2021 01  |
|                               | PP   |           | Provoz dalšího objektu                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |           | "po dobu výstavby bude nutno zajistit provoz pro dopravní obsluhu stávajících objektů (budova školy, kotelna)" 1 |     | 1,000    |              |                   |                 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 100 - Dopravní značení - celé řešené území**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****47 109,43**DPH základní  
snížená

Základ daně

47 109,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 892,98

0,00

**Cena s DPH****v CZK****57 002,41****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 100 - Dopravní značení - celé řešené území**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****47 109,43**

HSV - Práce a dodávky HSV

47 109,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 261,75

997 - Přesun sutě

847,68

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:



Objekt:

SO 100 - Dopravní značení - celé řešené území

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                              |     |          |              | <b>47 109,43</b>  |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                          |     |          |              | 47 109,43         |                 |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                          |     |          |              | 46 261,75         |                 |
| 1                             | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                            | kus | 14,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "nové značky"                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "nové"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "C9a+C9b" 5+5                                                                                                                                                                                |     | 10,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "výměna za stávající"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "IP12" 2                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "E13" 2                                                                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 2                             | M   | 40445620  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                                                                                                                      | kus | 10,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "C9a+C9b" 5+5                                                                                                                                                                                |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 3                             | M   | 40445625  | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                                   | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "výměna za stávající"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "IP12" 2                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 4                             | M   | 40445650  | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm                                                                                                                                                     | kus | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "výměna za stávající"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "E13" 2                                                                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                                | kus | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 5+2                                                                                                                                                                                          |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 6                             | M   | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                 | kus | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 7                             | M   | 40445240  | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                                                                  | kus | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 8                             | M   | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                             | kus | 14,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | M   | 40445253  | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                             | kus | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 915111116 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva                                                                                                           | m   | 53,800   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflex                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "V12a" 22                                                                                                                                                                                    |     | 22,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "V12b" 2*7,3+2*8,6                                                                                                                                                                           |     | 31,800   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 53,800   |              |                   |                 |
| 11                            | K   | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva                                                                                                      | m2  | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflex                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "symbol vozíčku" 2*1,0                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 12                            | K   | 915211116 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast                                                                                                           | m   | 53,800   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflex                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "V12a" 22                                                                                                                                                                                    |     | 22,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "V12b" 2*7,3+2*8,6                                                                                                                                                                           |     | 31,800   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 53,800   |              |                   |                 |
| 13                            | K   | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast                                                                                                      | m2  | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflex                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "symbol vozíčku" 2*1,0                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 14                            | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                                                    | m   | 53,800   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužek                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "V12a" 22                                                                                                                                                                                    |     | 22,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "V12b" 2*7,3+2*8,6                                                                                                                                                                           |     | 31,800   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 53,800   |              |                   |                 |
| 15                            | K   | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení                                                                                                                                                     | m2  | 2,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "symbol vozíčku" 2*1,0                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 16                            | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                               | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "odstranění sloupků značek vč. betonové patky" 4                                                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 17                            | K   | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                         | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol              |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "stávající - budou nahrazeny novými 2x IP12+E13" 4                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
| D                             | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 847,68            |                 |
| 18                            | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                                                   | t   | 0,344    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "vybourané značky, sloupky a patky na skládku" 0,344                                                                                                                                         |     | 0,344    |              |                   |                 |
| 19                            | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                                                                                                      | t   | 6,536    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | "příplatek za odvoz na skládku do 20 km" 0,344*19                                                                                                                                            |     | 6,536    |              |                   |                 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 170 - Komunikace a bourací práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****2 278 573,55**

DPH základní

Základ daně

2 278 573,55

Sazba daně

21,00%

Výše daně

478 500,45

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****2 757 074,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 170 - Komunikace a bourací práce**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****2 278 573,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 278 573,55**

1 - Zemní práce

1 086 106,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 940,49

5 - Komunikace pozemní

739 512,21

8 - Trubní vedení

27 000,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

111 760,80

997 - Přesun sutě

306 137,43

998 - Přesun hmot

6 114,88

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt: SO 170 - Komunikace a bourací práce

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | <b>2 278 573,55</b> |                 |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 2 278 573,55        |                 |
| D                             | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 1 086 106,99        |                 |
| 1                             | K   | 113106144           | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                                                                                                                                                                   | m2 | 455,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 ze zámkové dlažby  |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "rozebrání dlažeb chodníků pro pěší, suť 0,260 t/m2" 455                                                                                                                                                                                          |    | 455,000   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 113106271           | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                        | m2 | 16,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "rozebrání dlažeb parkovišť, suť 0,260 t/m2" 16                                                                                                                                                                                                   |    | 16,000    |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 113107164           | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                                    | m2 | 16,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm            |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "podkladní vrstvy parkovišť tl. 37cm, suť 0,537 t/m2" 16                                                                                                                                                                                          |    | 16,000    |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 113107222           | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                                          | m2 | 1 273,000 |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                     |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "rozebrání podkladů chodníků v tl. 20cm, suť 0,29 t/m2" 455+402                                                                                                                                                                                   |    | 857,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "rozebrání podkladů vozovek v tl. 20cm, suť 0,29 t/m2" 416                                                                                                                                                                                        |    | 416,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 273,000 |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 113107231           | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                                            | m2 | 395,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                               |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění stmelovaných podkladních vrstev vozovek, tl. 12cm, suť 0,260 t/m2" 395                                                                                                                                                                |    | 395,000   |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 113154123           | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                   | m2 | 402,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                             |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odstranění litého asfaltu tl. 5cm, suť 0,128 t/m2" 402                                                                                                                                                                                           |    | 402,000   |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 113154322           | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                 | m2 | 395,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                          |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "frézování vozovky tl. 4cm, suť 0,092 t/m2" 395                                                                                                                                                                                                   |    | 395,000   |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 113154324           | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                | m2 | 395,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                         |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "frézování vozovky tl. 8cm, suť 0,184 t/m2" 395                                                                                                                                                                                                   |    | 395,000   |              |                     |                 |
| 9                             | K   | 113202111           | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                      | m  | 766,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                                                 |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vytrhání obrub, suť 0,205 t/m" 215+551                                                                                                                                                                                                           |    | 766,000   |              |                     |                 |
| 10                            | K   | 113203111           | Vytrhání obrub z dlažebních kostek                                                                                                                                                                                                                | m  | 211,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek                                                                                                  |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "přídlažba z žulové kostky, odvoz na úložiště investora" 37*2+137                                                                                                                                                                                 |    | 211,000   |              |                     |                 |
| 11                            | K   | 121151123           | Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                                                                                                                                      | m2 | 2 626,000 |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Sejmutí omice strojně pl souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                         |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "sejmutí omice dle ZPF v tl. 20cm" 791                                                                                                                                                                                                            |    | 791,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "sejmutí humozní části veřejné zeleně tl. 15cm" 1835                                                                                                                                                                                              |    | 1 835,000 |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "vč. naložení na dopravní prostředek"                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2 626,000 |              |                     |                 |
| 12                            | K   | 122251506           | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                                                                                                                                                | m3 | 909,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                           |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odkopávky pro konstrukční vrstvy" 622+34+11                                                                                                                                                                                                      |    | 667,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "odkop pro výměnu podloží pod komunikacemi" 605*0,4                                                                                                                                                                                               |    | 242,000   |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 909,000   |              |                     |                 |
| 13                            | K   | 131251102           | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                                                        | m3 | 27,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                     | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                              |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "hloubení jam pro vpusti"                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "bourané vpusti" 3*4,5                                                                                                                                                                                                                            |    | 13,500    |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | "nové vpusti" 3*4,5                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,500    |              |                     |                 |
|                               | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 27,000    |              |                     |                 |
| 14                            | K   | 162351103           | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                     | m3 | 314,200   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |

|     |    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |  |                |
|-----|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|----------------|
|     | PP |                               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                         |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *přesun ornice na deponii pro zpětné ohumusování * 791*0,2                                                                                                                                                                                                       |    | 158,200    |  |                |
|     | VV |                               | *staveništní přesun zeminy z výkopu do násypu* 129+27                                                                                                                                                                                                            |    | 156,000    |  |                |
|     | VV |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 314,200    |  |                |
| 15  | K  | 162651112                     | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                   | m3 | 158,200    |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                                    |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *odvoz přebytečné ornice a rozprostření na pozemku investora* 791*0,2                                                                                                                                                                                            |    | 158,200    |  |                |
| 16  | K  | 162751117                     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                  | m3 | 1 135,000  |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku* 622+642+27-156                                                                                                                                                                                                     |    | 1 135,000  |  |                |
| 17  | K  | 162751119                     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                       | m3 | 11 350,000 |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km* 1135*10                                                                                                                                                                                                                |    | 11 350,000 |  |                |
| 18  | K  | 167151111                     | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                                                                      | m3 | 433,450    |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojní nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *naložení ornice na deponii* 791*0,2+1835*0,15                                                                                                                                                                                                                   |    | 433,450    |  |                |
| 19  | K  | 171151103                     | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                                                                                                                                                                                | m3 | 156,000    |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                          |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *násyp pod chodníky a v zelených plochách, v místě bouraných konstrukcí. Využití materiálu z výkopu* 129+27                                                                                                                                                      |    | 156,000    |  |                |
| 20  | K  | 171201221                     | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                   | t  | 1 929,500  |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                    |    |            |  |                |
|     | VV |                               | 1135*1,7                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1 929,500  |  |                |
| 21  | K  | 171251201                     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 2 280,500  |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *uložen zeminy na skládky*                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *ornice na deponii* 457,5                                                                                                                                                                                                                                        |    | 457,500    |  |                |
|     | VV |                               | *přebytečná zemina na skládce* 1823                                                                                                                                                                                                                              |    | 1 823,000  |  |                |
|     | VV |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2 280,500  |  |                |
| 22  | K  | 174151101                     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                  | m3 | 22,500     |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                                                                  |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *zásypy a obsypy uličních vpustí*                                                                                                                                                                                                                                |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *nové* 3*3                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,000      |  |                |
|     | VV |                               | *bourané* 3*4,5                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,500     |  |                |
|     | VV |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 22,500     |  |                |
| 23  | M  | 58344197                      | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 45,000     |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |  |                |
|     | VV |                               | 22.5*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                          |    | 45,000     |  |                |
| 24  | K  | 181152302                     | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                                                                                                                                                                                       | m2 | 605,000    |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                           |    |            |  |                |
| 25  | K  | 181351113                     | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                                                                                                                                     | m2 | 2 626,000  |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                 |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *rozprostření ornice na pozemku investora (Luže) v tl. 15cm* 1835                                                                                                                                                                                                |    | 1 835,000  |  |                |
|     | VV |                               | *rozprostření ornice v rámci stavby v tl. 20cm* 791                                                                                                                                                                                                              |    | 791,000    |  |                |
|     | VV |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2 626,000  |  |                |
| D 3 |    | Svislé a kompletní konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 940,49   |  |                |
| 26  | K  | 358315114                     | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,500      |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu                                                                                                                                                     |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *bourání ul. vpustí, vč. odkopání, naložení na dopravní prostředek, objem suti 1 ks vpustí cca 0,5 m3, objem. hmot. suti 2,2 t/m3* 3*0,5                                                                                                                         |    | 1,500      |  |                |
| D 5 |    | Komunikace pozemní            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 739 512,21 |  |                |
| 27  | K  | 564861111                     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 210,000  |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                     |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *sanace podloží v tl. 40cm, 2x vrstva ŠD* 605*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 210,000  |  |                |
| 28  | K  | 564861113                     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 604,500    |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm                                                                                                                                                                                     |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *vrstva šterkodrti fr. 0/32, prům. tl. 220mm, min. tl. 20cm, vč. vytažen pod obruby*                                                                                                                                                                             |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *vozovka* 511                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 511,000    |  |                |
|     | VV |                               | *rozšíření o 0.5m* 187*0,5                                                                                                                                                                                                                                       |    | 93,500     |  |                |
|     | VV |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 604,500    |  |                |
| 29  | K  | 565155101                     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m                                                                                                                                                                            | m2 | 511,000    |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                                                         |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *vozovka* 511                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 511,000    |  |                |
|     | VV |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 511,000    |  |                |
| 30  | K  | 567122112                     | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm                                                                                                                                                                                                   | m2 | 511,000    |  | CS ÚRS 2020 02 |
|     | PP |                               | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm                                                                                                                                |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *vrstva SC C8/10 fr. 0/32 tl. 13cm*                                                                                                                                                                                                                              |    |            |  |                |
|     | VV |                               | *vozovka* 511                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 511,000    |  |                |
|     | VV |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 511,000    |  |                |
| 31  | K  | 571901111                     | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2                                                                                                                                                                                                            | m2 | 511,000    |  | CS ÚRS 2020 02 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|----------------|
|    | PP  | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo lžejným, v množství do 5 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "inf. postřik 0,7 kg/m <sup>2</sup> se zadržením povrchu DKfr. 4/8 2-3 kg/m <sup>2</sup> "                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "vozovka" 511                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |           | 511,000   |            |                |
|    | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                |           | 511,000   |            |                |
| 32 | K   | 573191111                                                                                                                                                                                                                                                      | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m <sup>2</sup>                            | m <sup>2</sup> | 511,000   |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "inf. postřik 0,7 kg/m <sup>2</sup> se zadržením povrchu DKfr. 4/8 2-3 kg/m <sup>2</sup> "                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "vozovka" 511                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |           | 511,000   |            |                |
|    | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                |           | 511,000   |            |                |
| 33 | K   | 573231106                                                                                                                                                                                                                                                      | Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>                     | m <sup>2</sup> | 1 373,000 |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "vozovka" 1329                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                |           | 1 329,000 |            |                |
|    | VV  | "dopojení MŠ" 44                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                |           | 44,000    |            |                |
|    | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                |           | 1 373,000 |            |                |
| 34 | K   | 577134111                                                                                                                                                                                                                                                      | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu    | m <sup>2</sup> | 523,000   |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                        |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "vozovka" 511                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |           | 511,000   |            |                |
|    | VV  | "výškové dopojení komunikace" 6*2                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                |           | 12,000    |            |                |
|    | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                |           | 523,000   |            |                |
| D  | 8   | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |           |           | 27 000,75  |                |
| 35 | K   | 895941111R                                                                                                                                                                                                                                                     | Dodávka a montáž bet. prefabrikové uliční vpust, mříž zat. D400                                    | kus            | 3,000     |           |            |                |
|    | PP  | Kompletní dodávka a montáž bet. prefabrikované ul. vpusti, kalíšče vysoké, integrovaná protizápad uchávena, kalový koš, mříž lit. zat. D400, vč. podsypu šterkopiskem                                                                                          |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                |           |           | 111 760,80 |                |
| 36 | K   | 916131213                                                                                                                                                                                                                                                      | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého         | m              | 94,000    |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatavením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                               |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "osazení silničních obrub do lože z betonu s boční operou"                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "silniční 15/25" 53                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                |           | 53,000    |            |                |
|    | VV  | "nájezdový 15/15N" 29                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                |           | 29,000    |            |                |
|    | VV  | "přechodový" 12                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                |           | 12,000    |            |                |
|    | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                |           | 94,000    |            |                |
| 37 | M   | 59217031                                                                                                                                                                                                                                                       | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                          | m              | 54,590    |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | 53*1.03                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                |           | 54,590    |            |                |
| 38 | M   | 59217029                                                                                                                                                                                                                                                       | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                | m              | 29,870    |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | 29*1.03                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                |           | 29,870    |            |                |
| 39 | M   | 59217030                                                                                                                                                                                                                                                       | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                           | m              | 12,360    |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | 12*1.03                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                |           | 12,360    |            |                |
| 40 | K   | 916132112                                                                                                                                                                                                                                                      | Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého                      | m              | 93,000    |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatavením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého                                                               |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "osazení přídlažby, dvouřádek z dlažeb 20/10"                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "vnitřní řada" 93                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                |           | 93,000    |            |                |
| 41 | M   | 59245020                                                                                                                                                                                                                                                       | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                | m <sup>2</sup> | 9,771     |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | 93*0,1*1,03                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                |           | 9,579     |            |                |
|    | VV  | 9,579*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                |           | 9,771     |            |                |
| 42 | K   | 916132113                                                                                                                                                                                                                                                      | Osazení obruby z betonové přídlažby s boční operou do lože z betonu prostého                       | m              | 93,000    |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatavením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                              |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "osazení přídlažby, dvouřádek z dlažeb 20/10"                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "vnější řada" 93                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                |           | 93,000    |            |                |
| 43 | M   | 59245020                                                                                                                                                                                                                                                       | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                | m <sup>2</sup> | 9,771     |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | 93*0,1*1,03                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                |           | 9,579     |            |                |
|    | VV  | 9,579*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                |           | 9,771     |            |                |
| 44 | K   | 919732211                                                                                                                                                                                                                                                      | Stýčná spára napojení nového živického povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m              | 14,500    |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Stýčná pracovní spára při napojení nového živického povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry                                               |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "stýčná spára, vč. prořezání komůrky a zalitím modifik. asf. zalivkou" 7,5*3+4                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                |           | 14,500    |            |                |
| 45 | K   | 919735112                                                                                                                                                                                                                                                      | Řezání stávajícího živického krytu hl do 100 mm                                                    | m              | 14,500    |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "spára v asfaltu" 7,5*3+4                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |           | 14,500    |            |                |
| 46 | K   | 966001112R                                                                                                                                                                                                                                                     | Odstanění klepačů, věšáků na prádlo, vč. odvozu na skládku, uložení                                | kus            | 5,000     |           |            |                |
| 47 | K   | 966001311                                                                                                                                                                                                                                                      | Odstanění odpadkového koše s betonovou patkou, vč. odvozu na skládku, uložení, poplatek            | kus            | 1,000     |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Odstanění odpadkového koše s betonovou patkou                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
| 48 | K   | 966051111                                                                                                                                                                                                                                                      | Bourání betonových palisád osazovaných v řadě                                                      | m <sup>3</sup> | 4,960     |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Bourání palisád betonových osazovaných v řadě                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "demolice palisád, sut 2,6 t/m <sup>3</sup> 8,0*1,5*0,2 + "patka" 8,0*0,5*0,4+8,0*0,2*0,6                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |           | 4,960     |            |                |
| 49 | K   | 979071121                                                                                                                                                                                                                                                      | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem lžejným                        | m <sup>2</sup> | 21,100    |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem lžejným |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | (37*2+137)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                |           | 21,100    |            |                |
| D  | 997 | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                |           |           | 306 137,43 |                |
| 50 | K   | 997221551                                                                                                                                                                                                                                                      | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                | t              | 967,641   |           |            | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                          |                                                                                                    |                |           |           |            |                |
|    | VV  | "rozebrání dlažeb chodníků pro pěši, sut 0,260 t/m <sup>2</sup> 455*0,260                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |           | 118,300   |            |                |
|    | VV  | "rozebrání dlažeb parkovišť, sut 0,260 t/m <sup>2</sup> 16*0,260                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                |           | 4,160     |            |                |
|    | VV  | "podkladní vrstvy parkovišť tl. 37cm, sut 0,537 t/m <sup>2</sup> 16*0,537                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |           | 8,592     |            |                |

|    |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |            |            |                |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| VV |     | "rozebrání podkladů chodníků v tl. 20cm, suť 0,29 t/m <sup>2</sup> "<br>(455+402)*0,290                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 248,530    |            |                |
| VV |     | "rozebrání podkladů vozovek v tl. 20cm, suť 0,29 t/m <sup>2</sup> "<br>416*0,290                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 120,640    |            |                |
| VV |     | "odstranění stmelěných podkladních vrstev vozovek, tl. 12cm,<br>suť 0,260 t/m <sup>2</sup> " 395*0,260                                                                    |                                                                                                                                                                              | 102,700    |            |                |
| VV |     | "odstranění litého asfaltu tl. 5cm, suť 0,128 t/m <sup>2</sup> " 402*0,128                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 51,456     |            |                |
| VV |     | "frézování vozovky tl. 4cm, suť 0,092 t/m <sup>2</sup> " 395*0,092                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 36,340     |            |                |
| VV |     | "frézování vozovky tl. 8cm, suť 0,184 t/m <sup>2</sup> " 395*0,184                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 72,680     |            |                |
| VV |     | "vytrhání obrub, suť 0,205 t/m <sup>2</sup> " (215+551)*0,205                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 157,030    |            |                |
| VV |     | "přídlažba z žulové kostky, odvoz na úložiště investora, suť<br>0,147 t/m <sup>2</sup> " (37*2+137)*0,147                                                                 |                                                                                                                                                                              | 31,017     |            |                |
| VV |     | "demolice palisád, suť 2,6 t/m <sup>3</sup> " (8,0*1,5*0,2)*2,6 + "patka"<br>(8,0*0,5*0,4+8,0*0,2*0,6)*2,6                                                                |                                                                                                                                                                              | 12,896     |            |                |
| VV |     | "bourání ul. vpusť, vč. odkopání, naložení na dopravní<br>prostředek, objem suti 1ks vpusť cca 0,5 m <sup>3</sup> , objem. hmot.<br>suti 2,2 t/m <sup>3</sup> " 3*0,5*2,2 |                                                                                                                                                                              | 3,300      |            |                |
| VV |     | Součet                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 967,641    |            |                |
| 51 | K   | 997221559                                                                                                                                                                 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze<br>sypkých materiálů                                                                                                          | t          | 17 838,621 | CS ÚRS 2020 02 |
| PP |     |                                                                                                                                                                           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým<br>urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                       |            |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "příplatek za odvoz na skládku do 20km, kostky na úložiště<br>investora do 5 km"                                                                                             |            |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "rozebrání dlažeb chodníků pro pěši, suť 0,260 t/m <sup>2</sup> "<br>455*0,260*19                                                                                            | 2 247,700  |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "rozebrání dlažeb parkovišť, suť 0,260 t/m <sup>2</sup> " 16*0,260*19                                                                                                        | 79,040     |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "podkladní vrstvy parkovišť tl. 37cm, suť 0,537 t/m <sup>2</sup> "<br>16*0,537*19                                                                                            | 163,248    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "rozebrání podkladů chodníků v tl. 20cm, suť 0,29 t/m <sup>2</sup> "<br>(455+402)*0,290*19                                                                                   | 4 722,070  |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "rozebrání podkladů vozovek v tl. 20cm, suť 0,29 t/m <sup>2</sup> "<br>416*0,290*19                                                                                          | 2 292,160  |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "odstranění stmelěných podkladních vrstev vozovek, tl. 12cm,<br>suť 0,260 t/m <sup>2</sup> " 395*0,260*19                                                                    | 1 951,300  |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "odstranění litého asfaltu tl. 5cm, suť 0,128 t/m <sup>2</sup> "<br>402*0,128*19                                                                                             | 977,664    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "frézování vozovky tl. 4cm, suť 0,092 t/m <sup>2</sup> " 395*0,092*19                                                                                                        | 690,460    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "frézování vozovky tl. 8cm, suť 0,184 t/m <sup>2</sup> " 395*0,184*19                                                                                                        | 1 380,920  |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "vytrhání obrub, suť 0,205 t/m <sup>2</sup> " (215+551)*0,205*19                                                                                                             | 2 983,570  |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "přídlažba z žulové kostky, odvoz na úložiště investora, suť<br>0,147 t/m <sup>2</sup> " (37*2+137)*0,147*5                                                                  | 155,085    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "demolice palisád, suť 2,6 t/m <sup>3</sup> " (8,0*1,5*0,2)*2,6 + "patka"<br>(8,0*0,5*0,4+8,0*0,2*0,6)*2,6*19                                                                | 132,704    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "bourání ul. vpusť, vč. odkopání, naložení na dopravní<br>prostředek, objem suti 1ks vpusť cca 0,5 m <sup>3</sup> , objem. hmot.<br>suti 2,2 t/m <sup>3</sup> " 3*0,5*2,2*19 | 62,700     |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                       | 17 838,621 |            |                |
| 52 | K   | 997221615                                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                                              | t          | 1 040,936  | CS ÚRS 2020 02 |
| PP |     |                                                                                                                                                                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z<br>prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01<br>01                                       |            |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "rozebrání dlažeb chodníků pro pěši, suť 0,260 t/m <sup>2</sup> "<br>1115*0,260                                                                                              | 289,900    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "rozebrání dlažeb parkovišť, suť 0,260 t/m <sup>2</sup> " 174*0,260                                                                                                          | 45,240     |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "odstranění stmelěných podkladních vrstev vozovek, tl. 12cm,<br>suť 0,260 t/m <sup>2</sup> " 1394*0,260                                                                      | 362,440    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "vytrhání obrub, suť 0,205 t/m <sup>2</sup> " (474+1138)*0,205                                                                                                               | 330,460    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "demolice palisád, suť 2,6 t/m <sup>3</sup> " (8,0*1,5*0,2)*2,6 + "patka"<br>(8,0*0,5*0,4+8,0*0,2*0,6)*2,6                                                                   | 12,896     |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                       | 1 040,936  |            |                |
| 53 | K   | 997221625                                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                                                        | t          | 5,064      | CS ÚRS 2020 02 |
| PP |     |                                                                                                                                                                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z<br>armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17<br>01 01                                     |            |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "bourání schodiště vč. základu, suť 2,4<br>t/m <sup>3</sup> " (2,0*1,6*0,2+2*0,3*1*2+3*0,3*0,3)*2,4                                                                          | 5,064      |            |                |
| 54 | K   | 997221645                                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu<br>asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02                                                                              | t          | 440,552    | CS ÚRS 2020 02 |
| PP |     |                                                                                                                                                                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)<br>asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod<br>kódem 17 03 02                            |            |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "odstranění litého asfaltu tl. 5cm, suť 0,128 t/m <sup>2</sup> " 436*0,128                                                                                                   | 55,808     |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "frézování vozovky tl. 4cm, suť 0,092 t/m <sup>2</sup> " 1394*0,092                                                                                                          | 128,248    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "frézování vozovky tl. 8cm, suť 0,184 t/m <sup>2</sup> " 1394*0,184                                                                                                          | 256,496    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                       | 440,552    |            |                |
| 55 | K   | 997221655                                                                                                                                                                 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a<br>kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                           | t          | 973,298    | CS ÚRS 2020 02 |
| PP |     |                                                                                                                                                                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)<br>zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05<br>04                                         |            |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "podkladní vrstvy parkovišť tl. 37cm, suť 0,537 t/m <sup>2</sup> "<br>174*0,537                                                                                              | 93,438     |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "rozebrání podkladů chodníků v tl. 20cm, suť 0,29 t/m <sup>2</sup> "<br>(1115+436)*0,290                                                                                     | 449,790    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | "rozebrání podkladů vozovek v tl. 20cm, suť 0,29 t/m <sup>2</sup> "<br>1483*0,290                                                                                            | 430,070    |            |                |
| VV |     |                                                                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                       | 973,298    |            |                |
| D  | 998 |                                                                                                                                                                           | Přesun hmot                                                                                                                                                                  |            | 6 114,88   |                |
| 56 | K   | 998225111                                                                                                                                                                 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z<br>kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným                                                                               | t          | 952,473    | CS ÚRS 2020 02 |
| PP |     |                                                                                                                                                                           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým<br>betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv<br>délky objektu                               |            |            |                |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 171 - Chodníky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****1 235 323,49**DPH základní  
sníženáZáklad daně  
1 235 323,49  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
259 417,93  
0,00**Cena s DPH****v CZK****1 494 741,42****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 171 - Chodníky**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****1 235 323,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 235 323,49

1 - Zemní práce

19 704,09

5 - Komunikace pozemní

660 463,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

553 001,19

998 - Přesun hmot

2 155,19

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

SO 171 - Chodníky

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>1 235 323,49</b> |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 1 235 323,49        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 19 704,09           |                 |
| 1                             | K   | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                                                                                                                                                                              | m2  | 929,000  |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                     |                 |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 660 463,02          |                 |
| 2                             | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 929,000  |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | *vrstva z ŠD fr. 0/32 tl. 15cm* 929                                                                                                                                                                                                                                     |     | 929,000  |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                                                                                                                                            | m2  | 929,000  |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | *dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm* 909+20                                                                                                                                                                                                                    |     | 929,000  |              |                     |                 |
| 4                             | M   | 59245021  | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 936,270  |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | 909*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 936,270  |              |                     |                 |
| 5                             | M   | 59245006  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                         | m2  | 20,600   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | 20*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 20,600   |              |                     |                 |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 553 001,19          |                 |
| 6                             | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                             | m   | 3,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                          |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | *osazení silničních obrub do lože z betonu s boční opěrrou*                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | *nájezdový 15/15N* 3                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,000    |              |                     |                 |
| 7                             | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                     | m   | 3,090    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | 3*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,090    |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                           | m   | 673,000  |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                        |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | *osazení chodníkových obrub do lože z betonu s boční opěrrou*                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | *obrubna 10/25* 673                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 673,000  |              |                     |                 |
| 9                             | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                                                             | m   | 693,190  |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | 673*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 693,190  |              |                     |                 |
| 10                            | K   | 936104213 | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | *odpadkový koš vč. zemních prací* 4                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                     |                 |
| 11                            | M   | 74910120  | koš odpadkový                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 4,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
| 12                            | K   | 936124112 | Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh                                                                                                                                                                                                                    | kus | 13,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | *lavička vč. zemních prací a bet. základu* 13                                                                                                                                                                                                                           |     | 13,000   |              |                     |                 |
| 13                            | M   | 74910100  | lavička parková                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 13,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
| 14                            | K   | 936174311 | Přesun stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | *demontáž, přesun a zpětná montáž - u vstupu do bytového domu* 1                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                     |                 |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 2 155,19            |                 |
| 15                            | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                                                                                                                                                   | t   | 335,700  |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                              |     |          |              |                     |                 |



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 172, 175 - Parkovací stání, Parkoviště = osa 7.2**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****2 081 860,13**

DPH základní

Základ daně

2 081 860,13

Sazba daně

21,00%

Výše daně

437 190,63

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****2 519 050,76****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 172, 175 - Parkovací stání, Parkoviště = osa 7.2**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****2 081 860,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 070 504,53**

1 - Zemní práce

204 585,80

2 - Zakládání

27 391,53

4 - Vodorovné konstrukce

192 311,34

5 - Komunikace pozemní

1 465 150,47

8 - Trubní vedení

15 791,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 612,97

998 - Přesun hmot

10 660,65

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

SO 172, 175 - Parkovací stání, Parkoviště = osa 7.2

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | <b>2 081 860,13</b> |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              | 2 070 504,53        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 204 585,80          |                 |
| 1                             | K   | 122251506 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                                                                                                                                                               | m3 | 439,600   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                                          |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "odkop pro výměnu podloží pod komunikací" 1099*0,4                                                                                                                                                                                                               |    | 439,600   |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 439,600   |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                                                                       | m3 | 18,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                             |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "hloubení jam pro vpusti"                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "tratvodní šachty" 3*4,5                                                                                                                                                                                                                                         |    | 13,500    |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "nové vpusti" 1*4,5                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,500     |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 18,000    |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                                                           | m3 | 19,300    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                      |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "tratvody" 96,5*0,2                                                                                                                                                                                                                                              |    | 19,300    |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                  | m3 | 476,900   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku"                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "odkopávky" 439,6                                                                                                                                                                                                                                                |    | 439,600   |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "hloubení jam" 18                                                                                                                                                                                                                                                |    | 18,000    |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "hloubení rýh" 19,3                                                                                                                                                                                                                                              |    | 19,300    |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 476,900   |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                       | m3 | 4 769,000 |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 476,9*10                                                                                                                                                                                                               |    | 4 769,000 |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                  | t  | 810,730   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | 476,9*1,7                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 810,730   |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 476,900   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "přebytečná zemina na skládce" 476,9                                                                                                                                                                                                                             |    | 476,900   |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 476,900   |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                  | m3 | 12,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                    |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "zásypy a obsypy uličních vpustí"                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "nové" 1*3                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,000     |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "TŠ" 3*3                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,000     |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,000    |              |                     |                 |
| 9                             | M   | 58344197  | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 24,000    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | 12*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                          |    | 24,000    |              |                     |                 |
| 10                            | K   | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 099,000 |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                           |    |           |              |                     |                 |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 27 391,53           |                 |
| 11                            | K   | 211971110 | Žřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                                                                                                                                                                                  | m2 | 193,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Žřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:1                                                                                                                                      |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "opláštění tritvod" 96,5*2,0                                                                                                                                                                                                                                     |    | 193,000   |              |                     |                 |
| 12                            | M   | 69311170  | geotextilie PP s UV stabilizací 250g/m2                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 193,000   |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | geotextilie PP s UV stabilizací 250g/m2                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                     |                 |
| 13                            | K   | 212752103 | Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby                                                                                                                                          | m  | 96,500    |              |                     | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |           | Tratvody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se žráněním šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 200                                                   |    |           |              |                     |                 |
|                               | VV  |           | "tratvod z trub flexibilních, vč. lože a obsypu kamenivem" 31+17,5+13+35                                                                                                                                                                                         |    | 96,500    |              |                     |                 |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              | 192 311,34          |                 |

|    |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |  |              |                |
|----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--------------|----------------|
| 14 | K  | 451577777  | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm                                                                                                                                                                             | m2  | 1 983,000 |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, součástí od 30 do 100 mm z kameniva těženého                                                                                                                                         |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "podkladní vrstva z kamenivého dtl fr. 4/8 tl. 5cm"                                                                                                                                                                                                                    |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "parkovité" 1723                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1 723,000 |  |              |                |
|    | VV |            | "komunikace" 199                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 199,000   |  |              |                |
|    | VV |            | "vjezd" 61                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 61,000    |  |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1 983,000 |  |              |                |
|    | D  | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |  | 1 465 150,47 |                |
| 15 | K  | 564561111  | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 860,000   |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlněním, a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm                                                                                                                                                                |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "vegetační čistící vrstva, směs štěrku a omíce"                                                                                                                                                                                                                        |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "parkovité" 600                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 600,000   |  |              |                |
|    | VV |            | "komunikace" 199                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 199,000   |  |              |                |
|    | VV |            | "vjezd" 61                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 61,000    |  |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 860,000   |  |              |                |
| 16 | M  | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - omíce                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 146,200   |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | zemina pro terénní úpravy - omíce                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | (860*0,2*1,7)/2                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 146,200   |  |              |                |
| 17 | M  | 56343872   | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 172,000   |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | (860*0,2*2,0)/2                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 172,000   |  |              |                |
| 18 | K  | 564851111  | Podklad ze štěrku štěrku ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1 099,000 |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                        |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "vrstva z ŠD fr. 0/32 tl. 15cm, vč. rozšíření pod obruby" 1099                                                                                                                                                                                                         |     | 1 099,000 |  |              |                |
| 19 | K  | 564861111  | Podklad ze štěrku štěrku ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 2 198,000 |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                        |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "sazba podloží v tl. 40cm, 2x vrstva ŠD" 1099*2                                                                                                                                                                                                                        |     | 2 198,000 |  |              |                |
| 20 | K  | 593532114  | Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 300 m2                                                                                                                                                                 | m2  | 860,000   |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2                                                             |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "parkovité z plastových vegetačních roštů, vč. vyrovnávací vrstvy kameniva a výplně vegetačních otvorů"                                                                                                                                                                |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "parkovité" 600                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 600,000   |  |              |                |
|    | VV |            | "komunikace" 199                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 199,000   |  |              |                |
|    | VV |            | "vjezd" 61                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 61,000    |  |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 860,000   |  |              |                |
| 21 | M  | 56245141   | dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 v=60mm                                                                                                                                                                                                              | m2  | 868,600   |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 860x400x60mm                                                                                                                                                                                                        |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | 860*1,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                             |     | 868,600   |  |              |                |
| 22 | M  | 10364100   | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 88,597    |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "vyplnění zeminou - plocha plast. roštů bez výplně dlažbou"                                                                                                                                                                                                            |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | 860*0,06*1,7                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 87,720    |  |              |                |
|    | VV |            | 87,72*1,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                           |     | 88,597    |  |              |                |
| 23 | K  | 596211113  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                                                                                                                                           | m2  | 411,500   |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajích tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "dlažba do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "oddělení stání" 124                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 124,000   |  |              |                |
|    | VV |            | "vyhrazené stání" 27,5                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 27,500    |  |              |                |
|    | VV |            | "komunikace" 199                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 199,000   |  |              |                |
|    | VV |            | "vjezd" 61                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 61,000    |  |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 411,500   |  |              |                |
| 24 | M  | 59245016   | dlažba tvar čtverec betonová 74x74x48mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 370,800   |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | dlažba tvar čtverec betonová 74x74x48mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | 300*1,03                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 370,800   |  |              |                |
| 25 | M  | 59245270   | dlažba tvar čtverec betonová 74x74x48mm barevná                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 53,045    |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | dlažba tvar čtverec betonová 74x74x48mm barevná                                                                                                                                                                                                                        |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | 51,5*1,03                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 53,045    |  |              |                |
|    | D  | 8          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  | 15 791,77    |                |
| 26 | K  | 894811241R | Tratvodní šachtičky                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,000     |  |              |                |
|    | VV |            | "tratvodní šachtičky, zat. B125" 3                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,000     |  |              |                |
| 27 | K  | 895941111R | Dodávka a montáž bet. prefabrikované uliční vpust, mříž zat. D400                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000     |  |              |                |
|    | PP |            | Kompletní dodávka a montáž bet. prefabrikované ul. vpust, kalíšek vysoké, integrovaná protizácpová uzávěra, kalový koš, mříž lit. zat. D400, vč. podsypu štěrkokopiskem                                                                                                |     |           |  |              |                |
|    | D  | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |  | 154 612,97   |                |
| 28 | K  | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého a boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                             | m   | 244,820   |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěsněním spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                        |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "osazení silničních obrubů do lože z betonu s boční opěrou"                                                                                                                                                                                                            |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | "silniční 15/25" 206                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 206,000   |  |              |                |
|    | VV |            | "nájezdový 15/15N" 9                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 9,000     |  |              |                |
|    | VV |            | "přechodový" 15                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 15,000    |  |              |                |
|    | VV |            | "poloměr R2" 4*0,76                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,120     |  |              |                |
|    | VV |            | "rohový" 15*0,76                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 11,700    |  |              |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 244,820   |  |              |                |
| 29 | M  | 59217031   | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                              | m   | 212,180   |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                              |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | 206*1,03                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 212,180   |  |              |                |
| 30 | M  | 59217029   | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                    | m   | 9,270     |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                                                    |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | 9*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,270     |  |              |                |
| 31 | M  | 59217030   | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                               | m   | 15,450    |  |              | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                                               |     |           |  |              |                |
|    | VV |            | 15*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 15,450    |  |              |                |
| 32 | M  | BET.M25R21 | OB RUBNÍK POLOMĚR 2,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000     |  |              |                |
| 33 | M  | BET.M25RV1 | OB RUBNÍK II ROHOVÝ,VNITŘNÍ/25CM PŘÍRODNÍ                                                                                                                                                                                                                              | kus | 15,000    |  |              |                |
| 34 | K  | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                           | m   | 2,500     |  |              | CS ÚRS 2020 02 |

|    |    |            |                                                                                                                                                                                 |     |           |  |           |                |
|----|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|-----------|----------------|
|    | PP |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |     |           |  |           |                |
|    | VV |            | "osazení chodníkových obrub do lože z betonu s boční opěrou"                                                                                                                    |     |           |  |           |                |
|    | VV |            | "obrubka 10/25" 2,5                                                                                                                                                             |     |           |  | 2,500     |                |
| 35 | M  | 59217017   | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                     | m   | 2,575     |  |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                     |     |           |  |           |                |
|    | VV |            | 2,5*1,03                                                                                                                                                                        |     |           |  | 2,575     |                |
| 36 | K  | 916231293  | Příplatek za osazení obloukového obrubníku                                                                                                                                      | m   | 3,500     |  |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku                    |     |           |  |           |                |
| 37 | K  | 919726122  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2                                                                                                  | m2  | 862,000   |  |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                      |     |           |  |           |                |
|    | VV |            | "geotextilie pro separaci a filtraci"                                                                                                                                           |     |           |  |           |                |
|    | VV |            | "parkoviště" 602                                                                                                                                                                |     |           |  | 602,000   |                |
|    | VV |            | "komunikace" 199                                                                                                                                                                |     |           |  | 199,000   |                |
|    | VV |            | "vjezd" 61                                                                                                                                                                      |     |           |  | 61,000    |                |
|    | VV |            | Součet                                                                                                                                                                          |     |           |  | 862,000   |                |
|    | D  | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                     |     |           |  | 10 660,65 |                |
| 38 | K  | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                                                           | t   | 1 660,538 |  |           | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                      |     |           |  |           |                |
|    | D  | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                             |     |           |  | 11 355,60 |                |
|    | D  | 721        | Kanalizace                                                                                                                                                                      |     |           |  | 11 355,60 |                |
| 39 | K  | 721100914R | Vyvtírání otvoru                                                                                                                                                                | kus | 6,000     |  |           |                |
|    | PP |            | Vyvtírání otvoru                                                                                                                                                                |     |           |  |           |                |
|    | VV |            | "napojení trativodu do přípojky UV navrtávkou DN160, kompletní dodávka a montáž" 6                                                                                              |     |           |  | 6,000     |                |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 370 - Odvodnění**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****95 765,72**

DPH základní

Základ daně

95 765,72

Sazba daně

21,00%

Výše daně

20 110,80

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****115 876,52****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 370 - Odvodnění**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****95 765,72**

HSV - Práce a dodávky HSV

**88 195,32**

1 - Zemní práce

55 257,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 328,59

4 - Vodorovné konstrukce

555,12

8 - Trubní vedení

28 651,54

997 - Přesun sutě

936,34

998 - Přesun hmot

466,73

PSV - Práce a dodávky PSV

**7 570,40**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

SO 370 - Odvodnění

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | <b>95 765,72</b>  |                 |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV           |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 88 195,32         |                 |
| D                             | 1   | Zemní práce                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 55 257,00         |                 |
| 1                             | K   | 151101101                     | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                     | m2  | 68,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                 |     | 68,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "pažení rýh" 8*2,0*2+9*2,0*2                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 151101111                     | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                                                  | m2  | 68,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 132251254                     | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                                                                                                                     | m3  | 34,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                     |     | 16,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "hloubení rýh pro přípojký" 1,0*2,0*8                                                                                                                                                                                                                        |     | 18,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "pro odstranění stáv. přípojký" 1,0*2,0*(5+4)                                                                                                                                                                                                                |     | 34,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 162751117                     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                 | m3  | 34,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku"                                                                                                                                                                                                                |     | 34,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "hloubení rýh" 34                                                                                                                                                                                                                                            |     | 34,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 162751119                     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                      | m3  | 340,000  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 34*10                                                                                                                                                                                                              |     | 340,000  |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 171201221                     | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                               | t   | 57,800   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | 34*1,7                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 57,800   |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 171251201                     | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 184,000  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "přebytečná zemina na skládce" 184                                                                                                                                                                                                                           |     | 184,000  |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 184,000  |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 174151101                     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                                                                                                                                                                | m3  | 31,600   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "zásypy přípojký UV" 31,6                                                                                                                                                                                                                                    |     | 31,600   |              |                   |                 |
| 9                             | M   | 58344197                      | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 63,200   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | 31,6*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                      |     | 63,200   |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 175151101                     | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                              | m3  | 3,200    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání                         |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "obsyp potrubí přípojký šterkopiskem" 8*0,8*0,5                                                                                                                                                                                                              |     | 3,200    |              |                   |                 |
| 11                            | M   | 58337310                      | šterkopisek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 6,400    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | šterkopisek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | 3,2*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |     | 6,400    |              |                   |                 |
| D                             | 3   | Svislé a kompletní konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 2 328,59          |                 |
| 12                            | K   | 358315114                     | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2                                                                                                                                                                               | m3  | 1,800    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "vybourání stáv. bet. přípojký, sut' 2,2 t/m3" 18*0,1                                                                                                                                                                                                        |     | 1,800    |              |                   |                 |
| D                             | 4   | Vodorovné konstrukce          |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 555,12            |                 |
| 13                            | K   | 451572111                     | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,640    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "pískové lože pod přípojkám" 8*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,640    |              |                   |                 |
| D                             | 8   | Trubní vedení                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 28 651,54         |                 |
| 14                            | K   | 871350310                     | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostenného SN 10 z polypropylenu DN 200                                                                                                                                                                               | m   | 8,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého plostenného SN 10 DN 200                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | "plastové přípojký" 2*2+2*2                                                                                                                                                                                                                                  |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 15                            | M   | 28617004                      | trubka kanalizační PP plostenná třívrstvá DN 200x1000mm SN10                                                                                                                                                                                                 | m   | 8,120    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |                               | trubka kanalizační PP plostenná třívrstvá DN 200x1000mm SN10                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |                               | 8*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |     | 8,120    |              |                   |                 |
| 16                            | K   | 877350310                     | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plostenných DN 200                                                                                                                                                                                   | kus | 4,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |

|    |    |            |                                                                                                                                                                    |     |  |        |  |          |                |
|----|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------|--|----------|----------------|
|    | PP |            | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu                                                                                                  |     |  |        |  |          |                |
|    | VV |            | PP hladkého ploštného koleno DN 200                                                                                                                                |     |  | 4,000  |  |          |                |
| 17 | M  | 28617173   | koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200                                                                                                                              | kus |  | 4,000  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200                                                                                                                              |     |  |        |  |          |                |
| 18 | K  | 877350330  | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 200                                                                                          | kus |  | 2,000  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu                                                                                                  |     |  |        |  |          |                |
|    | VV |            | PP hladkého ploštného spojek nebo redukci DN 200                                                                                                                   |     |  | 2,000  |  |          |                |
| 19 | M  | 28611726   | vičko kanalizace plastové KG DN 250                                                                                                                                | kus |  | 2,000  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | vičko kanalizace plastové KG DN 250                                                                                                                                |     |  |        |  |          |                |
| 20 | K  | 899102211  | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                 | kus |  | 2,000  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 Kg                                                                         |     |  |        |  |          |                |
|    | VV |            | "odstranění poškozených poklopů, vč. odvozu a likvidace" 2                                                                                                         |     |  | 2,000  |  |          |                |
| 21 | K  | 899103112  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250                                                                                | kus |  | 2,000  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250                                                                                   |     |  |        |  |          |                |
|    | VV |            | "osazení nových poklopů" 2                                                                                                                                         |     |  | 2,000  |  |          |                |
| 22 | M  | 28661777   | poklop šachtový litinový DN 425 do teleskopu pro třídu zatížení B125                                                                                               | kus |  | 2,000  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | poklop šachtový litinový DN 425 do teleskopu pro třídu zatížení B125                                                                                               |     |  |        |  |          |                |
| 23 | K  | 899331111  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                              | kus |  | 3,000  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                              |     |  |        |  |          |                |
| 24 | K  | 899722114  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                                | m   |  | 8,000  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                          |     |  |        |  |          |                |
|    | D  | 997        | Přesun sutě                                                                                                                                                        |     |  |        |  | 936,34   |                |
| 25 | K  | 997221551  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                | t   |  | 3,960  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                              |     |  |        |  |          |                |
|    | VV |            | "odvoz bet. suti - přípojky, sut' 2,2 t/m3" 1,8*2,2                                                                                                                |     |  | 3,960  |  |          |                |
| 26 | K  | 997221559  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                   | t   |  | 75,240 |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                |     |  |        |  |          |                |
|    | VV |            | "příplatek za odvoz na skládku vzd do 20 km" 1,8*2,2*19                                                                                                            |     |  | 75,240 |  |          |                |
| 27 | K  | 997221615  | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                                        | t   |  | 3,960  |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01                                    |     |  |        |  |          |                |
|    | VV |            | "odvoz bet. suti - přípojky, sut' 2,2 t/m3" 1,8*2,2                                                                                                                |     |  | 3,960  |  |          |                |
|    | D  | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                        |     |  |        |  | 466,73   |                |
| 28 | K  | 998276101  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                             | t   |  | 72,700 |  |          | CS ÚRS 2020 02 |
|    | PP |            | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |     |  |        |  |          |                |
|    | D  | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                |     |  |        |  | 7 570,40 |                |
|    | D  | 721        | Kanalizace                                                                                                                                                         |     |  |        |  | 7 570,40 |                |
| 29 | K  | 721100914R | Vyvtírání otvoru                                                                                                                                                   | kus |  | 4,000  |  |          |                |
|    | PP |            | Vyvtírání otvoru                                                                                                                                                   |     |  |        |  |          |                |
|    | VV |            | "napojení trativodu do přípojky UV navrtávkou DN160, kompletní dodávka a montáž" 4                                                                                 |     |  | 4,000  |  |          |                |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 470.1 - Veřejné osvětlení - uзнatelné náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****1 237 454,76**

DPH základní

Základ daně

1 237 454,76

Sazba daně

21,00%

Výše daně

259 865,50

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****1 497 320,26****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 470.1 - Veřejné osvětlení - uзнatelné náklady**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****1 237 454,76**

D1 - Trubkování pro Smart City veřejné osvětlení

0,00

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

55 053,27

D2 - Ostatní materiál

156 427,09

D3 - Zemní práce pro trubkování pro Smart City VO

0,00

M46 - Zemní práce při montážích

22 144,74

D4 -

0,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)

12 936,66



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| M21 - Elektromontáže            | 173 864,18 |
| D2 - Ostatní materiál           | 512 056,39 |
| D4 -                            | 0,00       |
| M46 - Zemní práce při montážích | 304 972,43 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 470.1 - Veřejné osvětlení - uзнatelné náklady**

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D1  |     |                | Trubkování pro Smart City veřejné osvětlení                    |     |           |              | 0,00              |                 |
| D M22 |     |                | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                     |     |           |              | 55 053,27         |                 |
| 1     | K   | 222085005R00   | Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze                             | m   | 375,000   |              |                   | RTS I / 2021    |
| 2     | K   | 222085101R00   | Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná                    | m   | 5,000     |              |                   | RTS I / 2021    |
| 3     | K   | 222085111R00   | Koncovka trubky HDPE                                           | m   | 8,000     |              |                   | RTS I / 2021    |
| 4     | K   | 220110347R00   | Marker pro určení trasy kabelů HDPE                            | kus | 6,000     |              |                   | RTS I / 2021    |
| 5     | K   | 222086051R00   | Mikrotrubička zelená 12/8                                      | m   | 1 060,000 |              |                   | RTS I / 2021    |
| 6     | K   | 898011111RAA   | Kabelová komora z montáž                                       | kus | 3,000     |              |                   | RTS I / 2021    |
| D D2  |     |                | Ostatní materiál                                               |     |           |              | 156 427,09        |                 |
| 7     | K   | R345-R         | HDPE zelená 40/33                                              | m   | 375,000   |              |                   | VL              |
| 8     | K   | R345-2         | Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná                    | kus | 5,000     |              |                   | VL              |
| 9     | K   | R345-3         | Koncovka trubky HDPE                                           | kus | 2,000     |              |                   | VL              |
| 10    | K   | R345-4         | Marker pro určení trasy kabelů HDPE                            | m   | 6,000     |              |                   | VL              |
| 11    | K   | R345-5         | Mikrotrubička zelená D12/8                                     | kus | 1 060,000 |              |                   | VL              |
| 12    | K   | R345-5.1       | komory Integrál 2436 - rozměry 800x1095xx1060, pozinkované dno | kus | 3,000     |              |                   | VL              |
| D D3  |     |                | Zemní práce pro trubkování pro Smart City VO                   |     |           |              | 0,00              |                 |
| D M46 |     |                | Zemní práce při montážích                                      |     |           |              | 22 144,74         |                 |
| 13    | K   | 460010011RT2IM | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci              | km  | 0,375     |              |                   |                 |
| 14    | K   | 460200163RT1IM | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3                             | mm  | 35,000    |              |                   |                 |
| 15    | K   | 460570163R00IM | Zához rýhy 35/80 cm, homina třídy 3, se zhutněním              | m   | 35,000    |              |                   |                 |
| 16    | K   | 460620013RT1   | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3                  | m2  | 35,000    |              |                   | RTS I / 2021    |
| 17    | K   | 133201101R00   | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3                              | m3  | 6,552     |              |                   | RTS I / 2021    |
| D D4  |     |                |                                                                |     |           |              | 0,00              |                 |
| D 90  |     |                | Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)                                 |     |           |              | 12 936,66         |                 |
| 18    | K   | 905 R01IM      | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.                            | hod | 12,000    |              |                   |                 |
| 19    | K   | 900 R04IM      | HZZ-vytýčení stávajících sítí                                  | hod | 6,000     |              |                   |                 |
| 20    | K   | 908 R00IM      | Hzs-geodetické zaměření                                        | hod | 6,000     |              |                   |                 |
| D M21 |     |                | Elektromontáže                                                 |     |           |              | 173 864,18        |                 |
| 21    | K   | 210220022R00IM | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm                     | m   | 466,000   |              |                   |                 |
| 22    | K   | 210220302R00IM | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/             | kus | 57,000    |              |                   |                 |
| 23    | K   | 210950201R00IM | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg                 | m   | 515,000   |              |                   |                 |
| 24    | K   | 210100258R00IM | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2                | kus | 26,000    |              |                   |                 |
| 25    | K   | 210100252R00IM | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2               | kus | 26,000    |              |                   |                 |
| 26    | K   | 210810045R00IM | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený                   | m   | 96,000    |              |                   |                 |
| 27    | K   | 210810014R00IM | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený             | m   | 515,000   |              |                   |                 |
| 28    | K   | 210204201R00IM | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh                             | kus | 13,000    |              |                   |                 |
| 29    | K   | 210204002R00IM | Stožár osvětlovací sadový - ocelový                            | kus | 13,000    |              |                   |                 |
| 30    | K   | 210204002R00IM | Stožár osvětlovací sadový - ocelový                            | kus | 8,000     |              |                   |                 |
| 31    | K   | 210204011RS2IM | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m                       | kus | 5,000     |              |                   |                 |
| 32    | K   | 210204103RS2IM | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg                             | kus | 3,000     |              |                   |                 |
| 33    | K   | 210204105RS2IM | Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg                             | kus | 2,000     |              |                   |                 |
| 34    | K   | 210202115R00IM | Svitidlo veřejného osvětlení parkové                           | kus | 13,000    |              |                   |                 |
| 35    | K   | 210202115R00IM | Svitidlo veřejného osvětlení parkové                           | kus | 15,000    |              |                   |                 |
| 36    | K   | 210100252R00IM | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2               | kus | 36,000    |              |                   |                 |
| 37    | K   | 210810014R00IM | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený             | m   | 466,000   |              |                   |                 |
| D D2  |     |                | Ostatní materiál                                               |     |           |              | 512 056,39        |                 |
| 38    | K   | 34111032IM     | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2              | m   | 96,000    |              |                   |                 |

|                                 |   |                |                                                    |     |         |  |  |            |  |
|---------------------------------|---|----------------|----------------------------------------------------|-----|---------|--|--|------------|--|
| 39                              | K | 34111080IM     | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2      | m   | 515,000 |  |  |            |  |
| 40                              | K | 15615235IM     | Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm           | kg  | 289,000 |  |  |            |  |
| 41                              | K | 35441895IM     | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm     | kus | 13,000  |  |  |            |  |
| 42                              | K | 35441996IM     | Svorka SR 3a                                       | kus | 44,000  |  |  |            |  |
| 43                              | K | 3457114703IM   | kabelová chránička 75                              | m   | 445,000 |  |  |            |  |
| 44                              | K | 3457114700IM   | kabelová chránička 40                              | m   | 26,000  |  |  |            |  |
| 45                              | K | 3457114705IM   | kabelová chránička 110                             | m   | 28,000  |  |  |            |  |
| 46                              | K | 31672185.AIM   | Stožár sadový 5 m nad zemí ocelový pozinkovaný     | kus | 8,000   |  |  |            |  |
| 47                              | K | 31672199.AIM   | Stožár JB 8 S                                      | kus | 5,000   |  |  |            |  |
| 48                              | K | 31677142IM     | Výložník V 1/89 - 1500                             | kus | 3,000   |  |  |            |  |
| 49                              | K | 31677746IM     | Výložník V 2/89 - 1500/180                         | kus | 2,000   |  |  |            |  |
| 50                              | K | 31678615.AIM   | Svorkovnice stožárová EKM 1271                     | kus | 13,000  |  |  |            |  |
| 51                              | K | 348141074IM    | Led svítidlo pouliční - dle knihy svítidel         | kus | 15,000  |  |  |            |  |
| D D4                            |   |                |                                                    |     |         |  |  | 0,00       |  |
| D M46 Zemní práce při montážích |   |                |                                                    |     |         |  |  | 304 972,43 |  |
| 52                              | K | 460010011RT2IM | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci  | km  | 0,414   |  |  |            |  |
| 53                              | K | 460100001RT1IM | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy         | kus | 13,000  |  |  |            |  |
| 54                              | K | 460100001RT1IM | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy         | kus | 8,000   |  |  |            |  |
| 55                              | K | 460100005RT1IM | Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy        | kus | 5,000   |  |  |            |  |
| 56                              | K | 460200163RT1IM | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3                 | m   | 386,000 |  |  |            |  |
| 57                              | K | 460200304RT2IM | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4                | m   | 28,000  |  |  |            |  |
| 58                              | K | 460520039R00IM | Zřízení kabel. trasy z kamerín.tvarovek,bez dodáv. | m   | 499,000 |  |  |            |  |
| 59                              | K | 460570163R00IM | Zához rýhy 35/80 cm, homina třídy 3, se zhutněním  | m   | 386,000 |  |  |            |  |
| 60                              | K | 460570284R00IM | Zához rýhy 50/100 cm, homina tř. 4, se zhutněním   | m   | 28,000  |  |  |            |  |
| 61                              | K | 460600001RT8IM | Nakložení a odvoz zeminy                           | m3  | 28,980  |  |  |            |  |
| 62                              | K | 460620013RT1IM | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3      | m2  | 414,000 |  |  |            |  |
| 63                              | K | 46001VDMIM     | Poplatek za skladku                                | m3  | 28,980  |  |  |            |  |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 470.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****15 450,01**

DPH základní

Základ daně

15 450,01

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 244,50

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****18 694,51****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 470.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****15 450,01**

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)

10 349,28

M46 - Zemní práce při montážích

5 100,73

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

**SO 470.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady**

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód            | Popis                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                |                                                   |    |          |              | <b>15 450,01</b>  |                 |
| D                             |     | 90             | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                    |    |          |              | 10 349,28         |                 |
| 1                             | K   | 900 R04IM      | HZS-vytýčení stávajících sítí                     | h  | 6,000    |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | HZS-vytýčení stávajících sítí                     |    |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 905 R01IM      | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.               | h  | 12,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.               |    |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 908 R00IM      | Hzs-geodetické zaměření                           | h  | 6,000    |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Hzs-geodetické zaměření                           |    |          |              |                   |                 |
| D                             |     | M46            | Zemní práce při montážích                         |    |          |              | 5 100,73          |                 |
| 4                             | K   | 460010011RT2IM | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci | km | 0,414    |              |                   |                 |
|                               | PP  |                | Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci |    |          |              |                   |                 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 473.1 - Odstranění CETIN - neuznatelné náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****206 920,27**DPH základní  
snížená

Základ daně

206 920,27

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

43 453,26

0,00

**Cena s DPH****v CZK****250 373,53****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 473.1 - Odstranění CETIN - neuznatelné náklady**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****206 920,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

206 920,27

1 - Zemní práce

206 920,27

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt: SO 473.1 - Odstranění CETIN - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 01.07.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                          | Popis                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |    |           |              | 206 920,27        |                 |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |    |           |              | 206 920,27        |                 |
| D                      | 1   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |    |           |              | 206 920,27        |                 |
| 1                      | K   | 132254104                                                                                                                                                                                                                    | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně                  | m3 | 127,500   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                        | PP  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3                                                                        |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  | "hloubení rýh pro odstranění stáv. kabelů oetřin" (40+50+10+65+5)*1,0*0,75                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 127,500         |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 127,500         |
| 2                      | K   | 162751117                                                                                                                                                                                                                    | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | m3 | 127,500   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                        | PP  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku"                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  | "hloubení rýh" 127,5                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 127,500         |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 127,500         |
| 3                      | K   | 162751119                                                                                                                                                                                                                    | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 275,000 |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                        | PP  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                        |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 127,5*10                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 1 275,000       |
| 4                      | K   | 171201221                                                                                                                                                                                                                    | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                           | t  | 216,750   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                        | PP  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  | 127,5*1,7                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 216,750         |
| 5                      | K   | 171251201                                                                                                                                                                                                                    | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                               | m3 | 127,500   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                        | PP  | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru.                                                                                                                     |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  | "přebytečná zemina na skládce" 127,5                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 127,500         |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 127,500         |
| 6                      | K   | 174151101                                                                                                                                                                                                                    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                            | m3 | 127,500   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                        | PP  | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                  |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  | "zásyp rýhy po odstranění kabelu CETIN" 127,5                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 127,500         |
|                        | VV  | Součet                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 127,500         |
| 7                      | M   | 58344197                                                                                                                                                                                                                     | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                    | t  | 255,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                        | PP  | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV  | 127,5*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |           |              |                   | 255,000         |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 473.2 - ochrana AQUA, ochrana TEPLOVOD**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****424 421,23**DPH základní  
snížená

Základ daně

424 421,23

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

89 128,46

0,00

**Cena s DPH****v CZK****513 549,69****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 473.2 - ochrana AQUA, ochrana TEPLOVOD**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****424 421,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

343 663,63

1 - Zemní práce

95 611,91

5 - Komunikace pozemní

245 111,31

8 - Trubní vedení

2 940,41

M - Práce a dodávky M

80 757,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

80 757,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

SO 473.2 - ochrana AQUA, ochrana TEPLOVOD

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | <b>424 421,23</b> |                 |
| D                             | HSV  | Práce a dodávky HSV               |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 343 663,63        |                 |
| D                             | 1    | Zemní práce                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 95 611,91         |                 |
| 1                             | K    | 132254104                         | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně                                                                                                                                                        | m3  | 60,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "hloubení rýh pro osazení chrániček sdělovacího vedení Aqua" (30+35+10+5)*1,0*0,75                                                                                                                                                                             |     | 60,000   |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 2                             | K    | 162751117                         | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                  | m3  | 60,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku"                                                                                                                                                                                                                  |     | 60,000   |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "hloubení rýh" 60,0                                                                                                                                                                                                                                            |     | 60,000   |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 3                             | K    | 162751119                         | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                       | m3  | 600,000  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 60,0*10                                                                                                                                                                                                              |     | 600,000  |              |                   |                 |
| 4                             | K    | 171201221                         | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                 | t   | 102,000  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | 60,0*1,7                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 102,000  |              |                   |                 |
| 5                             | K    | 171251201                         | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 60,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "přebytečná zemina na skládce" 60,0                                                                                                                                                                                                                            |     | 60,000   |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 6                             | K    | 174151101                         | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                                                                                                                                                                  | m3  | 30,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "zásyp rýhy po osazení kabelu AQUA" 60-30                                                                                                                                                                                                                      |     | 30,000   |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 30,000   |              |                   |                 |
| 7                             | M    | 58344197                          | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 60,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | 30*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 8                             | K    | 175151101                         | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                                | m3  | 31,875   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraj, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "šterkopiskový obsyp pro osazení chráničky" 0,5*0,75*85                                                                                                                                                                                                        |     | 31,875   |              |                   |                 |
| 9                             | M    | 58337310                          | šterkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 63,750   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | šterkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | 31,875*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |     | 63,750   |              |                   |                 |
| D                             | 5    | Komunikace pozemní                |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 245 111,31        |                 |
| 10                            | K    | 564231111                         | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                | m2  | 119,250  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozproštěním, vřazením a zhutněním, po zhutnění tl 100 mm                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "podsyp ze ŠP fr. 4/8 pro uložení stropní desky" 79,5*1,5                                                                                                                                                                                                      |     | 119,250  |              |                   |                 |
| 11                            | K    | 584121111                         | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva tláženého tl 40 mm plochy do 200 m2                                                                                                                                                                           | m2  | 119,250  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva tláženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikostí, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "osazení stropních panelů jako ochrana teplovodu" 119,25                                                                                                                                                                                                       |     | 119,250  |              |                   |                 |
| 12                            | M    | 59341120                          | deska stropní plná PZD 1490x290x100mm                                                                                                                                                                                                                          | kus | 275,000  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | deska stropní plná PZD 1490x290x100mm                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 8    | Trubní vedení                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 2 940,41          |                 |
| 13                            | K    | 899722111                         | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm                                                                                                                                                                                                            | m   | 80,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "výstražná folie nad chráničkou" 30+35+10+5                                                                                                                                                                                                                    |     | 80,000   |              |                   |                 |
| 14                            | K    | 899722114                         | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                                                                                                                                                                            | m   | 298,125  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "výstražná folie nad teplovodem, délka 161m, šířka 1,5m, osekem 241,5m2" 119,25/0,4                                                                                                                                                                            |     | 298,125  |              |                   |                 |
| D                             | M    | Práce a dodávky M                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 80 757,60         |                 |
| D                             | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 80 757,60         |                 |
| 15                            | K    | 460520166                         | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 172 mm uložených do rýhy                                                                                                                                                                                       | m   | 80,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP   |                                   | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnějšího průměru přes 133 do 172 mm                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV   |                                   | "chránička dělená, osazena na nepřerušené stávající vedení" 30+35+10+5                                                                                                                                                                                         |     | 80,000   |              |                   |                 |
| 16                            | M    | 1169886                           | CHRANICKA PULENÁ 160MM 06160/2 CA                                                                                                                                                                                                                              | m   | 80,000   |              |                   |                 |
|                               | PP   |                                   | CHRANICKA PULENÁ 160MM 06160/2 CA                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 800.1 - Sadové úpravy - část B - uznatelné náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****415 029,98**

DPH základní

Základ daně

415 029,98

Sazba daně

21,00%

Výše daně

87 156,30

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****502 186,28****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 800.1 - Sadové úpravy - část B - uznatelné náklady**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****415 029,98**

1 - Zemní práce

168 677,26

823-1 - Plochy a úpravy území

242 982,32

99 - Staveništní přesun hmot

3 370,40

**SOUPIS PRACÍ**

|                        |     |                                                         |                                                                                               |     |              |              |                   |                 |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Stavba:                |     | Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B         |                                                                                               |     |              |              |                   |                 |
| Objekt:                |     | SO 800.1 - Sadové úpravy - část B - uznatelné náklady   |                                                                                               |     |              |              |                   |                 |
| Místo:                 |     |                                                         |                                                                                               |     | Datum:       |              |                   | 01.07.2021      |
| Zadavatel:             |     |                                                         |                                                                                               |     | Projektant:  |              |                   |                 |
| Uchazeč:               |     | STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |                                                                                               |     | Zpracovatel: |              |                   |                 |
| PČ                     | Typ | Kód                                                     | Popis                                                                                         | MJ  | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |     |                                                         |                                                                                               |     |              |              | 415 029,98        |                 |
| D                      | 1   |                                                         | Zemní práce                                                                                   |     |              |              | 168 677,26        |                 |
| 1                      | K   | 167101102R00                                            | Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 přes 100m3(zemina pro ohumusování)                    | m3  | 158,200      |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 přes 100m3(zemina pro ohumusování)                    |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>ornice z deponie na staveništi                                         |     |              |              |                   |                 |
| 2                      | K   | SML.CENA                                                | Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 přes 100m3(zemina pro ohumusování) včetně ceny zeminy | m3  | 112,100      |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Nakládání neulehlého výkopku. v hor.1-2 přes 100m3(zemina pro ohumusování)                    |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>ornice nákup                                                           |     |              |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 162301101R00                                            | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m (ornice pro ohumusování)                       | m3  | 158,200      |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m (ornice pro ohumusování)                       |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>ornice z deponie na staveništi                                         |     |              |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 162701105R00                                            | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m (ornice pro ohumusování)                     | m3  | 112,100      |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m (ornice pro ohumusování)                     |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>ornice nákup                                                           |     |              |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 111201101R00                                            | Odstr křovin s odstr.kořenů                                                                   | m2  | 3,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Odstr křovin s odstr.kořenů                                                                   |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 112101101R00                                            | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm                                             | kus | 1,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm                                             |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 112101102R00                                            | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm                                             | kus | 5,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm                                             |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 112101121R00                                            | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30 cm                                           | kus | 2,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30 cm                                           |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 112101122R00                                            | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm                                            | kus | 4,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm                                            |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 112201101R00                                            | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm                                            | kus | 3,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm                                            |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 112201102R00                                            | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm                                            | kus | 9,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm                                            |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 162301401R00                                            | Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m                                             | kus | 1,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m                                             |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 162301402R00                                            | Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m                                             | kus | 5,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m                                             |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 14                     | K   | 162301405R00                                            | Vod.přemístění větví jehl., D 30cm do 5000 m                                                  | kus | 2,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vod.přemístění větví jehl., D 30cm do 5000 m                                                  |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 162301406R00                                            | Vod.přemístění větví jehl., D 50cm do 5000 m                                                  | kus | 4,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vod.přemístění větví jehl., D 50cm do 5000 m                                                  |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 16                     | K   | 162301411R00                                            | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m                                             | kus | 1,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m                                             |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 17                     | K   | 162301412R00                                            | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m                                             | kus | 5,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m                                             |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 18                     | K   | 162301415R00                                            | Vod.přemístění kmenů jehl., D 30cm do 5000 m                                                  | kus | 2,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vod.přemístění kmenů jehl., D 30cm do 5000 m                                                  |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |
| 19                     | K   | 162301416R00                                            | Vod.přemístění kmenů jehl., D 50cm do 5000 m                                                  | kus | 4,000        |              |                   |                 |
|                        | PP  |                                                         | Vod.přemístění kmenů jehl., D 50cm do 5000 m                                                  |     |              |              |                   |                 |
|                        | P   |                                                         | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)  |     |              |              |                   |                 |

|    |    |              |                                                                                                                                                             |     |           |            |
|----|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 20 | K  | 162301421R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m                                                                                                               | kus | 3,000     |            |
|    | PP |              | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m                                                                                                               |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                |     |           |            |
| 21 | K  | 162301422R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m                                                                                                               | kus | 9,000     |            |
|    | PP |              | Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m                                                                                                               |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                |     |           |            |
| 22 | K  | 162301501R00 | Vodorovné přemístění křovin do 5000 m                                                                                                                       | m2  | 3,000     |            |
|    | PP |              | Vodorovné přemístění křovin do 5000 m                                                                                                                       |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>počty kácených dřevin viz protokol inventarizace v TZ(bilance kácení)                                                                |     |           |            |
| 23 | K  | SML.CENA.1   | Poplatek za skládku - dřevní hmota                                                                                                                          | t   | 5,970     |            |
|    | PP |              | Poplatek za skládku - dřevní hmota                                                                                                                          |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy prům.do 30cm - 3*200kg<br>stromy prům.do 50cm - 9*500kg<br>křoviny 3m2*10kg<br>pařezy do 30cm 3*40kg<br>pařezy do 50cm 9*80kg |     |           |            |
| 24 | K  | 181301113R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do20cm, nad 500m2                                                                                                           | m2  | 1 802,000 |            |
|    | PP |              | Rozprostření ornice, rovina, tl.do20cm, nad 500m2                                                                                                           |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>viz třívník                                                                                                                          |     |           |            |
|    | D  | 823-1        | Plochy a úpravy území                                                                                                                                       |     |           | 242 982,32 |
| 25 | K  | SML.CENA.2   | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku                                                                                           | m2  | 1 802,000 |            |
|    | PP |              | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku                                                                                           |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník                                                                                                                              |     |           |            |
| 26 | K  | 183402111R00 | Rozrušení půdy na hloubku do 15 cm                                                                                                                          | m2  | 1 802,000 |            |
|    | PP |              | Rozrušení půdy na hloubku do 15 cm                                                                                                                          |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník                                                                                                                              |     |           |            |
| 27 | K  | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním v rovině                                                                                                                             | m2  | 1 802,000 |            |
|    | PP |              | Obdělání půdy hrabáním v rovině                                                                                                                             |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník                                                                                                                              |     |           |            |
| 28 | K  | 183403161R00 | Obdělání půdy válením v rovině                                                                                                                              | m2  | 1 802,000 |            |
|    | PP |              | Obdělání půdy válením v rovině                                                                                                                              |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník                                                                                                                              |     |           |            |
| 29 | K  | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč 1.pokosení                                                                                                  | m2  | 1 802,000 |            |
|    | PP |              | Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč 1.pokosení                                                                                                  |     |           |            |
| 30 | K  | 183101215R00 | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 v rovině                                                                                                           | kus | 19,000    |            |
|    | PP |              | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4m3 v rovině                                                                                                           |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy                                                                                                                               |     |           |            |
| 31 | K  | 184102113R00 | Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině                                                                                                                 | kus | 19,000    |            |
|    | PP |              | Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině                                                                                                                 |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy                                                                                                                               |     |           |            |
| 32 | K  | 184501111R00 | Zhotovení obalu kmene z rákosu                                                                                                                              | m2  | 9,500     |            |
|    | PP |              | Zhotovení obalu kmene z rákosu                                                                                                                              |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>0.5m2*19                                                                                                                             |     |           |            |
| 33 | K  | 184202112R00 | Osazení 3 kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m,prům 8-10cm                                                                                            | kus | 19,000    |            |
|    | PP |              | Osazení 3 kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m,prům 8-10cm                                                                                            |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>1st1stromy                                                                                                                           |     |           |            |
| 34 | K  | 184921093R00 | Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina                                                                                                                | m2  | 12,160    |            |
|    | PP |              | Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina                                                                                                                |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy -0.64m2*19                                                                                                                    |     |           |            |
| 35 | K  | 185802114R00 | Přihnojení tabl.hnojivem-stromy                                                                                                                             | t   | 0,001     |            |
|    | PP |              | Přihnojení tabl.hnojivem-stromy                                                                                                                             |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy 19*5ks tablet (a10g)                                                                                                          |     |           |            |
| 36 | K  | 185802113R00 | Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině                                                                                                                       | t   | 0,036     |            |
|    | PP |              | Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině                                                                                                                       |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>trávník - 1802m2*20g                                                                                                                 |     |           |            |
| 37 | K  | 185851111R00 | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km                                                                                                                      | m3  | 1,900     |            |
|    | PP |              | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km                                                                                                                      |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy 19*10g                                                                                                                        |     |           |            |
|    |    |              | počty rostlin v technické zprávě                                                                                                                            |     |           |            |
| 38 | K  | 001          | jasan úzkolistý - Fraxinus angustifolia "Raywood" obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                                              | kus | 8,000     |            |
|    | PP |              | jasan úzkolistý - Fraxinus angustifolia "Raywood" obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                                              |     |           |            |
| 39 | K  | 002          | jeřáb muk - Sorbus aria obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                                                                        | kus | 7,000     |            |
|    | PP |              | jeřáb muk - Sorbus aria obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                                                                        |     |           |            |
| 40 | K  | 003          | lípa srdčitá - Tilia cordata "Greenspire" obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                                                      | kus | 4,000     |            |
|    | PP |              | lípa srdčitá - Tilia cordata "Greenspire" obv.km.18-20cm ZB(zemní bal)                                                                                      |     |           |            |
| 41 | K  | SML.CENA.3   | Budka pro netopýry                                                                                                                                          | ks  | 4,000     |            |
|    | PP |              | Budka pro netopýry                                                                                                                                          |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>v souladu se závazným stanoviskem o povolení kácení. Přesné umístění určí biologický dozor stavby                                    |     |           |            |
| 42 | K  | SML.CENA.4   | Směs travní parková                                                                                                                                         | kg  | 54,060    |            |
|    | PP |              | Směs travní parková                                                                                                                                         |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>1802m2*0.03kg                                                                                                                        |     |           |            |
| 43 | K  | SML.CENA.5   | Týč jehličnatá prům. 6-8 cm 3m odkoméná                                                                                                                     | kus | 57,000    |            |
|    | PP |              | Týč jehličnatá prům. 6-8 cm 3m odkoméná                                                                                                                     |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>19 stromy *3                                                                                                                         |     |           |            |
| 44 | K  | 08211320     | Voda pitná - vodné                                                                                                                                          | m3  | 1,900     |            |
|    | PP |              | Voda pitná - vodné                                                                                                                                          |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>19*10g                                                                                                                               |     |           |            |
| 45 | K  | SML.CENA.6   | Úvazek pružný                                                                                                                                               | m   | 28,500    |            |
|    | PP |              | Úvazek pružný                                                                                                                                               |     |           |            |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>19 stromy *1.50m                                                                                                                     |     |           |            |
| 46 | K  | SML.CENA.7   | Rákos(1000g/m2)                                                                                                                                             | m2  | 9,500     |            |
|    | PP |              | Rákos(1000g/m2)                                                                                                                                             |     |           |            |

|    |    |              |                                                                 |     |        |          |  |
|----|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--|
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>19 stromy*0,5m2                          |     |        |          |  |
| 47 | K  | SML.CENA.8   | Dřevěné příčky                                                  | kus | 57,000 |          |  |
|    | PP |              | Dřevěné příčky                                                  |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>19 stromy* 3ks                           |     |        |          |  |
| 48 | K  | SML.CENA.9   | Substrát zahradnický (800kg/m3)                                 | m3  | 2,850  |          |  |
|    | PP |              | Substrát zahradnický (800kg/m3)                                 |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>výměra půdy v jamkách u stromů 19*0,15m3 |     |        |          |  |
| 49 | K  | SML.CENA.10  | Kůra mulčovací (500kg/m3)                                       | m3  | 1,216  |          |  |
|    | PP |              | Kůra mulčovací (500kg/m3)                                       |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>viz pol.34 - 12,16*0,1m                  |     |        |          |  |
| 50 | K  | SML.CENA.11  | hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík)                              | kg  | 36,040 |          |  |
|    | PP |              | hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík)                              |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>1802m2*20g                               |     |        |          |  |
| 51 | K  | SML.CENA.12  | Tablet.hnojivo 10 g                                             | kus | 95,000 |          |  |
|    | PP |              | Tablet.hnojivo 10 g                                             |     |        |          |  |
|    | P  |              | Poznámka k položce:<br>stromy 19*5ks Tablet                     |     |        |          |  |
|    | D  | 99           | Staveništní přesun hmot                                         |     |        | 3 370,40 |  |
| 52 | K  | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km              | t   | 4,929  |          |  |
|    | PP |              | Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km              |     |        |          |  |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 800.2 - Sadové úpravy - část B. - neuznatelné náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****53 039,67**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 53 039,67   | 21,00%     | 11 138,33 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH****v CZK****64 178,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 800.2 - Sadové úpravy - část B. - neuznatelné náklady**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****53 039,67**

100 - Záruční údržba výsadby 5 let

52 000,31

99 - Staveništní přesun hmot

1 039,36

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

SO 800.2 - Sadové úpravy - část B. - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód          | Popis                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |              |                                                                                  |    |          |              | <b>53 039,67</b>  |                 |
| D                             | 100 |              | <b>Záruční údržba výsadby 5 let</b>                                              |    |          |              | <b>52 000,31</b>  |                 |
| 1                             | K   | 184806111R00 | Řez stromů alejových prům koruny do 2m                                           | ks | 95,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Řez stromů alejových prům koruny do 2m                                           |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>1" za 1 rok - 19ks*5                                      |    |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 185804213R00 | Vypletí dřevin solitérních                                                       | m2 | 121,600  |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Vypletí dřevin solitérních                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>0,64m2*19*2"5                                             |    |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 185804312R00 | Zaliti vodou plochy jednotlivé přes 20m2                                         | m3 | 76,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Zaliti vodou plochy jednotlivé přes 20m2                                         |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>1,9m3*8*5 let                                             |    |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 185851111R00 | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km                                           | m3 | 76,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km                                           |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>1,9m3*8*5 let                                             |    |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 08211320     | Voda pitná - vodné                                                               | m3 | 76,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Voda pitná - vodné                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 6                             | K   | SML.CENA     | Odstranění ochrany kmene a kotvení stromů                                        | ks | 19,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Odstranění ochrany kmene a kotvení stromů                                        |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>19 stromů*1                                               |    |          |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 184921093R00 | Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina (1x ročně*5 let)                    | m2 | 60,800   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina (1x ročně*5 let)                    |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>doplnění mulče - stromy (19*0,64m2)*1"5let                |    |          |              |                   |                 |
| 8                             | K   | SML.CENA.1   | Kúra mulčovací (500kg/m3)                                                        | m3 | 3,040    |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Kúra mulčovací (500kg/m3)                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>mulčovací kúra na ploše 60,8m2*0,05m                      |    |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | SML.CENA.2   | Chemické ošetření proti houbovým chorobám a savému a žravému hmyzu; 19 ks stromů | ks | 95,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Chemické ošetření proti houbovým chorobám a savému a žravému hmyzu; 19 ks stromů |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>19ks* 1x ročně*5let                                       |    |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | SML.CENA.3   | Kontrola kotvení                                                                 | ks | 95,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Kontrola kotvení                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                               | P   |              | Poznámka k položce:<br>19ks* 1x ročně*5let                                       |    |          |              |                   |                 |
| D                             | 99  |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                   |    |          |              | <b>1 039,36</b>   |                 |
| 11                            | K   | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                               | t  | 1,520    |              |                   |                 |
|                               | PP  |              | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                               |    |          |              |                   |                 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 970, 971 - Podzemní kontejnery**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****419 034,80**

DPH základní

Základ daně

419 034,80

Sazba daně

21,00%

Výše daně

87 997,31

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****507 032,11****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

**SO 970, 971 - Podzemní kontejnery**

Místo:

Datum:

01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****419 034,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

419 034,80

1 - Zemní práce

41 261,79

4 - Vodorovné konstrukce

5 457,06

5 - Komunikace pozemní

22 138,08

8 - Trubní vedení

349 670,93

998 - Přesun hmot

506,94

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B

Objekt:

SO 970, 971 - Podzemní kontejnery

Místo:

Datum: 01.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | <b>419 034,80</b> |                 |
| D                             | HSV |            | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 419 034,80        |                 |
| D                             | 1   |            | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 41 261,79         |                 |
| 1                             | K   | 122251506  | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně                                                                                                                                                                     | m3  | 58,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "odkop pro kontejnery, hloubka do 2,2m" 58                                                                                                                                                                                                                             |     | 58,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 58,000   |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                           | m3  | 58,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                            |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "odvoz přebytečné výkopové zeminy na skládku"                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "odkopávky" 58                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 58,000   |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 162751119  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                               | m3  | 580,000  |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i z počatých 1 000 m          |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "příplatek za odvoz na skládku vzd 20 km" 58*10                                                                                                                                                                                                                        |     | 580,000  |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 171151103  | Uložení sypání z násypu strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním z hutněním z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                     | m3  | 7,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Uložení sypání do násypu strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním z hutněním z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "násyp nad objekty, vrchní vrstva z ŠD vč. hutnění" 7                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 5                             | M   | 58343903   | kamenivo drcené hrubé frakce 11/16                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 14,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | kamenivo drcené hrubé frakce 11/16                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | 7*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                 |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 171201221  | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                         | t   | 98,600   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | 58*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 98,600   |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 171251201  | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 58,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "přebytečná zemina na skládce" 58                                                                                                                                                                                                                                      |     | 58,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 58,000   |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 174151101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                                                                                                                                                                          | m3  | 16,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Zásyp sypáním z jakékoliv hominy strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "zásypy štěrkodní" 16                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 9                             | M   | 58343930   | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 32,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | 16*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                |     | 32,000   |              |                   |                 |
| D                             | 4   |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 5 457,06          |                 |
| 10                            | K   | 451573111  | Lože pod objekty otevřený výkop ze štěrkopisku                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 6,000    |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "lože z ŠP 4/8 vč. hutnění" 6                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,000    |              |                   |                 |
| D                             | 5   |            | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 22 138,08         |                 |
| 11                            | K   | 564851111  | Podklad ze štěrkodní ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 31,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Podklad ze štěrkodní ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "vrstva z ŠD fr. 0/32 tl. 15cm" 31                                                                                                                                                                                                                                     |     | 31,000   |              |                   |                 |
| 12                            | K   | 596211113  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                                                                                                                                                                                           | m2  | 31,000   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvířlým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "dlažba do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 31                                                                                                                                                                                                                               |     | 31,000   |              |                   |                 |
| 13                            | M   | 59245021   | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 31,930   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | (31)*1,03                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 31,930   |              |                   |                 |
| D                             | 8   |            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 349 670,93        |                 |
| 14                            | K   | 897171121R | Montáž podzemních kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 18,000   |              |                   |                 |
|                               | PP  |            | Montáž podzemních kontejnerů                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "kompletní dodávka a montáž vč. doplňujícího materiálu, přepážek apod."                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "podzemní kontejner 5m3 - 11ks" 3*5                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | "podzemní kontejner 3m3 - 3ks" 1*3                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,000    |              |                   |                 |
|                               | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 18,000   |              |                   |                 |
| 15                            | M   | 53360001R  | podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení objem 3,0 m3                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 16                            | M   | 53360003R  | podzemní kontejner vč. dopravy na místo uložení objem 5,0 m3                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000    |              |                   |                 |
| D                             | 998 |            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 506,94            |                 |
| 17                            | K   | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                                                                                                                                                  | t   | 78,963   |              |                   | CS ÚRS 2020 02  |
|                               | PP  |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |



Příloha č. 2

časový harmonogram stavebních prací

Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER Revitalizace ul. Šumavská

| Měsíční harmonogram                                          | 2022  |        |        |          |       |      |       |          |          |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
|                                                              | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| Revitalizace ulice Sumavská - III. etapa - část A.           |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady - část A.               |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 100.1 - Dopravní značení - část A.                        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 170.1 - Komunikace část A. a bourací práce                |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 171.1 - Chodníky část A.                                  |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 172.1 - Parkovací stání část A.                           |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 370.1 - Odvodnění část A.                                 |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 470.1 - Veřejné osvětlení - část A. - uznatelné náklady   |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 470.2 - Veřejné osvětlení - část A. - neuznatelné náklady |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 473.1 - Ochrana AQUA, ochrana TEPLOVOD                    |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 801.1 - Sadové úpravy část A. - uznatelné                 |       |        |        |          |       |      |       |          |          |
| SO 970 - Podzemní kontejnery - komunikace OSA 7              |       |        |        |          |       |      |       |          |          |

Doba realizace 267 dní  
V Olomouci dne 01.07.2021  
Za STRABAG a.s.:

1.4.2022  
zahájení  
stavebních  
prací

23.4.2022  
ukončení  
stavebních  
prací

.....  
Ing. Klára Kalábová  
ekonom oblasti Střed o.z. Morava  
zmocněnec

.....  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava  
zmocněnec

Příloha č. 2

časový harmonogram stavebních prací

Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER Revitalizace ul. Šumavská

| Měsíční harmonogram                                   | 2021 |       |          |          |  | 2022  |        |        |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|--|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|
|                                                       | září | říjen | listopad | prosinec |  | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen |
| Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B       |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady                  |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 100 - Dopravní značení - celé řešené území         |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 170 - Komunikace a bourací práce                   |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 171 - Chodníky                                     |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 172, 175 - Parkovací stání, Parkoviště = osa 7.2   |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 370 - Odvodnění                                    |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 470.1 - Veřejné osvětlení - uznatelné náklady      |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 470.2 - Veřejné osvětlen - neuznatelné náklady     |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 473.1 - Odstranění CETIN - neuznatelné náklady     |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 473.2 - ochrana AQUA, ochrana TEPLOVOD             |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 800.1 - Sadové úpravy - část B - uznatelné náklady |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |
| SO 970, 971 - Podzemní kontejnery                     |      |       |          |          |  |       |        |        |          |       |      |       |

1.9.2021  
zahájení  
stavebních  
prací

23.12.  
2021  
přerušení  
prací

1.4.  
2022  
obnovení  
prací

31.10.2022  
ukončení  
stavebních  
prací

Doba realizace 328 dní  
V Olomouci dne 01.07.2021  
Za STRABAG a.s.:

.....  
Ing. Klára Kalábová  
ekonom oblasti Střed o.z. Morava  
zmocněnec

.....  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava  
zmocněnec