




PATKA SLOUPKU PRO
VOLEJBAL A NOHEJBAL



PŮDORYS PATKY



PŮDORYS PATKY
variantní řešení



Legenda

- 1 - Sloupek - pro síť na volejbal a nohejbal
- 2 - Betonová patka - 450 x 450 mm, hloubky 950 mm z betonu prostého C16/20.
- 3- Pouzdro - pro sloupek
- 4 - Kamenivo těžené štěrkopísek

Poznámka: před provedením je nutné patky přizpůsobit typu sloupků na volejbal a nohejbal.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 14709970	
Podpis			
Město	Šumperk	Datum	01/2015
Kraj	Olomoucký	Číslo zakázky	01/15
Objednatel	Město Šumperk	Stupeň	DPS
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Měřítko	1 : 10
Objekt	3. Základní škola, 8. května 63	Číslo paré	
PATKA PRO VOLEJBAL, NOHEJBAL		Číslo přílohy	D.25