



MUSPP00BCTPV

Smlouva o dílo č. 841/SATE/094/2017

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Ladislavem Jančíkem**, ředitelem oblasti Střed o.z. Morava

ve věcech technických: **Ing. Klárou Kalábovou**, ekonomem oblasti Střed o.z. Morava

ve věcech technických: [redacted], vedoucím provozní jednotky Šumperk

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [redacted]

tel: 585 231 495

e-mail: ladislav.jancik@strabag.com

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.

III. Předmět díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa – II.“

(dále jen: dílo)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa, II. etapa“ vypracovaná projektovou kanceláří Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk, zakázkové číslo 0737-15/3, část projektové dokumentace - Venkovní schodiště vypracoval Jiří Frys – stavební projekce, část Rozvody VO vypracoval Ing. Tomáš Nedoma, část Vegetační úpravy a rekultivace vypracovala Ing. Jana Mikisková a výkazů výměr (dále jen „projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

2. Místo plnění je k.ú. Šumperk parc. č. 481/1, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6, 2061/1, 2080/2, 2253/4 a k.ú. Dolní Temenice parc. č. 108/99.
3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
5. Předmět díla je vymezen projektovou a zadávací dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
6. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
7. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za spotřebované energie
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (4x písemně a 1x CD) a zaměření stavby pro vklad do katastru nemovitostí Objednateli.
- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

8. Součástí předání dokončené stavby je dodání:

- dokumentace skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření
- předložení dokladů pro vydání kolaudačních souhlasů

9. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.

10. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

1.1. Geodetické zaměření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 4x v grafické a 1x v digitální podobě.

Součástí geodetického zaměření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 6 vyhotoveních. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem MJP MěÚ Šumperk.
- Doklady o vytyčení stavby

IV. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová dokumentace.
2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : 7,913.736,38 Kč

DPH 1,661.884,64 Kč

Cena: 9,575.621,02 Kč

(slovy: Devětmilionůpětsetsedmdesátpěttisícšestsetdvacetjedna korun českých 2/100 haléřů).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazem výměr v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. III.. této smlouvy zejména i náklady na:
 - a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí
 - d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství

- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.2.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu;
- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. totožného roku s ukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

4.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr ;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr ;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr ;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou zápisu do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které Objednateli tímto vzniknou.
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

V. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5. pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do **30** kalendářních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. Faktury

doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem Objednatel budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Zbývající část celkové smluvní ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění) a po vydání kolaudačních souhlasů. V případě, že zhotovitel řádně a včas odstraní vytknuté vady a nedodělky, dodá veškeré doklady potřebné ke kolaudaci díla a přesto nedojde k vydání kolaudačního souhlasu z důvodu na straně příslušného správního orgánu (odboru dopravy MěÚ Šumperk), případně z důvodu na straně objednatele bude faktura na zbývající část celkové smluvní ceny objednatelem uhrazena nejpozději ke dni 15.12.2017.

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury Objednateli.
8. Zhotovitel je povinen u prací **v režimu přenesené daňové povinnosti** u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.
9. Platby za vícepráce
 - 9.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 9.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:
 - a) **předání a převzetí staveniště:** nejpozději 14.7.2017
 - b) **zahájení stavebních prací:** 17.7.2017
 - c) **termín předání a převzetí díla – stavební práce:** 30.10.2017
 - d) **termín dokončení výsadby zeleně:** do 15.11.2017
 - e) **komplexní dokončení realizace předmětu plnění:** 30.11.2017

V době od podpisu smlouvy po předání staveniště si zhotovitel vyřídí povolení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení u příslušného úřadu.

2. Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení vč. vydání kolaudačních souhlasů, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a odstraněním vad a nedodělků.
3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
7. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
 - 7.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Harmonogram postupu výstavby
 - 8.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
 - 8.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s Objednatелеm. Zhotovitel je povinen před započítím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného Objednatелеm.
5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu

s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.
13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.
16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
17. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostacích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit Objednatele.
18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
- a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
 - b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci Objednatele a při prohlídce staveniště.
20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.
22. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5.etapa – II.“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel doložit příslušnými doklady.
23. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů, ...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.
24. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit zhotoviteli pokutu za provedený přestupek.
25. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
- Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VIII. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku VI./1. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta nejpozději do 15 dnů pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla Objednateli. Záписы budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.
2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel je povinen

uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.

4. Na stavenišť smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku VII./7. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím Objednatele a v doprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.
11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

IX. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.
3. Kontrolní a zkušební plán stavby
 - a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

- b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

X. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele.
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.
2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele, Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 7 pracovních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru Objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

XII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

3. Připravenost díla k převímce oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a ten svolá převímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a Objednatel, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení převímky. Pokud se při převímce či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na své náklady v termínu určeném Objednatel nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení převímky dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních.
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od výzvy Objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 26215 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci převímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro převímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit převímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v převímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:

- veškeré stavební práce 60 měsíců
- živičné povrchy 36 měsíců
- výsadba zeleně 24 měsíců

ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

4. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.
5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;
6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z Objednatele na jeho správce komunikací.
7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů od obdržení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
8. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
9. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla Objednatelem nebo správcem komunikací.
11. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Právo Objednatele

1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, která bude:
 - ve výši odpovědnosti minimálně 5mil. Kč
 - nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, nejpozději však k datu předání a převzetí staveništěNepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou škodu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu uvedenému v bodě VI. sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XVII. Poddodávky

1. Zadavatel si vyhrazuje, že poddodavatelem nesmí být provedeny podkladní vrstvy komunikace a pokládka dlažby.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce. Změnu poddodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
4. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
5. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatel písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:
 - přesné název třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
 - přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádětI při odsouhlasení poddodavatele Objednatel odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
6. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn změnit tohoto poddodavatele pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vztupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3173/17 ze dne 11.5.2017.

Příloha: 1 Výkaz výměr
2 Harmonogram prací

Smlouvu prověřila: Marcela Scheuterová
Smlouvu odsouhlasil: [redacted]
vedoucí PJ Šumperk [redacted]

V Šumperku dne: 8 - 06. 2017

V Olomouci dne 5.6.2017

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:



[redacted]
Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

[redacted]
Ing. Ladislav Jančík
ředitel oblasti Střed o.z. Morava

[redacted]
Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 053c Stavba: Regenerace panelového sídliště Prievídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

KSO: Šumperk CC-CZ: 5.6.2017

Místo: Šumperk Datum: 5.6.2017

Zadavatel: IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Uchazeč: Strabag a.s. IČ: 27821251 DIČ: CZ27821251

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka: IČ: 27821251 DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH		7 913 736,38
DPH základní	21,00%	Výše daně 1 661 884,64
DPH snížená	15,00%	
Cena s DPH		9 575 621,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 053c

Stavba: Regenerace panelového sídliště Prievidská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Místo: Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

7 913 736,38 9 575 621,02

000 Demolice, příprava území, provizorní objekty

1 022 477,26 1 237 197,48 STA

SO 001 Příprava území, demolice

1 022 477,26 1 237 197,48 Soupis

100 Komunikace

3 599 225,45 4 355 062,79 STA

SO 101 Místní komunikace

1 204 662,87 1 457 642,07 Soupis

SO 110 Chodníky

1 240 839,44 1 501 415,72 Soupis

SO 120 Parkoviště

431 642,73 522 287,70 Soupis

SO 130 Schody

426 016,32 515 479,75 Soupis

SO 150 Odpadové hospodářství

296 064,09 358 237,55 Soupis

190 Dopravní značení

83 027,91 100 463,77 STA

SO 191 Dopravní značení konečné

41 831,76 50 616,43 Soupis

SO 192 Dopravní značení dočasné - DIO

41 196,15 49 847,34 Soupis

400 Elektro a sdělovací objekty

1 000 472,69 1 210 571,95 STA

SO 401a Rozvody VO

1 000 472,69 1 210 571,95 Soupis

700 Mobiliář

1 187 982,86 1 437 459,26 STA

SO 701 Relaxační zóna, herní prvky vč. dopadových ploch

452 722,44 547 794,15 Soupis

SO 702 Hřiště - rekonstrukce oplocení a povrchu

607 189,18 734 698,91 Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 703	Mobiliář - lavičky, odpadové koše	128 071,24	154 966,20	Soupis
800	Vegetační úpravy a rekultivace	764 496,01	925 040,17	STA
801-2	Výsadby zeleně	709 243,34	858 184,44	Soupis
802	Kácení zeleně	55 252,67	66 855,73	Soupis
1000	Ostatní náklady	123 994,39	150 033,21	STA
1020	VRN	132 059,81	159 792,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH		1 022 477,26	
DPH základní snížená	Základ daně	1 022 477,26	
	Sazba daně	21,00%	Výše daně 214 720,22
		15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	1 237 197,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:

05.06.2017

Náklady soupisu celkem		1 022 477,26
HSV - Práce a dodávky HSV		1 022 477,26
1 - Zemní práce		830 038,71
8 - Trubní vedení		3 699,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		19 056,71
997 - Přesun sutě		169 682,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 022 477,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 022 477,26

D 1 Zemní práce

830 038,71

1	K	113106120	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	40,000	300,14	12 005,60
W			" betonová předlažba"				
W			160*0,25		40,000		
W			Součet		40,000		

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	95,000	187,58	17 820,10
W			" původní skladba chodníků"				
W			95		95,000		
W			Součet		95,000		

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	63,000	187,58	11 817,54
W			" původní skladba chodníků"				
W			33		33,000		
W			30		30,000		
W			Součet		63,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	18,000	25,34	456,12
	W		"původní zpevněná plocha z betonu"				
	W		18		18,000		
	W		Součet		18,000		
5	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	30,000	38,01	1 140,30
	W		"původní skladba chodníků"				
	W		30		30,000		
	W		Součet		30,000		
6	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	80,000	50,68	4 054,40
	W		"původní skladba chodníků"				
	W		33		33,000		
	W		47		47,000		
	W		Součet		80,000		
7	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	18,000	142,54	2 565,72
	W		"původní zpevněná plocha z betonu"				
	W		18		18,000		
	W		Součet		18,000		
8	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	47,000	15,84	744,48
	W		"původní skladba chodníků"				
	W		47		47,000		
	W		Součet		47,000		
9	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	91,000	25,34	2 305,94
	W		"původní skladba VOZOVKY"				
	W		91		91,000		
	W		Součet		91,000		
10	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	248,000	38,01	9 426,48
	W		"původní skladba komunikace"				
	W		153		153,000		

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		" původní skladba chodníku"				
	W		95		95,000		
	W		Součet		248,000		
11	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	228,000	50,68	11 555,04
	W		" původní skladba chodníku"				
	W		70		70,000		
	W		158		158,000		
	W		Součet		228,000		
12	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	228,000	15,84	3 611,52
	W		" původní skladba vozovky"				
	W		70		70,000		
	W		" původní skladba chodníku"				
	W		158		158,000		
	W		Součet		228,000		
13	K	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	244,000	31,67	7 727,48
	W		" původní skladba komunikace"				
	W		153		153,000		
	W		91		91,000		
	W		Součet		244,000		
14	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	440,000	38,01	16 724,40
	W		" původní skladba chodníku"				
	W		440		440,000		
	W		Součet		440,000		
15	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	440,000	15,84	6 969,60
	W		" původní skladba chodníku"				
	W		440		440,000		
	W		Součet		440,000		
16	K	113154354A	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 464,000	72,15	105 627,60
	W		1464		1 464,000		
	W		Součet		1 464,000		
17	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	377,000	100,05	37 718,85

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		" silniční obrubníky"				
	W		267		267,000		
	W		" chodníkový obrubník"				
	W		110		110,000		
	W		Součet		377,000		
18	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	386,000	126,70	48 906,20
	W		" výkop v zeleni"				
	W		320*0,2		64,000		
	W		344*0,2		68,800		
	W		397*0,2		79,400		
	W		869*0,2		173,800		
	W		Součet		386,000		
19	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	464,850	105,58	49 078,86
	W		" odkop pro aktivní zónu komunikace"				
	W		91*0,3		27,300		
	W		33*0,4		13,200		
	W		70*0,4		28,000		
	W		47*0,3		14,100		
	W		30*0,3		9,000		
	W		95*0,3		28,500		
	W		18*0,3		5,400		
	W		Mezisoučet		125,500		
	W		" odkop podkladní vrstvy pro skladbu komunikace"				
	W		320*0,21		67,200		
	W		" odkop pro plochu parkoviště"				
	W		344*0,25		86,000		
	W		" odkop pro plochu chodníku"				
	W		397*0,25		99,250		
	W		Mezisoučet		252,450		
	W		" výkop pro zeleň:				
	W		869*0,1		86,900		
	W		Mezisoučet		86,900		
	W		Součet		464,850		
20	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 214,300	105,58	128 205,79
	W		" odkop pro aktivní zónu komunikace"				
	W		440*0,3		132,000		
	W		320*0,4		128,000		
	W		344*0,3		103,200		
	W		397*0,3		119,100		
	W		Mezisoučet		482,300		
	W		" výkop v zářezu délka 36m"				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		732		732,000		
	W		Mezisoučet		732,000		
	W		Součet		1 214,300		
21	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	839,575	16,09	13 508,76
	W		1679,15*0,5		839,575		
	W		Součet		839,575		
22	K	131201101	do 100 m3	m3	69,632	237,56	16 541,78
	W		" výkop pro osazení podzemního kontejneru 5m3"				
	W		(4*4*0,8)*1,66		21,248		
	W		Mezisoučet		21,248		
	W		" výkop pro osazení podzemního kontejneru 3m3"				
	W		(4*4*0,8)*1,26*3		48,384		
	W		Mezisoučet		48,384		
	W		Součet		69,632		
23	K	131201109	za lepivost horniny tř. 3	m3	34,816	36,21	1 260,69
	W		69,632*0,5		34,816		
	W		Součet		34,816		
24	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	1 404,450	56,78	79 744,67
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
	W		1679,15+69,632		1 748,782		
	W		" zpětný zásyp kolem kontejnerů"				
	W		-46,132		-46,132		
	W		" zpětné použití do úprav terénu- násypy"				
	W		-(124,4+173,8)		-298,200		
	W		Součet		1 404,450		
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	386,000	15,93	6 148,98
	W		" výkop v zeleni"				
	W		" sejmutá ornice uložená na meziskládku"				
	W		320*0,2		64,000		
	W		344*0,2		68,800		
	W		397*0,2		79,400		
	W		869*0,2		173,800		
	W		Součet		386,000		
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 528,010	92,71	234 371,81
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
	W		(1679,15+69,632)*1,8		3 147,808		
	W		Mezisoučet		3 147,808		
	W		" zpětný zásyp kolem kontejnerů"				
	W		-46,132*1,8		-83,038		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Mezisoučet		-83,038		
	W		" zpětné použití do úprav terénu- násypy"				
	W		-(124,4+173,8)*1,8		-536,760		
	W		Součet		2 528,010		
D	8		Trubní vedení				3 699,02
27	K	895951301	Demolice uliční vpusti vč. zásypu	soubor	2,000	1 849,51	3 699,02
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				19 056,71
28	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	80,000	197,04	15 763,20
	W		80		80,000		
	W		Součet		80,000		
29	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,250	297,43	669,22
	W		" bourání cihelného zdiva - přístřešek na odpady"				
	W		(2,5*1,5)*0,3*2		2,250		
	W		Součet		2,250		
30	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	3,600	390,52	1 405,87
	W		" železobetonová zeď přístřešku na odpad"				
	W		(1,5*0,4*6)		3,600		
	W		Součet		3,600		
31	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	3,120	390,52	1 218,42
	W		" železobetonový strop přístřešku na odpad"				
	W		(6,5*1,2)*0,4		3,120		
	W		Součet		3,120		
D	997		Přesun sutě				169 682,82
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	860,079	1,82	1 565,34
	W		" frézovaný asfalt"				
	W		374,784		374,784		
	W		" podkladní vrstvy z kameniva"				
	W		(4,23+12+44,8+21,385+99,2+127,68+176)		485,295		
	W		Součet		860,079		
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 020,553	1,82	10 957,41
	W		860,079*7		6 020,553		
	W		Součet		6 020,553		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	384,987	3,23	1 243,51
	W		" betonová dlažba"				
	W		(10,2+24,225+16,38)		50,805		
	W		" obrubníky"				
	W		77,285		77,285		
	W		" asfalt"				
	W		(8,507+41,268+109,8+79,64)		239,215		
	W		" železobeton"				
	W		(8,64+4,992)		13,632		
	W		" zdivo cihelné"				
	W		4,05		4,050		
	W		Součet		384,987		
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 694,909	3,23	8 704,56
	W		384,987*7		2 694,909		
	W		Součet		2 694,909		
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	870,282	26,07	22 688,25
	W		" podkladní vrstvy z kameniva"				
	W		(4,23+12+44,8+21,385+99,2+127,68+176)		485,295		
	W		" betonová dlažba"				
	W		(10,2+24,225+16,38)		50,805		
	W		" obrubníky"				
	W		77,285		77,285		
	W		" asfalt"				
	W		(8,507+41,268+109,8+79,64)		239,215		
	W		" železobeton"				
	W		(8,64+4,992)		13,632		
	W		" zdivo cihelné"				
	W		4,05		4,050		
	W		Součet		870,282		
37	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	128,090	289,71	37 108,95
	W		" betonová dlažba"				
	W		(10,2+24,225+16,38)		50,805		
	W		" obrubníky"				
	W		77,285		77,285		
	W		Součet		128,090		
38	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	13,632	289,71	3 949,33
	W		" železobeton"				
	W		(8,64+4,992)		13,632		
	W		Součet		13,632		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	613,999	60,75	37 300,44
	W		" frézovaný asfalt"				
	W		374,784		374,784		
	W		" asfalt"				
	W		(8,507+41,268+109,8+79,64)		239,215		
	W		Součet		613,999		
40	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	485,295	92,71	44 991,70
	W		" podkladní vrstvy z kameniva"				
	W		(4,23+12+44,8+21,385+99,2+127,68+176)		485,295		
	W		Součet		485,295		
41	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	4,050	289,71	1 173,33
	W		" zdivo cihelné"				
	W		4,05		4,050		
	W		Součet		4,050		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Šumperk

Datum:

05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

60838744

Strabag a.s.

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

1 204 662,87

DPH základní
snižená

Základ daně
1 204 662,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
252 979,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 457 642,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Datum: 05.06.2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 204 662,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 204 662,87

1 - Zemní práce	123 230,55
2 - Zakládání	2 991,11
4 - Vodorovné konstrukce	871,72
5 - Komunikace	802 902,86
8 - Trubní vedení	48 204,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	219 471,08
997 - Přesun sutě	398,63
998 - Přesun hmot	6 592,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 204 662,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 204 662,87

D 1 Zemní práce

123 230,55

1	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,000	23,79	95,16	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 200"

" ve stávající vozovce"

(5*0,8)

Součet

4,000

4,000

2	K	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,000	17,85	71,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 200"

" ve stávající vozovce"

(5*0,8)

Součet

4,000

4,000

3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,700	297,43	2 587,64	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 200"

" ve stávající vozovce"

(5*0,6)*1,3

" v terénu"

3,900

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(10*0,6)*0,8		4,800			
	W		Součet		8,700			
4	K	13202109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m3	4,350	48,28	210,02	CS ÚRS 2016 01
	W		8,7*0,5		4,350			
	W		Součet		4,350			
5	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	8,700	56,78	493,99	CS ÚRS 2016 01
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku "					
	W		8,7		8,700			
	W		Součet		8,700			
6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	203,040	132,13	26 827,68	
	W		" aktivní zóna pro skladbu komunikace "					
	W		423*0,4*1,2		203,040			
	W		Součet		203,040			
7	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	365,472	230,18	84 124,34	CS ÚRS 2013 01
	W		" aktivní zóna pro skladbu komunikace "					
	W		423*0,4*1,8*1,2		365,472			
	W		Součet		365,472			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,660	92,71	1 451,84	CS ÚRS 2014 01
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku "					
	W		8,7*1,8		15,660			
	W		Součet		15,660			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,160	259,91	1 341,14	
	W		" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem "					
	W		" ve stávající vozovce "					
	W		(5*0,6)*0,8		2,400			
	W		" v terénu "					
	W		(23*0,6)*0,2		2,760			
	W		Součet		5,160			
10	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	7,056	291,60	2 057,53	CS ÚRS 2014 01
	W		" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem "					
	W		" ve stávající vozovce "					
	W		(5*0,6)*0,8*1,96		4,704			
	W		" v terénu "					
	W		(10*0,6)*0,2*1,96		2,352			
	W		Součet		7,056			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození	m3	4,029	405,60	1 634,16	CS ÚRS 2016 01
	W		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"					
	W		" ve stávající vozovce"					
	W		(5*0,6)*0,5		1,500			
	W		-(3,14*0,1*0,1)*5		-0,157			
	W		" v terénu"					
	W		(10*0,6)*0,5		3,000			
	W		-(3,14*0,1*0,1)*10		-0,314			
	W		Součet		4,029			
12	M	583373690	štěrkopísek frakce 0-63 třída B	t	8,139	286,97	2 335,65	
	W		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"					
	W		(15*0,6)*0,5*2,02		9,090			
	W		-(3,14*0,1*0,1)*15*2,02		-0,951			
	W		Součet		8,139			
D 2 Zakládání							2 991,11	CS ÚRS 2014 01
13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	516,600	5,79	2 991,11	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nové komunikace"					
	W		423*1,2		507,600			
	W		" výkop pro kanalizační přípojky"					
	W		(15*0,6)		9,000			
	W		Součet		516,600			
D 4 Vodorovné konstrukce							871,72	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,900	968,58	871,72	
	W		"přípojky k uličním vpustím"					
	W		(15*0,6)*0,1		0,900			
	W		Součet		0,900			
D 5 Komunikace							802 902,86	CS ÚRS 2014 01
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	951,750	86,58	82 402,52	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nové komunikace"					
	W		423*1,15		486,450			
	W		423*1,1		465,300			
	W		Součet		951,750			
16	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	1 908,150	196,57	375 085,05	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" skladba nové komunikace"					
W		423*1,05			444,150			
W		" skladba komunikace - vyrovnání a nový kryt "						
W		1464			1 464,000			
W		Součet			1 908,150			
17	K	566901144	Výsrazení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	4,000	216,77	867,08	CS ÚRS 2016 01
W		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 200"						
W		" ve stávající vozovce"			4,000			
W		(5*0,8)			4,000			
W		Součet						
18	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	4,000	298,86	1 195,44	CS ÚRS 2016 01
W		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 200"						
W		" ve stávající vozovce"			4,000			
W		(5*0,8)			4,000			
W		Součet						
19	K	573111113	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	465,300	20,43	9 506,08	CS ÚRS 2014 01
W		" skladba nové komunikace"						
W		423*1,1			465,300			
W		Součet			465,300			
20	K	573211111.1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 468,000	12,76	18 731,68	
W		" vozovka po odfrézování"						
W		1464			1 464,000			
W		" oprava vozovky po položení dešťové kanalizace"						
W		(5*0,8)			4,000			
W		Součet			1 468,000			
21	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 908,150	7,36	14 043,98	
W		" skladba nové komunikace"						
W		423*1,05			444,150			
W		" skladba komunikace - vyrovnání a nový kryt "						
W		1464			1 464,000			
W		Součet			1 908,150			
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 887,000	155,89	294 164,43	CS ÚRS 2014 01
W		" skladba komunikace - vyrovnání a nový kryt "						
W		1464			1 464,000			
W		Mezisoučet			1 464,000			
W		" skladba nové komunikace"						
W		423			423,000			
W		Mezisoučet			423,000			
W		Součet			1 887,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	59914112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou zálievkou	m	90,000	76,74	6 906,60	
	W		80		80,000			
	W		" překop pro kanalizaci ve stávající vozovce"					
	W		5*2		10,000			
	W		Součet		90,000			
D 8 Trubní vedení						48 204,79		
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	15,000	23,18	347,70	CS ÚRS 2016 01
	W		"připojky k uličním vpustím"					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
25	M	286111210	Trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké ČSN EN 13476, hladké hrdlované, SN 4 DN 200 D 200 x 4,5 x 5000 mm	kus	3,150	833,22	2 624,64	CS ÚRS 2016 01
	W		"připojky k uličním vpustím"					
	W		15/5*1,05		3,150			
	W		Součet		3,150			
26	K	890102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řadu vyvrtání otvoru do beton. potrubí-dod. a mont. manžety	soubor	4,000	4 397,58	17 590,32	
	W		1+3		4,000			
	W		Součet		4,000			
27	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	2 293,02	9 172,08	
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
28	M	552423120	vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm	kus	4,000	2 151,67	8 606,68	
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
29	M	592238510	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	4,040	291,46	1 177,50	
	W		4*1,01		4,040			
	W		Součet		4,040			
30	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	4,040	206,84	835,63	
	W		4*1,01		4,040			
	W		Součet		4,040			
31	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	kus	4,040	198,61	802,38	
	W		4*1,01		4,040			
	W		Součet		4,040			
32	M	592238640	Prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	4,040	168,05	678,92	CS ÚRS 2016 01
	W		4*1,01		4,040			
	W		Součet		4,040			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	592238750	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, rám 500/300	kus	4,040	528,84	2 136,51	CS ÚRS 2016 01
34	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	470,27	4 232,43	CS ÚRS 2016 01
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							219 471,08	
35	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	26,000	126,67	3 293,42	
	W		" obrubník silniční "					
	W		26		26,000			
	W		Součet		26,000			
36	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	356,000	208,17	74 108,52	CS ÚRS 2016 01
	W		" betonová přídlažba "					
	W		(233+29+7+6+81)		356,000			
	W		Součet		356,000			
37	M	592185630	Krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajníky silniční 50 x 25 x 10 ABK 50/25/10	kus	719,120	49,35	35 488,57	CS ÚRS 2016 01
	W		" betonová přídlažba "					
	W		356*2*1,01		719,120			
	W		Součet		719,120			
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	275,000	254,96	70 114,00	
	W		" silniční betonový obrubník "					
	W		233		233,000			
	W		" silniční betonový obrubník snížený "					
	W		29		29,000			
	W		" přechodový silniční betonový obrubník L "					
	W		7		7,000			
	W		" přechodový silniční betonový obrubník P "					
	W		6		6,000			
	W		Součet		275,000			
39	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	235,330	91,32	21 490,34	
	W		" silniční obrubník "					
	W		233*1,01		235,330			
	W		Součet		235,330			
40	M	592175111	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25	kus	6,060	321,50	1 948,29	
	W		6*1,01		6,060			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		6,060			
41	M	592175101	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15	kus	29,290	97,90	2 867,49	
W			29*1,01		29,290			
W			Součet		29,290			
42	M	592175110	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25	kus	7,070	321,50	2 273,01	CS ÚRS 2016 01
W			7*1,01		7,070			
W			Součet		7,070			
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,750	2 151,65	5 917,04	
W			" silniční betonový obrubník"					
W			233*0,01		2,330			
W			" silniční betonový obrubník snížený"					
W			29*0,01		0,290			
W			" přechodový silniční betonový obrubník L"					
W			7*0,01		0,070			
W			" přechodový silniční betonový obrubník P"					
W			6*0,01		0,060			
W			Součet		2,750			
44	K	919735114	Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	10,000	197,04	1 970,40	CS ÚRS 2016 01
W			" ve stávající komunikaci pro deštovou kanalizaci"					
W			5*2		10,000			
W			Součet		10,000			
D	997		Přesun sutě				398,63	
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,940	3,23	3,04	CS ÚRS 2014 01
W			" podkladní vrstvy z kameniva"					
W			0,94		0,940			
W			Součet		0,940			
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6,580	3,23	21,25	CS ÚRS 2014 01
W			0,94*7		6,580			
W			Součet		6,580			
47	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,264	3,23	4,08	CS ÚRS 2014 01
W			" asfalt"					
W			1,264		1,264			
W			Součet		1,264			
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	8,848	3,23	28,58	CS ÚRS 2014 01
W			1,264*7		8,848			
W			Součet		8,848			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,204	26,07	57,46	CS ÚRS 2014 01
	W		" podkladní vrstvy z kameniva"					
	W		0,94		0,940			
	W		" asfalt"					
	W		1,264		1,264			
	W		Součet		2,204			
50	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,264	155,91	197,07	CS ÚRS 2016 01
	W		" asfalt"					
	W		1,264		1,264			
	W		Součet		1,264			
51	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,940	92,71	87,15	CS ÚRS 2014 01
	W		" podkladní vrstvy z kameniva"					
	W		0,94		0,940			
	W		Součet		0,940			
D	998		Přesun hmot				6 592,13	
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	510,622	12,91	6 592,13	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 110 - Chodníky

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 05.06.2017

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH		1 240 839,44	
DPH základní snížená	Základ daně	1 240 839,44	
	0,00	0,00	
Cena s DPH		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	260 576,28
		15,00%	0,00
		v CZK 1 501 415,72	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 110 - Chodníky

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 240 839,44

HSV - Práce a dodávky HSV

1 049 555,27

1 - Zemní práce	222 674,54
2 - Zakládání	6 706,56
5 - Komunikace	529 275,33
8 - Trubní vedení	1 881,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	274 535,54
998 - Přesun hmot	14 482,22
PSV - Práce a dodávky PSV	191 284,17
767 - Konstrukce zámečnické	191 284,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 110 - Chodníky

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 240 839,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 049 555,27

D 1 Zemní práce

222 674,54

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	407,490	132,13	53 841,65	
	W		" aktivní zóna pro skladbu chodníku "		343,200			
	W		(1040*0,3)*1,1					
	W		" aktivní zóna pro skladbu varovného a signálního pásu "		4,290			
	W		(13*0,3)*1,1		347,490			
	W		Mezisoučet					
	W		" násyp "					
	W		(60*1)		60,000			
	W		Mezisoučet		60,000			
	W		Součet		407,490			

2	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	733,482	230,18	168 832,89	CS URS 2013 01
	W		" aktivní zóna pro skladbu chodníku "		617,760			
	W		(1040*0,3)*1,8*1,1					
	W		" aktivní zóna pro skladbu varovného a signálního pásu "		7,722			
	W		(13*0,3)*1,8*1,1		625,482			
	W		Mezisoučet					
	W		" násyp "					
	W		(60*1)*1,8		108,000			
	W		Mezisoučet		108,000			
	W		Součet		733,482			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				6 706,56	
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% pS nebo nesoudržných sytkých I(d) do 0,8	m2	1 158,300	5,79	6 706,56	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nového chodníku "					
	W		1040*1,1		1 144,000			
	W		" skladba varovného a signálního pásu "					
	W		13*1,1		14,300			
	W		Součet		1 158,300			
D 5			Komunikace				529 275,33	
4	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 105,650	179,77	198 762,70	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nového chodníku "					
	W		1040*1,05		1 092,000			
	W		Mezisoučet		1 092,000			
	W		" skladba varovného a signálního pásu "					
	W		13*1,05		13,650			
	W		Mezisoučet		13,650			
	W		Součet		1 105,650			
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,000	161,81	2 103,53	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba varovného a signálního pásu "					
	W		13		13,000			
	W		Součet		13,000			
6	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	13,260	427,12	5 663,61	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba varovného a signálního pásu "					
	W		13*1,02		13,260			
	W		Součet		13,260			
7	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 040,000	161,81	168 282,40	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nového chodníku "					
	W		1040		1 040,000			
	W		Součet		1 040,000			
8	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	1 060,800	145,61	154 463,09	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nového chodníku "					
	W		1040*1,02		1 060,800			
	W		Součet		1 060,800			
D 8			Trubní vedení				1 881,08	
9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	470,27	1 881,08	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	4			4,000			
	W	Součet			4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				274 535,54	
10	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obručníků	ks	68,000	126,67	8 613,56	
	W		" chodníkový obručník "					
	W	68			68,000			
	W	Součet			68,000			
11	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	784,000	237,91	186 521,44	CS ÚRS 2014 01
	W		" chodníkový obručník "					
	W	784			784,000			
	W	Součet			784,000			
12	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	791,840	78,97	62 531,60	CS ÚRS 2014 01
	W		784*1,01		791,840			
	W	Součet			791,840			
13	K	916991121	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruzy z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,840	2 151,65	16 868,94	
	W		" chodníkový obručník "					
	W	784*0,01			7,840			
	W	Součet			7,840			
D	998		Přesun hmot				14 482,22	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1 121,783	12,91	14 482,22	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				191 284,17	
D	767		Konstrukce zámečnické				191 284,17	
15	K	767856410	Dodávka a osazení dvojmadlového ocel. zábradlí vč. výkopu a betonáže patek, povrchová úprava žárově zinkováno	m	65,000	2 897,06	188 308,90	
	W		65		65,000			
	W	Součet			65,000			
16	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,135	579,41	2 975,27	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 120 - Parkoviště

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Strabag a.s.

Projektant:

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH

431 642,73

DPH základní
snížená

Základ daně
431 642,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
90 644,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

522 287,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievádzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 120 - Parkoviště

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum:

05.06.2017

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Maza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		431 642,73
HSV - Práce a dodávky HSV		431 642,73
1 - Zemní práce		93 869,42
2 - Zakládání		2 679,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce		19 290,08
4 - Vodorovné konstrukce		1 278,53
5 - Komunikace		237 785,68
8 - Trubní vedení		24 859,46
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		46 500,70
998 - Přesun hmot		5 378,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 120 - Parkoviště

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Strabag a.s.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

431 642,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

431 642,73

D 1 Zemní práce

93 869,42

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,840	297,43	4 711,29	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 200"

(22*0,6)*1,2

Součet

15,840

15,840

2	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m3	0,505	48,28	24,38	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

1,01*0,5

Součet

0,505

0,505

34	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,500	353,44	530,16	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

"výkop pro osazení palisád"

(10*0,3)*0,5

Součet

1,500

1,500

35	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m3	0,750	72,43	54,32	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

1,5*0,5

Součet

0,750

0,750

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	17,340	56,78	984,57	CS ÚRS 2016 01
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku "					
	W		15,84+1,5		17,340			
	W		Součet		17,340			
4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	134,895	132,13	17 823,68	
	W		" aktivní zóna pro skladbu parkoviště "					
	W		391*0,3*1,15		134,895			
	W		Součet		134,895			
5	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	242,811	230,18	55 890,24	CS ÚRS 2013 01
	W		" aktivní zóna pro skladbu parkoviště "					
	W		391*0,3*1,8*1,15		242,811			
	W		Součet		242,811			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,212	92,71	2 893,66	CS ÚRS 2014 01
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku "					
	W		(15,84+1,5)*1,8		31,212			
	W		Součet		31,212			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,600	259,91	1 715,41	
	W		" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem "					
	W		(22*0,6)*0,5		6,600			
	W		Součet		6,600			
8	M	583439590	kamenivo drčené hrubé frakce 32-63	t	12,936	291,60	3 772,14	CS ÚRS 2014 01
	W		" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem "					
	W		(22*0,6)*0,5*1,96		12,936			
	W		Součet		12,936			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození	m3	5,551	405,60	2 251,49	CS ÚRS 2016 01
	W		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem "					
	W		(22*0,6)*0,45		5,940			
	W		-(3,14*0,075*0,075)*22		-0,389			
	W		Součet		5,551			
10	M	583373690	štěrkopísek frakce 0-63 třída B	t	11,214	286,97	3 218,08	
	W		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem "					
	W		(22*0,6)*0,45*2,02		11,999			
	W		-(3,14*0,075*0,075)*22*2,02		-0,785			
	W		Součet		11,214			

D 2 Zakládání

2 679,90

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	462,850	5,79	2 679,90	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nového parkoviště"					
	W		391*1,15		449,650			
	W		Mezisoučet		449,650			
	W		"přípojky k uličním vpustím"					
	W		(22*0,6)		13,200			
	W		Mezisoučet		13,200			
	W		Součet		462,850			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							19 290,08	
36	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	10,000	723,32	7 233,20	CS ÚRS 2016 01
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
37	M	592284100	Prefabrikáty pro komundní stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády BEST provedení: přírodní / dl x š (D)	kus	63,125	191,00	12 056,88	CS ÚRS 2016 01
	W		x v/ URIKO 16 x 16 x 100		63,125			
	W		(6,25*10)*1,01		63,125			
	W		Součet		63,125			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 278,53	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,320	968,58	1 278,53	
	W		"přípojky k uličním vpustím"					
	W		(22*0,6)*0,1		1,320			
	W		Součet		1,320			
D 5 Komunikace							237 785,68	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	430,100	86,58	37 238,06	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nového parkoviště"					
	W		391*1,1		430,100			
	W		Součet		430,100			
14	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	410,550	153,83	63 154,91	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nového parkoviště"					
	W		391*1,05		410,550			
	W		Součet		410,550			
15	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajině tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	391,000	164,83	64 448,53	CS ÚRS 2016 01
	W		" skladba nového parkoviště"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		391		391,000			
	W		Součet		391,000			
16	M	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	398,820	182,90	72 944,18	CS ÚRS 2014 01
	W		" skladba nového parkoviště "					
	W		391*1,02		398,820			
	W		Součet		398,820			
D	8		Trubní vedení				24 859,46	
17	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC těsněných gumovým. kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	22,000	23,18	509,96	CS ÚRS 2016 01
	W		"přípojky k uličním vpustím"					
	W		22		22,000			
	W		Součet		22,000			
18	M	286111210	Trubky z polyvinylchloridu kanalizační trubky hladké ČSN EN 13476, hladké hrdlované, SN 4 DN 200 D 200 x 4,5 x 5000 mm	kus	4,620	833,22	3 849,48	CS ÚRS 2016 01
	W		"přípojky k uličním vpustím"					
	W		22/5*1,05		4,620			
	W		Součet		4,620			
19	K	890102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řad- vyvrtání otvoru do beton. potrubí-dod. a mont. manžety	soubor	2,000	4 397,58	8 795,16	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
20	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	2 293,02	4 586,04	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
21	M	552423120	vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 30 mm	kus	2,000	2 151,67	4 303,34	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
22	M	592238510	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	2,020	291,46	588,75	
	W		2*1,01		2,020			
	W		Součet		2,020			
23	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	2,020	206,84	417,82	
	W		2*1,01		2,020			
	W		Součet		2,020			
24	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	kus	2,020	198,61	401,19	
	W		2*1,01		2,020			
	W		Součet		2,020			
25	M	592238640	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	2,020	168,05	339,46	CS ÚRS 2016 01
	W		2*1,01		2,020			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		2,020			
26	M	592238750	Přefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300	kus	2,020	528,84	1 068,26	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				46 500,70	
27	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	18,000	126,67	2 280,06	
	WV		" obrubník silniční "		18,000			
	WV		18		18,000			
	WV		Součet					
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,560	254,96	30 228,06	
	WV		" silniční betonový obrubník "		117,000			
	WV		117		117,000			
	WV		" silniční obrubník obloukový R1 vnitřní "		0,780			
	WV		0,78		0,780			
	WV		" silniční obrubník obloukový R1 vnější "		0,780			
	WV		0,78		0,780			
	WV		Součet		118,560			
29	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	118,170	91,32	10 791,28	
	WV		" silniční obrubník "		118,170			
	WV		117*1,01		118,170			
	WV		Součet					
30	M	592175070	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkaxšířkaxvýška vnější paloměr r=100, d. vnějšího oblouku 78 MONO II R1 78 x 15/ 12 x 25	kus	1,010	321,50	324,72	CS ÚRS 2016 01
	WV		1*1,01		1,010			
	WV		Součet		1,010			
31	M	592174730	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnitřní Standard R 1,0 78 x 15 x 25	kus	1,010	321,50	324,72	CS ÚRS 2016 01
	WV		1*1,01		1,010			
	WV		Součet		1,010			
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,186	2 151,65	2 551,86	
	WV		" silniční betonový obrubník "		1,170			
	WV		117*0,01		1,170			
	WV		" silniční obrubník obloukový R1 vnější "		0,008			
	WV		0,78*0,01		0,008			
	WV		" silniční obrubník obloukový R1 vnitřní "		0,008			
	WV		0,78*0,01		0,008			
	WV		Součet		1,186			
D	998		Přesun hmot				5 378,96	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	416,651	12,91	5 378,96	CS URS 2014
							01	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 130 - Schody

KSO: CC-CZ: 05.06.2017
Místo: Šumperk
Datum: 05.06.2017
Zadavatel: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Uchazeč: IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
Strabag a.s.
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk
Poznámka:

Cena bez DPH	426 016,32		
DPH základní snížená	Základ daně 426 016,32 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 89 463,43 0,00
Cena s DPH	v CZK		515 479,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 130 - Schody

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

426 016,32

001 - Zemní práce

10 468,92

002 - Základy

53 951,74

009 - Ostatní konstrukce a práce

5 006,40

099 - Přesun hmot HSV

8 298,74

767 - Konstrukce zámečnické

342 264,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 025,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievádzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 130 - Schody

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

426 016,32

D 001

Zemní práce

10 468,92

1	K	133202011	Hloubení zapazených i nezapazených sáček plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m3	13,067	353,44	4 618,40	
2	K	133202019	Hloubení zapazených i nezapazených sáček plocha výkopu do 20 m ² ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za jednotku horniny tř. 3	m3	13,067	72,43	946,44	
10	K	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	12,000	28,39	340,68	
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m3	12,000	52,15	625,80	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m3	3,267	259,91	849,13	
5	K	181111113		m2	60,000	7,73	463,80	
7	K	181411133		m2	60,000	8,11	486,60	
8	M	00572410	Osivo směs travní parková	kg	3,000	110,09	330,27	
	VV		60,00*0,05		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	60,000	18,54	1 112,40	
	VV		Výkres č. 130.2.1		60,000			
	VV		20,00*3,00		60,000			
	VV		Součet					
6	K	182301123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	60,000	11,59	695,40	
53 951,74								
D 002 Základy								
11	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 Bednění základových stěn patek	m3	11,514	2 648,77	30 497,94	
12	K	275351215	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	40,600	519,74	21 101,44	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Bednění základových stěn patek svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	40,600	57,94	2 352,36	
13	K	275351216						

D 009				Ostatní konstrukce a práce				
				5 006,40				
14	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	48,000	52,15	2 503,20	
15	K	953965141	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm	kus	48,000	52,15	2 503,20	

D 099				Přesun hmot HSV				
				8 298,74				
16	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	26,041	159,34	4 149,37	
17	K	998012034	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	26,041	159,34	4 149,37	

D 767				Konstrukce zámečnické				
				342 264,62				
23	K	767220210	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	40,000	115,88	4 635,20	
24	M	767-záb-02	dod, ocelové zábradlí schodišťové, dle výkresu - žárově zinkováno, včetně kotevních prvků	m	40,000	2 317,65	92 706,00	
20	K	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	3 023,040	9,27	28 023,58	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	5534709X1	Stupeň schodišťový lisovaný PR-50/5-34/33-5-Zn vel. 2000 x 305 mm	kus	48,000	2 376,75	114 084,00	
22	M	5534709X2	Stupeň podlahový lisovaný PR-60/5-34/33-5-Zn vel. 2000 x 930 mm	kus	3,000	6 408,31	19 224,93	
18	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	892,475	11,59	10 343,79	
19	M	767-D01-01	Dodávka a výroba ocelových prvků ocelového schodiště - včetně spojovacích a kotevních prvků, žárově zinkováno	kg	892,475	75,32	67 221,22	
25	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 012,95	3 012,95	
26	K	998767292	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	1,000	3 012,95	3 012,95	

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		6 025,90	
28	K 05		Mimořádně ztížené dopravní podmínky	1,000	3 012,95
27	K 07		Zařízení staveniště	1,000	3 012,95

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 150 - Odpadové hospodářství

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Šumperk

Datum:

05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

60838744

Strabag a.s.

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

296 064,09

DPH základní
snižená

Základ daně
296 064,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
62 173,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

358 237,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 150 - Odpadové hospodářství

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

296 064,09

HSV - Práce a dodávky HSV

296 064,09

1 - Zemní práce	15 236,10
2 - Zakládání	30 936,77
5 - Komunikace	9 682,93
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	240 208,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 150 - Odpadové hospodářství

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

296 064,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

296 064,09

D 1 Zemní práce

15 236,10

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	5,940	132,13	784,85	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

" aktivní zóna pro skladbu odpadového hospodářství "

(18*0,3)*1,1

Součet

5,940

5,940

2	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	10,692	230,18	2 461,08	CS URS 2013 01
---	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

" aktivní zóna pro skladbu odpadového hospodářství "

(18*0,3)*1,1*1,8

Součet

10,692

10,692

3	K	174101101	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů	m3	46,132	259,91	11 990,17	
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

" zásyp kolem podzemního kontejneru výkopkem 5m3"

(4*4*0,8)*1,66

-(3,14*1,15*1,15)*1,46

-(2,3*2,3)*0,2

Mezisoučet

21,248

-6,063

-1,058

14,127

" výkop pro osazení podzemního kontejneru 3m3"

(4*4*0,8)*1,26*3

-(3,14*1,15*1,15)*1,06*3

-(2,3*2,3)*0,2*3

Mezisoučet

48,384

-13,205

-3,174

32,005

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		46,132			
D	2		Zakládání				30 936,77	
4	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	40,960	5,79	237,16	
	W		" odstavné plochy "					
	W		18*1,1		19,800			
	W		" pod kontejnery "					
	W		(2,3*2,3)*4		21,160			
	W		Součet		40,960			
5	K	273311127	Základové desky z betonu prostého C 25/30	m3	4,232	2 763,50	11 695,13	
	W		" základová deska pod podzemní kontejnery "					
	W		(2,3*2,3)*0,2*4		4,232			
	W		Součet		4,232			
6	K	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2	7,360	519,74	3 825,29	CS URS 2016
	W		" základová deska pod podzemní kontejnery "					01
	W		(2,3+2,3)*2*0,2*4		7,360			
	W		Součet		7,360			
7	K	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	7,360	57,94	426,44	CS URS 2016
	W		bez rozlišení tloušťky zdi					01
8	K	279311911	" boční stěny podzemního kontejneru 5m3 "	m3	6,500	2 130,50	13 848,25	
	W		(2*3,14*1,15)*0,25*1,2		2,167			
	W		" boční stěny podzemního kontejneru 3m3 "					
	W		(2*3,14*1,15)*0,25*0,8*3		4,333			
	W		Součet		6,500			
9	K	279351101	zřízení	m2	25,999	27,83	723,55	
	W		" boční stěny podzemního kontejneru 5m3 "					
	W		(2*3,14*1,15*1,2)		8,666			
	W		" boční stěny podzemního kontejneru 3m3 "					
	W		(2*3,14*1,15*0,8)*3		17,333			
	W		Součet		25,999			
10	K	279351102	odstranění	m2	25,999	6,96	180,95	
D	5		Komunikace				9 682,93	
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	18,900	216,77	4 096,95	CS URS 2016
	W		" odstavné plochy "					01
	W		18*1,05		18,900			
	W		Součet		18,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	161,81	2 912,58	
	W		" odstavné plochy "					
	W		18		18,000			
	W		Součet		18,000			
13	M	592451100	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	m2	18,360	145,61	2 673,40	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		spotřeba: 50 kus/m2					
	W		" odstavné plochy "					
	W		18*1,02		18,360			
	W		Součet		18,360			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					240 208,29			
14	K	953791000	Montáž podzemního kontejneru	soubor	4,000	3 824,13	15 296,52	
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
15	M	965471000	Dodávka podzemního kontejneru SEMI 5 vč. dopravy	ks	1,000	68 005,70	68 005,70	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	M	165471000	Dodávka podzemního kontejneru SEMI 5 vč. dopravy	ks	3,000	52 174,98	156 524,94	
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	29,522	12,91	381,13	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Šumperk

Datum:

05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Strabag a.s.

60838744

CZ60838744

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

27821251

CZ27821251

Cena bez DPH

41 831,76

DPH základní
snížená

Základ daně
41 831,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 784,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

50 616,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1	
Objekt:		190 - Dopravní značení	
Soupis:		SO 191 - Dopravní značení konečné	
Místo:	Šumperk	Datum:	05.06.2017
Zadavatel:	Strabag a.s.	Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza	
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem		41 831,76
HSV - Práce a dodávky HSV		41 831,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		41 823,93
99 - Přesun hmot		1,94
998 - Přesun hmot		5,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 831,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 831,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 823,93

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	115,88	1 854,08	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

VV			" P4"					
VV			2		2,000			
VV			" P2"					
VV			2		2,000			
VV			" P2+E2b"					
VV			4*2		8,000			
VV			" P4+E2b"					
VV			2*2		4,000			
VV			Součet		16,000			

2	M	404443065	značka svislá reflexní AL- NK	kus	16,000	695,30	11 124,80	
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	-----------	--

VV			" P4"					
VV			2		2,000			
VV			" P2"					
VV			2		2,000			
VV			" P2+E2b"					
VV			4*2		8,000			
VV			" P4+E2b"					
VV			2*2		4,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		16,000			
3	K	914211114	Přemístění původní svislé dopravní značky vč. ocel. sloupku a betonové patky	kus	1,000	1 738,24	1 738,24	
	W		" IS 4a+IS 3d"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000	1 216,77	12 167,70	
	W		" P4"					
	W		2		2,000			
	W		" P2"					
	W		2		2,000			
	W		" P2+E2b"					
	W		4		4,000			
	W		" P4+E2b"					
	W		2		2,000			
	W		Součet		10,000			
5	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	10,000	405,59	4 055,90	
6	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	10,000	521,47	5 214,70	
7	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	10,000	11,59	115,90	
8	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	32,000	46,35	1 483,20	
	W		16'2		32,000			
	W		Součet		32,000			
9	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čary	m	135,000	25,49	3 441,15	CS ÚRS 2014
	W		souvislé					01
	W		" V10b"					
	W		135		135,000			
	W		Součet		135,000			
10	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	2,000	231,77	463,54	CS ÚRS 2014
	W		" V10f"					01
	W		1'2		2,000			
	W		Součet		2,000			
11	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	135,000	1,16	156,60	CS ÚRS 2014
	W		" V10b"					01
	W		135		135,000			
	W		Součet		135,000			
12	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	1,16	2,32	CS ÚRS 2014
	W		" V10f"					01
	W		1'2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	1,16	4,64	CS ÚRS 2012 01
	W		" P2+E2b"					
	W		1		1,000			
	W		" P4+E2b"					
	W		1		1,000			
	W		"B4+E13 +IP10a"					
	W		1		1,000			
	W		" B12+E13"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		4,000			
14	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	1,16	1,16	CS ÚRS 2016 01
	W		" P2+E2b"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D 99 Přesun hmot							1,94	
15	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,332	1,16	0,39	
16	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	0,996	1,16	1,16	
	W		0,332*3 Přepočtené koeficientem množství		0,996			
17	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,332	1,16	0,39	
D 998 Přesun hmot							5,89	
18	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždeným	t	5,078	1,16	5,89	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

41 196,15

DPH základní
snížená

Základ daně
41 196,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 651,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

49 847,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 05.06.2017

Náklady soupisu celkem

41 196,15

HSV - Práce a dodávky HSV

41 196,15

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 196,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievádzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

190 - Dopravní značení

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Strabag a.s.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 196,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 196,15

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 196,15

2	K	913911122v	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení	kus	45,000	915,47	41 196,15	
---	---	------------	--	-----	--------	--------	-----------	--

" A15+B20a-30"

4 4,000

" B1+E13+ příčná uzávěra + výstražné světlo typu 1 (3ks) + 1 zdroj"

1 1,000

" Z4a+ výstražná světla typu 1 (2x3ks)+2x zdroj"

6 6,000

" Z4a"

30 30,000

" Z4b"

4 4,000

Součet

45,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 401a - Rozvody VO

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 60838744

Strabag a.s.

DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

1 000 472,69

DPH základní
snížená

Základ daně
1 000 472,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
210 099,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 210 571,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 401a - Rozvody VO

Místo:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 000 472,69

D1 - Silnoprúd - montáž

1 000 472,69

D2 - Silnoprúd - materiál nosný

402 327,35

D3 - Zemní práce pro montážní práce

471 214,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 401a - Rozvody VO

Místo:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Strabag a.s.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000 472,69

D D1 Silnoproud - montáž

1 000 472,69

0	K	210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených nevně	m	102,000	27,85	2 840,70	
0	K	210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně - stož. pouzdro VO	m	27,600	233,62	6 447,91	
VV			12*0,8+12*1,5		27,600			
VV			Součet		27,600			
0	K	210 02-0951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	24,000	48,38	1 161,12	
0	K	210 02-1014	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm	kus	51,000	131,18	6 690,18	
VV			1+2+3+2+3+2+3+2+3+2+3+1+2+2+3*2+3+1+3		51,000			
VV			Součet		51,000			
0	K	210 04-0741	Odmaštění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	9,58	9,58	
0	K	210 04-0751	Očištění ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	9,58	9,58	
0	K	210 04-0761	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	20,14	20,14	
0	K	210 04-0771	Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	9,58	9,58	
0	K	210 05-0441	Zajištění šroubu barvou	soub	1,000	18,04	18,04	
0	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	81,000	5,46	442,26	
VV			27*3		81,000			
VV			Součet		81,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W Součet					42,000			
0	K	210 22-0301	Montáž svorek hromosvodných typu S5, SR 03 se 2 šrouby	kus	48,000	47,28	2 269,44	
W 24*2					48,000			
W Součet					48,000			
0	K	210 22-0302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	78,000	28,97	2 259,66	
W (12+15)*2+24					78,000			
W Součet					78,000			
0	K	210 28-0002	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	4 055,89	4 055,89	
0	K	210 29-2011	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	4,000	75,20	300,80	
0	K	210 29-2012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	29,000	29,10	843,90	
W 24+5					29,000			
W Součet					29,000			
0	K	210 29-2021	Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	7,000	69,54	486,78	
W 4+3					7,000			
W Součet					7,000			
0	K	210 29-2022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	4,000	33,80	135,20	
0	K	210 81-0014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	771,700	12,65	9 762,01	
0	K	210 81-0045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	248,000	17,02	4 220,96	
0	K	210 95-0101	Další štítek označovací na kabel	kus	27,000	22,86	617,22	
W 24+3					27,000			
W Součet					27,000			
0	K	210 95-0201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárniceových tras a kolektorů	m	248,000	13,06	3 238,88	
0	K	210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárniceových tras a kolektorů	m	771,700	18,46	14 245,58	
0	K	250 06-0012	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm	kus	120,000	18,54	2 224,80	
W 24*5					120,000			
W Součet					120,000			
0	K	210100001D	Odkopnutí vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	36,000	9,50	342,00	
W (4+8)*3					36,000			
W Součet					36,000			
0	K	210100003D	Demontáž vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	24,000	45,46	1 091,04	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		12*2			24,000			
W		Součet			24,000			
0	K	21020-2011D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	12,000	138,70	1 664,40	
W		8+4			12,000			
W		Součet			12,000			
0	K	210204011D	Demontáž stozáru osvětlení ocelových samostatně stojících delky do 12 m	kus	12,000	642,26	7 707,12	
0	K	210204201D	Demontáž elektrovybřroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,000	256,90	3 082,80	
0	K	210220002D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných hmotnosti do 35 kg	kus	12,000	341,49	4 097,88	
0	K	210810014D	Demontáž kabelu AYKY4x25	m	48,000	12,65	607,20	
W		12*2*2			48,000			
W		Součet			48,000			
0	K	210810045D	Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	132,000	12,65	1 669,80	
W		12*11			132,000			
W		Součet			132,000			
0	K	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,600	985,00	1 576,00	
0	K	999 99-9915	Podíl přídrž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	985,00	985,00	
D D2 Silnoproud - materiál nosný						402 327,35		
0	K	15 615 235	Drát pozink měkký 11343 D10,0mm	kg	33,480	28,28	946,81	
W		(12*2+2+2+1+1+5+1)*2,5)*0,62			33,480			
W		Součet			33,480			
0	K	24 621 724	Email prům rschnoucí šedý S 2029	l	1,000	110,33	110,33	
0	K	24 621 725	Email prům rschnoucí zelený S 2029	l	1,000	114,42	114,42	
0	K	24 621 727	Email prům rschnoucí žlutý S 2029	l	1,000	114,42	114,42	
0	K	24 642 030	Ředidlo olejo-syntetické S6006	kg	1,000	77,64	77,64	
0	K	28 611 120	Trubka PVC kanál hrd 160x3,6x5000 do základ. VO	kus	1,920	1 798,06	3 452,28	
W		12*0,8/5			1,920			
W		Součet			1,920			
0	K	28 611 124	Trubka PVC kanál hrd 250x6,1x5000 do základ. VO	kus	3,600	1 798,06	6 473,02	
W		(10+2)*1,5/5			3,600			
W		Součet			3,600			
0	K	34 111 030	Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5	m	248,000	11,47	2 844,56	
0	K	34 111 080	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16	m	771,700	159,98	123 456,57	

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	354x00021	Svítidlo pro místa pro přecházení 100W SON, IP65 asymetrická charakteristika	kus	2,000	2 723,24	5 446,48	
0	K	354x00021.1	Výbojka sodíková SON-T 100W, 9800 lm	kus	8,000	289,71	2 317,68	
W			2+2*2+2		8,000			
W			Součet		8,000			
0	K	354x00096	Stožár sadový 6-133/89/60 žárově zinkovaný	kus	12,000	4 499,49	53 993,88	
0	K	354x00097	Stožár přechodový 6-159/133/114 oboustranný zinek	kus	2,000	7 618,12	15 236,24	
0	K	354x00099	Výložník obloukový 1-2000 na pr. 89 pozink	kus	7,000	1 561,76	10 932,32	
W			2+5		7,000			
W			Součet		7,000			
0	K	354x00100	Stožár silniční 8/159/108/89 oboustranný zinek	kus	5,000	7 618,12	38 090,60	
0	K	354x00101	Výložník obloukový 2-2000/180 na pr. 89 pozink	kus	3,000	2 259,71	6 779,13	
W			2+1		3,000			
W			Součet		3,000			
0	K	354x00102	Výložník lomený přechodový 1-3000 mm	kus	1,000	2 190,18	2 190,18	
0	K	354x001022	Výložník lomený přechodový 1-4000 mm	kus	1,000	2 885,48	2 885,48	
0	K	354x00103	Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43	kus	21,000	426,45	8 955,45	
W			2+12+1+1+5		21,000			
W			Součet		21,000			
0	K	354x00104	Svorkovnice stožárová 2 pojistka 3x4x16, IP43	kus	3,000	426,45	1 279,35	
W			2+1		3,000			
W			Součet		3,000			
0	K	354x00105	Smršťitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr	kus	48,000	98,50	4 728,00	
W			24*2		48,000			
W			Součet		48,000			
0	K	354x00106	Pasivní radiofrekvenční označník do výkopu	kus	6,000	127,47	764,82	
0	K	999 99-9910	Přirážka na podružný materiál 3%	%	3,000	328,33	984,99	
0	K	999 99-9911	Prořez materiálu 5%	%	5,000	591,00	2 955,00	
0	K	999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,600	547,22	1 969,99	
0	K	999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,000	985,00	985,00	
D	D3		Zemní práce pro montážní práce				471 214,54	
0	K	460 01-0024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,590	765,60	451,70	
0	K	460 03-0007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	62,220	86,02	5 352,16	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	460 03-0011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	311,100	14,72	4 579,39	
0	K	460 03-0031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalitě	m2	15,200	41,72	634,14	
0	K	460 03-0039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	9,450	41,72	394,25	
0	K	460 03-0092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000	63,74	382,44	
0	K	460 03-0143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těžného tloušťky do 30 cm	m2	118,400	36,78	4 354,75	
0	K	460 05-0813	Hloubení nezapažených jam pro stožary strojné v hornině tř 3	m3	64,400	290,14	18 685,02	
0	K	460 08-0012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	3,040	1 842,53	5 601,29	
0	K	460 08-0013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	19,500	1 842,53	35 929,34	
0	K	460 08-0112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	8,820	1 680,30	14 820,25	
0	K	460 08-0201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	104,440	37,59	3 925,90	
0	K	460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	18,950	37,59	712,33	
0	K	460 08-0301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	104,440	7,36	768,68	
0	K	460 12-0019	Naložení výkopku strojné z hornin třídy 1a/4	m3	135,000	55,58	7 503,30	
0	K	460 12-0082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3a/4	m3	135,000	117,05	15 801,75	
0	K	460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	386,000	294,84	113 808,24	
0	K	460 20-0883	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	19,000	195,73	3 718,87	
0	K	460 20-2163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	183,000	54,73	10 015,59	
0	K	460 23-0003	Hloubení nezapažených rýh kabelových spojek vn do 10 kV ručně v hornině tř 3	kus	2,000	1 738,24	3 476,48	
0	K	460 23-0414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	39,170	637,35	24 965,00	
0	K	460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	361,180	57,94	20 926,77	
0	K	460 42-1101	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	588,000	38,90	22 873,20	
W			178+5+311+75+19		588,000			
W			Součet		588,000			
0	K	460 47-0001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	23,000	63,74	1 466,02	
0	K	460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	41,000	63,74	2 613,34	
0	K	460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	243,000	17,38	4 223,34	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7+23+15+48+33+10+7+41+28+25+6		243,000			
	W		Součet		243,000			
0	K	460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	617,400	4,06	2 506,64	
	W		(178+5+311+75+19)*1,05		617,400			
	W		Součet		617,400			
0	K	460 49-0051	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásepem pískem	kus	2,000	115,88	231,76	
0	K	460 51-0064	Kabelové průstupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	645,750	47,81	30 873,31	
0	K	460 51-0074	Kabelové průstupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	19,950	174,07	3 472,70	
	W		(6+7+6)*1,05		19,950			
	W		Součet		19,950			
0	K	460 60-0023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	135,000	92,93	12 545,55	
0	K	460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	810,000	8,77	7 103,70	
	W		135*6		810,000			
	W		Součet		810,000			
0	K	460 62-0002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	311,100	6,94	2 159,03	
0	K	460 62-0007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	311,100	9,80	3 048,78	
0	K	460 62-0028	Provizorní kladení obrubníků chodníkůvých betonových stojatých	m	6,000	220,18	1 321,08	
0	K	460 62-0032	Vyčištění šterkového lože při křížení kabelů za vyloučení provozu	m3	27,230	26,87	731,67	
0	K	460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	80,550	153,64	12 375,70	
0	K	460 65-0055	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	15,200	153,64	2 335,33	
0	K	460 65-0064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	15,200	186,74	2 838,45	
0	K	460 65-0072	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 10 cm	m2	15,200	241,11	3 664,87	
0	K	460 65-0162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	9,450	254,94	2 409,18	
0	K	460 65-0171	Očištění kostek kamenných velkých z rozebraných dlažeb	m2	15,200	40,56	616,51	
0	K	460 65-0176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	9,450	40,56	383,29	
0	K	460 65-0182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkůvých do betonu prostého	m	6,000	405,59	2 433,54	
0	K	460 65-0192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkůvých od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	6,000	40,56	243,36	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	460 65-0912	Vyspravení krytu komunikací po překopech kamenivem obalovaným asfaltem tl 6 cm	m2	15,200	521,47	7 926,34	
0	K	460 65-0921	Kladení dlažby po překopech z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého	m2	15,200	254,94	3 875,09	
0	K	460 68-0213	Vybourání otvoru ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm	kus	3,000	289,71	869,13	
0	K	460 70-0001	Osazení zemní značky - kabelový označnick	kus	6,000	57,94	347,64	
0	K	21x744444	Poplatek za uložení na skládku	T	243,000	144,85	35 198,55	
W					243,000			
W					243,000			
0	K	21x99993	Zřízení provizorní lávky pro pěši	kus	8,000	144,85	1 158,80	
0	K	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,600	985,00	1 576,00	
0	K	999 99-9915	Podíl přídruž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	985,00	985,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

700 - Mobiliář

Soupis:

SO 701 - Relaxační zóna, herní prvky vč. dopadových ploch

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Šumperk

Datum:

05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Strabag a.s.

60838744

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

27821251

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH		452 722,44
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	452 722,44 0,00	95 071,71 0,00
Cena s DPH		547 794,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

700 - Mobiliář

Soupis:

SO 701 - Relaxační zóna, herní prvky vč. dopadových ploch

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

452 722,44

HSV - Práce a dodávky HSV

452 722,44

1 - Zemní práce	12 395,16
2 - Zakládání	7 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	431 436,45
998 - Přesun hmot	1 240,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievádzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

700 - Mobiliář

Soupis:

SO 701 - Relaxační zóna, herní prvky vč. dopadových ploch

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Strabag a.s.

Projektant Cechr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šum

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

452 722,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

452 722,44

D 1 Zemní práce

12 395,16

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 mm ³	m3	36,750	105,58	3 880,07	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

" odkop pro relaxační zónu v tl. 150mm"

(75*0,15)

" odkop pro relaxační zónu v tl. 300mm"

(85*0,3)

Součet

11,250

25,500

36,750

2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	18,375	16,09	295,65	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

24*0,5

Součet

18,375

18,375

11	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	36,750	56,78	2 086,67	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

24

36,750

36,750

4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	66,150	92,71	6 132,77	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	24*1,8			66,150			
	W	Součet			66,150			
D 2 Zakládání							7 650,00	
6	K	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	160,000	19,31	3 089,60	CS ÚRS 2016 01
	W		" odkop pro relaxační zónu v tl. 150mm"					
	W	75			75,000			
	W		" odkop pro relaxační zónu v tl. 300mm"					
	W	85			85,000			
	W	Součet			160,000			
7	M	693110620	Geotextilie geotextilie netkané vzrůstající technologie vpichování z polyesterových vláken geoNetex M 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	184,000	19,75	3 634,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce:								
geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m								
	W		160*1,15 Přepočtené koeficientem množství zrušení podvozi pro nasypý z rostle norminy u. 1 až 4 z norminy soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypekých relativní ulehlosti l(d) do 0,9	m2	184,000			
5	K	215901101	" odkop pro relaxační zónu v tl. 150mm"	m2	160,000	5,79	926,40	CS ÚRS 2016 01
	W							
	W	75			75,000			
	W		" odkop pro relaxační zónu v tl. 300mm"					
	W	85			85,000			
	W	Součet			160,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							431 436,45	
9	K	936009110	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku	m2	75,000	660,53	49 539,75	
	W		" relaxační zóna v tl. 150mm"					
	W	75			75,000			
	W	Součet			75,000			
8	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku	m2	85,000	718,47	61 069,95	CS ÚRS 2016 01
	W		" relaxační zóna v tl. 300mm"					
	W	85			85,000			
	W	Součet			85,000			
10	K	936124115	Dodávka a montáž herních prvků dle vyobrazení v technické zprávě	kus	5,000	64 165,35	320 826,75	
D 998 Přesun hmot							1 240,83	
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	96,114	12,91	1 240,83	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

700 - Mobiliář

Soupis:

SO 702 - Hřiště - rekonstrukce oplocení a povrchu

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Šumperk

Datum:

05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

60838744

Strabag a.s.

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

607 189,18

DPH základní
snížená

Základ daně

607 189,18

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

127 509,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

734 698,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

700 - Mobiliář

Soupis:

SO 702 - Hřiště - rekonstrukce oplocení a povrchu

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

607 189,18

HSV - Práce a dodávky HSV

607 189,18

1 - Zemní práce

48 467,98

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 366,23

2 - Zakládání

8 092,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

177 222,71

5 - Komunikace

54 468,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

160 342,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 067,42

997 - Přesun sutě

55 305,01

998 - Přesun hmot

1 856,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievádzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

700 - Mobiliář

Soupis:

SO 702 - Hřiště - rekonstrukce oplocení a povrchu

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šum

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

607 189,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

607 189,18

D 1 Zemní práce

48 467,98

1	K	113107228	Odstanění podkladních vrstev sklady hřiště pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	254,000	15,84	4 023,36	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

" hřiště s umělou trávou"

254

254,000

Součet

254,000

2	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	74,000	75,03	5 552,22	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

74

74,000

Součet

74,000

3	K	119001313	Ruční vrty pro plotové sloupky D do 300 mm	m	50,400	265,95	13 403,88	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

" vyvrtaná zemina použita do násypů"

" pro ocelové sloupky výšky 5m"

28*0,9

25,200

" pro opěry k ocelovým sloupkům"

28*0,9

25,200

Součet

50,400

4	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	0,420	126,70	53,21	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

" výkop pro skládku nového chodníku"

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2*0,2*1,05		0,420			
	W		Součet		0,420			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	0,294	105,58	31,04	CS ÚRS 2016 01
	W		" odkop pro skladbu chodníku"					
	W		(2*0,14)*1,05		0,294			
	W		Součet		0,294			
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	0,147	16,09	2,37	CS ÚRS 2016 01
	W		3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	W		0,294*0,5		0,147			
	W		Součet		0,147			
7	K	131203101	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	2,880	353,44	1 017,91	CS ÚRS 2016 01
	W		" výkop pro základové patky pro sloupy a pouzdra"					
	W		" volejbal"					
	W		(0,6*0,6)*1*2		0,720			
	W		" basketbalové sloupky"					
	W		(0,6*0,6)*1*2		0,720			
	W		" vstupní branka"					
	W		(0,6*0,6)*1*2*2		1,440			
	W		Součet		2,880			
8	K	131203109	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	1,440	72,43	104,30	CS ÚRS 2016 01
	W		3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	W		2,88*0,5		1,440			
	W		Součet		1,440			
9	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	98,000	28,39	2 782,22	CS ÚRS 2016 01
	W		" dovoz zeminy do násypů"					
	W		140*0,5		70,000			
	W		Mezisoučet		70,000			
	W		" dovoz ornice na zpětné ohumování"					
	W		(140*0,2)		28,000			
	W		Mezisoučet		28,000			
	W		Součet		98,000			
10	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	1,000	56,78	56,78	CS ÚRS 2016 01
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	70,000	52,15	3 650,50	CS ÚRS 2016 01
	W		" násyp ze zeminy"					
	W		140*0,5		70,000			
	W		Součet		70,000			
12	K	171101102	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m3	70,000	193,79	13 565,30	CS ÚRS 2016 01
	W		" násyp ze zeminy"					
	W		140*0,5		70,000			
	W		Součet		70,000			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,420	15,93	6,69	CS ÚRS 2016 01
	W		" sejmutá ornice uložena na meziskládku"					
	W		2*0,2*1,05		0,420			
	W		Součet		0,420			
14	K	181301104	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	140,000	11,59	1 622,60	CS ÚRS 2016 01
	W		" zatravnění"					
	W		140		140,000			
	W		Součet		140,000			
15	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	140,000	18,54	2 595,60	CS ÚRS 2016 01
	W		140		140,000			
	W		Součet		140,000			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							3 366,23	
16	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	28,000	52,15	1 460,20	
	W		" dovoz ornice ohumusování"					
	W		(140*0,2)		28,000			
	W		Součet		28,000			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	140,000	8,11	1 135,40	CS ÚRS 2014 01
	W		" plochy pro ozelenění "					
	W		140		140,000			
	W		Součet		140,000			
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,000	110,09	770,63	CS ÚRS 2014 01
	W		" plochy pro ozelenění "					
	W		140*0,05		7,000			
	W		Součet		7,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 2		Zakládání			8 092,08			
19	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	256,100	5,79	1 482,82	CS ÚRS 2016 01
	W		" hřiště s umělou trávou"					
	W		254		254,000			
	W		Mezisoučet		254,000			
	W		" skladba nového chodníku"					
	W		2*1,05		2,100			
	W		Mezisoučet		2,100			
	W		Součet		256,100			
20	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopisku netříděného	m3	0,288	741,03	213,42	CS ÚRS 2016 01
	W		" základové patky pro sloupy a pouzdra"					
	W		" volejbal"					
	W		(0,6*0,6)*0,1*2		0,072			
	W		" basketbalové sloupky"					
	W		(0,6*0,6)*0,1*2		0,072			
	W		" vstupní branka"					
	W		(0,6*0,6)*0,1*2*2		0,144			
	W		Součet		0,288			
21	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,592	2 467,53	6 395,84	CS ÚRS 2016 01
	W		" základové patky pro sloupy a pouzdra"					
	W		" volejbal"					
	W		(0,6*0,6)*0,9*2		0,648			
	W		" basketbalové sloupky"					
	W		(0,6*0,6)*0,9*2		0,648			
	W		" vstupní branka"					
	W		(0,6*0,6)*0,9*2*2		1,296			
	W		Součet		2,592			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce			177 222,71			
22	K	338171126	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 5 m se zabetonováním	kus	56,000	775,04	43 402,24	
23	M	553422656	sloupek plotový pozinkovaný 5000/76x4 mm	kus	28,000	1 993,18	55 809,04	
	W		28		28,000			
24	M	553422756	vzpěra plotová 75x3 mm včetně krytky s uchem, 3000 mm, pozinkovaná	kus	28,000	567,82	15 898,96	
25	K	348101285	Dodávka a osazení ocel. branky k oplocení na ocelové sloupky , výplň ochranná síť, povrch. úprava, 1200/2000mm	kus	1,000	10 197,67	10 197,67	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
26	K	348401350	Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího	m	280,000	10,43	2 920,40	CS ÚRS 2016 01
	W		70*4		280,000			
	W		Součet		280,000			
27	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	280,000	17,38	4 866,40	CS ÚRS 2016 01
	W		70*4		280,000			
	W		Součet		280,000			
28	K	348401245	Montáž ochranné sítě mezi sloupky oplocení výšky do 4m	m	70,000	278,12	19 468,40	
29	M	313191208	Ochranná plastová síť	m2	280,000	74,16	20 764,80	
	W		70*4		280,000			
30	K	348401465	Přícházkování ochranné sítě k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu přes 15°	m	280,000	13,91	3 894,80	
	W		70*4		280,000			
	W		Součet		280,000			
D 5 Komunikace								54 468,42
31	K	564871111	Podklad ze šěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	2,100	216,77	455,22	CS ÚRS 2016 01
	W		"skladba chodníku"					
	W		2*1,05		2,100			
	W		Součet		2,100			
32	K	579291114	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu	m	293,000	63,74	18 675,82	
	W		293		293,000			
	W		Součet		293,000			
33	K	589116119	Podkladní vrstva pod kryt z umělé trávy tl do 100 mm	m2	254,000	136,68	34 716,72	
	W		"kamenivo frakce 0-4 mm, tl. 25mm"					
	W		"kamenivo frakce 4-8 mm, tl. 25mm"					
	W		"kamenivo frakce 8-16 mm, tl. 50mm"					
	W		254		254,000			
	W		Součet		254,000			
34	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2,000	161,81	323,62	CS ÚRS 2016 01
	W		"skladba chodníku"					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
35	M	592451100	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fázetou 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	m2	2,040	145,61	297,04	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>spotřeba: 50 kus/m2</i>					
VV			" pod skladbu nového chodníku"					
VV			2*1,02		2,040			
VV			Součet		2,040			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				160 342,58	
36	K	636622126	Odstranění podlahy z umělé trávy kladené volně na vyrovnaný podklad	m2	254,000	75,03	19 057,62	
37	K	636624325	Položení sportovního povrchu z umělé trávy s výškou vlákna 25 mm, s podlepením ve spojích a se vsypem s křemičitého písku	m2	254,000	197,00	50 038,00	
VV			254		254,000			
VV			Součet		254,000			
38	M	691324405	Umělá tráva s výškou vlákna 20- 25 mm	m2	254,000	359,24	91 246,96	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 067,42	
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	78,000	237,91	18 556,98	CS ÚRS 2016 01
VV			74		74,000			
VV			4		4,000			
VV			Součet		78,000			
40	M	592174170	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové Standard 100 x 10 x 25	kus	4,040	78,97	319,04	CS ÚRS 2016 01
VV			4*1,01		4,040			
VV			Součet		4,040			
41	M	592174090	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 16-10 100 x 8 x 25	kus	74,740	76,51	5 718,36	CS ÚRS 2016 01
VV			74*1,01		74,740			
VV			Součet		74,740			
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,780	2 151,65	1 678,29	CS ÚRS 2016 01
VV			(74+4)*0,01		0,780			
VV			Součet		0,780			
43	K	936124115	Dodávka a montáž branky s basketbalovým košem se sítí 3000/2000mm, rám z Al, síťové podpěry z Al	soubor	2,000	22 712,99	45 425,98	
44	K	936124116	Dodávka a montáž sloupků na volejbal vč. navijecího mechanismu, 2ks pouzder, 3x háček, 1x kolečko, žár. zinkováno	soubor	2,000	3 476,48	6 952,96	
45	K	936124117	Dodávka a montáž sloupků na nohejbal vč. navijecího mechanismu, 2ks pouzder, 3x háček, 1x kolečko, žár. zinkováno	soubor	2,000	3 012,95	6 025,90	
46	K	936124118	Dodávka sítě na nohejbal a volejbal	soubor	2,000	1 970,00	3 940,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
47	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	57,000	13,30	758,10	CS ÚRS 2016 01
48	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	2,000	127,35	254,70	CS ÚRS 2016 01
49	K	966071712	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 3,5 m zabetonovaných	kus	37,000	159,19	5 890,03	
	W		19+16+2		37,000			
	W		Součet		37,000			
50	K	966073815	Demolice branek 2ks a basketbalové konstrukce ocel. sloupků 2ks vč. betonových patek	kus	4,000	636,77	2 547,08	
	W		4		4,000			
D	997		Přesun sutě				55 305,01	
51	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	47,508	25,81	1 226,18	CS ÚRS 2016 01
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47,508	3,23	153,45	CS ÚRS 2016 01
53	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	332,556	3,23	1 074,16	CS ÚRS 2016 01
	W		47,508*7 'Přepočtené koeficientem množství		332,556			
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	47,508	1 112,47	52 851,22	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				1 856,75	
55	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	71,939	25,81	1 856,75	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

700 - Mobiliář

Soupis:

SO 703 - Mobiliář - lavičky, odpadové koše

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

128 071,24

DPH základní
snížená

Základ daně
128 071,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 894,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

154 966,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

700 - Mobiliář

Soupis:

SO 703 - Mobiliář - lavičky, odpadové koše

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

128 071,24

HSV - Práce a dodávky HSV

128 071,24

1 - Zemní práce

3 897,39

2 - Zakládání

11 189,12

5 - Komunikace

6 455,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 963,32

998 - Přesun hmot

566,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

700 - Mobiliář

Soupis:

SO 703 - Mobiliář - lavičky, odpadové koše

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Strabag a.s.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 071,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

128 071,24

D 1 Zemní práce

3 897,39

1	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	2,520	126,70	319,28	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W " výkop pro skladbu nového chodníku"

W 8*0,2*1,05

W 4*0,2*1,05

W Součet

1,680

0,840

2,520

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	1,764	105,58	186,24	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

W " odkop pro skladbu chodníku"

W (8*0,14)*1,05

W (4*0,14)*1,05

W Součet

1,176

0,588

1,764

3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	0,882	16,09	14,19	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

W 1,76*0,5

W Součet

0,882

0,882

4	K	131203101	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	4,800	353,44	1 696,51	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" výkop pro základové patky pro lavičky, odpadkové koše a stojan pro kola"					
	W		" lavičky"					
	W		(0,4*0,4)*1*16		2,560			
	W		" odpadkové koše"					
	W		(0,4*0,4)*1*12		1,920			
	W		" stojan pro kola"					
	W		(0,4*0,4)*1*2		0,320			
	W		Součet		4,800			
5	K	131203109	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	2,400	72,43	173,83	CS ÚRS 2016 01
	W		4,8*0,5		2,400			
	W		Součet		2,400			
6	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	6,560	56,78	372,48	CS ÚRS 2016 01
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	W		1,76*4,8		6,560			
	W		Součet		6,560			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,520	15,93	40,14	CS ÚRS 2016 01
	W		" sejmutá ornice uložena na meziskládku"					
	W		8*0,2*1,05		1,680			
	W		4*0,2*1,05		0,840			
	W		Součet		2,520			
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,808	92,71	1 094,72	CS ÚRS 2016 01
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	W		(1,76*4,8)*1,8		11,808			
	W		Součet		11,808			
D	2		Zakládání				11 189,12	
9	K	215901101	Zřízení podvozí pod nasypy z rostle norminy ú. 1 až 4 z normy soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypekch relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	30,000	5,79	173,70	CS ÚRS 2016 01
	W		" výkop pro základové patky pro lavičky, odpadkové koše a stojan pro kola"					
	W		" lavičky"					
	W		(0,4*0,4)*1*16		2,560			
	W		" odpadkové koše"					
	W		(0,4*0,4)*1*12		1,920			
	W		" stojan pro kola"					
	W		(0,4*0,4)*2		0,320			
	W		Mezisoučet		4,800			

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" skladba nového chodníku"					
W			8*1,05		8,400			
W			4*1,05		4,200			
W			Mezisoučet		12,600			
W			" odkop pro skladbu chodníku"					
W			8*1,05		8,400			
W			4*1,05		4,200			
W			Mezisoučet		12,600			
W			Součet		30,000			
10	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,480	741,03	355,69	CS ÚRS 2016 01
W			" základové patky pro lavičky, odpadkové koše a stojan pro kola"					
W			" lavičky"					
W			(0,4*0,4)*0,1*16		0,256			
W			" odpadkové koše"					
W			(0,4*0,4)*0,1*12		0,192			
W			" stojan pro kola"					
W			(0,4*0,4)*0,1*2		0,032			
W			Součet		0,480			
11	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem inepokládáno tř. C 20/25	m3	4,320	2 467,53	10 659,73	CS ÚRS 2016 01
W			" základové patky pro lavičky, odpadkové koše a stojan pro kola"					
W			" lavičky"					
W			(0,4*0,4)*0,9*16		2,304			
W			" odpadkové koše"					
W			(0,4*0,4)*0,9*12		1,728			
W			" stojan pro kola"					
W			(0,4*0,4)*0,9*2		0,288			
W			Součet		4,320			
D	5		Komunikace				6 455,29	
12	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	12,600	216,77	2 731,30	CS ÚRS 2016 01
W			" skladba nového chodníku"					
W			8*1,05		8,400			
W			4*1,05		4,200			
W			Součet		12,600			
13	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenu těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,000	161,81	1 941,72	CS ÚRS 2016 01
W			" skladba chodníku"					
W			4		4,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		8		8,000			
	W		Součet		12,000			
14	M	592451100	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	m2	12,240	145,61	1 782,27	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2 " pod skladbu nového chodníku"					
	W		4*1,02		4,080			
	W		8*1,02		8,160			
	W		Součet		12,240			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 963,32	
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky	m	6,000	237,91	1 427,46	CS ÚRS 2016 01
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
16	M	592174170	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové Standard 100 x 10 x 25	kus	6,060	78,97	478,56	CS ÚRS 2016 01
	W		6*1,01		6,060			
	W		Součet		6,060			
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,060	2 151,65	129,10	CS ÚRS 2016 01
	W		6*0,01		0,060			
	W		Součet		0,060			
18	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	12,000	819,29	9 831,48	CS ÚRS 2016 01
19	M	749101325	Zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové koš, specifikace dle 700.1 Technická zpráva str. 14	kus	12,000	5 214,72	62 576,64	
20	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	4,000	880,71	3 522,84	CS ÚRS 2016 01
21	M	749101070	Zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem (délka x šířka x výška) specifikace dle 700.1 Technická zpráva str. 13, konstr. - litina, sedák-dřevo	kus	4,000	4 925,01	19 700,04	CS ÚRS 2016 01
22	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	1,000	880,71	880,71	CS ÚRS 2016 01
23	M	749101510	Zařízení městského mobiliáře stojan na kola kov na 5 kol oboustranný š x d x v 57 x 175 x 50 cm, specifikace dle 700.1 Technická zpráva str. 15	kus	1,000	7 416,49	7 416,49	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				566,12	
24	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	21,934	25,81	566,12	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

801-2 - Výsadby zeleně

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Strabag a.s.

60838744

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

27821251

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH		709 243,34
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	709 243,34 0,00	148 941,10 0,00
Cena s DPH		858 184,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

801-2 - Výsadby zeleně

Místo:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Projektant Cekr CZ s.r.o., Mazal

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

709 243,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

801-2 - Výsadby zeleně

Místo:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

709 243,34

1	K	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině herbicid 2 x	m2	2 093,000	3,48	7 283,64	
2	K	183 20-5111	Založení záhonu v rovině	m2	1 046,500	8,11	8 487,12	
3	K	183 10-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m3	ks	4 146,000	20,86	86 485,56	
4	K	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m	ks	4 146,000	23,18	96 104,28	
5	K	183 10-1121	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 1 m3	ks	45,000	208,59	9 386,55	
6	K	184 10-2116	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,8	ks	45,000	243,35	10 950,75	
7	K	184 20-2112	Kotvení dřeviny kůly do 3 m	ks	42,000	173,82	7 300,44	
8	K	184 90-1111	Osazení kůlů dl. 300 cm	ks	138,000	28,97	3 997,86	
9	K	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. 0,1m	m2	1 046,500	23,18	24 257,87	
10	K	185 80-4311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	87,420	150,65	13 169,82	
11	K	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	87,420	336,06	29 378,37	
12	K	185 80-2114	Hnojení um.hnojivem rozděl k rostlinám strom 5 tab, keř 1 tab	t	0,044	15 064,74	662,85	
13	K	184 50 -1111	Obal juta zhotovení 1 vrstva (strom - 0,35 m2)	m2	10,150	69,53	705,73	
1	K	Pol6	Carpinus betulus 'Fastigiata' 350-400	ks	13,000	4 171,77	54 233,01	
2	K	Pol7	Malus 'Van Eseltine' 14/16	ks	4,000	3 940,01	15 760,04	
3	K	Pol8	Magnolia 'Galaxy' 14-16	ks	3,000	4 171,77	12 515,31	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	Pol9	Magnolia kobus 14-16	ks	3,000	4 171,77	12 515,31	
5	K	Pol10	Prunus serrulata 'Kanzan' 14/16	ks	6,000	2 665,30	15 991,80	
6	K	Pol11	Quercus robur 14-16	ks	1,000	3 708,24	3 708,24	
7	K	Pol12	Carpinus betulus 300-350	ks	3,000	3 244,71	9 734,13	
8	K	Pol13	Tsuga canadensis 200-250	ks	1,000	3 708,24	3 708,24	
9	K	Pol14	Corylus colurna 14/16	ks	6,000	2 549,42	15 296,52	
10	K	Pol15	Prunus cerasifera 'Nigra' 14/16	ks	3,000	2 549,42	7 648,26	
11	K	Pol16	Carpinus betulus 60-80	ks	140,000	34,76	4 866,40	
12	K	Pol17	Spiraea x vanhouttei 40-60	ks	108,000	28,97	3 128,76	
13	K	Pol18	Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' 40-60	ks	102,000	28,97	2 954,94	
14	K	Pol19	Ligustrum ovalifolium 40-60	ks	60,000	28,97	1 738,20	
15	K	Pol20	Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' 10-20	ks	240,000	28,97	6 952,80	
16	K	Pol21	Rosa 'The Fairy' 20-30	ks	172,000	75,32	12 955,04	
17	K	Pol22	Syringa meyeri 'Palibin' 20-30	ks	50,000	139,06	6 953,00	
18	K	Pol23	Spiraea japonica 'Golden Princess' 20-30	ks	368,000	28,97	10 660,96	
19	K	Pol24	Spiraea japonica 'Little Princess' 20-30	ks	110,000	28,97	3 186,70	
20	K	Pol25	Spiraea bumalda 'Goldflame' 20-30	ks	120,000	28,97	3 476,40	
21	K	Pol26	Salix purpurea 'Gracilis' 30-40	ks	40,000	28,97	1 158,80	
22	K	Pol27	Cotoneaster dammeri 20-30	ks	335,000	28,97	9 704,95	
23	K	Pol28	Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' 10-20	ks	175,000	28,97	5 069,75	
24	K	Pol29	Weigela hybrida 'Purpurea' 20-30	ks	158,000	28,97	4 577,26	
25	K	Pol30	Hypericum 'Hidcote' 30-40	ks	105,000	28,97	3 041,85	
26	K	Pol31	Mahonia aquifolium 30-40	ks	63,000	46,35	2 920,05	
27	K	Pol32	Hedera helix 20-30	ks	1 135,000	23,18	26 309,30	
28	K	Pol33	Vinca minor 10-20	ks	665,000	23,18	15 414,70	
29	K	Pol34	Pinus strobus 'Pendula' 200-250	ks	2,000	4 519,42	9 038,84	
30	K	Pol35	Kůro dřevní hmota na mulčování	m3	104,650	753,24	78 826,57	
31	K	Pol36	Kůly kulaté, odkorněné dl. 300 cm	ks	138,000	75,32	10 394,16	
32	K	Pol37	Popruhy na vyvazování	m	90,000	15,06	1 355,40	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	Pol38	Příčky	ks	135,000	11,59	1 564,65	
34	K	Pol39	Juta na zhotovení obalu kmenů	m2	10,150	69,53	705,73	
35	K	Pol40	Hnojivo pro dřeviny dlohodobě působící	kg	43,710	139,06	6 078,31	
36	K	Pol41	Totální herbicid	l	5,020	324,47	1 628,84	
37	K	Pol42	Dodávka vody pro závlivku	m3	83,620	79,96	6 686,26	
38	K	99823-1311	Přesun hmot pro sadov. úpravy	t	55,386	336,06	18 613,02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

802 - Kácení zeleně

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 60838744

Strabag a.s.

DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

55 252,67

DPH základní
snížená

Základ daně
55 252,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 603,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 855,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

802 - Kácení zeleně

Místo:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 252,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

800 - Vegetační úpravy a rekultivace

Soupis:

802 - Kácení zeleně

Místo:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 252,67

1	K	112 10-1111	Kácení stromů listnatých průměru do 20cm	ks	1,000	139,06	139,06	
2	K	112 10-1112	Kácení stromů listnatých průměru do 30 cm	ks	3,000	289,71	869,13	
3	K	112 10-1113	Kácení stromů listnatých průměru do 40cm	ks	3,000	683,71	2 051,13	
4	K	112 10-1114	Kácení stromů listnatých průměru do 50 cm	ks	3,000	1 390,59	4 171,77	
5	K	112 10-1117	Kácení stromů listnatých průměru do 80 cm	ks	1,000	3 708,24	3 708,24	
6	K	112 10-1221	Kácení stromů jehličnatých průměru do 20cm	ks	1,000	139,06	139,06	
7	K	111 21-2131	Odstanění dřevin nad 1 m s pařezy	m2	47,000	173,82	8 169,54	
8	K	112 20-1111	Odstanění pařezů průměru do 20 cm v rovině	ks	2,000	139,06	278,12	
9	K	112 20-1112	Odstanění pařezů průměru do 30 cm v rovině	ks	3,000	370,82	1 112,46	
10	K	112 20-1113	Odstanění pařezů průměru do 40 cm v rovině	ks	3,000	637,35	1 912,05	
11	K	112 20-1114	Odstanění pařezů průměru do 50 cm v rovině	ks	3,000	903,88	2 711,64	
12	K	112 20-1116	Odstanění pařezů průměru do 80 cm v rovině	ks	1,000	2 665,30	2 665,30	
13	K	162 30-1401	Vodorovné přemístění větví listn. do 5 km, prům. do 30 cm	ks	4,000	17,38	69,52	
14	K	162 30-1402	Vodorovné přemístění větví listn. do 5 km, prům. do 50 cm	ks	6,000	86,91	521,46	
15	K	162 30-1404	Vodorovné přemístění větví listn. do 5 km, prům. do 90 cm	ks	1,000	289,71	289,71	
16	K	162 30-1405	Vodorovné přemístění větví jehl.do 5 km, prům. do 30 cm	ks	1,000	23,18	23,18	

PČ	Ty p	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
17	K	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů listn. do 5 km, prům. do 30 cm		ks	4,000	289,71	1 158,84		
18	K	162 30-1412	Vodorovné přemístění kmenů listn. do 5 km, prům. do 50 cm		ks	6,000	567,82	3 406,92		
19	K	162 30-1414	Vodorovné přemístění kmenů listn. do 5 km, prům. do 90 cm		ks	1,000	1 274,71	1 274,71		
20	K	162 30-1415	Vodorovné přemístění kmenů jehl. do 5 km, prům. do 30 cm		ks	1,000	243,35	243,35		
21	K	Pol2	Štěpkování dřevní hmoty		hod	27,000	753,24	20 337,48		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

123 994,39

DPH základní
snížená

Základ daně
123 994,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 038,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

150 033,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

123 994,39

OST - Ostatní

123 994,39

001 - Ostatní

123 994,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Prievádzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 05.06.2017

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šum

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 994,39

D OST Ostatní

123 994,39

D 001 Ostatní

123 994,39

12	K	111500000.1.2	Provedení realizační PD	soubor	1,000	8 691,19	8 691,19	
					1,000			
13	K	211500000.1.2	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	17 382,39	17 382,39	
14	K	221500000.1.2	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	9 270,61	9 270,61	
" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"								
					1,000			
15	K	221600000.1.2	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	3 476,48	3 476,48	
" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"								
" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"								
					1,000			
16	K	231600000.1.2	Geodetické práce	soubor	1,000	8 111,78	8 111,78	
" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"								
" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"								
					1,000			
17	K	241700000.1.2	Pasportizace objektů	soubor	1,000	4 345,60	4 345,60	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	W		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	W		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	W		1		1,000			
18	K	311600000.1.2	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	12 747,09	12 747,09	
19	K	411600000.1.2	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	20 858,87	20 858,87	
20	K	711800000.1.2	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	34 764,78	34 764,78	
	W		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	W		1		1,000			
21	K	821800000.1.2	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	4 345,60	4 345,60	
	W		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	W		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	W		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Strabag a.s.

Projektant:

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

Cena bez DPH		132 059,81
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	132 059,81	27 732,56
	0,00	0,00
Cena s DPH		159 792,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Zadavatel: Projektant Cetr CZ s.r.o., Maza

Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	132 059,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	132 059,81
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	132 059,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Převídzská, Šumperk - 5. etapa, II. část - díl 1

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum: 05.06.2017

Zadavatel:

Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šun

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

132 059,81

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

132 059,81

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

132 059,81

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	30 106,30	60 212,60	CS URS 2013
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	71 847,21	71 847,21	CS URS 2013

Regenerace panelového sídliště Prievitzská, Šumperk -5.etapa

	červenec	srpen	2017			říjen	listopad
			zář	říj	list		
finanční plnění	1 870	1 200	1 520	3 308	52		
000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty							
SO 001 - Příprava území, demolice							
Zemní práce							
Trubní vedení							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
Přesun sutě							
100 - Komunikace							
SO 101 - Místní komunikace							
Zemní práce							
Zakládání							
Vodorovné konstrukce							
Komunikace							
Trubní vedení							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
Přesun sutě							
Přesun hmot							
SO 110 - Chodníky							
Zemní práce							
Zakládání							
Komunikace							
Trubní vedení							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
Přesun hmot							
Konstrukce zámečnické							
SO 120 - Parkoviště							
Zemní práce							
Zakládání							
Svislé a kompletní konstrukce							
Vodorovné konstrukce							
Komunikace							
Trubní vedení							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
Přesun hmot							
SO 130 - Schody							
Zemní práce							
Zakládání							
Ostatní konstrukce a práce							
Přesun hmot HSV							
Konstrukce zámečnické							
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
SO 150 - Odpadové hospodářství							
Zemní práce							
Zakládání							
Komunikace							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
190 - Dopravní značení							
SO 191 - Dopravní značení konečné							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
Přesun hmot							
SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
400 - Elektro a sdělovací objekty							
SO 401a - Rozvody VO							
Silnoproud - montáž							
Silnoproud - materiál nosný							
Zemní práce pro montážní práce							
700 - Mobiliář							
SO 701 - Relaxační zóna, herní prvky vč. dopadových ploch							
Zemní práce							
Zakládání							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
Přesun hmot							
SO 702 - Hřiště - rekonstrukce oplocení a povrchu							
Zemní práce							
Zemní práce - povrchové úpravy terénu							
Zakládání							
Svislé a kompletní konstrukce							
Komunikace							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
Přesun sutě							
Přesun hmot							
SO 703 - Mobiliář - lavičky, odpadové koše							
Zemní práce							
Zakládání							
Komunikace							
Ostatní konstrukce a práce - bourání							
Přesun hmot							
800 - Vegetační úpravy a rekultivace							
801-1 - Trávníkové plochy							
801-2 - Výsadby zeleně							
802 - Kácení zeleně							
1000 - Ostatní náklady							
1020 - VRN							

frontal plnění v tis Kč

V Olemouci dne 5.6.2017

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

Ing. Ladislav Jančík
ředitel oblasti Střed o.z. Morava17.7.2017
Termín zahájení stavebních prací30.10.2017
Termín předání a převzetí díla - stavební práce15.11.2017
Termín dokončení výsadby zeleně30.11.2017
Komplexní dokončení realizace předmětu plněníIng. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava