

„Technické zhodnocení chodníku na ul. Dolnomlýnská v Šumperku“

Dodatečná informace č.1

Dotaz 1:

Dle výkazu výměr (dále jen VV) bude odstraněno 10,8 m² stávající dlažby (položka č. 1). Ve výkazu chybí položky na odvoz a likvidaci vybouraného materiálu. Doplní zadavatel tyto položky do VV???

Položky na odvoz byly doplněny do rozpočtu, odveze se na skládku města.

Dotaz 2:

Dle PD, výkres „B2_Vzorové příčné řezy“ bude podklad ze ŠD tl. 250 mm. VV obsahuje položku pouze na ŠD tl. 150 mm. Prosím o opravu VV.

Tloušťka vrstvy v rozpočtu je v pořádku. Vyšší vrstva je doporučení projektanta. Dle údajů výrobců dlažby stačí pro chodníky pro pěší podklad tl. 150mm.

Dotaz 3:

Ve VV chybí položka na úpravu pláně se zhutněním pod plochou nového chodníku. Mohl by zadavatel doplnit položku do VV???

Položku na zhutnění podloží rozpočet obsahuje, viz.pol. 215901101.

Dotaz 4:

Výkaz výměr chybně počítá!!! V „Rekapitulacích“ a na „Krycích listech“ není vyčíslena hodnota DPH a v kolonkách „Cena vč. DPH“ uvádí hodnotu bez DPH. Mohl by zadavatel opravit VV???

Jedná se o přenesenou sazbu DPH, není potřeba hodnotu uvádět. Program počítá automaticky, nelze upravit.

Dotaz 5:

V trase opravovaného chodníku je umístěna dopravní značka. Ve VV chybí položky na demontáž a zpětnou montáž této značky. Mohl by zadavatel doplnit položky do VV???

Položky na demontáž a montáž značky byly doplněny do rozpočtu.

Dotaz 6:

Nový chodník má být lemován stávajícími kamennými obrubníky. Jak budou obrubníky technicky řešeny v místě sjezdů?? (tam by měli být obrubníky sníženy). Ve VV by měla být alespoň položka na řezání stávajících obrubníků pod příslušným úhlem, aby na sebe

obrubníky navazovaly. Mohl by zadavatel doplnit položku do VV nebo uvést jaké bude jiné technické řešení???

Ano, obruby budou v místech sjezdů sníženy, tak jak je v projektové dokumentaci. Případné řezání obrubníků by mělo být součástí ceny za osazení obrub, pol. 916241213.

Chybějící položky byly doplněny viz. nový výkaz výměr.

Termín podání nabídek se nemění.

V Šumperku dne 14.7.2017

Veronika Kubíčková
technik společnosti